



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 123-5588480297/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1622

se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
zastoupená: Ing. Josefem Kosinkou, jednatelem společnosti
IČO: 45536422
DIČ: CZ45536422
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 745048551/0100

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

PREAMBULE

- 1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce nazvané „**Léčivá zahrada v areálu ON Náchod – stavební práce a krajinářské úpravy**“ zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“). Dne 14. 8. 2025 došlo k uveřejnění Oznámení o zahájení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem Z2025-045306 a v Úředním věstníku Evropské unie, a to pod evidenčním číslem 532782-2025.
- 1.2 Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Léčebná zahrada v areálu ON Náchod“, č. projektu CZ:06.02.02/00/22_063/0004268, (dále jen „projekt“), který je předmětem žádosti o podporu z výzvy: 63. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Článek 1 Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplyvá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:
[REDACTED]
 - b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění;
 - c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku;
 - d) zástupce uživatele objektu: [REDACTED]
 - e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
- 1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou:
- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - b) ve věcech technických: [REDACTED]
 - c) zástupce zhotovitele na stavbě (vedoucí projektu): [REDACTED]
 - d) zástupce zhotovitele na stavbě (zástupce vedoucího projektu): [REDACTED]
 - e) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
- 1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby vedoucího projektu a zástupce vedoucího projektu, mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným objednatelem, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením tohoto oznámení objednatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektu a zástupce vedoucího projektu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou

(oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby vedoucího projektu či zástupce vedoucího projektu.

- 1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele.
- 1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 9. 2025 předložená v rámci veřejné zakázky.
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro společné povolení stavby (tvoří samostatný dokument);
 - b) **Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet);**
 - c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument);
 - d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů;
 - e) **Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – není přílohou, žádná vysvětlení nebyla uveřejněna;**
 - f) **Příloha č. 6 – Změnový list (vzor);**
 - g) **Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor);**
 - h) **Příloha č. 8 – Reklamační protokol (vzor);**
 - i) **Příloha č. 9 – Pokyny a vzorová zpráva o plnění zásad DNSH.**
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely realizace stavby s názvem „**Léčivá zahrada v areálu ON Náchod**“ (dále jen „stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním:

- 4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „příprava stavby“);
- 4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“);
- 4.1.3 zpracování dokumentace, a to:
 - a) výrobní/díleňské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „díleňská dokumentace“);
 - b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace skutečného provedení stavby“);
 - c) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro společné povolení stavby, došlo-li při realizaci díla k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro společné povolení stavby (dále jen „dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“);
 - d) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní dokumentace“);(„díleňská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, „dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“ a „provozní dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“);
- 4.1.4 inženýrská činnost za účelem zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem anebo v souvislosti se změnou záměru před dokončením (dále jen „inženýrská činnost“), v rámci jejíhož výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska příslušných správních orgánů a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad rámec vydaného povolení záměru);

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ dále společně také jako „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“).

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání a zpracování DIO;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu objednatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozbor vody apod.;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu

a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění kolaudačního rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby;
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení stavby a podmínky správců sítí;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu.

4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy účinnými v době provádění díla.

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky.

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. Znečištění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne.

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel

je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

- 4.11 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Bližší podmínky jsou definovány v příloze č. 9 smlouvy o dílo.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDS vyhotoví Zprávu o plnění zásad DNSH v rozsahu pokynů uvedených v příloze č. 9 smlouvy o dílo.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, obstarat kolaudační rozhodnutí a předat dokončené dílo (včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona) objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.

- 5.2 **Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít **staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

- 5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení provádění stavby:	Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele k zahájení prací Předpokládaný termín zahájení: září/říjen 2025
Dokončení stavební prací:	nejdéle do 42 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací zhotoviteli
Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací

Místo plnění: Areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., p. č.: 942/3, 1005/18, 944/6, 1004/3, 1005/6, 942/1 v k.ú.: Náchod, obec: Náchod (dále jen „staveniště“).

- 5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých člancích Smlouvy.
- 5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení

sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

- 5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.7 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační rozhodnutí nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak pouze za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a dle pokynů objednatele.

Článek 6

Cena díla a změny rozsahu díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

cena bez DPH 11. 789. 505,54 Kč

DPH samostatně 2.475.796,16 Kč

cena s DPH 14.265.301,70 Kč

(dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

- 6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.

- 6.4 Změna rozsahu díla:

- 6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli:

- a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu;
 - b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu;
 - c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;
- (změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“).

- 6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud:

- a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit;

- b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo
 - c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na základě smlouvy převzal.
- 6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět.
- 6.4.4 Provedení Změny díla:
- 6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.
 - 6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
 - 6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a doзору projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednateli.
 - 6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla písemně schválí nebo odmítne.
 - 6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále obsahující oceněný položkový rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.
 - 6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle smlouvy.
 - 6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ.

Článek 7

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy.
- 7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady do celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku rovnající se 10 % Ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná faktura“).
- 7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, odpovídající skutečně zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis neodpovídá smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Přílohou všech dílčích faktur bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období.
- 7.4.2 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:
1. splátka – částka rovnající se 7 % (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
 2. splátka – částka rovnající se 3 % (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu bankovní záruky sjednané za podmínek článku 14.10 této smlouvy.
- 7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury.
- 7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy,
- g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- h) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- j) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- k) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a podpis TDS objednatele) – dílčí faktura,
- l) označení díla,
- m) razítko a podpis oprávněné osoby,
- n) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná faktura.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednatelem potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).

- 7.11 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátcce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatel odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 7.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy nebo minimálně do konce roku 2035 a je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim potřebnou součinnost. Závazná je lhůta, která je delší.
- 7.14 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány objednatel.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatel zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny

plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.

- 8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.
- 8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / dílenskou dokumentaci.
- 8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.1.6 Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu od 7:00 hod do 19:00 hod (pondělí až neděle), postup prací je zhotovitel povinen přizpůsobit provozu areálu nemocnice. Mimo tuto dobu je možné práce provádět pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 hod do 16:00 hodin.

8.2 Kontroly průběhu výstavby

- 8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
- 8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Použití materiálů a věcí při provádění díla

- 8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.4 Kontroly zakrývaných prací

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.5 Zkoušky

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí.
- 8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli.

8.6 Stavební deník

- 8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště.

- 8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.
- 8.6.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Staveniště a jeho zařízení

- 8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy ve smyslu její nedílné součásti. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.7.5 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi.
- 8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:

- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži).

Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

8.8 Použití poddodavatelů

- 8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel.
- 8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.
- 8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby.

- 8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu schválení objednatele.

8.10 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 1 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 1 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou část Ceny na závazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 1 %; nedošlo-li započtením k uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci bezhotovostním převodem dle podmínek poslední uhrazené faktury objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.11 Užití díla

- 8.11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).
- 8.11.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě

dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.

- 8.11.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.11 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu.
- 8.11.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.11 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné právo objednatele udělit k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelům postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně.
- 8.11.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.
- 8.11.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

8.12 Zákaz porušení mezinárodních sankcí

- 8.12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby:
- a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni;
 - b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC; a
 - c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).
- 8.12.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.122 smlouvy.

- 8.12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.
- 8.12.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek 9

Předávání a převímání díla

9.1. Provádění díla

- 9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným dokončením a předáním zkolaudovaného díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.

9.2. Předání a převzetí díla jako celku

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby; podmínkou výzvy k převímce je získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel zajistí účast u převímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu převímek. Převímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad.
- 9.2.3 Před zahájením převímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 tohoto článku, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci pro vydání kolaudačního rozhodnutí a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
- 9.2.4 K zahájení převímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, zejména **pravomocné kolaudační rozhodnutí a protokol o předání a převzetí díla**.
- 9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo převímá,
 - e) soupis příloh protokolu.

- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11 Odpovědnost zhotovitele

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným smlouvou, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (dále jen „záruční doba“).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havarii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedeni v této smlouvě nebo ve stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za objednatele jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-line): [REDACTED] pracovní dny v době 8:00-17:00;
 - na e-mailové adrese: [REDACTED] v režimu 7x24x365.
- 11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě,

že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na přiměřené lhůtě.

- 11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, a je-li to z hlediska nabídky trhu možné v technických a cenových parametrech obdobných nebo i vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé části. Ujednání uvedené v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou věc dle tohoto odstavce.
- 11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné reklamace s požadavkem na nahrazení věci.
- 11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace:
- 11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace.
- 11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.
- 11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční době.
- 11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla:

- 11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak.
- 11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
- 11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 smlouvy.
- 11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli

- 11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla.
- 11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** smlouvy.
- 11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení.
- 11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele

- 11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:
- a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho částí, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a
 - b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:
 - i. vyplývá z kterékoliv části díla; a
 - ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo osobou, za kterou zhotovitel odpovídá;
 - c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní,

smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele

11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky:

- a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele dle článku 15 této smlouvy;
- b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu objednatele; a
- c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy.

Článek 12

Smluvní pokuty

12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty:

- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
- 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
- 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezačátek stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** smlouvy.
- 12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem.
- 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

- 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín.
- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.7 této smlouvy.
- 12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 10.000 Kč.
- 12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu.
- 12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne.
- 12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatel zaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.15 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.111 smlouvy.
- 12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.122 smlouvy.
- 12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy.
- 12.1.18 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 12.1.19 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.1.20 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem.
- 12.1.21 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.
- 12.1.22 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury k zaplacení.

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (případně ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezpůsobuje prodlení objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém případě zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku z prodlení podle tohoto odstavce smlouvy.

Článek 13

Odstoupení od smlouvy

13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními předpisy anebo touto smlouvou.

13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě:

- a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé;
- b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným v této smlouvě;
- d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
- e) nezjednání nápravy ani v objednatelém stanovené lhůtě podle bodu **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy;
- f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy;
- g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- h) opakovaného (alespoň 3x) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo opakovaného (alespoň 3x) neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
- i) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:

- a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravit takové porušení své povinnosti v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli;
- b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení.

13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno učinit, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

- 13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
- 13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

Článek 14

Další ujednání, pojištění a bankovní záruka

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní den.
- 14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů stavby tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů stavby. Nedojde-li k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které bylo přílohou č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.

14.9 Pojištění

- 14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelům bez výhrad (včetně) pojišťovací smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálů, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s pojištěním plněním ve výši Ceny díla. Pojišťovací smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojištěného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojišťovací událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná k přijetí pojištěného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojištěného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojišťovacích smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatel. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojišťovacích smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojištěné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojištěného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatel, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.
- 14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelům bez výhrad (včetně) pojišťovací smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojištěného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 10.000.000,- Kč. Pojišťovací smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice.
- 14.9.3 Pojišťovací smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojišťovací smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojišťovací smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojišťovací smlouvou, případně pojištěním certifikátem (pojiškou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojišťovací smlouva, případně pojištění certifikát (pojiška)

budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.
- 14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.10 Bankovní záruka

- 14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné plnění svých závazků dle této smlouvy v záruční době ve výši 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozději do pěti pracovních dnů od počátku běhu záruční doby. Objednatel požaduje, aby platnost této bankovní záruky byla stanovena od prvního dne běhu záruční doby (včetně) a trvala (případně s dostatečným předstihem obnovována) nejméně do skončení záruční doby dle této smlouvy.
- 14.10.2 Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.
- 14.10.3 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly nedodržením povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých v záruční době dle této smlouvy či případného nároku na náhradu škod způsobených zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.
- 14.10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky zejména pokud:
- a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - b) objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;
 - c) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.
- 14.10.5 Objednatel je povinen originál bankovní záruky zhotoviteli po uplynutí záruční doby vrátit, pakliže o to zhotovitel objednatele požádá, a to do třiceti dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele k jeho vrácení.

Článek 15

Vyšší moc

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.
- 15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany.
- 15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nenabývá účinnosti dříve než:
- dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel a dále
 - dojde k závaznému schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu objednatele.
- Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.
- 16.2 Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.
- 16.4 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplynávají, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
- 16.5 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení:
- a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou);
 - b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezními způsoby);

- c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem);
 - d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc);
 - e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej);
 - f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).
- 16.6 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.7 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžitě pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 16.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 smlouvy tímto není dotčeno.
- 16.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 16.10 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ.
- 16.11 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy.

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány:

- a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta;
- b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky adresáta (druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den;
- c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;
- d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození.

- 16.12 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.13 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 16.14 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s článkem 16.10 smlouvy.
- 16.15 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
- 16.16 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 10. 11. 2025 č. usnesení RK/25/1705/2025.

Objednatel v Hradci Králové:

Zhotovitel ve Lhota za Červeným Kostelcem

.....
Petr Koleta, hejtmán
Královéhradecký kraj

.....
Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro společné povolení stavby (tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250507
Stavba: Léčivá zahrada

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Náchod	Datum:	12.09.2025
Zadavatel:		IČ:	26000202
Oblastní nemocnice Náchod a.s.		DIČ:	CZ26000202
Účastník:		IČ:	45536422
STAKO Červený Kostelec s.r.o.		DIČ:	CZ 455 364 22
Projektant:		IČ:	02604051
Ing. Jitka Peroutka Ullwerová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	05985404
BACing s.r.o.		DIČ:	CZ05985404

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 784 505,54
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 784 505,54	2 474 746,16
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	14 259 251,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20250507		
Stavba:	Léčivá zahrada		
Místo:	Purkyňova 446, Náchod	Datum:	12.09.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Projektant:	Ing. Jitka Peroutka Ullwerová
Účastník:	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	Zpracovatel:	BACing s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 784 505,54	14 259 251,70	
D.1.1	Stavební část	6 615 367,60	8 004 594,80	STA
D.1.2	Závlahový systém	515 468,80	623 717,25	STA
D.1.3	Venkovní mobiliář	1 150 924,00	1 392 618,04	STA
D.1.4	Elektroinstalace	398 231,30	481 859,87	STA
D.1.5	Zahradnické práce	2 584 513,84	3 127 261,75	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové...	520 000,00	629 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Léčivá zahrada
Objekt:
D.1.1 - Stavební část

KSO:
Místo: Purkyňova 446, Náchod

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Účastník:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. Jitka Peroutka Ullwerová

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

IČ: 02604051
DIČ:

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Cena bez DPH		6 615 367,60		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	6 615 367,60 0,00	21,00% 12,00%	1 389 227,20 0,00	
Cena s DPH		v CZK		8 004 594,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Léčivá zahrada	Datum:	12.09.2025
Objekt:	D.1.1 - Stavební část	Projektant:	ing. Jitka Peroutka
Místo:	Purkyňova 446, Náchod	Zpracovatel:	BACing s.r.o.
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.		
Účastník:	STAKO Červený Kostelec s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6 615 367,60
HSV - Práce a dodávky HSV	4 904 858,25
1 - Zemní práce	669 990,90
2 - Základy a zvláštní zakládání	745 401,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 390 080,42
4 - Vodorovné konstrukce	349 056,65
5 - Komunikace	1 254 212,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 000,00
8 - Trubní vedení	182 106,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 948,58
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	16 736,95
998 - Přesun hmot	50 323,74
PSV - Práce a dodávky PSV	1 710 509,35
767 - Konstrukce zámečnické	1 671 070,01
787 - Dokončovací práce - zasklívání	39 439,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Léčivá zahrada

Objekt: D.1.1 - Stavební část

Místo: Purkyňova 446, Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 12.09.2025
Projektant: Ing. Jitka Peroutka
Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem		6 615 367,60
D	HSV Práce a dodávky HSV	4 904 858,25

D		1	Zemní práce						669 990,90
---	--	---	-------------	--	--	--	--	--	------------

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	11,200	168,00	1 881,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023					
VV			Technická zpráva					
VV			C.3 Koordinační situace					
VV			2*2+3,6*2					
VV			Součet					

2	K	113106341	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z bet	m2	15,000	42,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106341					
VV			Technická zpráva					
VV			C.3 Koordinační situace					
VV			15					
VV			Součet					

3	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,200	142,00	3 578,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107442					
VV			Technická zpráva					
VV			C.3 Koordinační situace					
VV			14+11,2					
VV			Součet					

4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	618,725	193,80	119 908,91	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
VV			Technická zpráva					
VV			C.3 Koordinační situace					
VV			D.1.2.16 Akumulační nádrž					
VV			51,7*4,6					
VV			Mezisoučet					
VV			D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
VV			40*5,2					
VV			Mezisoučet					
VV			D.1.2.18 Filtrační šachta					
VV			15,4*4					
VV			Mezisoučet					
VV			Rozdělovací šachta					
VV			10*2,5					
VV			Kanalizační šachta					
VV			2,5*2,5*2,5					
VV			Mezisoučet					
VV			02 Tvar rampy s přístřeškem					
VV			*Patka F1* 1,5*1,5*1					
VV			*Patka F2* 1*1,2*1					
VV			Mezisoučet					
VV			04 Výkresy altánu					
VV			*Patka P1* 1,5*1,15*1*18					
VV			*Patka P2* 1,6*1,8*1*11					
VV			*Patka P3* 1,5*0,9*1*2					
VV			*Patka P4* 1,5*1,2*1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					

5	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	184,479	437,75	80 755,68	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104					
VV			Technická zpráva					
VV			C.3 Koordinační situace					
VV			D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky					
VV			69,5*0,6*2,5					
VV			Mezisoučet					
VV			02 Tvar rampy s přístřeškem					
VV			*ZP1* 1,2*3,5*1,2					
VV			*ZP2*1*3,5*1,2					
VV			3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
VV			*opěrná stěna OS2* 13*1,5*1,5					
VV			Mezisoučet					
VV			5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
VV			*mezischodišťová stěna*(1,25+0,85+0,85+0,85+1,6+1,2+0,8+0,8+0,7+1)*0,9*1					
VV			Mezisoučet					
VV			*základy schodiště 1 a 2* 2*0,8*4*1					
VV			*základy schodiště 3 a 4* 2*0,8*4*1					
VV			*opěrná stěna OS1* (0,81+3,7+2,485+2,45+4,085)*0,8*1,2					
VV			*základy schodiště* 2,2*4*0,8*1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					

6	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	78,000	544,85	42 498,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251252					
VV			Technická zpráva					
VV			C.3 Koordinační situace					
VV			*DN 300* (5,5+1)*1,5*2,5					
VV			*DN 200* (7,8+6,5)*1,5*2,5					
VV			Součet					

7	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	62,550	509,15	31 847,33	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP			Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
VV			předpoklad délky šířka hloubka					
VV			69,5*0,6*1,5					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 411,757	43,38	61 242,02	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102						
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	350,651	152,00	53 298,95	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112						
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	530,553	50,22	26 644,37	CS ÚRS 2025 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111						
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	631,172	211,20	133 303,53	CS ÚRS 2025 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV	R+J+R_2000						
	VV	-Z						
	VV	Součet				0,000		
	VV	350,651*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"				631,172		
	VV	Součet				631,172		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	530,553	138,33	73 391,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV	Technická zpráva						
	VV	C.3 Koordinační situace						
	VV	D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky						
	VV	délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu-výška podkladního lože)						
	VV	69,5*0,6*(2,5-0,1-0,1)				95,910		
	VV	Mezisoučet				95,910		
	VV	D.1.2.16 Akumulační nádrž						
	VV	51,7*4,6-(55,2+2,3*2+9,8)				168,220		
	VV	Mezisoučet				168,220		
	VV	D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin						
	VV	40*5,2-84,5				123,500		
	VV	Mezisoučet				123,500		
	VV	D.1.2.18 Filtrační šachta						
	VV	15,4*4-23,5				38,100		
	VV	Mezisoučet				38,100		
	VV	02 Tvar rampy s přístřeškem						
	VV	"Patka F1" 1,5*1,5*1-1*1*0,35				1,900		
	VV	"Patka F2" 1*1,2*1-0,7*1*0,35				0,955		
	VV	Mezisoučet				2,855		
	VV	04 Výkresy altánu						
	VV	"Patka P1" 1,5*1,15*1*18-1*1*0,35*18				24,750		
	VV	"Patka P2" 1,6*1,8*1*11-1,2*1,2*0,35*11				26,136		
	VV	"Patka P3" 1,5*0,9*1*2-1*0,7*0,35*2				2,210		
	VV	"Patka P4" 1,5*1,2*1-1*0,8*0,35				1,520		
	VV	Mezisoučet				54,616		
	VV	02 Tvar rampy s přístřeškem						
	VV	"ZP1" 1,2*3,5*1,2-1*3,14*0,4				3,784		
	VV	"ZP2"1*3,5*1,2-1*3,14*0,4				2,944		
	VV	3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny						
	VV	"opěrná stěna OS2" 13*1,5*1,5-13*1,1*1,5				7,800		
	VV	Mezisoučet				14,528		
	VV	5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody						
	VV	"mezischodišťová stěna"(1,25+0,85+0,85+0,85+1,6+1,2+0,8+0,8+0,7+1)*0,9*1-4,5				4,410		
	VV	Mezisoučet				4,410		
	VV	"základy schodiště 1 a 2" 2*0,8*4*1-2*0,4*4*1				3,200		
	VV	"základy schodiště 3 a 4" 2*0,8*4*1-2*0,4*4*1				3,200		
	VV	"opěrná stěna OS1" (0,81+3,7+2,485+2,45+4,085)*0,8*1,2-(0,81+3,7+2,485+2,45+4,085)*0,4*1,2				6,494		
	VV	"základy schodiště2" 2,2*4*0,8*1-2,5*4*0,4*1				3,040		
	VV	Mezisoučet				15,934		
	VV	"DN 300" (5,5+1)*1,5*2,5-(5,5+1)*1,5*(2,5-0,2-0,2)				3,900		
	VV	"DN 200" (7,8+6,5)*1,5*2,5-(7,8+6,5)*1,5*(2,5-0,2-0,2)				8,580		
	VV	Mezisoučet				12,480		
	VV	Součet				530,553		
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,914	547,20	4 330,54	CS ÚRS 2025 01
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101						
	VV	Technická zpráva						
	VV	C.3 Koordinační situace						
	VV	D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky						
	VV	délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu						
	VV	69,5*0,6*0,1				4,170		
	VV	"DN 300" (5,5+1)*0,9*0,2				1,170		
	VV	"DN 200" (7,8+6,5)*0,9*0,2				2,574		
	VV	Součet				7,914		
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	14,245	539,00	7 678,06	CS ÚRS 2025 01
	PP	šterkopísek frakce 0/2						
	VV	Technická zpráva						
	VV	C.3 Koordinační situace						
	VV	D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky						
	VV	délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu						
	VV	69,5*0,6*0,1				4,170		
	VV	"DN 300" (5,5+1)*0,9*0,2				1,170		
	VV	"DN 200" (7,8+6,5)*0,9*0,2				2,574		
	VV	Součet				7,914		
	VV	7,914*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"				14,245		
	VV	Součet				14,245		
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	959,800	23,58	22 632,08	CS ÚRS 2025 01
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
	VV	C3 situace						
	VV	D.1.2.1 Zpevněné plochy a zábradlí						
	VV	D.1.2.2 Zpevněné plochy						
	VV	D.1.2.3 Zpevněné plochy						
	VV	D.1.2.4 Zpevněné plochy						
	VV	"KS I" 175				175,000		
	VV	"KS II" 101				101,000		
	VV	"KS III" 37				37,000		
	VV	"KS IV" 565				565,000		
	VV	"KS V" 81				81,000		
	VV	"KS VI" 0,8				0,800		
	VV	Součet				959,800		
16	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,000	312,00	1 248,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911161						
	VV	Technická zpráva						
	VV	C.3 Koordinační situace						
	VV	D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí						
	VV	"hmatový chodník" 0,5*4+0,5*2+0,5*2				4,000		
	VV	Součet				4,000		
17	M	58337401R	kamenivo dekorální (kačírek)	t	0,360	6 480,00	2 332,80	
	PP	kamenivo dekorální (kačírek)						
	VV	Technická zpráva						
	VV	C.3 Koordinační situace						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
			VV "hmatový chodník" 0,5*4*0,1		0,200			
			VV Součet		0,200			
			VV 0,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,360			
			VV Součet		0,360			
18	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	0,180	8 930,00	1 607,40	CS ÚRS 2025 01
			PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
			VV "hmatový chodník"0,5*2*0,1		0,100			
			VV Součet		0,100			
			VV 0,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,180			
			VV Součet		0,180			
19	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	0,180	4 470,00	804,60	CS ÚRS 2025 01
			PP šterkopísek frakce 0/4					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
			VV "hmatový chodník" 0,5*2*0,1		0,100			
			VV Součet		0,100			
			VV 0,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,180			
			VV Součet		0,180			
20	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,500	50,10	75,15	CS ÚRS 2025 01
			PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911421					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
			VV "hmatový chodník" 0,5*3		1,500			
			VV Součet		1,500			
21	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	0,158	1 910,00	301,78	CS ÚRS 2025 01
			PP kúra mulčovací VL					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
			VV "hmatový chodník" 0,5*3*0,1		0,150			
			VV Součet		0,150			
			VV 0,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,158			
			VV Součet		0,158			
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				745 401,59	
22	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	13,200	371,00	4 897,20	CS ÚRS 2025 01
			PP Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212750101					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.2.16 Akumulační nádrž					
			VV 4,6		4,600			
			VV D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
			VV 5,2		5,200			
			VV D.1.2.18 Filtrační šachta					
			VV 3,4		3,400			
			VV Součet		13,200			
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	34,336	2 223,00	76 328,93	CS ÚRS 2025 01
			PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.2.16 Akumulační nádrž					
			VV 8,73*4,6*0,1		4,016			
			VV D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
			VV 5,2*5,2*0,1		2,704			
			VV D.1.1.18 Filtrační šachta					
			VV 3,4*3,4*0,1		1,156			
			VV Mezisoučet		7,876			
			VV 02 Tvar rampy s přístřeškem					
			VV "schodiště" 3*1,8*0,15		0,810			
			VV "pod rampu" 33*0,57		18,810			
			VV 3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
			VV "schodiště 1 a 2" (3,5*2+1,8*2)*0,15		1,590			
			VV "schodiště 3 a 4" (5*2+3,5*2)*0,15		2,550			
			VV Mezisoučet		23,760			
			VV 5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
			VV 9*1*2*0,15		2,700			
			VV Mezisoučet		2,700			
			VV Součet		34,336			
24	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,860	4 340,00	16 752,40	CS ÚRS 2025 01
			PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313711					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
			VV 5,2*5,2*0,1		2,704			
			VV D.1.1.18 Filtrační šachta					
			VV 3,4*3,4*0,1		1,156			
			VV Součet		3,860			
25	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	6,024	4 490,00	27 047,76	CS ÚRS 2025 01
			PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313811					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.2.16 Akumulační nádrž					
			VV 8,73*4,6*0,15		6,024			
			VV Součet		6,024			
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,809	38 800,00	31 389,20	CS ÚRS 2025 01
			PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
			VV Technická zpráva					
			VV C.3 Koordinační situace					
			VV D.1.2.16 Akumulační nádrž					
			VV 8,73*4,6*7,9*1,3*0,001		0,412			
			VV D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
			VV 5,2*5,2*7,9*1,3*0,001		0,278			
			VV D.1.1.18 Filtrační šachta					
			VV 3,4*3,4*7,9*1,3*0,001		0,119			
			VV Součet		0,809			
27	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,326	3 870,00	9 001,62	CS ÚRS 2025 01
			PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313511					
			VV Technická zpráva					
			VV 3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
			VV "opěrná stěna OS2" 13*1,2*0,05		0,780			
			VV "základy schodiště 1 a 2" 2*0,6*4*0,05		0,240			
			VV "základy schodiště 3 a 4" 2*0,6*4*0,05		0,240			
			VV 5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
			VV "opěrná stěna OS1" (0,81+3,7+2,485+2,45+4,085)*0,6*0,05		0,406			
			VV "mezischodišťová stěna"(1,25+0,85+0,85+0,85+1,6+1,2+0,8+0,8+0,7+1)*0,8*0,05		0,396			
			VV "základy schodiště" 2,2*4*0,6*0,05		0,264			
			VV Součet		2,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,066	4 880,00	34 482,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322611					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"ZP1" 1*3,14*0,35		1,099			
	VV		"ZP2" 0,8*3,14*0,35		0,879			
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"opěrná stěna OS2" 13*1*0,3		3,900			
	VV		Mezisoučet		5,878			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"mezischodišťová stěna"(1,25+0,85+0,85+0,85+1,6+1,2+0,8+0,8+0,7+1)*0,6*0,2		1,188			
	VV		Mezisoučet		1,188			
	VV		Součet		7,066			
29	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	36,256	421,00	15 263,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"ZP1" (1+3,14)*2*0,35		2,898			
	VV		"ZP2" (0,8+3,14)*2*0,35		2,758			
	VV		Mezisoučet		5,656			
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"opěrná stěna OS2" (13+1)*2*0,3		8,400			
	VV		Mezisoučet		8,400			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"mezischodišťová stěna"(1,25+0,85+0,85+0,85+1,6+1,2+0,8+0,8+0,7+1)*2+0,6*0,2*20		22,200			
	VV		Mezisoučet		22,200			
	VV		Součet		36,256			
30	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	36,256	82,20	2 980,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
31	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,275	56 700,00	72 292,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"ZP1" 1*3,14*0,35*130*0,001		0,143			
	VV		"ZP2" 0,8*3,14*0,35*130*0,001		0,114			
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"opěrná stěna OS2" 13*1*0,3*200*0,001		0,780			
	VV		Mezisoučet		1,037			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"mezischodišťová stěna"(1,25+0,85+0,85+0,85+1,6+1,2+0,8+0,8+0,7+1)*0,6*0,2*200*0,001		0,238			
	VV		Mezisoučet		0,238			
	VV		Součet		1,275			
32	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	4,790	3 870,00	18 537,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313511					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"Patka F1" 1,2*1,2*0,1		0,144			
	VV		"Patka F2" 0,8*1,2*0,1		0,096			
	VV		04 Výkresy altánu					
	VV		podkladní beton					
	VV		"Patka P1" 1,1*1,1*0,1*18		2,178			
	VV		"Patka P2" 1,5*1,3*0,1*11		2,145			
	VV		"Patka P3" 1,1*0,5*0,1*2		0,110			
	VV		"Patka P4" 1,3*0,9*0,1		0,117			
	VV		Mezisoučet		4,790			
	VV		Součet		4,790			
33	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	19,367	4 880,00	94 510,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275322611					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"Patka F1" 1*1*0,35		0,350			
	VV		"Patka F2" 0,7*1*0,35		0,245			
	VV		Mezisoučet		0,595			
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"opěrná stěna OS2" (13+1)*0,3		4,200			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		04 Výkresy altánu					
	VV		"Patka P1" 1*1*0,35*18		6,300			
	VV		"Patka P2" 1,4*1,2*0,35*11		6,468			
	VV		"Patka P3" 1*0,4*0,35*2		0,280			
	VV		"Patka P4" 1,2*0,8*0,35		0,336			
	VV		Mezisoučet		13,384			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"mezischodišťová stěna"(1,25+0,85+0,85+0,85+1,6+1,2+0,8+0,8+0,7+1)*0,6*0,2		1,188			
	VV		Mezisoučet		1,188			
	VV		Součet		19,367			
34	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	51,170	480,00	24 561,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"Patka F1" (1+1)*2*0,35		1,400			
	VV		"Patka F2" (0,7+1)*2*0,35		1,190			
	VV		Mezisoučet		2,590			
	VV		04 Výkresy altánu					
	VV		"Patka P1" (1+1)*2*0,35*18		25,200			
	VV		"Patka P2" (1,4+1,2)*2*0,35*11		20,020			
	VV		"Patka P3" (1+0,4)*2*0,35*2		1,960			
	VV		"Patka P4" (1,2+0,8)*2*0,35		1,400			
	VV		Mezisoučet		48,580			
	VV		Součet		51,170			
35	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	51,170	88,60	4 533,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
36	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,818	51 030,00	92 772,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"Patka F1" 1*1*0,35*130*0,001		0,046			
	VV		"Patka F2" 0,7*1*0,35*130*0,001		0,032			
	VV		Mezisoučet		0,078			
	VV		04 Výkresy altánu					
	VV		"Patka P1" 1*1*0,35*18*130*0,001		0,819			
	VV		"Patka P2" 1,4*1,2*0,35*11*130*0,001		0,841			
	VV		"Patka P3" 1*0,4*0,35*2*130*0,001		0,036			
	VV		"Patka P4" 1,2*0,8*0,35*130*0,001		0,044			
	VV		Mezisoučet		1,740			
	VV		Součet		1,818			
37	K	279113155	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	67,525	2 527,00	170 635,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113155					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"Patka F1" 0,4*0,75		0,300			
	VV		"Patka F2" 0,4*0,75		0,300			
	VV		"Pas ZP1" 0,4*0,75*3+3*1,25		4,650			
	VV		"Pas ZP2" 3*0,75+3*1,25		6,000			
	VV		1,7*1,25*2		4,250			
	VV		3,05*1,25*2		7,625			
	VV		2*1*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		27,125			
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"schodiště 1 a 2" 2*0,75+2*1+2*0,75+2*1		7,000			
		VV	"schodiště 3 a 4" 2*0,75+2*1+2*0,75+2*1		7,000			
		VV	Mezisoučet		14,000			
		VV	04 Výkresy altánu					
		VV	"Patka P1" 0,4*0,75*18		5,400			
		VV	"Patka P2" 0,4*0,75*11		3,300			
		VV	"Patka P3" 0,4*0,75*2		0,600			
		VV	"Patka P4" 0,4*0,75		0,300			
		VV	Mezisoučet		9,600			
		VV	2,2*1*4		8,800			
		VV	Mezisoučet		8,800			
		VV	5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
		VV	1*1*4+1*1*4		8,000			
		VV	Mezisoučet		8,000			
		VV	Součet		67,525			
38	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,013	48 780,00	49 414,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"Patka F1" 0,4*0,75		0,300			
	VV		"Patka F2" 0,4*0,75		0,300			
	VV		"Pas ZP1" 0,4*0,75*3+3*1,25		4,650			
	VV		"Pas ZP2" 3*0,75+3*1,25		6,000			
	VV		1,7*1,25*2		4,250			
	VV		3,05*1,25*2		7,625			
	VV		2*1*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		27,125			
	VV		04 Výkresy altánu					
	VV		"Patka P1" 0,4*0,75*18		5,400			
	VV		"Patka P2" 0,4*0,75*11		3,300			
	VV		"Patka P3" 0,4*0,75*2		0,600			
	VV		"Patka P4" 0,4*0,75		0,300			
	VV		Mezisoučet		9,600			
	VV		2,2*1*4		8,800			
	VV		Mezisoučet		8,800			
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"schodiště 1 a 2" 2*0,75+2*1+2*0,75+2*1		7,000			
	VV		"schodiště 3 a 4" 2*0,75+2*1+2*0,75+2*1		7,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		1*1*4+1*1*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		67,525			
	VV		15 kg/m2		1,013			
	VV		67,525*15*0,001		1,013			
	VV		Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 390 080,42	
39	K	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	25,220	5 390,00	135 935,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321815					
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"opěrná stěna OS2" 13*0,4*2,25		11,700			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"mezischodišťová stěna" 21,6*0,2		4,320			
	VV		"opěrná stěna OS1" (0,81+3,7+2,485+2,45+4,085)*1,7*0,4		9,200			
	VV		Součet		25,220			
40	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	151,572	580,00	87 911,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"opěrná stěna OS2" (13+0,4)*2*2,25		60,300			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"mezischodišťová stěna" 21,6*2+2,35*0,2+1,2*0,2		43,910			
	VV		"opěrná stěna OS1" (0,81+3,7+2,485+2,45+4,085)*1,7*2+1,7*0,4*2		47,362			
	VV		Součet		151,572			
41	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	151,572	153,00	23 190,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					
42	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	151,572	238,00	36 074,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351911					
43	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,279	55 800,00	182 968,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"opěrná stěna OS2" 13*0,4*2,25		11,700			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"mezischodišťová stěna" 21,6*0,2		4,320			
	VV		"opěrná stěna OS1" (0,81+3,7+2,485+2,45+4,085)*1,7*0,4		9,200			
	VV		Součet		25,220			
	VV		130 kg/m3		3,279			
	VV		25,22*130*0,001		3,279			
	VV		Součet					
44	K	382413199R	Osazení betonové akumulární nádrže na dešťovou vodu 55,2 m3	kus	1,000	37 000,00	37 000,00	
	PP		Osazení betonové akumulární nádrže na dešťovou vodu 55,2 m3					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.16 Akumulační nádrž					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	59432180R	akumulační nádrž betonová samonosná včetně 2 ks prefabrikovaných šachet s poklopem 55,2 m3	soub	1,000	667 000,00	667 000,00	
	PP		akumulační nádrž betonová samonosná včetně 2 ks prefabrikovaných šachet s poklopem 55,2 m3					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: K akumulaci dešťové vody byla navržena akumulární nádrž o objemu 55,2 m3 s vnějšími rozměry š 3,6 m X d 7,73 m X v 2,6 m. Jedná se o prefabrikovanou betonovou nádrž z několika dílců uloženou na vyztuženou betonovou základovou desku tl. 150 mm. Nádrž má dva vstupní otvory v krajních dílech, které budou opatřeny normalizovanými prefabrikovanými díly vstupní šachty s poklopem dle ČSN EN 124. Poklopy šachet budou vytaženy 100 cm na úroveň okolního neznečištěného terénu. Vzhledem k místním geologickým a hydrogeologickým podmínkám bude nádrž v případě uložení pod hladinu podzemní vody opatřena obetonávkou proti působení vztlaku. Do nádrže je zaústěno nátokové píštělové potrubí DN 200 o délkou 1,0 m z filtrační šachty. Nátok je opatřen rozváděčem a usměrňovačem proudu a systémovým gumovým lžesním. Nad úrovní maximální hladiny vody v nádrži je do nádrže zaústěn přívod pitné vody d50 pro dopouštění vody do nádrže v případě nedostatku dešťové vody. Přívod bude opatřen zpětnou klapkou proti zpětnému nátlaku vody z nádrže do přípojky. Nádrž bude osazena čerpadlem napojeným na zavlažovací systém, a dále čidlem snímající úroveň hladiny vody v nádrži, komunikujícím s řídicí jednotkou na přípojkě pitné vody.					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.16 Akumulační nádrž					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	386120105R	Montáž odlučovačů lehkých kapalin železobetonových, průtoků 20 l/s	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Montáž odlučovačů lehkých kapalin železobetonových, průtoků 20 l/s					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	59432182R	odlučovač lehkých kapalin ŽB, průtok 20L/s DN 200, včetně desky a prefabrikované vstupní šachty s poklopem	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	
	PP		odlučovač lehkých kapalin ŽB, průtok 20L/s DN 200, včetně desky a prefabrikované vstupní šachty s poklopem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	386120106R	Montáž filtračních šachet železobetonových, retenční objem 6,2 m3	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Montáž filtračních šachet železobetonových, retenční objem 6,2 m3					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.17 Odlučovač lehkých kapalin					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	59432183R	Filtrační šachta železobetonová - průměr 2,48 m, retenční objem 6,2 m3, včetně šachty a poklopu	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		Filtrační šachta železobetonová - průměr 2,48 m, retenční objem 6,2 m3, včetně šachty a poklopu					
	P		<i>Poznámka k položce: Objekt slouží k předstřídání dešťových vod před nátokem do akumulací nádrže. Jedná se o válcovou šachtu s vnějším průměrem 2,48 m. Plástový dvouplášťový skelet, který plní funkci ztraceného bednění, je z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plástový skelet potom zabezpečuje ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany filtru a dokonalou vodotěsnost filtru. Skelet filtru je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky se vstupním otvorem, na který se osadí normalizované prefabrikované díly vstupní šachty s poklopem dle ČSN EN 124. Stropní desku je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo podzemní vody do mezipláště. Poklop šachty bude vytažen 100 cm na úroveň okolního nepevněného terénu. Konstrukce filtru je navržena tak, aby po vybetonování mezipláště a stropní desky filtru bez dalších stavebních nebo statických opatření odolal tlaku zeminy po zasypaní. Šachtu je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností +/- 5 mm. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný odpor okolí proti posunutí wp (mm) v ose z musí být minimálně C12 = 10 MN/m3. Vzhledem k místním geologickým podmínkám a možnému výskytu podzemní vody je zvolena varianta EPI/PB-SV určená do míst s výskytem podzemní vody nad úrovní základové desky</i>					
D	4		Vodorovné konstrukce				349 056,65	
50	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	10,390	5 830,00	60 573,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321616					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		(1,5*1,55+3,05*1,5+5,9*1,5+4,5*1,55+2,9*2,695+2*2,695)*0,15		5,390			
	VV		Mezisoučet		5,390			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		10,390			
51	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,351	38 800,00	52 418,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		(1,5*1,55+3,05*1,5+5,9*1,5+4,5*1,55+2,9*2,695+2*2,695)*0,15		5,390			
	VV		Mezisoučet		5,390			
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		10,390			
	VV		130 kg/m3					
	VV		10,39*130*0,001		1,351			
	VV		Součet		1,351			
52	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	24,527	1 010,00	24 772,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351121					
	VV		2*2*4		16,000			
	VV		(2,7+5+1,5+1,5+4,7*2+1,5+3,05+7,185+5,8+5)*0,2		8,527			
	VV		Součet		24,527			
53	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	24,527	174,00	4 267,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351122					
54	K	434313115R	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25	m	68,000	2 820,00	191 760,00	
	PP		Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25					
	VV		02 Tvar rampy s přístřeškem					
	VV		"schodiště" 4*3		12,000			
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"schodiště 1 a 2" 7*2+3*2		20,000			
	VV		"schodiště 3 a 4" 11*2+7*2		36,000			
	VV		Součet		68,000			
55	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	10,000	626,00	6 260,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141					
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		13*1*0,2*2		5,200			
	VV		12*1*0,2*2		4,800			
	VV		Součet		10,000			
56	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	10,000	121,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142					
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		13*1*0,2*2		5,200			
	VV		12*1*0,2*2		4,800			
	VV		Součet		10,000			
57	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,042	1 290,00	7 794,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky					
	VV		délka*šířka*výška podkladního lože					
	VV		69,5*0,6*0,1		4,170			
	VV		"DN 300" (5,5+1)*0,9*0,1		0,585			
	VV		"DN 200" (7,8+6,5)*0,9*0,1		1,287			
	VV		Součet		6,042			
D	5		Komunikace				1 254 212,81	
58	K	564710001R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	81,000	203,40	16 475,40	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
59	K	564710113R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	565,000	104,40	58 986,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm					
60	K	564731111R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	565,000	129,60	73 224,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
61	K	564740113R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm	m2	175,000	208,80	36 540,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm					
62	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	101,000	204,30	20 634,30	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750111					
63	K	564750112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	81,000	216,90	17 568,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750112					
64	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,800	329,40	12 451,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760001					
65	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,750	241,00	2 108,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
	VV		"hmatový chodník" (2,5+5,5+3+1,5)*0,7		8,750			
	VV		Součet		8,750			
66	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	101,000	187,20	18 907,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
67	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	25,200	448,00	11 289,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901143					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		14+11,2		25,200			
	VV		Součet		25,200			
68	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopisku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm	m2	25,200	615,00	15 498,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopisku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572330111					
69	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	25,200	605,00	15 246,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572340111					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		14+11,2		25,200			
	VV		Součet		25,200			
70	K	579221256R	Dopadová plocha EPDM tl.10 mm s impregnací na podklad, prováděné ručně plochy do 300 m2, (RAL 1001)	m2	81,000	1 705,00	138 105,00	
	PP		Dopadová plocha EPDM tl.10 mm s impregnací na podklad, prováděné ručně plochy do 300 m2, (RAL 1001)					
71	K	581135503R	Kryt z litého betonu C30/37 tl. 180 mm	m2	175,000	1 100,00	192 500,00	
	PP		Kryt z litého betonu C30/37 tl. 180 mm					
72	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčité, o tl. přes 20 do 50 mm	m2	565,000	109,00	61 585,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hlinitopísčité, o tl. přes 20 do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/589116112					
73	K	589211111R	Elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl. 20 mm	m2	81,000	1 155,00	93 555,00	
	PP		Elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl. 20 mm					
74	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	1,500	882,00	1 323,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
	VV		"hmatový chodník" 0,5*3		1,500			
	VV		Součet		1,500			
75	M	58381010	<i>kosťka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x4cm</i>	m2	1,530	2 790,00	4 268,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		kosťka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x4cm					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
	VV		"hmatový chodník" 0,5*3		1,500			
	VV		Součet		1,500			
	VV		1,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,530			
	VV		Součet		1,530			
76	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploč	m2	0,800	451,00	360,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
77	M	59245221R	<i>dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 200x165mm tl 60mm přírodní</i>	m2	0,840	611,00	513,24	
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		Skladba KS_VI					
	VV		Součet		0,000			
	VV		0,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,840			
	VV		Součet		0,840			
78	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploč	m2	11,200	451,00	5 051,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		2*2+3,6*2		11,200			
	VV		Součet		11,200			
79	M	59245015	<i>dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní</i>	m2	11,536	364,00	4 199,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		11,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		11,536			
	VV		Součet		11,536			
80	K	596412112	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 25 do 50 m2	m2	37,000	412,20	15 251,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 25 do 50 m2					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412112					
81	M	59246081R	<i>dlažba plošná vegetační betonová 270x120mm tl 80mm přírodní</i>	m2	38,850	599,00	23 271,15	
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 270x120mm tl 80mm přírodní					
	VV		Skladba KS_III					
	VV		Součet		0,000			
	VV		37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,850			
	VV		Součet		38,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	596811411	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. přes 100 do 150 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	101,000	533,70	53 903,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. přes 100 do 150 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811411					
83	M	59246020R	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní	m2	106,050	1 380,00	146 349,00	
	PP		dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní					
	VV		Skladba_KS_II					
	VV		Součet		0,000			
	VV		101*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		106,050			
	VV		Součet		106,050			
84	K	597661111	Rigol dlažděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných	m2	89,790	2 000,00	179 580,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rigol dlažděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597661111					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.1 Zpevněné plochy					
	VV		"KS IV. mlátové cesty s žulovou mozaikou" (18,5+15,3+1,7+21,2+17,5+25,7+18,5+7+6+36+12,5+42+7)*0,3		68,670			
	VV		(50,4+49,2)*0,2		19,920			
	VV		"přítka pro plátky" 1,2		1,200			
	VV		Součet		89,790			
85	K	597069111	Rigol dlažděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	897,900	39,50	35 467,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rigol dlažděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/597069111					
	VV		89,79*10 "Přepočtené koeficientem množství		897,900			
	VV		Součet		897,900			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 000,00	
86	K	622225144R	Oprava kontaktního zateplení - zapravení kolem nově osazených dveří, včetně opravy fasády	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Oprava kontaktního zateplení - zapravení kolem nově osazených dveří, včetně opravy fasády					
	D	8	Trubní vedení				182 106,61	
87	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	69,500	101,00	7 019,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871181141					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky					
	VV		69,5		69,500			
	VV		Součet		69,500			
88	M	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	70,543	126,00	8 888,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm					
	VV		69,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		70,543			
	VV		Součet		70,543			
89	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	14,300	192,00	2 745,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		"DN 200" (7,8+6,5)		14,300			
	VV		Součet		14,300			
90	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	14,729	684,00	10 074,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
	VV		14,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		14,729			
	VV		Součet		14,729			
91	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	6,500	205,00	1 332,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871373121					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		"DN 300" (5,5+1)		6,500			
	VV		Součet		6,500			
92	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	6,695	1 720,00	11 515,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8					
	VV		6,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,695			
	VV		Součet		6,695			
93	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	4,000	332,00	1 328,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350310					
94	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	4,000	529,00	2 116,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°					
95	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877370310					
96	M	28617185	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 300x45°	kus	4,000	3 540,00	14 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 300x45°					
97	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891211112					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	M	42221210	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	874,00	874,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	891215321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50	kus	1,000	757,00	757,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891215321					
101	M	42283041	klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 50	kus	1,000	9 170,00	9 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 50					
102	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891269111					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,000	32,80	656,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	VV		délka					
	VV		20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
105	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	69,500	23,10	1 605,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky					
	VV		69,5		69,500			
	VV		Součet		69,500			
106	K	894411111R	Zřízení rozdělovací šachty D 1200 mm, hl. 2500 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Zřízení rozdělovací šachty D 1200 mm, hl. 2500 mm					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		"RS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	M	59854622R	rozdělovací šachta - průměr 1,2 m, hl.2,5m	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		rozdělovací šachta - průměr 1,2 m, hl.2,5m					
	P		Poznámka k položce: Bezpečnostní přepad z filtrační šachty je napojen do stávající dešťové kanalizace přes novou revizní šachtu. Jedná se prefabrikovanou kruhovou kanalizační šachtu D 1200 mm, která bude založena na štéřkopiskovém podsupu tl. 100 mm. Vstupní komín bude tvořen betonovými skružemi a betonovou skruží přechodovou. Komín bude zakryt celolitinným kruhovým poklopem uzamykatelným (DN 600) pojezdným třídy D. Průměry otvorů ve spodním dílcí budou respektovat stávající profily stok.					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		"RS" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	15 300,00	15 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411121					
109	M	59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80					
110	M	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm	kus	2,000	3 310,00	6 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm					
111	M	59224401	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná					
112	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm					
113	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
114	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	69,500	23,80	1 654,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.14 Podélný řez vodovodní přípojky					
	VV		69,5		69,500			
	VV		Součet		69,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				206 948,58	
117	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
118	M	59217070	obrubník silniční betonový 500x250x300mm	m	4,080	1 190,00	4 855,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 500x250x300mm					
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
	VV		Součet		4,080			
119	K	916232111R	Osazení obrub pro hmatový chodníky z akátového dřeva, kotvení ocelovým trnem nebo roksorem	m	34,100	319,00	10 877,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení obrub pro hmatový chodníky z akátového dřeva, kotvení ocelovým trnem nebo roksorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916232111R					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
	VV		(2,5+5,5+3+1,5)*2		25,000			
	VV		0,7*13		9,100			
	VV		Součet		34,100			
120	M	60591320R	kulatina akát	m	35,805	225,50	8 074,03	
	PP		kulatina akát					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
	VV		(2,5+5,5+3+1,5)*2		25,000			
	VV		0,7*13		9,100			
	VV		Součet		34,100			
	VV		34,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,805			
	VV		Součet		35,805			
121	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	82,840	220,00	18 224,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.2. Zpevněné plochy					
	VV		betonová dlažba velkoformátová					
	VV		"plocha KS II. u pavilonu J" (6+6)*2		24,000			
	VV		"plocha KS II. pod skluzavkou" (5+5)*2		20,000			
	VV		"plocha KS II. u vstupní rampy" 2,01+4,03		6,040			
	VV		"plocha KS II podél hlavní komunikace" (4+4)*2*2		32,000			
	VV		D.1.2.1 Zpevněné plochy					
	VV		"plocha KS VI" 0,4*2		0,800			
	VV		Součet		82,840			
122	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	86,982	143,10	12 447,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.2.2. Zpevněné plochy					
	VV		betonová dlažba velkoformátová					
	VV		"plocha KS II. u pavilonu J" (6+6)*2		24,000			
	VV		"plocha KS II. pod skluzavkou" (5+5)*2		20,000			
	VV		"plocha KS II. u vstupní rampy" 2,01+4,03		6,040			
	VV		"plocha KS II podél hlavní komunikace" (4+4)*2*2		32,000			
	VV		D.1.2.1 Zpevněné plochy					
	VV		"plocha KS VI" 0,4*2		0,800			
	VV		Součet		82,840			
	VV		82,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		86,982			
	VV		Součet		86,982			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového	m	112,000	312,00	34 944,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení skrytého zahradního obrubníku jednostranným odkopáním kovového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916371212					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
	VV		KS V. fez					
	VV		(1,2+3,5+1,2)*2		11,800			
	VV		8+2,5+(5,8+3,51*2)+3,5+1,2+5,8+4+(1,2+2+1,2)		42,220			
	VV		5,52+11,36		16,880			
	VV		(0,8+1,8)*2*2+13		23,400			
	VV		(1,2+3,5+1,2)*3		17,700			
	VV		Součet		112,000			
124	M	13824001R	ocelová pásovina 10x120 mm, kotvená pomocí navařených roksorů v intervalu 0,5 m	m	114,240	300,00	34 272,00	
	PP		ocelová pásovina 10x120 mm, kotvená pomocí navařených roksorů v intervalu 0,5 m					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		D.1.12.1 Zpevněné plochy a zábradlí					
	VV		KS V. fez					
	VV		(1,2+3,5+1,2)*2		11,800			
	VV		8+2,5+(5,8+3,51*2)+3,5+1,2+5,8+4+(1,2+2+1,2)		42,220			
	VV		5,52+11,36		16,880			
	VV		(0,8+1,8)*2*2+13		23,400			
	VV		(1,2+3,5+1,2)*3		17,700			
	VV		Součet		112,000			
	VV		112*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		114,240			
	VV		Součet		114,240			
125	K	919111114	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	175,000	150,40	26 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919111114					
	VV		87,5*2		175,000			
	VV		Součet		175,000			
126	K	919121132R	Utěsnění dilatačních spár - spojovací vložka z minerální vlny, prostorový spoj s pryžovou pěnou pod výplní spár, výplň spáry	m	175,000	50,00	8 750,00	
	PP		Utěsnění dilatačních spár - spojovací vložka z minerální vlny, prostorový spoj s pryžovou pěnou pod výplní spár, výplň spáry					
127	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,600	107,00	3 060,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		15+13,6		28,600			
	VV		Součet		28,600			
128	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živčních krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živčních krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919794441					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	14,010	615,00	8 616,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		3,91+3+4+3,1		14,010			
	VV		Součet		14,010			
130	M	59227011	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x180mm	m	14,711	1 110,00	16 329,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x180mm					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		3,91+3+4+3,1		14,010			
	VV		Součet		14,010			
	VV		14,01*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,711			
	VV		Součet		14,711			
131	M	59227012R	rošt mústkový A15 Pz pro žlab š 130mm	m	14,711	497,00	7 311,37	
	PP		rošt mústkový A15 Pz pro žlab š 130mm					
	VV		14,01*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,711			
	VV		Součet		14,711			
132	K	953241210	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 16 mm	kus	8,000	68,00	544,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953241210					
133	M	54879271	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 16mm	kus	8,000	437,00	3 496,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 16mm					
134	K	962032131	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu nebo zdicí pěnu, objemu do 1 m3	m3	0,570	1 460,00	832,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu nebo zdicí pěnu, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032131					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		"vybourání okna" 1,9*10,3		0,570			
	VV		Součet		0,570			
135	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,620	1 850,00	1 147,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání palisád betonových osazených v řadě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966051111					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		4*0,155		0,620			
	VV		Součet		0,620			
136	K	966081133	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání z desek z minerální vlny, plochy jednotlivě přes 1,0 do 2,0 m2	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání z desek z minerální vlny, plochy jednotlivě přes 1,0 do 2,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966081133					
137	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	2,850	424,00	1 208,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082016					
	VV		Technická zpráva					
	VV		C.3 Koordinační situace					
	VV		"vybourání okna" 1,9*1,5		2,850			
	VV		Součet		2,850			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				16 736,95	
138	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	365,250	13,30	4 857,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		14,61*25 *Přepočtené koeficientem množství		365,250			
	VV		Součet		365,250			
139	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,610	438,00	6 399,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
140	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,168	4 520,00	759,36	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813					
141	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,036	8 120,00	292,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013814					
142	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,339	153,00	1 275,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
143	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,513	342,00	175,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
144	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,554	536,00	2 976,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
	D	998	Přesun hmot				50 323,74	
145	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	589,202	76,20	44 897,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998230111					
146	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	589,202	9,21	5 426,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998230911					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 710 509,35	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 671 070,01	
147	K	767223222	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu	m	138,130	1 440,00	198 907,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767223222					
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"schodiště 1 a 2 - madlo" 18,3			18,300		
	VV		"schodiště 3 a 4 - madlo" 20,56			20,560		
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"zábradlí - madlo" 10,2*2			20,400		
	VV		10			10,000		
	VV		Mezisoučet			69,260		
	VV		"zábradlí plné" 4,7+1,6+3,14+4,7+2,5*2+1,01+3,2+2+5,8+4+16,79+4,03+7,9+5			68,870		
	VV		Mezisoučet			68,870		
	VV		Součet			138,130		
148	M	55342297R	zábradlí z ocelových kulatých profilů s nerezovou lankovou výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm, včetně povrchové úpravy, v provedení dle PD	m	72,314	3 890,00	281 301,46	
	PP		zábradlí z ocelových kulatých profilů s nerezovou lankovou výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm, včetně povrchové úpravy, v provedení dle PD					
	VV		"zábradlí plné" 4,7+1,6+3,14+4,7+2,5*2+1,01+3,2+2+5,8+4+16,79+4,03+7,9+5			68,870		
	VV		Součet			68,870		
	VV		68,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			72,314		
	VV		Součet			72,314		
149	M	55342298R	zábradlí z ocelových kulatých profilů schodišťové kotvení vrchní v 900mm, včetně povrchové úpravy, v provedení dle PD	m	72,723	3 000,00	218 169,00	
	PP		zábradlí z ocelových kulatých profilů schodišťové kotvení vrchní v 900mm, včetně povrchové úpravy, v provedení dle PD					
	VV		3 Tvar schodiště 1-4 a opěrné stěny					
	VV		"schodiště 1 a 2 - madlo" 18,3			18,300		
	VV		"schodiště 3 a 4 - madlo" 20,56			20,560		
	VV		5 - Výkres tvaru - rehabilitační schody					
	VV		"zábradlí - madlo" 10,2*2			20,400		
	VV		10			10,000		
	VV		Součet			69,260		
	VV		69,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			72,723		
	VV		Součet			72,723		
150	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
151	M	55329113R	dveře automatické vnější posuvné, rám Al, izolační dvojsklo, 1800x2100 mm, dvoukřídle, v provedení dle PD	kus	1,000	132 624,00	132 624,00	
	PP		dveře automatické vnější posuvné, rám Al, izolační dvojsklo, 1800x2100 mm, dvoukřídle, v provedení dle PD					
152	K	767101_A1	Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárové zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042, NENACENŮJE SE – NENÍ PŘEDMĚTEM VZ	kg	0,000	0,00	0,00	
	PP		Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárové zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042, NENACENŮJE SE – NENÍ PŘEDMĚTEM VZ					
	P		<i>Poznámka k položce: V zahradě jsou pro stínění navrženy přístřešky/altány s trelláži pro popínavé rostliny. Jedná o jednoduché konstrukce s obdélníkovým půdorysem na ocelových sloupech s ocelovými trámy a střešními lamelami/látami také z oceli. Základní nosná a střešní konstrukce je u všech altánů stejná a mění se pouze pozice a velikost trelláží dle jejich konkrétního usazení do vegetačních prvků v okolí. Celkem je v zahradě navrženo 11 altánů, které jsem umístěny nad pobytovými plochami s piknikovými stoly, nad hmatovou stezkou a nad mlátovou cestou podél budovy J. Přístřešek má půdorys obdélníku o rozměrech 2 x 2,5 m a jeho celková nadzemní výška včetně konstrukce je 2,68 m. Konstrukci tvoří sloupy z ocelových profilů - jeklu 80x80 mm s povrchovou úpravou komaxitem šedým a ocelové jekly 30x20 mm, které tvoří boční trelláž pro popínavé rostliny a střešní lamely a mají shodnou povrchovou úpravou. Celá konstrukce altánu je nesená 4 sloupy na okrajích, ukotvenými v betonových patkách. Boční trelláž pro popínavé rostliny z jeklu o rozměrech 30x20 mm je navíc zpevněna příčnými ocelovými tyčemi o průměru 10 mm.</i>					
153	K	767101_A2	Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárové zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042	kg	1 237,750	170,00	210 417,50	
	PP		Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárové zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042					
	P		<i>Poznámka k položce: V zahradě jsou pro stínění navrženy přístřešky/altány s trelláži pro popínavé rostliny. Jedná o jednoduché konstrukce s obdélníkovým půdorysem na ocelových sloupech s ocelovými trámy a střešními lamelami/látami také z oceli. Základní nosná a střešní konstrukce je u všech altánů stejná a mění se pouze pozice a velikost trelláží dle jejich konkrétního usazení do vegetačních prvků v okolí. Celkem je v zahradě navrženo 11 altánů, které jsem umístěny nad pobytovými plochami s piknikovými stoly, nad hmatovou stezkou a nad mlátovou cestou podél budovy J. Přístřešek má půdorys obdélníku o rozměrech 2 x 2,5 m a jeho celková nadzemní výška včetně konstrukce je 2,68 m. Konstrukci tvoří sloupy z ocelových profilů - jeklu 80x80 mm s povrchovou úpravou komaxitem šedým a ocelové jekly 30x20 mm, které tvoří boční trelláž pro popínavé rostliny a střešní lamely a mají shodnou povrchovou úpravou. Celá konstrukce altánu je nesená 4 sloupy na okrajích, ukotvenými v betonových patkách. Boční trelláž pro popínavé rostliny z jeklu o rozměrech 30x20 mm je navíc zpevněna příčnými ocelovými tyčemi o průměru 10 mm.</i>					
	VV		04 Výkres altánů					
	VV		"sloupek 80x80x5"248,6			248,600		
	VV		"profil strop 180x80x5" 90,17			90,170		
	VV		"profil strop 2 80x80x5"105,77			105,770		
	VV		"trelláž strop 20x30x3" 228,11			228,110		
	VV		"trelláž stěny 20x30x3" 403,65			403,650		
	VV		"spojovací materiál a profez" 161,45			161,450		
	VV		Součet			1 237,750		
154	K	767101_A3	Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárové zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042, NENACENŮJE SE – NENÍ PŘEDMĚTEM VZ	kg	0,000	0,00	0,00	
	PP		Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárové zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042, NENACENŮJE SE – NENÍ PŘEDMĚTEM VZ					
	P		<i>Poznámka k položce: V zahradě jsou pro stínění navrženy přístřešky/altány s trelláži pro popínavé rostliny. Jedná o jednoduché konstrukce s obdélníkovým půdorysem na ocelových sloupech s ocelovými trámy a střešními lamelami/látami také z oceli. Základní nosná a střešní konstrukce je u všech altánů stejná a mění se pouze pozice a velikost trelláží dle jejich konkrétního usazení do vegetačních prvků v okolí. Celkem je v zahradě navrženo 11 altánů, které jsem umístěny nad pobytovými plochami s piknikovými stoly, nad hmatovou stezkou a nad mlátovou cestou podél budovy J. Přístřešek má půdorys obdélníku o rozměrech 2 x 2,5 m a jeho celková nadzemní výška včetně konstrukce je 2,68 m. Konstrukci tvoří sloupy z ocelových profilů - jeklu 80x80 mm s povrchovou úpravou komaxitem šedým a ocelové jekly 30x20 mm, které tvoří boční trelláž pro popínavé rostliny a střešní lamely a mají shodnou povrchovou úpravou. Celá konstrukce altánu je nesená 4 sloupy na okrajích, ukotvenými v betonových patkách. Boční trelláž pro popínavé rostliny z jeklu o rozměrech 30x20 mm je navíc zpevněna příčnými ocelovými tyčemi o průměru 10 mm.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	767101_A4	Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárově zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042	kg	1 655,470	165,00	273 152,55	
	PP		Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárově zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042 <i>Poznámka k položce: V zahradě jsou pro stínění navrženy přístřešky/altány s trelážemi pro popínavé rostliny. Jedná o jednoduché konstrukce s obdélníkovým půdorysem na ocelových sloupech s ocelovými trámy a střešními lamelami/látami také z oceli. Základní nosná a střešní konstrukce je u všech altánů stejná a mění se pouze pozice a velikost treláží dle jejich konkrétního usazení do vegetačních prvků v okolí. Celkem je v zahradě navrženo 11 altánů, které jsem umístil nad pobytovými plochami s piknikovými stoly, nad hmatovou stezkou a nad mlátovou cestou podél budovy J. Přístřešek má půdorys obdélníku o rozměrech 2 x 2,5 m a jeho celková nadzemní výška včetně konstrukce je 2,68 m. Konstrukci tvoří sloupky z ocelových profilů - jeklů 80x80 mm s povrchovou úpravou komaxitem šedým a ocelové jekly 30x20 mm, které tvoří boční treláž pro popínavé rostliny a střešní lamely a mají shodnou povrchovou úpravou. Celá konstrukce altánu je nesená 4 sloupky na okrajích, ukotvenými v betonových patkách. Boční treláž pro popínavé rostliny z jeklů o rozměrech 30x20 mm je navíc zpevněna příčnými ocelovými tyčemi o průměru 10 mm.</i>					
	P		04 Výkres altánů "sloupek 80x80x5" 372,9 "profil strop 180x80x5" 135,26 "profil strop 2 80x80x5" 158,65 "treláž strop 20x30x3" 342,17 "treláž stěny 20x30x3" 430,56 "spojovací materiál a prořez" 215,93 Součet		372,900 135,260 158,650 342,170 430,560 215,930 1 655,470			
156	K	767101_A5	Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárově zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042	kg	1 158,250	170,00	196 902,50	
	PP		Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce zahradního altánu dle PD, žárově zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042 <i>Poznámka k položce: V zahradě jsou pro stínění navrženy přístřešky/altány s trelážemi pro popínavé rostliny. Jedná o jednoduché konstrukce s obdélníkovým půdorysem na ocelových sloupech s ocelovými trámy a střešními lamelami/látami také z oceli. Základní nosná a střešní konstrukce je u všech altánů stejná a mění se pouze pozice a velikost treláží dle jejich konkrétního usazení do vegetačních prvků v okolí. Celkem je v zahradě navrženo 11 altánů, které jsem umístil nad pobytovými plochami s piknikovými stoly, nad hmatovou stezkou a nad mlátovou cestou podél budovy J. Přístřešek má půdorys obdélníku o rozměrech 2 x 2,5 m a jeho celková nadzemní výška včetně konstrukce je 2,68 m. Konstrukci tvoří sloupky z ocelových profilů - jeklů 80x80 mm s povrchovou úpravou komaxitem šedým a ocelové jekly 30x20 mm, které tvoří boční treláž pro popínavé rostliny a střešní lamely a mají shodnou povrchovou úpravou. Celá konstrukce altánu je nesená 4 sloupky na okrajích, ukotvenými v betonových patkách. Boční treláž pro popínavé rostliny z jeklů o rozměrech 30x20 mm je navíc zpevněna příčnými ocelovými tyčemi o průměru 10 mm.</i>					
	P		04 Výkres altánů "sloupek 80x80x5" 248,6 "profil strop 180x80x5" 90,17 "profil strop 2 80x80x5" 105,77 "treláž strop 20x30x3" 228,11 "treláž stěny 20x30x3" 247,57 "spojovací materiál a prořez" 238,03 Součet		248,600 90,170 105,770 228,110 247,570 238,030 1 158,250			
157	K	767862_P1	Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce přístřešku nad rampu dle PD, žárově zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042	kg	789,640	170,00	134 238,80	
	PP		Kompletní výroba, dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce přístřešku nad rampu dle PD, žárově zinkováno a povrchová úprava komaxit RAL 7042 <i>Poznámka k položce: Přístřešek u vstupu i zahradní přístřešky (altány) jsou navrženy z lehké ocelové konstrukce s povrchovou úpravou komaxitem v odstínu RAL 7042. Konstrukce vstupního přístřešku se sestává z ocelových sloupů kotvených do betonových patek a opěrných zidek a horních ocelových trámů nesoucích skleněnou střechu.</i>					
	P		2 Tvar rampy s přístřeškem "Sloupek 1 100x100x5" 217,5 "Sloupek 2 100x100x5" 104,4 "Profil 1 strop 100X100X5" 170,52 "Profil 2 strop 100X100X5" 138,33 "Treλάž stěna 20X30X3" 55,89 "Prořez, spojovací materiál 15% [kg]" 103,0 Součet		217,500 104,400 170,520 138,330 55,890 103,000 789,640			
158	K	998767311	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	16 857,000	1,00	16 857,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767311					
	Online PSC							
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				39 439,34	
159	K	787313316	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelením na lišty	m2	18,870	2 052,00	38 721,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebarevným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelením na lišty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/787313316					
	Online PSC							
	VV		2 Tvar rampy s přístřeškem "zastřešení" 18,87 Součet		18,870 18,870			
160	K	998787311	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	430,000	1,67	718,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998787311					
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Léčivá zahrada
Objekt:
D.1.2 - Závlahový systém

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Účastník:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. Jitka Peroutka Ullwerová

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

IČ: 02604051
DIČ:

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Cena bez DPH		515 468,80	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	515 468,80 0,00	21,00% 12,00%	108 248,45 0,00
Cena s DPH		v CZK	623 717,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada	
Objekt:		D.1.2 - Závlahový systém	
Místo:	Náchod	Datum:	12.09.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Projektant:	ing. Jitka Peroutka
Účastník:	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	Zpracovatel:	BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	515 468,80
1 - Závlahový systém	379 063,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	136 405,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Léčivá zahrada

Objekt: D.1.2 - Závlahový systém

Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 12.09.2025
Projektant: ing. Jitka Peroutka
Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 515 468,80

D	1	Závlahový systém					379 063,80	
1	K	111351112	Sloupnutí drnu pro instalaci závlahového potrubí šířka záběru do 50 cm délky pruhu přes 400 do 800 m	m	700,000	14,49	10 143,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Sloupnutí drnu pro instalaci závlahového potrubí šířka záběru do 50 cm délky pruhu přes 400 do 800 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111351112						
2	K	132153411	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 800 m	m	700,000	40,95	28 665,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 800 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132153411						
3	K	181511112	Vrácení sloupnutého drnu na původní místo šířka záběru do 50 cm délky pruhu přes 400 do 800 m	m	700,000	12,24	8 568,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vrácení sloupnutého drnu na původní místo šířka záběru do 50 cm délky pruhu přes 400 do 800 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181511112						
Online PSC								
4	K	43548	Profesionální internetová ovládací jednotka, ovládání přes webové rozhraní (prohlížeč, smartphone), 13 sekcí, rozšiřitelná až na 23 sekcí resp. na 32 s dekodérovým modulem (+1 hl. ventil), interní	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP		Profesionální internetová ovládací jednotka, ovládání přes webové rozhraní (prohlížeč, smartphone), 13 sekcí, rozšiřitelná až na 23 sekcí resp. na 32 s dekodérovým modulem (+1 hl. ventil), interní <i>Poznámka k položce: transformátor. NOVĚ 2x senzorový vstup.</i>						
P								
5	K	43509	Základní uživatelská licence vzdálené správy k ovládacím jednotkám s webovým softwarem pro koncové uživatele. Tato licence umožňuje využívat základní funkce jednotky.	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP		Základní uživatelská licence vzdálené správy k ovládacím jednotkám s webovým softwarem pro koncové uživatele. Tato licence umožňuje využívat základní funkce jednotky.						
6	M	12130	Čidlo srážek s okamžitou aktivací Senzor srážek s funkcí okamžité aktivace - 2-5 min, zpětná deaktivace do 4 hod., regulace rychlosti vysychání, ALU konzole, 24 V nebo 9 V.	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	
PP		Čidlo srážek s okamžitou aktivací Senzor srážek s funkcí okamžité aktivace - 2-5 min, zpětná deaktivace do 4 hod., regulace rychlosti vysychání, ALU konzole, 24 V nebo 9 V.						
7	M	13009	Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů.	ks	4,000	135,00	540,00	
PP		Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů.						
8	M	Pol_0005	Lišty a drobná elektroinstalace	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP		Lišty a drobná elektroinstalace						
9	M	11310	Šachtice STANDARD Ventilová šachtice, výška 31 cm, v podélném směru 2 otvory, základna 54,5x40 cm, víko 42,5x29 cm, zajišťovací šroub, EXTRA pevné zářezové provedení	ks	5,000	900,00	4 500,00	
PP		Šachtice STANDARD Ventilová šachtice, výška 31 cm, v podélném směru 2 otvory, základna 54,5x40 cm, víko 42,5x29 cm, zajišťovací šroub, EXTRA pevné zářezové provedení						
10	M	4109	Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená	ks	5,000	45,00	225,00	
PP		Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená						
11	M	13262	Rozdělovač 2x1" s plochým těsněním Se třemi převlečnými matkami pro připojení el. mag. ventilů (3x matka/1x vnější závit). Součástí tvarovky jsou plochá těsnění pro převlečné matky.	ks	3,000	180,00	540,00	
PP		Rozdělovač 2x1" s plochým těsněním Se třemi převlečnými matkami pro připojení el. mag. ventilů (3x matka/1x vnější závit). Součástí tvarovky jsou plochá těsnění pro převlečné matky.						
12	M	13263	Rozdělovač 3x1" s plochým těsněním Se čtyřmi převlečnými matkami pro připojení el. mag. ventilů (4x matka/1x vnější závit). Součástí tvarovky jsou plochá těsnění pro převlečné matky.	ks	2,000	1 241,10	2 482,20	
PP		Rozdělovač 3x1" s plochým těsněním Se čtyřmi převlečnými matkami pro připojení el. mag. ventilů (4x matka/1x vnější závit). Součástí tvarovky jsou plochá těsnění pro převlečné matky.						
13	M	13270	Víčko k rozděli. 1", PVC PVC zakončovací prvek RN 1" s O-kroužkem	ks	5,000	22,50	112,50	
PP		Víčko k rozděli. 1", PVC PVC zakončovací prvek RN 1" s O-kroužkem						
14	M	15006	Elektromagnetický ventil, 1" MM, s regulací průtoku, cívka 24 V AC Elektromagnetický ventil s oběma závitými vnějšími, regulace průtoku, rozsah pracovních tlaků 1,5 - 10 bar.	ks	12,000	1 350,00	16 200,00	
PP		Elektromagnetický ventil, 1" MM, s regulací průtoku, cívka 24 V AC Elektromagnetický ventil s oběma závitými vnějšími, regulace průtoku, rozsah pracovních tlaků 1,5 - 10 bar.						
15	M	4158	Závitové DG přechody s vnitřním závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnitřní závit, zelená	ks	12,000	36,00	432,00	
PP		Závitové DG přechody s vnitřním závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnitřní závit, zelená						
16	M	13390	Stíněný kabel TCEPKPFL 1X4X0,6 Stíněný zemní kabel, odolný UV, vhodný pro připojení senzorů (vodoměrů, tlakových senzorů). Metráž	bm	100,000	46,80	4 680,00	
PP		Stíněný kabel TCEPKPFL 1X4X0,6 Stíněný zemní kabel, odolný UV, vhodný pro připojení senzorů (vodoměrů, tlakových senzorů). Metráž.						
17	M	13303	CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) Třížilový zemní kabel vhodný například pro 2 elektromagnetické ventily, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m.	m	400,000	19,80	7 920,00	
PP		CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) Třížilový zemní kabel vhodný například pro 2 elektromagnetické ventily, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m.						
18	M	13304	CYKY-J 4x1,5 (CYKY 4Bx1,5) Čtyřžilový zemní kabel vhodný například pro 3 elektromagnetické ventily, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m.	m	250,000	27,00	6 750,00	
PP		CYKY-J 4x1,5 (CYKY 4Bx1,5) Čtyřžilový zemní kabel vhodný například pro 3 elektromagnetické ventily, balení ve smotku 100 m, cena uvedena za 1 m.						
19	M	13008	Vodotěsný konektor (vel. XL) Pro vodiče 0,8-4,0 mm2, dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více společných vodičů.	ks	5,000	55,80	279,00	
PP		Vodotěsný konektor (vel. XL) Pro vodiče 0,8-4,0 mm2, dvoudílné, velké tělo, červená kabelová spojka, pro více společných vodičů.						
20	M	13009.1	Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.	ks	12,000	55,80	669,60	
PP		Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.						
21	M	13418	Venkovní chránička 40 mm - 50m Ohebná dvouplošťová kogurovaná chránička, balení 50 m, cena uvedena za 1 m.	m	400,000	29,70	11 880,00	
PP		Venkovní chránička 40 mm - 50m Ohebná dvouplošťová kogurovaná chránička, balení 50 m, cena uvedena za 1 m.						
22	M	1146	PE-LD/ES (PN 10) - návin 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteňní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m	m	100,000	34,20	3 420,00	
PP		PE-LD/ES (PN 10) - návin 32x3,4 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteňní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m						
23	M	1141	PE-LD/ES (PN 6) - návin 32x3,0 mm, PN 6, velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m	m	600,000	34,20	20 520,00	
PP		PE-LD/ES (PN 6) - návin 32x3,0 mm, PN 6, velmi kvalitní potrubí pro sekční rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m						
24	M	4404	T - kusy 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená	ks	13,000	28,80	374,40	
PP		T - kusy 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená						
25	M	4254	Kolena 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená	ks	32,000	50,40	1 612,80	
PP		Kolena 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená						
26	M	4204	Zátky na potrubí 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená	ks	7,000	31,50	220,50	
PP		Zátky na potrubí 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená						
27	M	4004	Spojky přímé 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená	ks	3,000	47,70	143,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojky přímé 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená					
28	M	Pol__0025	Soubor tvarovek PE (ostatní + rezerva)	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		Soubor tvarovek PE (ostatní + rezerva)					
29	M	31047	Rotační hlavice s krátkým poloměrem dostřiku 2,6 - 3,5 m, plynule nastavitelná výšeč 90 - 210°, filtr, dvojnásobná srážková výška 20 mm/hod	ks	4,000	219,60	878,40	
	PP		Rotační hlavice s krátkým poloměrem dostřiku 2,6 - 3,5 m, plynule nastavitelná výšeč 90 - 210°, filtr, dvojnásobná srážková výška 20 mm/hod					
30	M	31050	Rotační hlavice, plynule nastavitelná výšeč 45 - 105°, poloměr dostřiku 4,1 m / 2,8 bar, filtr	ks	2,000	225,00	450,00	
	PP		Rotační hlavice, plynule nastavitelná výšeč 45 - 105°, poloměr dostřiku 4,1 m / 2,8 bar, filtr					
31	M	31051	Rotační hlavice, plynule nastavitelná výšeč 90 - 210°, poloměr dostřiku 4,1 m / 2,8 bar, filtr	ks	11,000	225,00	2 475,00	
	PP		Rotační hlavice, plynule nastavitelná výšeč 90 - 210°, poloměr dostřiku 4,1 m / 2,8 bar, filtr					
32	M	31061	Rotační hlavice, nastavitelná výšeč 90 - 210°, poloměr dostřiku 5,8 m / 2,8 bar, filtr	ks	1,000	225,00	225,00	
	PP		Rotační hlavice, nastavitelná výšeč 90 - 210°, poloměr dostřiku 5,8 m / 2,8 bar, filtr					
33	M	22095	Výsuvný postřikovač (10 cm) - regulace tlaku na 2,8 bar, bez trysky s proplachovou zátkou, zajišťovací hlava šedé barvy, zesílené tělo, zpětný ventil do 4,3 m převýšení, 1/2" zapuštěný závit,	ks	18,000	236,70	4 260,60	
	PP		Výsuvný postřikovač (10 cm) - regulace tlaku na 2,8 bar, bez trysky s proplachovou zátkou, zajišťovací hlava šedé barvy, zesílené tělo, zpětný ventil do 4,3 m převýšení, 1/2" zapuštěný závit.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Profesionální TOP řada					
34	M	44011	Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení postřikovačů s 1/2" závitem na pružné potrubí 20 mm, 20x1/2", vnější závit, černá ABS	ks	18,000	27,00	486,00	
	PP		Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení postřikovačů s 1/2" závitem na pružné potrubí 20 mm, 20x1/2", vnější závit, černá ABS					
35	M	32670	Sada trysek Short Radius - trysky s krátkým dostřikem pro rotační postřikovače, sada 6 ks (0.5SR - 3.0SR), poloměr dostřiku 4,9 - 7,6 m	sada	14,000	28,80	403,20	
	PP		Sada trysek Short Radius - trysky s krátkým dostřikem pro rotační postřikovače, sada 6 ks (0.5SR - 3.0SR), poloměr dostřiku 4,9 - 7,6 m					
36	M	22402	Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), kruhový a výšečový v jednom modelu, výšečová paměť AUTOMATIC ARC RETURN, NON- STRIPPABLE DRIVE, plastový výsuvník, FLO-STOP, zpětný ventil, sada trysek, poloměr	ks	42,000	1 080,00	45 360,00	
	PP		Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), kruhový a výšečový v jednom modelu, výšečová paměť AUTOMATIC ARC RETURN, NON- STRIPPABLE DRIVE, plastový výsuvník, FLO-STOP, zpětný ventil, sada trysek, poloměr					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dostřiku 7,3 - 14,0 m					
37	M	44012	T-kus - Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení postřikovačů s 3/4" závitem na pružné potrubí 20 mm, 20x3/4", vnější závit, černá ABS	ks	42,000	16,20	680,40	
	PP		T-kus - Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení postřikovačů s 3/4" závitem na pružné potrubí 20 mm, 20x3/4", vnější závit, černá ABS					
38	M	45702	Pružné flexibilní připojovací potrubí, 20x1,7 mm, pro postřikovače, návin 50 m, průměr role 75 cm. Vhodné pro osobní odběry.	ks	3,000	900,00	2 700,00	
	PP		Pružné flexibilní připojovací potrubí, 20x1,7 mm, pro postřikovače, návin 50 m, průměr role 75 cm. Vhodné pro osobní odběry.					
39	M	44122	Přímý přechod - Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 20 mm, 20x3/4", vnější závit, černá ABS	ks	60,000	12,60	756,00	
	PP		Přímý přechod - Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 20 mm, 20x3/4", vnější závit, černá ABS					
40	M	44512	Navrtávací sedlo PN6 Dvoudílná odbočka (pas) 32x3/4", 2 šrouby	ks	60,000	27,00	1 620,00	
	PP		Navrtávací sedlo PN6 Dvoudílná odbočka (pas) 32x3/4", 2 šrouby					
41	M	4254	Kolena 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená	ks	16,000	42,30	676,80	
	PP		Kolena 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená					
42	M	4109	Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená	ks	16,000	45,00	720,00	
	PP		Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená					
43	M	45286	Hlavice 1" se 4 vývody 16 mm, ABS Nástrčná tvarovka se závitem pro kapkovací potrubí 16 mm 4 vývody 16 mm x vnitřní 1" závit, extra pevný černý ABS	ks	16,000	39,60	633,60	
	PP		Hlavice 1" se 4 vývody 16 mm, ABS Nástrčná tvarovka se závitem pro kapkovací potrubí 16 mm 4 vývody 16 mm x vnitřní 1" závit, extra pevný černý ABS					
44	M	45241	Svrná objímka pro kapk. potrubí 16 mm Zajišťující prvek velikosti 15 - 16 mm pro zajištění spoje 16mm nástrčné tvarovky s kapkovacím potrubím	ks	64,000	5,40	345,60	
	PP		Svrná objímka pro kapk. potrubí 16 mm Zajišťující prvek velikosti 15 - 16 mm pro zajištění spoje 16mm nástrčné tvarovky s kapkovacím potrubím					
45	M	45741	Kapkovací potrubí 16 mm, balení 400 m - spon 33 cm, jednoduchý cylindrický kapkovač 2,1 l/h s kompenzací tlaku, nadzemní aplikace, cena uvedena za 1 m, hnědá barva	m	2 800,000	17,10	47 880,00	
	PP		Kapkovací potrubí 16 mm, balení 400 m - spon 33 cm, jednoduchý cylindrický kapkovač 2,1 l/h s kompenzací tlaku, nadzemní aplikace, cena uvedena za 1 m, hnědá barva					
46	M	45258	Zemní úchy 16 mm, jednostranný, dlouhý 18 cm, s vyšší fixační schopností, nežli ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm	ks	2 000,000	6,30	12 600,00	
	PP		Zemní úchy 16 mm, jednostranný, dlouhý 18 cm, s vyšší fixační schopností, nežli ostatní běžné úchyty délky 14-15 cm					
47	M	44702	T kus - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16x16x16 mm, černá, PP, PN4	ks	300,000	27,00	8 100,00	
	PP		T kus - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16x16x16 mm, černá, PP, PN4					
48	M	44703	Koleno 90° - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16x16 mm, černá, PP, PN4	ks	50,000	22,50	1 125,00	
	PP		Koleno 90° - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16x16 mm, černá, PP, PN4					
49	M	44701	Spojka přímá - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16x16 mm, černá, PP, PN4	ks	30,000	16,20	486,00	
	PP		Spojka přímá - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16x16 mm, černá, PP, PN4					
50	M	44705	Zátka - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16 mm, černá, PP, PN4	ks	200,000	14,40	2 880,00	
	PP		Zátka - PP Nástrčná tvarovka s převlečnou matkou pro připojení pružného potrubí 16 mm, nebo potrubí PE, 16 mm, černá, PP, PN4					
51	M	52410	Závitový rychlospojný adaptér s vnitřním 3/4" závitem pro připojení na vodovodní kohoutek, o-kroužek	ks	5,000	40,50	202,50	
	PP		Závitový rychlospojný adaptér s vnitřním 3/4" závitem pro připojení na vodovodní kohoutek, o-kroužek					
52	M	11115	Ovalná šachtice pro připojení zahradní hadice, 3/4" mosazný kulový ventil, výklopné víko.	ks	5,000	310,50	1 552,50	
	PP		Ovalná šachtice pro připojení zahradní hadice, 3/4" mosazný kulový ventil, výklopné víko.					
53	M	4306	Kolena s vnějším závitem 25x3/4" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená	ks	5,000	27,90	139,50	
	PP		Kolena s vnějším závitem 25x3/4" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená					
54	M	1145	PE-LD/ES (PN 10) - návin 25x2,7 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteňní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m	m	200,000	25,20	5 040,00	
	PP		PE-LD/ES (PN 10) - návin 25x2,7 mm, PN 10, velmi kvalitní potrubí pro sekční a páteňní rozvody, návin 100 m, cena uvedena za 1 m					
55	M	1127	PE-LD/ES (PN 10) - návin - 25 m 25x2,7 mm, PN 10, velmi kvalitní PE potrubí pro sekční rozvody AZS , návin 25 m, cena uvedena za 1 m	m	25,000	30,60	765,00	
	PP		PE-LD/ES (PN 10) - návin - 25 m 25x2,7 mm, PN 10, velmi kvalitní PE potrubí pro sekční rozvody AZS , návin 25 m, cena uvedena za 1 m					
56	M	4403	T - kusy 25mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená	ks	4,000	58,50	234,00	
	PP		T - kusy 25mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená					
57	M	4253	Kolena 25mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, 25 mm, zelená	ks	12,000	37,80	453,60	
	PP		Kolena 25mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, 25 mm, zelená					
58	M	4109	Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená	ks	2,000	45,00	90,00	
	PP		Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená					
59	M	8053	Mosazné závitové T-kusy 1"x1"x1", vnitřní závit	ks	2,000	151,20	302,40	
	PP		Mosazné závitové T-kusy 1"x1"x1", vnitřní závit					
60	M	8040	Mosazné závitové dvojnípily 1", vnější závit	ks	5,000	53,10	265,50	
	PP		Mosazné závitové dvojnípily 1", vnější závit					
61	M	51012	Flexi hadice s převlečnou maticí, 1", 80cm, MF Flexibilní opletená hadice 1" s převlečnou maticí délky 80cm - jeden závit je vnější 1", druhý má přímý přechod s převlečnou maticí 1"	ks	1,000	248,40	248,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Flexi hadice s převlečnou maticí, 1", 80cm, MF Flexibilní opletená hadice 1" s převlečnou maticí délky 80cm - jeden závit je vnější 1", druhý má přímý přechod s převlečnou maticí 1"					
62	M	50799	Tlaková nádoba vertikální 8 l, PN 10, membránové provedení, vnitřní PUR povlak pro vysokou životnost , nerezové připojení, D=20,2 cm, dl.31,3 cm, možnost zavěšení na zeď Tlaková nádoba vertikální 8 l, PN 10, membránové provedení, vnitřní PUR povlak pro vysokou životnost , nerezové připojení, D=20,2 cm, dl.31,3 cm, možnost zavěšení na zeď	ks	1,000	1 305,00	1 305,00	
63	M	8020	Kulový ventil FF s pákou - dlouhý závit 1", vnitřní závit, dlouhý závit, červená páka, PN16 Kulový ventil FF s pákou - dlouhý závit 1", vnitřní závit, dlouhý závit, červená páka, PN16	ks	2,000	285,30	570,60	
64	M	8411	Šroubení k vodoměrům - 1 ks v balení Mosazné šroubení k 1" vodoměrům - vnější závit 1", převlečná matice 5/4", cena za 1 ks Šroubení k vodoměrům - 1 ks v balení Mosazné šroubení k 1" vodoměrům - vnější závit 1", převlečná matice 5/4", cena za 1 ks	ks	2,000	86,40	172,80	
65	M	6211	Filtr přípojovací závit 5/4", vložka lamelová (disková) s vložkou 120 mesh, filtrační plocha 260 cm2 , 2 výstupy na manometr, PN 8 Filtr přípojovací závit 5/4", vložka lamelová (disková) s vložkou 120 mesh, filtrační plocha 260 cm2 , 2 výstupy na manometr, PN 8	sada	1,000	513,00	513,00	
66	M	8302	Mosazná šroubení přímá 1" přímé s plochým klingeritovým těsněním - rozebíratelné, PN 10 Mosazná šroubení přímá 1" přímé s plochým klingeritovým těsněním - rozebíratelné, PN 10	ks	1,000	169,20	169,20	
67	M	8054	Mosazné závitové redukované T-kusy 1"x1/2"x1", vnitřní závit Mosazné závitové redukované T-kusy 1"x1/2"x1", vnitřní závit	ks	2,000	128,70	257,40	
68	M	8063	Kulový ventil MM s pákou/motýlkem - standardní závit 1/2", vnější závit, standardní závit, červená páka, PN16 Kulový ventil MM s pákou/motýlkem - standardní závit 1/2", vnější závit, standardní závit, červená páka, PN16	ks	2,000	140,40	280,80	
69	M	10483	Adaptér pro kompresor s vnitřním závitem 1/2" Adaptér pro kompresory - vsuvka s vnitřním závitem 1/2", PN 35, doporučený tlak pro zazimování 4 -6 bar Adaptér pro kompresor s vnitřním závitem 1/2" Adaptér pro kompresory - vsuvka s vnitřním závitem 1/2", PN 35, doporučený tlak pro zazimování 4-6 bar	ks	2,000	61,20	122,40	
70	M	8312R	Mosazná šroubení rohová 1" rohové s plochým klingeritovým těsněním - rozebíratelné, PN10 Mosazná šroubení rohová 1" rohové s plochým klingeritovým těsněním - rozebíratelné, PN10	ks	1,000	233,10	233,10	
71	M	4107	Závitové DG přechody s vnějším závitem 25x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená Závitové DG přechody s vnějším závitem 25x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená	ks	1,000	22,50	22,50	
72	M	8332R	Zpětná klapka - s mosaznou zákloučkou 1" pružinová celomosazná, PN 16 Zpětná klapka - s mosaznou zákloučkou 1" pružinová celomosazná, PN 16	ks	1,000	187,20	187,20	
73	M	43503	Vodoměr s impulzním výstupem. Pro ovládací jednotky Hunter Hydrawise. Připojení 1", vnější závit těla vodoměru 5/4", detekce průsaků, monitorování průtoků. Vodoměr s impulzním výstupem. Pro ovládací jednotky Hunter Hydrawise. Připojení 1", vnější závit těla vodoměru 5/4", detekce průsaků, monitorování průtoků.	ks	1,000	4 007,70	4 007,70	
74	M	15201	Elektromagnetický ventil s cívkou 24 V AC a regulací průtoků. Rozsah pracovních tlaků 1,5 - 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatického závlahového systému. Elektromagnetický ventil s cívkou 24 V AC a regulací průtoků. Rozsah pracovních tlaků 1,5 - 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatického závlahového systému.	ks	1,000	1 710,00	1 710,00	
75	M	13009.1	Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY. Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů, náhrada za DBY.	ks	2,000	45,90	91,80	
76	M	Pol__0073	Napojení hlavní sestavy a systém uchycení hlavní sestavy Napojení hlavní sestavy a systém uchycení hlavní sestavy	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
77	M	51070	VŠ 900/1200/1500-EK Vodoměrná šachta hranatá, 1,2x0,9x1,5 m (DxŠxV) VŠ 900/1200/1500-EK Vodoměrná šachta hranatá, 1,2x0,9x1,5 m (DxŠxV)	ks	1,000	13 266,00	13 266,00	
78	M	50468	7" - ponorné čerpadlo s frekvenčním měničem, připojení 5/4", Qmax = 7,2 m3/hod, Pmax = 0,55 MPa, P2 = 1,3 kW, kabel 15 m 7" - ponorné čerpadlo s frekvenčním měničem, připojení 5/4", Qmax = 7,2 m3/hod, Pmax = 0,55 MPa, P2 = 1,3 kW, kabel 15 m	ks	1,000	28 683,90	28 683,90	
79	M	50591	Lano průměr 6 mm Silonové závěsné lano 6 mm na zavěšení čerp.,cena uvedena za 1 m Lano průměr 6 mm Silonové závěsné lano 6 mm na zavěšení čerp.,cena uvedena za 1 m	bm	5,000	13,50	67,50	
80	M	4109	Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená Závitové DG přechody s vnějším závitem 32x1" - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, vnější závit, zelená	ks	1,000	45,00	45,00	
81	M	4254	Kolena 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená Kolena 32 mm - Mechanická tvarovka pro spojování potrubí z nízkohustotního polyethylenu PE-LD a středněhustotního polyethylenu PE-MD, zelená	ks	1,000	50,40	50,40	
82	M	50332	Hladinový plovák Hladinový plovák	ks	1,000	450,00	450,00	
83	M	50642	Jednotka hladinového hlídání s funkcí kontroly vyčerpávání nebo dopouštění. Napájecí napětí 230 V, maximální příkon připojeného čerpadla 1,1 kW. Možnost nastavení citlivosti sond. Provedení pro Jednotka hladinového hlídání s funkcí kontroly vyčerpávání nebo dopouštění. Napájecí napětí 230 V, maximální příkon připojeného čerpadla 1,1 kW. Možnost nastavení citlivosti sond. Provedení pro Poznámka k položce: vnější montáž.	ks	1,000	1 269,00	1 269,00	
84	M	50515	Ponorná sonda (sada) dvoudílná 10+5 m dl. kabelu. Atestováno pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou. Ponorná sonda (sada) dvoudílná 10+5 m dl. kabelu. Atestováno pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou.	ks	1,000	1 098,00	1 098,00	
85	M	8302	Mosazná šroubení přímá 1" přímé s plochým klingeritovým těsněním - rozebíratelné, PN 10 Mosazná šroubení přímá 1" přímé s plochým klingeritovým těsněním - rozebíratelné, PN 10	ks	1,000	169,20	169,20	
86	M	8083	Kulový ventil MF s pákou - dlouhý závit 1", vnější/vnitřní závit, dlouhý závit, červená páka, PN16 Kulový ventil MF s pákou - dlouhý závit 1", vnější/vnitřní závit, dlouhý závit, červená páka, PN16	ks	1,000	193,50	193,50	
87	M	15202	Elektromagnetický ventil s cívkou 24 V AC a regulací průtoků. Rozsah pracovních tlaků 1,5 - 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatických závlahových systémů. Elektromagnetický ventil s cívkou 24 V AC a regulací průtoků. Rozsah pracovních tlaků 1,5 - 14 bar, vhodný pro hlavní sestavy automatických závlahových systémů.	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
88	M	13009	Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů. Vodotěsný konektor (vel. L) Pro vodiče 0,8-2,5 mm2 dvoudílné (žlutomodrá kabelová spojka), středně velké tělo, pro spojení 2-6 vodičů.	ks	2,000	45,90	91,80	
89	K	Pol__0086	Napojení sestavy pro dopouštění Napojení sestavy pro dopouštění	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
90	M	5010	Velmi pevná teflonová těsnící páska, 12 mm, 12 m 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska vhodná pro těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo modrý obal) Velmi pevná teflonová těsnící páska, 12 mm, 12 m 12 mm x 12 m x 0,075 mm, kvalitní páska vhodná pro těsnění všech plastových závitů, (bílý nebo modrý obal)	ks	10,000	9,00	90,00	
91	M	5030	Těsnící provázek délka 80 m Pro těsnění závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů) Těsnící provázek délka 80 m Pro těsnění závitů, 80 m (až 200 1/2"závitů)	ks	1,000	288,90	288,90	
92	M	21137	Montážní multifunkční klíč pro nastavování výšečí a poloměrů dostřiku rotačních hlavíc Montážní multifunkční klíč pro nastavování výšečí a poloměrů dostřiku rotačních hlavíc	ks	1,000	22,50	22,50	
93	M	22430	Montážní klíč pro snadné nastavování výšečí a poloměrů dostřiku u rotačních postřikovačů (lze použít i na rozprašovací trysky) Montážní klíč pro snadné nastavování výšečí a poloměrů dostřiku u rotačních postřikovačů (lze použít i na rozprašovací trysky)	ks	1,000	22,50	22,50	
d HZS Hodinové zúčtovací sazby							136 405,00	
94	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211	hod	200,000	573,00	114 600,00	CS ÚRS 2025 01
95	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232	hod	35,000	623,00	21 805,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Léčivá zahrada
Objekt: D.1.3 - Venkovní mobiliář

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Účastník: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant: Ing. Jitka Peroutka Ullwerová

Zpracovatel: BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

IČ: 02604051
DIČ:

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Cena bez DPH		1 150 924,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 150 924,00 0,00	21,00% 12,00%	241 694,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 392 618,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada			
Objekt:		D.1.3 - Venkovní mobiliář			
Místo:		Náchod		Datum:	12.09.2025
Zadavatel:		Oblastní nemocnice Náchod a.s.		Projektant:	Ing. Jitka Peroutka
Účastník:		STAKO Červený Kostelec s.r.o.		Zpracovatel:	BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 150 924,00
799 a - Parkový mobiliář	668 176,00
799 b - Herní prvky venkovní	482 748,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada			
Objekt:		D.1.3 - Venkovní mobiliář			
Místo:		Náchod		Datum: 12.09.2025	
Zadavatel:		Oblastní nemocnice Náchod a.s.		Projektant: ing. Jitka Peroutka	
Zhotovitel:		STAKO Červený Kostelec s.r.o.		Zpracovatel: BACing s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 150 924,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D		799 a	Parkový mobiliář			668 176,00		
1	K	799001_A	A - Kompletní dodávka a montáž - Piknikový set s úpravou pro osoby na invalidním vozíku ocelová konstrukce, zinkovaná s polyesterovým lakem odstínu RAL1021, sedáky tropické dřevu, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	4,000	30 000,00	120 000,00	
PP			A - Kompletní dodávka a montáž - Piknikový set s úpravou pro osoby na invalidním vozíku ocelová konstrukce, zinkovaná s polyesterovým lakem odstínu RAL1021, sedáky tropické dřevu, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz PD D1.1.8 SITUACE - MOBILIÁŘ A VYBAVENÍ					
2	K	799002_B	B - Kompletní dodávka a montáž - Lavička, konstrukce ocelová zinkovaná s polyesterovým lakem odstínu RAL9006, sedáky tropické dřevu (referenční foto), včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	10,000	16 000,00	160 000,00	
PP			B - Kompletní dodávka a montáž - Lavička, konstrukce ocelová zinkovaná s polyesterovým lakem odstínu RAL9006, sedáky tropické dřevu (referenční foto), včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
3	K	799003_C	C - Kompletní dodávka a montáž - Lavička vyšší ergonomicky tvarovaná pro seniory a lidi se zhoršenou mobilitou konstrukce ocelová zinkovaná s polyesterovým lakem odstínu RAL9006, sedáky tropické dřevu (referenční foto), včetně zemních prací, základové ko	kus	8,000	16 000,00	128 000,00	
PP			C - Kompletní dodávka a montáž - Lavička vyšší ergonomicky tvarovaná pro seniory a lidi se zhoršenou mobilitou konstrukce ocelová zinkovaná s polyesterovým lakem odstínu RAL9006, sedáky tropické dřevu (referenční foto), včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
4	K	799004_D	D - Kompletní dodávka a montáž - Odpadkový koš kruhový se stříškou, ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami s vnitřní plastovou odpadovou nádobou o objemu 50 l, nádobou o objemu 50 l, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	10,000	18 000,00	180 000,00	
PP			D - Kompletní dodávka a montáž - Odpadkový koš kruhový se stříškou, ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami s vnitřní plastovou odpadovou nádobou o objemu 50 l, nádobou o objemu 50 l, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
5	K	799005_E	E - Kompletní dodávka a montáž - Pítko nerezové v. 875 mm, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků a vodoinstalačérské práce	kus	1,000	40 176,00	40 176,00	
PP			E - Kompletní dodávka a montáž - Pítko nerezové v. 875 mm, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků a vodoinstalačérské práce					
6	K	799006_F	F - Kompletní dodávka a montáž - Informační tabule Léčivé zahrady v. 1100 mm, grafika dle zadání výše ocelová konstrukce, tmavé nebo světlé šedý komaxit, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			F - Kompletní dodávka a montáž - Informační tabule Léčivé zahrady v. 1100 mm, grafika dle zadání výše ocelová konstrukce, tmavé nebo světlé šedý komaxit, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
D		799 b	Herní prvky venkovní			482 748,00		
7	K	799011	Kompletní dodávka a montáž - Herní prvek - svahová skluzavka nerezová s akátovou podestou, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	1,000	84 199,50	84 199,50	
PP			Kompletní dodávka a montáž - Herní prvek - svahová skluzavka nerezová s akátovou podestou, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
8	K	799012	Kompletní dodávka a montáž - Herní prvek - houpadlo se zvířecím motivem, konstrukce akátová kulatina a fošny s ocelovou pružinou, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	1,000	25 410,00	25 410,00	
PP			Kompletní dodávka a montáž - Herní prvek - houpadlo se zvířecím motivem, konstrukce akátová kulatina a fošny s ocelovou pružinou, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
9	K	799013	Kompletní dodávka a montáž -Herní prvek - lezecká sestava, konstrukce z akátových kůlů a modřínových fošen a lanové prvky s ocelovým jádrem opletené přízí, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	1,000	147 724,50	147 724,50	
PP			Kompletní dodávka a montáž -Herní prvek - lezecká sestava, konstrukce z akátových kůlů a modřínových fošen a lanové prvky s ocelovým jádrem opletené přízí, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
10	K	799014	Kompletní dodávka a montáž - Venkovní cvičební prvky - žebřiny vertikální a horizontální a 2 vertikální šplhací tyče, konstrukce z akátových kůlů, fošen a ohýbaných ocelových trubek, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	1,000	82 582,50	82 582,50	
PP			Kompletní dodávka a montáž - Venkovní cvičební prvky - žebřiny vertikální a horizontální a 2 vertikální šplhací tyče, konstrukce z akátových kůlů, fošen a ohýbaných ocelových trubek, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
11	K	799015	Kompletní dodávka a montáž - Venkovní cvičební prvky - sestava s 1 zavěšenou balanční plošinou a 2 bradly, konstrukce z akátových kůlů, fošen a ohýbaných ocelových trubek, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	1,000	53 476,50	53 476,50	
PP			Kompletní dodávka a montáž - Venkovní cvičební prvky - sestava s 1 zavěšenou balanční plošinou a 2 bradly, konstrukce z akátových kůlů, fošen a ohýbaných ocelových trubek, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					
12	K	799016	Kompletní dodávka a montáž -Herní prvek - dětské venkovní pexeso, konstrukce akátové dřevu opacované a povrchově upravené, motiv pexesa z hrací strany léčivé bylinky, 20 hracích klátků, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků	kus	1,000	89 355,00	89 355,00	
PP			Kompletní dodávka a montáž -Herní prvek - dětské venkovní pexeso, konstrukce akátové dřevu opacované a povrchově upravené, motiv pexesa z hrací strany léčivé bylinky, 20 hracích klátků, včetně zemních prací, základové konstrukce a kotevních prvků					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Léčivá zahrada
Objekt:
D.1.4 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Účastník:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. Jitka Peroutka Ullwerová

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

IČ: 02604051
DIČ:

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Cena bez DPH		398 231,30	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 231,30 0,00	21,00% 12,00%	83 628,57 0,00
Cena s DPH		v CZK	481 859,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada		Datum:		12.09.2025	
Objekt:		D.1.4 - Elektroinstalace		Projektant:		ing. Jitka Peroutka	
Místo:		Náchod		Zpracovatel:		BACing s.r.o.	
Zadavatel:		Oblastní nemocnice Náchod a.s.					
Účastník:		STAKO Červený Kostelec s.r.o.					

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		398 231,30
444 a - Dodávka rozvody elektrické energie		9 744,00
444 b - Montáž rozvodů elektrické energie		37 920,31
444 a - Dodávka rozvody elektrické energie		35 665,84
443 - Spínací zařízení - dozbrojení rozváděče JHR-TS-01-3		6 876,37
444 a - Dodávka rozvody elektrické energie		22 736,00
546 - Silnoproudé zařízení-výkopové práce		91 918,40
445 a - Dodávka osvětlení		160 742,40
445 b - Montáž osvětlení		16 875,04
446 a - Dodávka hromosvodu		8 061,76
446 b - Montáž hromosvodu		7 691,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčivá zahrada

Objekt:

D.1.4 - Elektroinstalace

Místo: Náchod

Datum: 12.09.2025

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Projektant: ing. Jitka Peroutka

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem398 231,30

D	444 a	Dodávka rozvody elektrické energie					9 744,00	
1	M	444.0001	trubka korugovaná pro zemní uložení kabelu 40	m	600,000	16,24	9 744,00	
	PP		trubka korugovaná pro zemní uložení kabelu 40					

D	444 b	Montáž rozvodů elektrické energie					37 920,31	
2	K	444.0015	upevnění plastových lišt, plastových pevných trubek	m	15,000	42,11	631,65	
	PP		upevnění plastových lišt, plastových pevných trubek					
3	K	444.0016	tabulky a štítky na kabely	kus	7,000	25,98	181,86	
	PP		tabulky a štítky na kabely					
4	K	444.0017	protipožární ucpávka - průchod stěnou	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	
	PP		protipožární ucpávka - průchod stěnou					
5	K	444.0018	osazení hmoždinky do panelu	kus	40,000	15,68	627,20	
	PP		osazení hmoždinky do panelu					
6	K	444.0019	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	650,000	19,04	12 376,00	
	PP		kabel do CYKY 5x2.5 VU					
7	K	444.0020	příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg	m	600,000	7,17	4 302,00	
	PP		příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg					
8	K	444.0021	ukončení kabelu do 4x10	kus	7,000	123,20	862,40	
	PP		ukončení kabelu do 4x10					
9	K	444.0022	připojení prvku v GO	kus	2,000	99,68	199,36	
	PP		připojení prvku v GO					
10	K	444.0023	montáž zařízení SLP	kpl	1,000	4 480,00	4 480,00	
	PP		montáž zařízení SLP					
11	K	444.0024	Výchozí revizní zpráva 6 paré	kpl	1,000	7 280,00	7 280,00	
	PP		Výchozí revizní zpráva 6 paré					
12	K	444.0025	Dokumentace skutečného provedení 6 paré	kpl	1,000	4 032,00	4 032,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení 6 paré					
13	K	444.0026	zednické přípomoc 3% z ceny montáže	kpl	1,000	1 267,84	1 267,84	
	PP		zednické přípomoc 3% z ceny montáže					

D	444 a	Dodávka rozvody elektrické energie					35 665,84	
14	M	444.00020000000001	folie výstražná	m	600,000	2,55	1 530,00	
	PP		folie výstražná					
15	M	444.00040000000001	hmoždinka vč. vrutu - 8x60	ks	40,000	19,76	790,40	
	PP		hmoždinka vč. vrutu - 8x60					
16	M	444.0003	PE, korugovaná trubka se střední mechanickou odolností ? 20	m	50,000	21,28	1 064,00	
	PP		PE, korugovaná trubka se střední mechanickou odolností ? 20					
17	M	444.0005	trubka 4016E_KA vč. spojek a uchycení R 13 - instalace v rozvodně	m	15,000	72,80	1 092,00	
	PP		trubka 4016E_KA vč. spojek a uchycení R 13 - instalace v rozvodně					
18	M	444.0006	lišta LV 100x40 - prostup anglickým dvorkem	m	15,000	196,22	2 943,30	
	PP		lišta LV 100x40 - prostup anglickým dvorkem					
19	M	444.0007	svorka kabelová 2x1-2.5	ks	100,000	3,09	309,00	
	PP		svorka kabelová 2x1-2.5					
20	M	444.00080000000003	CYKY J3x2,5	m	650,000	26,54	17 251,00	
	PP		CYKY J3x2,5					
21	M	444.0009	betonová směs	m3	3,000	2 744,00	8 232,00	
	PP		betonová směs					
22	M	444.0010	jednonásobná zásuvka vč. svodiče přepětí IP 44 - pro zavlažování v rozvodně	ks	2,000	1 227,07	2 454,14	
	PP		jednonásobná zásuvka vč. svodiče přepětí IP 44 - pro zavlažování v rozvodně					

D	443	Spínací zařízení - dozbrojení rozváděče JHR-TS-01-3					6 876,37	
23	M	443.0001	ASTRO spínací hodiny na DIN lištu	kus	1,000	1 693,44	1 693,44	
	PP		ASTRO spínací hodiny na DIN lištu					
24	M	443.0002	Proudový chránič s nadpr. ochr. 16/1N/003/B 16A 30mA AC	kus	2,000	688,13	1 376,26	
	PP		Proudový chránič s nadpr. ochr. 16/1N/003/B 16A 30mA AC					
25	M	443.0003	Proudový chránič s nadpr. ochr. 25/4/B/03	kus	1,000	766,08	766,08	
	PP		Proudový chránič s nadpr. ochr. 25/4/B/03					
26	M	443.0004	jistič B16/3	kus	1,000	232,51	232,51	
	PP		jistič B16/3					
27	M	443.0005	jistič C10/1	kus	3,000	119,62	358,86	
	PP		jistič C10/1					
28	M	443.0006	jistič C16/1	kus	1,000	119,62	119,62	
	PP		jistič C16/1					
29	M	443.0007	lišta propojovací10-3P-3TE	kus	1,000	425,60	425,60	
	PP		lišta propojovací10-3P-3TE					
30	M	443.0008	Podružný materiál	kpl	1,000	280,00	280,00	
	PP		Podružný materiál					
31	K	443.0009	montáž	kpl	1,000	1 624,00	1 624,00	
	PP		montáž					

D	444 a	Dodávka rozvody elektrické energie					22 736,00	
32	M	444.00110000000001	SLP - Q9H62A Aruba AP-515 (RW) Unified AP	ks	1,000	16 240,00	16 240,00	
	PP		SLP - Q9H62A Aruba AP-515 (RW) Unified AP					
33	M	444.0012	SLP - R3J18A AP-MNT-D AP mount bracket individual D	ks	1,000	3 192,00	3 192,00	
	PP		SLP - R3J18A AP-MNT-D AP mount bracket individual D					
34	M	444.0013	SLP - propojovací kabely	KPL	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		SLP - propojovací kabely					
35	K	444.0014	podružný materiál 3% z nosného materiálu	kpl	1,000	504,00	504,00	
	PP		podružný materiál 3% z nosného materiálu					

D	546	Silnoproudé zařízení-výkopové práce					91 918,40	
---	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	546.0000999999997	vyhloubení jámy pro svítidlo sloupkové, vč. bednění a zalití betonem	m	39,000	705,60	27 518,40	
	PP		vyhloubení jámy pro svítidlo sloupkové, vč. bednění a zalití betonem					
37	K	546.0001999999995	vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, pokládka chráničky, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu	m	250,000	257,60	64 400,00	
	PP		vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, pokládka chráničky, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu					
D		445 a	Dodávka osvětlení				160 742,40	
38	M	445.0001	A - svítidlo sloupkové hliníkové v.80 cm, š.12 cm, tl. 5 cm LED 5 Watt 490Lm 3000K 110-265 Volt 50H z, barva tmavě šedá, IP54, vč. ukotvení	kus	26,000	4 139,52	107 627,52	
	PP		A - svítidlo sloupkové hliníkové v.80 cm, š.12 cm, tl. 5 cm LED 5 Watt 490Lm 3000K 110-265 Volt 50H z, barva tmavě šedá, IP54, vč. ukotvení					
39	M	445.0002	B - svítidlo vestavěné do betonových opěrných zdídek a schodů hliníkové - kapsa v konstrukci vel. 12,7x4,5 cm va LED 3W 270Lm 3000K, 220-240 Volt 50Hz, barva tmavě šedá, IP54	kus	13,000	1 525,44	19 830,72	
	PP		B - svítidlo vestavěné do betonových opěrných zdídek a schodů hliníkové - kapsa v konstrukci vel. 12,7x4,5 cm va LED 3W 270Lm 3000K, 220-240 Volt 50Hz, barva tmavě šedá, IP54					
40	M	445.0003	svodič přepětí ke svítidlům LED	kus	39,000	853,44	33 284,16	
	PP		svodič přepětí ke svítidlům LED					
D		445 b	Montáž osvětlení				16 875,04	
41	K	445.0004	upevnění a zapojení sloupkového svítidla	kus	26,000	319,20	8 299,20	
	PP		upevnění a zapojení sloupkového svítidla					
42	K	445.0005	upevnění LED svítidel do betonu vč.připoj.	kus	13,000	319,20	4 149,60	
	PP		upevnění LED svítidel do betonu vč.připoj.					
43	K	445.0006	doplnění světelných zdrojů a svodičů	kus	13,000	11,20	145,60	
	PP		doplnění světelných zdrojů a svodičů					
44	K	445.0007	montáž svodičů přepětí	kus	39,000	109,76	4 280,64	
	PP		montáž svodičů přepětí					
D		446 a	Dodávka hromosvodu				8 061,76	
45	M	446.0001	AlMgSi drát pr.8mm č.100 019	m	4,000	26,88	107,52	
	PP		AlMgSi drát pr.8mm č.100 019					
46	M	446.0002	drát zemnicí FeZn pr. 10	m	20,000	31,36	627,20	
	PP		drát zemnicí FeZn pr. 10					
47	M	446.0003	FeZn 30/4 zemnicí pásek	m	100,000	48,72	4 872,00	
	PP		FeZn 30/4 zemnicí pásek					
48	M	446.0004	SR 02 - svorka pásek/pásek	kus	10,000	32,48	324,80	
	PP		SR 02 - svorka pásek/pásek					
49	M	446.0005	SR 03 - svorka pásek/kulatina	kus	10,000	32,48	324,80	
	PP		SR 03 - svorka pásek/kulatina					
50	M	446.0006	svorka připojovací	kus	26,000	40,32	1 048,32	
	PP		svorka připojovací					
51	M	446.0007	šroub DIN 7504	kus	104,000	7,28	757,12	
	PP		šroub DIN 7504					
D		446 b	Montáž hromosvodu				7 691,18	
52	K	446.0008	montáž AlMgSi drát 8mm	m	4,000	87,81	351,24	
	PP		montáž AlMgSi drát 8mm					
53	K	446.0009	tvárování montážních dílů	kus	12,000	73,92	887,04	
	PP		tvárování montážních dílů					
54	K	446.0010	montáž FeZn pásek uzemnění	m	100,000	36,40	3 640,00	
	PP		montáž FeZn pásek uzemnění					
55	K	446.0011	montáž svorky nad 2 šrouby	kus	46,000	61,15	2 812,90	
	PP		montáž svorky nad 2 šrouby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Léčivá zahrada
Objekt:
D.1.5 - Zahradnické práce

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Účastník:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. Jitka Peroutka Ullwerová

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

IČ: 02604051
DIČ:

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Cena bez DPH		2 584 513,84	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 584 513,84 0,00	21,00% 12,00%	542 747,91 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 127 261,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada	
Objekt:		D.1.5 - Zahradnické práce	
Místo:	Náchod	Datum:	12.09.2025
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Projektant:	ing. Jitka Peroutka
Účastník:	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	Zpracovatel:	BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 584 513,84
HSV - Práce a dodávky HSV	2 584 513,84
1a - Odstranění stromů	653,40
1b - Odstranění nevhodných dřevin	9 878,67
1c - Náklady na uložení shrabu na skládku	219 205,35
1d - Zemní práce	289 036,14
1e - Plošná příprava (pro všechny záhony a trávnik dohromady)	515 663,25
1f - Výsadba stromů	478 812,52
1g - Výsadba keřů a ostatních rostlin	873 921,84
1h - Založení trávniku výsevem (odplevelení a vyčištění hotovo z plošné přípravy!)	197 342,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada		Datum:		12.09.2025	
Objekt:		D.1.5 - Zahradnické práce		Projektant:		Ing. Jitka Peroutka	
Místo:		Náchod		Zpracovatel:		BACing s.r.o.	
Zadavatel:		Oblastní nemocnice Náchod a.s.					
Zhotovitel:		STAKO Červený Kostelec s.r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 584 513,84	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 584 513,84	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1a	Odstranění stromů					653,40	
---	----	-------------------	--	--	--	--	--------	--

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	3,000	217,80	653,40	CS ÚRS 2025 01
PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101						
P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. Jedná se o Stávající záhon s borkou - k odstranění v legendě na výkrese C3 Koordinační situace						

D	1b	Odstranění nevhodných dřevin					9 878,67	
---	----	------------------------------	--	--	--	--	----------	--

2	K	111212217	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	391,000	20,71	8 097,61	CS ÚRS 2025 01
PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212217						
P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. Jedná se o Stávající záhon s borkou - k odstranění v legendě na výkrese C3 Koordinační situace						

3	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	86,000	20,71	1 781,06	CS ÚRS 2025 01
PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212211						
P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. Jedná se o Stávající záhon s borkou - k odstranění v legendě na výkrese C3 Koordinační situace						

D	1c	Náklady na uložení shrabu na skládku					219 205,35	
---	----	--------------------------------------	--	--	--	--	------------	--

4	K	R	Uložení biologicky rozložitelného odpadu na skládku, kód odpadu 200201	t	333,900	656,50	219 205,35	
PP		Uložení biologicky rozložitelného odpadu na skládku, kód odpadu 200201						
P		Poznámka k položce: Počítáno pro položky č.2, 3 ze souboru Odstranění nevhodných dřevin: (391+86 m2) x 1 x 0,7 = 1 (pro přepočítání využito Orientační přepočtová tabulka množství odpadů z www.cenia.cz - položka Kompostárny (tráva, sláma, apod.)						

D	1d	Zemní práce					289 036,14	
---	----	-------------	--	--	--	--	------------	--

5	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 693,000	12,84	21 738,12	CS ÚRS 2025 01
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123						
P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek a vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady na vzdálenost do 50 m a se složením. Plocha je vypočítána součtem (=825+360+230+117m2) všech nově budovaných zpevněných ploch a všech nově modelovaných svahů s výsadbou keřů. TLOUŠŤKA ORNICE JE POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. PROJEKTANT NEMĚL K DISPOZICI SONDY STÁVAJÍCÍCH PLOCH S ROSTLOU ZEMINOU. PŘEDPOKLADÁNÁ TLOUŠŤKA ZEMINY JE TEDY POUZE ODHAD NA ZÁKLADĚ ZUŠENOSTÍ PROJEKTANTA.						

6	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	388,000	90,95	35 288,60	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151104						
P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek. Vypočteno součtem výkopů =(4,5+5,4+1,6+4,7)/4*80+(1,6)*40 ve výkresech D.1.1.2 až D.1.1.7						

7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	850,000	120,70	102 595,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103						
P		Poznámka k položce: Vypočteno součtem násypů =(3,2+2,7+0,7+2,3)/4*80+(16,8)*40 ve výkresech D.1.1.2 až D.1.1.7						

8	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	792,000	39,70	31 442,40	CS ÚRS 2025 01
PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151101						
P		Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch všech svahů =132+313+117+230 s rostlým terénem ve výkrese C3 dle terénních úprav ve výkresech D.1.1.2 až D.1.1.7						

9	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	909,000	62,22	56 557,98	CS ÚRS 2025 01
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101						
P		Poznámka k položce: Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5 Vypočteno součtem ploch všech svahů =132+313+117+230+67+38 s rostlým terénem ve výkrese C3 dle terénních úprav ve výkresech D.1.1.2 až D.1.1.7						

152	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	909,000	45,56	41 414,04	CS ÚRS 2025 01
PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133						
P		Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. Vypočteno součtem ploch všech svahů =132+313+117+12+230+67+38 s rostlým terénem ve výkrese C3 dle terénních úprav ve výkresech D.1.1.2 až D.1.1.7						

D	1e	Plošná příprava (pro všechny záhony a trávnik dohromady)					515 663,25	
---	----	--	--	--	--	--	------------	--

11	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postítkem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 628,000	4,13	6 723,64	CS ÚRS 2025 01
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postítkem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511						
P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. Vypočteno součtem ploch všech mýrných svahů a rovin s výsadbami a trávniky =100+28+56+548+204+48+3+5+17+3+139+38+13+23+84+319 s rostlým terénem ve výkrese C3.						

12	K	184813513	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postítkem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	909,000	5,15	4 681,35	CS ÚRS 2025 01
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postítkem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813513						
P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. Vypočteno součtem ploch všech svahů s výsadbami =132+313+117+12+230+67+38 s rostlým terénem ve výkrese C3.						

13	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 628,000	8,24	13 414,72	CS ÚRS 2025 01
PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183402131						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch všech mímých svahů a rovin s výsadbami a trávníky =100+28+56+548+204+48+3+5+17+3+139+38+13+23+84+319 s rostlým terénem ve výkrese C3.</i>					
14	K	183402133	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	909,000	8,24	7 490,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183402133					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch všech svahů s výsadbami =132+313+117+12+230+67+38 s rostlým terénem ve výkrese C3.</i>					
15	K	185802112	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou	t	83,028	81,37	6 755,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802112					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.Vypočteno součtem ploch s výsadbami a trávníky na rovině 100+28+56+548+204+48+3+5+17+3+139+38+13+23+84+319 ve výkrese C3 a násobeno vrstvou 3cm a koeficientem 1,7 na přepočet na t =0,03*1,7</i>					
16	K	185802132	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou	t	46,359	81,37	3 772,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802132					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.Vypočteno součtem ploch s výsadbami na svazích =132+313+117+12+230+67+38 ve výkrese C3 a násobeno vrstvou 3cm a koeficientem 1,7 na přepočet na t =0,03*1,7</i>					
17	K	185802121	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 rašelinou	t	2,083	81,37	169,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 rašelinou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802121					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ks všech kyselomilných rostlin: Euonymus alatus, Euonymus fotunei 'Dart's Blanket', Hydrangea arborescens'Annabelle', Hydrangea macrophylla 'The Bride', Hydrangea paniculata 'Early Sensation', Hydrangea paniculata 'Limelight' (ve výkresech D1.2.21 až D1.2.27 a násobeno dávkou 0,005 m3/1 ks a koeficientem 1,7 na přepočet na t</i>					
18	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 628,000	25,75	41 921,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403114					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch všech mímých svahů a rovin s výsadbami a trávníky =100+28+56+548+204+48+3+5+17+3+139+38+13+23+84+319 s rostlým terénem ve výkrese C3.</i>					
19	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	909,000	29,87	27 151,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403115					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch všech svahů s výsadbami =132+313+117+12+230+67+38 s rostlým terénem ve výkrese C3.</i>					
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 628,000	20,60	33 536,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch všech mímých svahů a rovin s výsadbami a trávníky =100+28+56+548+204+48+3+5+17+3+139+38+13+23+84+319 s rostlým terénem ve výkrese C3.</i>					
21	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	909,000	20,60	18 725,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403253					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch všech svahů s výsadbami =132+313+117+12+230+67+38 s rostlým terénem ve výkrese C3.</i>					
22	K	R.3	založení obruby z ocelové pásoviný okolo výsadeb, výška 80 mm, tl. 5 mm, kotvení roxory průměru 10 mm po 1,5 m délky, včetně materiálu	m	241,000	669,50	161 349,50	
	PP		založení obruby z ocelové pásoviný okolo výsadeb, výška 80 mm, tl. 5 mm, kotvení roxory průměru 10 mm po 1,5 m délky, včetně materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem zahradních obrub z ocelové pásoviný 5x80 mm dle výkresu D1.1.1 =6+15+10+5+14+46+22+42+63+18</i>					
23	K	06102	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	909,000	100,94	91 754,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/06102					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na protažení nadzemních částí rostlin zpevňující vrstvou nad úroveň. Vypočteno součtem ploch všech svahů s výsadbami =132+313+117+12+230+67+38 s rostlým terénem ve výkrese C3.</i>					
24	K	R.4	Přírodní kokosová síť ze 100% kokosu, 700 g/m2	m2	909,000	101,97	92 690,73	
	PP		Přírodní kokosová síť ze 100% kokosu, 700 g/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch s výsadbami ve svazích=100+3+5+17+3+13+23+132+313+117+12+230+67+38 ve výkrese C3.</i>					
25	K	119005132	Vytyčení výsadeb s rozmistěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně	m2	1 073,000	5,15	5 525,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmistěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 do plochy individuálně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119005132					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem ploch s výsadbami =100+3+5+17+3+13+23+132+313+117+12+230+67+38 ve výkrese C3.</i>					
	D	1f	Výsadbá stromů				478 812,52	
26	K	183102221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	ks	32,000	607,70	19 446,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183102221					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech navržených stromů ve výkrese D1.2.20. Určeno pro výsadbu stromu vel. ok 12-14 až 20-25 a VK150-200 až 350-400 (vel. balu 50-80 cm, 60-280 kg)</i>					
27	M	R	zahradnický substrát na výměnu	m3	7,840	1 236,00	9 690,24	
	PP		zahradnický substrát na výměnu					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů 32 ks násobených velikostí balu a dělených polovinou=(32*0,49)/2</i>					
28	K	R.5	uložení výkopové zeminy na skládce	t	13,328	607,70	8 099,43	
	PP		uložení výkopové zeminy na skládce					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů 32 ks násobených velikostí balu a dělených polovinou a násobených 1,7 =(32*0,49)/2*1,7</i>					
29	M	R.1	Acer rubrum' - ok 18-20	ks	7,000	13 132,50	91 927,50	
	PP		Acer rubrum' - ok 18-20					
30	M	R.2	Cercis canadensis 'Forest Pansy' - vícekmén v 200-300	ks	1,000	13 132,50	13 132,50	
	PP		Cercis canadensis 'Forest Pansy' - vícekmén v 200-300					
31	M	R.3	Ginko biloba 'Princeton Sentry' - ok 16-18	ks	1,000	28 067,50	28 067,50	
	PP		Ginko biloba 'Princeton Sentry' - ok 16-18					
32	M	R.4	Malus 'Evereste' - ok 12-14	ks	5,000	5 665,00	28 325,00	
	PP		Malus 'Evereste' - ok 12-14					
33	M	R.5	Malus sylvestris' - ok 12-14	ks	3,000	5 922,50	17 767,50	
	PP		Malus sylvestris' - ok 12-14					
34	M	R.6	Prunus avium 'Plena' - ok 18-20	ks	4,000	8 703,50	34 814,00	
	PP		Prunus avium 'Plena' - ok 18-20					
35	M	R.7	Prunus 'Burlat' - ok 12-14	ks	1,000	6 695,00	6 695,00	
	PP		Prunus 'Burlat' - ok 12-14					
36	M	R.8	Quercus rubra' - ok 18-20	ks	2,000	11 072,50	22 145,00	
	PP		Quercus rubra' - ok 18-20					
37	M	R.9	Sorbus aria 'Magnifica' - ok 16-18	ks	5,000	14 677,50	73 387,50	
	PP		Sorbus aria 'Magnifica' - ok 16-18					
38	M	R.10	Tilia cordata 'Greenspire' - ok 18-20	ks	3,000	10 300,00	30 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tilia cordata 'Greenspire' - ok 18-20					
39	K	184102126	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	32,000	813,70	26 038,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102126					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. Vypočteno součtem všech navržených stromů ve výkrese D1.2.2.0.					
40	K	185802124	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,005	194 670,00	973,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802124					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na rozproštění nebo rozdělení hnojiva.Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů x 15 ks tablet x 0,00001 kvůli přepočtu na t. Dávkování hnojení tabletovým hnojivem Silvamix - 15x10g/1 strom. Jedna t = 100 000 tablet (vel. 10g).					
41	K	R.6	Tabletové plně hnojivo dlouhodobě působící, obsahující všechny základní prvky (NPK) a částečně i druhotné živiny (Mg, Ca, S) (např. Silvamix Forte vel. 10g)	ks	480,000	7,21	3 460,80	
	PP		Tabletové plně hnojivo dlouhodobě působící, obsahující všechny základní prvky (NPK) a částečně i druhotné živiny (Mg, Ca, S) (např. Silvamix Forte vel. 10g)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů x 15 ks tablet. Dávkování: 5x10g/strom vel. ok 6-8 až 12-14, 15x10g/1 strom vel. ok14-16 až 20-25					
42	K	184215135	Ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	ks	32,000	386,25	12 360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215135					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzeplení.Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů.					
43	K	R.7	Kůly odkorněné do 3 m, 3ks strom	ks	96,000	195,70	18 787,20	
	PP		Kůly odkorněné do 3 m, 3ks strom					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů x 3 ks kůlů					
44	K	R.8	Kůly příčné odkorněné do 60 cm, 3ks strom	ks	96,000	108,15	10 382,40	
	PP		Kůly příčné odkorněné do 60 cm, 3ks strom					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů x 3 ks kůlů příčných					
45	K	184501142	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	16,000	123,60	1 977,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184501142					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů x 0,5 m2 rohože					
46	K	R.9	Obal kmene - rákosová rohož	m2	16,000	154,50	2 472,00	
	PP		Obal kmene - rákosová rohož					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů x 0,5 m2 rohože					
47	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	32,000	159,65	5 108,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215422					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení odpadu.Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů.					
48	K	R.10	Mulčovací kůra na ochranu závlahové mísy - borka jemná ve vrstvě 5 cm	m3	0,320	1 133,00	362,56	
	PP		Mulčovací kůra na ochranu závlahové mísy - borka jemná ve vrstvě 5 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů x plocha 0,2 m2 x vrstva 0,05 cm x poč. stromů					
49	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netmíthých, o průměru koruny do 2 m	ks	32,000	226,60	7 251,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netmíthých, o průměru koruny do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184806111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů.					
50	K	184801122	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2	ks	32,000	163,77	5 240,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801122					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na adoplevení s nakypřením nebo vyplětí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.Vypočteno součtem všech vysazovaných stromů.					
D	1g		Výsadba keřů a ostatních rostlin				873 921,84	
51	K	183112128	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002 m3	ks	2 299,000	50,47	116 030,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183112128					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v30-40.					
52	K	183112129	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	ks	400,000	60,77	24 308,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,002 do 0,005 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183112129					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v 40-60 a vel. v 60-80.					
53	K	183102133	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	ks	64,000	71,07	4 548,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183102133					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v 80-100.					
54	K	184102120	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu do 100 mm	ks	2 299,000	66,95	153 918,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102120					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v 30-40.					
55	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	370,000	71,07	26 295,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102121					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v 40-60.					
56	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	47,000	77,25	3 630,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102122					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v 60-80.					
57	K	184102123	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 300 do 400 mm	ks	64,000	81,37	5 207,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102123					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v 80-100.					
58	M	R.11	Actinidia kolomikta' - v 60-80	ks	1,000	185,40	185,40	
	PP		Actinidia kolomikta' - v 60-80					
59	M	R.12	Aristolochia macrophylla' - v 60-80	ks	6,000	185,40	1 112,40	
	PP		Aristolochia macrophylla' - v 60-80					
60	M	R.13	Aronia melanocarpa' - 40-60	ks	6,000	144,20	865,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Aronia melanocarpa' - 40-60					
61	M	R.14	Berberis verruculosa' - 60-80	ks	18,000	175,10	3 151,80	
		PP	Berberis verruculosa' - 60-80					
62	M	R.15	Buddleja davidii 'Royal Red'' - 40-60	ks	47,000	103,00	4 841,00	
		PP	Buddleja davidii 'Royal Red'' - 40-60					
63	M	R.16	Caryopteris clandodensis 'Kew Blue'' - v 30-40	ks	46,000	103,00	4 738,00	
		PP	Caryopteris clandodensis 'Kew Blue'' - v 30-40					
64	M	R.17	Cornus alba 'Sibirica'' - 80-100	ks	8,000	103,00	824,00	
		PP	Cornus alba 'Sibirica'' - 80-100					
65	M	R.18	Cornus stolonifera 'Kelseyi'' - v 30-40	ks	288,000	185,40	53 395,20	
		PP	Cornus stolonifera 'Kelseyi'' - v 30-40					
66	M	R.19	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'' - v 30-40	ks	138,000	37,08	5 117,04	
		PP	Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'' - v 30-40					
67	M	R.20	Deutzia gracillis' - v 40-60	ks	115,000	53,56	6 159,40	
		PP	Deutzia gracillis' - v 40-60					
68	M	R.21	Euonymus alatus' - v 40-60	ks	15,000	195,70	2 935,50	
		PP	Euonymus alatus' - v 40-60					
69	M	R.22	Euonymus fotunei 'Dart's Blanket'' - v 30-40	ks	134,000	92,70	12 421,80	
		PP	Euonymus fotunei 'Dart's Blanket'' - v 30-40					
70	M	R.23	Hammamelis x intermedia 'Pallida'' - v 80-100	ks	6,000	669,50	4 017,00	
		PP	Hammamelis x intermedia 'Pallida'' - v 80-100					
71	M	R.24	Hydrangea arborescens'Annabelle' - v 40-60	ks	30,000	226,60	6 798,00	
		PP	Hydrangea arborescens'Annabelle' - v 40-60					
72	M	R.25	Hypericum 'Hidcote'' - v 30-40	ks	213,000	53,56	11 408,28	
		PP	Hypericum 'Hidcote'' - v 30-40					
73	M	R.26	Hydrangea macrophylla 'The Bride'' - v 40-60	ks	5,000	226,60	1 133,00	
		PP	Hydrangea macrophylla 'The Bride'' - v 40-60					
74	M	R.27	Hydrangea paniculata 'Early Sensation'' - v 40-60	ks	34,000	226,60	7 704,40	
		PP	Hydrangea paniculata 'Early Sensation'' - v 40-60					
75	M	R.28	Hydrangea paniculata 'Limelight'' - v 40-60	ks	27,000	226,60	6 118,20	
		PP	Hydrangea paniculata 'Limelight'' - v 40-60					
76	M	R.29	Chaenomeles speciosa 'Nivalis'' - v 30-40	ks	16,000	53,56	856,96	
		PP	Chaenomeles speciosa 'Nivalis'' - v 30-40					
77	M	R.30	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'' - v 80-100	ks	16,000	92,70	1 483,20	
		PP	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'' - v 80-100					
78	M	R.31	Lonicera henryi' - v 40-60	ks	2,000	123,60	247,20	
		PP	Lonicera henryi' - v 40-60					
79	M	R.32	Lonicera pileata' - v 30-40	ks	251,000	53,56	13 443,56	
		PP	Lonicera pileata' - v 30-40					
80	M	R.33	Lonicera xylostemum' - v 60-80	ks	5,000	55,62	278,10	
		PP	Lonicera xylostemum' - v 60-80					
81	M	R.34	Parthenocisus tricuspidata' - v 40-60	ks	4,000	123,60	494,40	
		PP	Parthenocisus tricuspidata' - v 40-60					
82	M	R.35	Perovskia abratanoides' - v 30-40	ks	79,000	100,94	7 974,26	
		PP	Perovskia abratanoides' - v 30-40					
83	M	R.36	Philadelphus 'Belle Etoile'' - v 30-40	ks	223,000	113,30	25 265,90	
		PP	Philadelphus 'Belle Etoile'' - v 30-40					
84	M	R.37	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'' - v 80-100	ks	12,000	162,74	1 952,88	
		PP	Physocarpus opulifolius 'Diabolo'' - v 80-100					
85	M	R.38	Philadelphus 'Virginal'' - v 80-100	ks	6,000	100,94	605,64	
		PP	Philadelphus 'Virginal'' - v 80-100					
86	M	R.39	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'' - v 30-40	ks	91,000	53,56	4 873,96	
		PP	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'' - v 30-40					
87	M	R.40	Spiraea arguta' - v 40-60	ks	78,000	53,56	4 177,68	
		PP	Spiraea arguta' - v 40-60					
88	M	R.41	Spiraea betulifolia' - v 30-40	ks	174,000	53,56	9 319,44	
		PP	Spiraea betulifolia' - v 30-40					
89	M	R.42	Spiraea vanhouteilii' - v 60-80	ks	17,000	55,62	945,54	
		PP	Spiraea vanhouteilii' - v 60-80					
90	M	R.43	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'' - v 30-40	ks	186,000	53,56	9 962,16	
		PP	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'' - v 30-40					
91	M	R.44	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'' - v 30-40	ks	266,000	53,56	14 246,96	
		PP	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'' - v 30-40					
92	M	R.45	Syringa microphylla 'Superba'' - v 30-40	ks	30,000	183,34	5 500,20	
		PP	Syringa microphylla 'Superba'' - v 30-40					
93	M	R.46	Vinca minor' - v 30-40	ks	164,000	49,44	8 108,16	
		PP	Vinca minor' - v 30-40					
94	M	R.47	Viburnum 'Pragense'' - v 80-100	ks	16,000	515,00	8 240,00	
		PP	Viburnum 'Pragense'' - v 80-100					
95	M	R.48	Vitis coignetiae' - v 40-60	ks	3,000	257,50	772,50	
		PP	Vitis coignetiae' - v 40-60					
96	M	R.49	Wisteria sinensis' - v 40-60	ks	4,000	597,40	2 389,60	
		PP	Wisteria sinensis' - v 40-60					
97	K	183112128	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002 m3	ks	333,000	15,45	5 144,85	CS ÚRS 2025 01
		PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183112128					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů o vel. v30-40.					
98	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	333,000	19,57	6 516,81	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořených o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211322					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech vysazovaných trvalek.					
99	M	R.50	Agastache rugosa 'Black Adder''	ks	15,000	61,80	927,00	
		PP	Agastache rugosa 'Black Adder''					
100	M	R.51	Achillea millefolium 'Summer Pastels''	ks	18,000	46,35	834,30	
		PP	Achillea millefolium 'Summer Pastels''					
101	M	R.52	Artemisia absinthum 'Silverado''	ks	3,000	56,65	169,95	
		PP	Artemisia absinthum 'Silverado''					
102	M	R.53	Aster ericoides 'Blue Wonder''	ks	21,000	51,50	1 081,50	
		PP	Aster ericoides 'Blue Wonder''					
103	M	R.54	Calamagrostis brachytricha'	ks	34,000	56,65	1 926,10	
		PP	Calamagrostis brachytricha'					
104	M	R.55	Calamintha nepeta 'Triumphator''	ks	11,000	56,65	623,15	
		PP	Calamintha nepeta 'Triumphator''					
105	M	R.56	Centaurea montana'	ks	41,000	51,50	2 111,50	
		PP	Centaurea montana'					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	R.57	<i>Gaura lindheimeri'</i>	ks	12,000	51,50	618,00	
	PP		Gaura lindheimeri'					
107	M	R.58	<i>Hemerocallis citrina'</i>	ks	3,000	123,60	370,80	
	PP		Hemerocallis citrina'					
108	M	R.59	<i>Hyssopus officinalis'</i>	ks	10,000	46,35	463,50	
	PP		Hyssopus officinalis'					
109	M	R.60	<i>Lavandula angustifolia 'Beate'</i>	ks	43,000	51,50	2 214,50	
	PP		Lavandula angustifolia 'Beate'					
110	M	R.61	<i>Melissa officinalis'</i>	ks	2,000	46,35	92,70	
	PP		Melissa officinalis'					
111	M	R.62	<i>Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'</i>	ks	12,000	82,40	988,80	
	PP		Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'					
112	M	R.63	<i>Nepeta x faassenii'Six Hills Giant'</i>	ks	28,000	51,50	1 442,00	
	PP		Nepeta x faassenii'Six Hills Giant'					
113	M	R.64	<i>Origanum vulgare 'Compactum'</i>	ks	5,000	56,65	283,25	
	PP		Origanum vulgare 'Compactum'					
114	M	R.65	<i>Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'</i>	ks	26,000	56,65	1 472,90	
	PP		Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'					
115	M	R.66	<i>Penstemon digitalis 'Husker Red'</i>	ks	18,000	56,65	1 019,70	
	PP		Penstemon digitalis 'Husker Red'					
116	M	R.67	<i>Phlomis tuberosa'</i>	ks	14,000	51,50	721,00	
	PP		Phlomis tuberosa'					
117	M	R.68	<i>Salvia officinalis 'Culinaris'</i>	ks	3,000	46,35	139,05	
	PP		Salvia officinalis 'Culinaris'					
118	M	R.69	<i>Sedum telephium 'Matrona'</i>	ks	14,000	61,80	865,20	
	PP		Sedum telephium 'Matrona'					
119	K	185802124	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,059	19 570,00	1 154,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802124					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů x 2 ks tablet a všech vysazovaných trvalek x 1 ks tablety x 0,00001 kvůli přepočtu na t. Dávkování hnojení tabletovým hnojivem Silvamix - 2x10g/1 keř, 1x10g/1 trávka. Jedna t = 100 000 tablet (vel. 10g).					
120	K	R.6	Tabletové plné hnojivo dlouhodobě působící, obsahující všechny základní prvky (NPK) a částečně i druhotné živiny (Mg, Ca, S) (např. Silvamix Forte vel. 10g)	ks	5 893,000	7,21	42 488,53	
	PP		Tabletové plné hnojivo dlouhodobě působící, obsahující všechny základní prvky (NPK) a částečně i druhotné živiny (Mg, Ca, S) (např. Silvamix Forte vel. 10g)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech vysazovaných keřů x 2 ks tablet + všech vysazovaných trvalek x 1ks tablety.					
121	K	183112128	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002 m3	ks	3 257,000	4,64	15 112,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu do 0,002 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183112128					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech vysazovaných cibulovin.					
122	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	ks	3 257,000	2,58	8 403,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211313					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.Vypočteno součtem všech vysazovaných cibulovin.					
123	M	R.70	<i>Allium hollandicum 'Purple Sensation'</i>	ks	168,000	20,60	3 460,80	
	PP		Allium hollandicum 'Purple Sensation'					
124	M	R.71	<i>Allium sphaerocephalon'</i>	ks	165,000	4,12	679,80	
	PP		Allium sphaerocephalon'					
125	M	R.72	<i>Crocus 'Flower Record'</i>	ks	1 345,000	7,21	9 697,45	
	PP		Crocus 'Flower Record'					
126	M	R.73	<i>Narcissus poeticus recurvus'</i>	ks	144,000	14,42	2 076,48	
	PP		Narcissus poeticus recurvus'					
127	M	R.74	<i>Puschkinia umbellatum'</i>	ks	1 250,000	5,15	6 437,50	
	PP		Puschkinia umbellatum'					
128	M	R.75	<i>Tulipa clusiana 'Cynthia'</i>	ks	185,000	7,21	1 333,85	
	PP		Tulipa clusiana 'Cynthia'					
129	K	184911162	Mulčování záhonů kačirkem nebo drenčným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	77,000	60,77	4 679,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drenčným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911162					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. Mulčování provedeno drenčným kamenivem fr. 4-8,,mm v tl. 7cm. Výpočet proveden sečtením všech ploch výsadeb trvalek =3+5+17+3+13+13+23					
130	K	R.11	Mulčovací materiál drené kamenivo fr. 4-8mm	t	8,894	1 019,70	9 069,21	
	PP		Mulčovací materiál drené kamenivo fr. 4-8mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro stanovení ceny a množství byl použit materiál Drené kamenivo LÁNOV 4/8, Krystalický kalcitický dolomit a výpočet byl proveden součtem všech ploch s výsadbou trvalek x tl. 7cm x 1,65 pro přepočet na t.					
131	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	992,000	55,00	54 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911422					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. Mulčování provedeno v tl. 7cm. Výpočet proveden sečtením všech ploch výsadeb keřů =407+133+230+117+67+38					
132	K	R.12	Mulčovací kůra ve vrstvě 7cm	m3	69,440	1 100,00	76 384,00	
	PP		Mulčovací kůra ve vrstvě 7cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výpočet proveden sečtením všech ploch výsadeb keřů =407+133+230+117+67+38 a násoben vrstvou mulče 7 cm.					
133	K	185804234	Vypleťi na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin ve skupinách	m2	992,000	19,00	18 848,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vypleťi na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin ve skupinách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804234					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysírání případných odpadků ze záhonů. Vypočteno součtem všech ploch výsadeb trvalek. Vypočteno součtem všech ploch výsadeb keřů =407+133+230+117+67+38					
134	K	185804211	Vypleťi v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin	m2	77,000	19,57	1 506,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vypleťi v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804211					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysírání případných odpadků ze záhonů. Vypočteno součtem všech ploch výsadeb trvalek. Vypočteno součtem všech ploch výsadeb trvalek =3+5+17+3+13+13+23					
D	1h		Založení trávníku výsevem (odplevelení a vyčištění hotovo z plošné přípravy!)				197 342,67	
135	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	628,000	25,75	16 171,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319					
136	K	183403153.1	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	628,000	20,60	12 936,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153.1					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	628,000	12,36	7 762,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151331					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu.Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319					
138	K	184854215	Zapracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 500 m2	m2	628,000	19,57	12 289,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zapracování příměsí do půdy frézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 500 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184854215					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ceny jsou určeny pro zapracování organických nebo anorganických příměsí do půdy nebo vegetačních substrátů. Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319					
139	M	R.76	Trávníkový substrát ve vrstvě 3 cm	t	22,608	1 236,00	27 943,49	
	PP		Trávníkový substrát ve vrstvě 3 cm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319 a násobeno vrstvou 3 cm a x 1,2					
140	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	628,000	32,96	20 698,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319					
141	K	09102	Travní osivo (např. Agrotis VV-4 Univerzální rekreační směs 25-30g/m2)	kg	18,840	197,76	3 725,80	
	PP		Travní osivo (např. Agrotis VV-4 Univerzální rekreační směs 25-30g/m2)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319 a násobeno výsevem 30 g/m2					
142	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,016	66 950,00	1 071,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319 a násobeno dávkou 25 g/m2					
143	K	R.13	NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu a s hořčíkem (Např. Basic Start od Eurogreen - dávkování 25 kg/1000 m2)	kg	15,700	108,15	1 697,96	
	PP		NPK trávníkové dlouhodobě působící hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu a s hořčíkem (Např. Basic Start od Eurogreen - dávkování 25 kg/1000 m2)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319 a násobeno dávkou 25 g/m2					
144	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	628,000	8,24	5 174,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319					
145	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m²	628,000	6,18	3 881,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151121					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch intenzivního trávníku =48+139+38+84+319					
146	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	836,000	25,75	21 527,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403113					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch květnatého trávníku =56+28+548+204					
147	K	183403153.1	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	836,000	20,60	17 221,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153.1					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch květnatého trávníku =56+28+548+204					
148	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	836,000	32,96	27 554,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.Vypočteno součtem všech ploch květnatého trávníku =56+28+548+204					
149	K	R.14	Travní osivo (npř. Agrostis Nektar Travobylinná směs pro včelí pastvu 4-6 g/m2)	kg	5,016	1 122,70	5 631,46	
	PP		Travní osivo (npř. Agrostis Nektar Travobylinná směs pro včelí pastvu 4-6 g/m2)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch květnatého trávníku =56+28+548+204 a násobeno výsevem 6 g/m2					
150	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m²	836,000	8,24	6 888,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch květnatého trávníku =56+28+548+204					
151	K	111151132	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m²	836,000	6,18	5 166,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111151132					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypočteno součtem všech ploch květnatého trávníku =56+28+548+204					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Léčivá zahrada
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Účastník:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. Jitka Peroutka Ullwerová

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.09.2025

IČ:
DIČ: CZ26000202

IČ:
DIČ: CZ45536422

IČ:
DIČ: 02604051

IČ:
DIČ: 05985404
CZ05985404

Cena bez DPH		520 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	520 000,00 0,00	21,00% 12,00%	109 200,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	629 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada			
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové...			
Místo:		Náchod		Datum:	12.09.2025
Zadavatel:		Oblastní nemocnice Náchod a.s.		Projektant:	ing. Jitka Peroutka
Účastník:		STAKO Červený Kostelec s.r.o.		Zpracovatel:	BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	520 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	520 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	155 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	166 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	190 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Léčivá zahrada				
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové...				
Místo:		Náchod			Datum: 12.09.2025	
Zadavatel:		Oblastní nemocnice Náchod a.s.			Projektant: ing. Jitka Peroutka	
Zhotovitel:		STAKO Červený Kostelec s.r.o.			Zpracovatel: BACing s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							520 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					520 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					155 000,00
1	K	012164000R	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí včetně ochranných pásem	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí včetně ochranných pásem						
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soub	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000						
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zeměměřičské práce po výstavbě						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000						
4	K	012414000	Geometrický plán	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Geometrický plán						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000						
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000						
D		VRN3	Zařízení staveniště					166 000,00
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	soub...	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032103000						
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000						
8	K	034103000R	Oplocení staveniště - montáž, demontáž, pronájem	bm	600,000	60,00	36 000,00	
PP		Oplocení staveniště - montáž, demontáž, pronájem						
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000						
D		VRN4	Inženýrská činnost					190 000,00
10	K	041414000R	Plán BOZP	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		Plán BOZP						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	170 000,00	170 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Kompletační a koordinační činnost						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
D		VRN7	Provozní vlivy					9 000,00
12	K	072203000R	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soub	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Léčivá zahrada v areálu ON Náchod – stavební práce a krajinářské úpravy

Poř.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	trvalá pamětní deska	1 ks	1,00	5000,00	5000,00
Celkem					5000,00

Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vybere jednu z možností	
X	Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Trees s.r.o.
IČO	08885532
Sídlo	Mrkvičkova 1370/8, Řepy, 163 00 Praha 6
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Část stavebních prací a krajinářské úpravy	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
Vedoucí projektu	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?	
NE	

Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace – není přílohou, žádná vysvětlení nebyla uveřejněna

Příloha č. 6 – Změnový list (vzor)

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za dozor projektanta:	za uživatele:	za objednatele:	
DD.MM.RRRR	DD.MM.RRRR	DD.MM.RRRR	DD.MM.RRRR	DD.MM.RRRR	
Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	

Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor)

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.**

Část: práce HSV - kanalizace, splašková, dešťová

Název: **trubní rozvody, šachty**

SLV č.: **001**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **viz technologické listy - přílohou**

Popis materiálu / výrobku / provedení: revizní šachta TEGRA 600 - prohlášení o shodě, KG-systém trubního vedení - dešťová, splašková kanalizace - prohlášení o shodě OSMA, šachtové poklopy a mříže - KASI certifikát výrobku

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Velkoobchod Ptáček**

Dodávka / profese: **MDS - ležatá kalizace**

Místo a rozsah použití: **dešťová a splašková kanalizace**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **+**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:		Dne:		Podpis:	
------------	---	------	--	---------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení 	Dne:		Podpis:	
---------	---	------	--	---------	--


Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení 	Dne:		Podpis:	
-----------	---	------	--	---------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení 	Dne:		Podpis:	
-----------	---	------	--	---------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení 	Dne:		Podpis:	
-----------	---	------	--	---------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.**

Část: práce HSV - šterky, betony, výztuž betonu

Název: **betony dle PD, šterky dle PD, výztuž do betonu**

SLV č.: **002**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **viz technologické listy - přílohou**

Popis materiálu / výrobku / provedení: prohlášení o shodě na betony - Bezedos , šterky 16/32 M-Silnice - prohlášení o shodě, certifikát výrobku - ocel pro výztuž do betonu - FERT a.s., svitky - ocelová výztuž -železářny Annahutte

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Betony - BEZEDOS, šterky - M-Silnice, výztuž - FERT, železářny - Annahutte**

Dodávka / profese: **MDS - HSV - základy, zemní práce, monolitické konstrukce,**

Místo a rozsah použití: **rehabilitace - I.PP a I.NP**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
-------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
----------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: práce HSV - svislé kce

Název: **zdivo CP, Ytong, ztracené bednění**

SLV č.: **003**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **viz technologické listy - přílohou**

Popis materiálu / výrobku / provedení: prohlášení o shodě CP- Cihelna POLOM, prohlášení o shodě Wienerberger CP, zdící materiály, Yton
- zdící materiály - drobné dozdívky a výplně, BEST - ztracené bednění

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Polom, Wienerberger, Ytong, BEST**
Dodávka / profese: **Stamont, MDS - konstrukce HSV svislé**
Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP rehabilitace**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
-------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
----------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: práce HSV - vodorovné kce

Název: **ocelové překlady**

SLV č.: **004**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **viz technologické listy - přílohou**

Popis materiálu / výrobku / provedení: osvědčení o shodě - I nosníky - ArcelorMittal

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **ArcelorMittal**

Dodávka / profese: **MDS**

Místo a rozsah použití: **ocelové průvlaky, podchycení**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
-------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

[redacted]

Ověřil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
----------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor.

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: práce HSV - malty, úpravy povrchů vnitřní

Název: **zdící malty, jádrová omítka**

SLV č.: **005**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **viz technologické listy - přílohou**

Popis materiálu / výrobku / provedení: prohlášení o vlastnostech zdící malty - Baumit, KVK, prohlášení o vlastnostech - jádrová omítka KVK

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Baumit, KVK**
Dodávka / profese: Stamont, MDS - konstrukce HSV svislé
Místo a rozsah použití: I.PP a I.NP rehabilitace

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
-------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
----------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: práce HSV - malty, úpravy povrchů vnitřní

Název: **anhydritové potěr, cementové nivelační stěrky**

SLV č.: **006**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **viz technologické listy - přílohou**

Popis materiálu / výrobku / provedení: prohlášení o vlastnostech anhydritový potěr - KVK, prohlášení o vlastnostech - cementová nivelační stěrka - KVK

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **KVK**

Dodávka / profese: Stamont, MDS - konstrukce HSV vodorovné - úpravy povrchů

Místo a rozsah použití: I.PP a I.NP rehabilitace

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: svislé kce

Název: **KINGSPAN + lemovací prvky**

SLV č.: **008**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Kontaktní zateplovací systém - BAUMIT**

Popis materiálu / výrobku / provedení: KINGSPAN KS1000FH , RAL 9007 - ŠEDÝ HLINÍK
SYSTÉMOVÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ - RAL 9007
prohlášení o vlastnstech, odborný posudek
systémové detaily kotvení stěnových prvků, systémové detaily oplechování

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **KINGSPAN**
Dodávka / profese: **MDS**
Místo a rozsah použití: **I.NP - pláštění**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☒ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE
Časový dopad (je-li nějaký): NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
-------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
----------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: úpravy povrchů - fasáda

Název: **Baumit MosaikTop, nátěr Baumit SilikonColor, Baumit SilikoTop**

SLV č.: **008**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **fasádní nátěr, mosaiková fasáda - marmolit**

Popis materiálu / výrobku / provedení:	MosaikTop - prohlášení o vlastnostech, technické listy vzorek č.	Baumit
	SilikonColor technický list, prohlášení o vlastnostech vzorek č.	
	Doplnění chybějících částí fasády - BAUMIT SilikonTop vzorek č. zrnitost	

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **KINGSPAN**

Dodávka / profese: **MDS**

Místo a rozsah použití: **I.NP - pláštění**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☒ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce u

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: izolace proti vodě

Název: **SBS modifikovaný pás**

SLV č.: **009**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **charBIT G200 S40, charBIT AL S40**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o vlastnostech charBIT G200 S40
Prohlášení o vlastnostech charBIT AL S40

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Charvát**

Dodávka / profese: **MDS**

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - izolace proti vodě - styk se zeminou**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
-------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
----------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně otvoru

Název: **VEKA**

SLV č.: **010**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **VEKA systém**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Plastové vnější vchodové dveře - certifikát výrobku
izolační trojsklo Ug 0,5 W/(m2.K) Uf 0,86 W/(m2.K)
Plastové vnější okenní výplně - certifikát výrobku
izolační trojsklo Ug 0,5 W/(m2.K) Uf 0,73 W/(m2.K)
vnitřní provedení výplně - bílé , vnější provedení barva
ovládání ROTO - klika, klika, klika koule - barevnost - vnitřní bílé vnější

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Charvát**

Dodávka / profese: **MDS**

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - izolace proti vodě - styk se zemí**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☒ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **parapety**

SLV č.: **011**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **komůrkové parapety**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Certifikát - vnitřní platové parapety
shodě, závěrečný protokol

Prohlášení o
vzorek

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **BOPAL**
Dodávka / profese: **PS STAV Sedláček**
Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - parapety**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☒ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **ZTI**

SLV č.: **012**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **WC, baterie, umyvadla**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o vlastnostech a shodě těchto materiálů a foto:
WC závěsné, odpad vodorovný Lyra plus hluboké splachování, bílá
WC závěsné, odpad vodorovný Deep by Jika invalidní 70cm, bílá
Pisoár Jika Livo antivandal vnitřní přívod vody, bílá
Umyvadlo klasické - s otvorem Concept 100 kulaté 60cm, bílá alpin
Umyvadlo speciální Jika - Mio s otvorem 64cm, bílá
Umyvatko rohové - s otvorem Concept 100 40cm, bílá
Výlevka Keramická Jika Mita s plast. mřížkou, bílá
Baterie dřezová Raf nástěnná/stojánková páková Polar Life, ploché ústí 300mm/220mm, chrom
Baterie umyvadlová Raf páková Polar Life bez výpusti, chrom
Baterie sprchová Raf nástěnná Polar Life, pohyblivý držák, hadice, růžice, chrom

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Koupelny Ptáček**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: I.PP a I.NP - zařízení předměty

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **ZTI**

SLV č.: **013**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **předstěny, zástěny,**

Prohlášení o shodě, foto:
Popis materiálu / výrobku / provedení: Předstěnový systémy ovládací desky Geberit Sigma01, bílá
Předstěnový systémy modul pro WC - Concept Duofix UP320 bez tlačítka, výška 112cm Zástěna
sprchová dveře Ronal sklo TOP-line 750x1900mm aluchrom/čiré AQ

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Koukeplny Ptáček**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - zařízeníové předměty**

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
-------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
----------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **UT**

SLV č.: **014**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku
/ provedení: **topná tělesa**

Prohlášení o shodě, foto:
Radiátor deskový Korádor 21 6040 Klasik white RAL9016
Radiátor deskový Korádor 21 6090 Klasik white RAL9016
Radiátor deskový Korádor 21 6100 Klasik white RAL9016
Radiátor deskový Korádor 21 6180 Klasik white RAL9016
Radiátor deskový Korádor 20S 6040-P Hygiene VK white RAL6016
Radiátor deskový Korádor 20S 6050-P Hygiene VK white RAL6016
Radiátor deskový Korádor 20S 6060-P Hygiene VK white RAL6016
Radiátor deskový Korádor 20S 6070-P Hygiene VK white RAL6016
Radiátor deskový Korádor 20S 6100-P Hygiene VK white RAL6016
Radiátor deskový Korádor 20S 6110-P Hygiene VK white RAL6016
Radiátor deskový Korádor 30-6050-P Hygiene VK white RAL9016
Radiátor deskový Korádor 30-6060-P Hygiene VK white RAL9016
Radiátor deskový Korádor 30-6120-P Hygiene VK white RAL9016
Radiátor deskový Korádor 30-6180-P Hygiene VK white RAL9016

Popis materiálu / výrobku
/ provedení:

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Koukeplny Ptáček**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - UT**

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **015**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **VZT, cirkulační a klimatizační jednotky, odvlhčovače**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o shodě, katalogový list, foto - odvlhčovač

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **DAIKIN, Flair**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - VZT, cirkulační a klimatizační jednotky**

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **016**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Uzavírací klapky**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení distributora, foto

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Multi-VAC spol. s r.o.**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - Uzavírací klapky**

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schvál:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení				

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **017**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Izolace**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o užitných vlastnostech

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **K-FLEX**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - Izolace**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
-------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
----------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **018**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Čidla CO2, Čidla vlhkosti, detektor kouře**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Katalogový list - čidla CO2, čidla vlhkosti

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **PROTRONIX**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: I.PP a I.NP - Čidla CO2, čidla vlhkosti

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
-------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
----------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **019**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Mřížky, přírodní a odvodní anemostaty, odvodní talířový ventil kovový**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o shodě - mřížky, ventily
Katalogový list - mřížky, ventily

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **systemair**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: I.PP a I.NP - Mřížky, ventily

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **020**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Ventilátory**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o shodě

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **ELEKTRODESING VENTILÁTORY s.r.o.**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - Ventilátory**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **021**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Potrubí**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o shodě, foto

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Lindab**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - Potrubí VZT**

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **D+M větrání a chlazení**

SLV č.: **022**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Dálkové ovládání klimatizací**

Popis materiálu / výrobku / provedení: prohlášení o shodě - ATREA, DAIKIN, foto

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Lindab**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - Potrubí VZT**

Přílohy: ☐ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **Střecha**

SLV č.:

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku / provedení: **Hydroizolační fólie z PVC, Tepelná izolace do střech + atika, detail střechy**

Popis materiálu / výrobku / provedení: Prohlášení o vlastnostech:
DEKPLAN 76 kotvený 1,5mm š.1,60m šedá (24m2)
Technický list:
GLASTEK 30 STICKER ULTRA (role/10m2) KVK
ROOFROCK 30E 30kPa 100mm
ISOVER UNIROL PROFI 140mm (3,96m2/bal)
Detail střechy

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **Stavebniny DEK a.s.**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: I.PP a I.NP - Střecha

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☒ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **SDk**

SLV č.:

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku
/ provedení: **Příčky, předstěny, tepelná izolace stěn**

Prohlášení o vlastnostech, certifikát, technický list
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 75 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W625WI
SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.250mm - KONSTRUKCE 2xR-CW 75 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W115
SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.100mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112
SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.100mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112
SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.100mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112
SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 100 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112
SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 100 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z SDK DESEK A 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112
SDK PŘÍČKA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.150mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 100 - VLOŽENÁ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm (MIN. 15kg/m3), Rw min 56dB DLE ČSN 730532 - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - 2x OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK DFH2 2x12,5 mm - ODPOVÍDÁ W112
SDK ŠACHTOVÁ STĚNA, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ celk. tl.90mm - KONSTRUKCE 1xR-CW 50 - 2x OPLÁŠTĚNÍ ZE SPECIÁLNÍCH DESEK DFH2 2x20,0 mm - ODPOVÍDÁ W629 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 90 DP1

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **knauf**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - SDk**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☒ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned
--

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
-------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
----------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení [redacted]	Dne:		Podpis:	
------------------	--------------------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **Vnitřní výplně otvorů**

SLV č.: **039**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku **Zárubně do SDK (otočné, zásuvné, posuvné dveře), zárubně do zdiva (otočné,
/ provedení: posuvné dveře)**

Popis materiálu / výrobku **Technické listy, certifikát, foto**
/ provedení:

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **TACHO s.r.o.**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - Vnitřní výplně otvorů**

Přílohy: ☒ Dokument ☒ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: ihned

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. – ŘEŠENÍ AMBULANTNÍCH PROSTOR
REHABILITACE II.**

Část: vnější výplně

Název: **Vnitřní výplně otvorů**

SLV č.: **040**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku **Vnitřní dveře otočné, posuvné, zásuvné; povrchy dveří +Infografika na dveře;
/ provedení: příslušenství dveří (kování, zámky, závěsy, madla)**

Popis materiálu / výrobku Prohlášení o shodě dveře, certifikát, prohlášení o shodě madla, certifikát kování,
/ provedení: údržba dveří SAPELI, posouzení shody výrobku SAPELI, pověření pro montáž a servis
SAPELI

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce: **TACHO s.r.o.**

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **I.PP a I.NP - Vnitřní výplně otvorů**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Autorský dozor:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Autorský dozor ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Veřejná
zakázka:

[...název veřejné zakázky...]

Část: XXX

Název: XXX

SLV č.: 00

Žádáme, dle čl. XXX smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku
/ provedení: XXX

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: XXX

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Místo a rozsah použití:

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: DD.MM.RRRR

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
-------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
----------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Dozor projektanta:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Dozor projektanta

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Příloha č. 8 – Reklamační protokol (vzor)

Reklamační protokol

Veřejná
zakázka:

[...název veřejné zakázky...]

Na základě smluvního
vztahu:

dle SOD č. XXX

ze dne:

DD.MM.RRRR

Značka reklamačního
dopisu:

XXX

Datum odeslání dopisu:

DD.MM.RRRR

Číslo reklamace:

XXX

Datum a čas
telefonického nahlášení:

DD.MM.RRRR
HH:MM

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)

Název:

Sídlo:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)

Název:

Sídlo:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:

Místo vady:

Předání a převzetí díla:

Datum zjištění závady:

Závadu zjistil / oznámil:

Termín pro odstranění vady:

Kategorie reklamace:

☐

Havárie

☒

Závažná vada

☐

Vada

Požadovaný způsob
odstranění vady:

☒

Opravou

☐

Nahrazením novou věcí

☐

Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a čas nástupu na
práce k odstranění vady:

Finální termín a čas
odstranění vady:

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele:

DD.MM.RRRR

Za uživatele:

DD.MM.RRRR

Za zhotovitele:

DD.MM.RRRR

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH

Tento dokument se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“.

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani jednoho z environmentálních cílů.

Příjemce uvede vyjádření ke všem 6 enviromentálním cílům, včetně zdůvodnění toho, jaký je dopad projektu na jednotlivé níže zmíněné cíle. Žadatel při vyjádření k jednotlivým enviromentálním cílům vychází z přílohy č. 18 Obecných pravidel Metodický pokyn pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ pro národní plán obnovy 2021-2026 a dále z údajů, které příjemce vyplnil při podání žádosti o podporu v Kontrolním protokol k zásadě DNSH pro všechny žadatele a příjemce VK NPO 3.3.

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozují zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů. **Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.**

Zdůvodnění:

--

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozují přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

Zdůvodnění:

--

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

Zdůvodnění:

--

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné neohospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.

v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady

- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

--

f) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozuji environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

Zdůvodnění:

--

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek:

--

Seznam znečišťujících látek:

--

g) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Dále žadatel uvede další navržená opatření, která mohou vyplývat z povinných příloh, které jsou přiloženy k samotné žádosti o podporu, např. z protokolu vypracovaného podle **Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.**

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), případně výsledek posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura 2000:

--

Identifikační číslo projektu	
Název projektu	
Příjemce dotace	
Podpis statutárního zástupce příjemce nebo osoby pověřené plnou mocí	