

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - chodník Slovácká 34

Objekt:

SO 101 - Chodník

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.01.2026

Zadavatel:

město Břeclav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

IČ:

26264081

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 122,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 122,72	21,00%	17 455,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			100 578,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Břeclav - chodník Slovácká 34
Objekt: SO 101 - Chodník
Soupis: **SO 101 - Chodník**
Místo:
Zadavatel: město Břeclav
Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 21.01.2026
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		83 122,72
HSV - Práce a dodávky HSV		78 772,72
1 - Zemní práce		10 493,00
5 - Komunikace pozemní		34 378,96
8 - Trubní vedení		6 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 264,00
997 - Přesun sutě		12 493,76
998 - Přesun hmot		3 003,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		4 350,00
VRN3 - Zařízení staveniště		4 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Břeclav - chodník Slovácká 34
Objekt: SO 101 - Chodník
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Datum: 21.01.2026
Zadavatel: město Břeclav Projektant: 0
Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 83 122,72

D HSV Práce a dodávky HSV 78 772,72

D 1 Zemní práce 10 493,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,000	100,00	1 400,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121 "stávající dlažba" 14						
					14,000		

2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	93,00	2 325,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322 "odkop kce ŠD tl.150mm" 11						
VV	"odkop kce ŠD tl.200mm" 14						
VV	Součet						
					11,000		
					14,000		
					25,000		

3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000	250,00	2 750,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107330 "beton tl.100mm" 11						
					11,000		

4	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000	108,00	1 188,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107342 "asfalt tl.100mm" 11						
					11,000		

5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	20,000	64,00	1 280,00
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	----------

PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111 "obruba" 20						
					20,000		

6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	25,000	62,00	1 550,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112 11+14						
					25,000		

D 5 Komunikace pozemní 34 378,96

7	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,000	284,00	3 408,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011 "nová kce ŠDa 0/32" 12						
					12,000		

8	K	564861014	Podklad ze štěrkdrti ŠD plochy do 100 m2 tl 230 mm	m2	11,000	414,00	4 554,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm						
Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861014 "nová kce ŠDa 0/32" 11						
					11,000		

9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	532,00	6 384,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110				
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	12,360	476,00	5 883,36
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
	VV		12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,360		
11	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	577,00	6 347,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211210				
	VV		11		11,000		
12	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	11,330	620,00	7 024,60
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
	VV		11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		11,330		
13	K	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	2,000	389,00	778,00
	PP		Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596991112				
	VV		2		2,000		
	D	8	Trubní vedení				6 140,00
14	K	899331.R	Výšková úprava uličního vstupu revizní šachty	kus	1,000	6 140,00	6 140,00
	PP		Výšková úprava uličního vstupu revizní šachty				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 264,00
15	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	30,000	260,00	7 800,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112				
	VV		10+20		30,000		
16	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	31,000	144,00	4 464,00
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm				
	VV		"30+2%" 31		31,000		
	D	997	Přesun sutě				12 493,76
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	16,300	334,00	5 444,20
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211511				
	VV		beton				
	VV		"stávající dlažba" 14*0,05*2,2		1,540		
	VV		"beton tl.100mm" 11*0,1*2,2		2,420		
	VV		"obrubka" 20*0,04		0,800		
	VV		zemina / kamenivo				
	VV		"odkop kce ŠD tl.150mm" 11*0,15*2		3,300		
	VV		"odkop kce ŠD tl.200mm" 14*0,2*2		5,600		
	VV		asfalt				
	VV		"asfalt tl.100mm" 11*0,1*2,4		2,640		
	VV		Součet		16,300		
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	48,900	17,00	831,30
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211519				
	VV		3*16,3		48,900		
19	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,760	181,00	861,56
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861				
	VV		1,54+2,42+0,8		4,760		
20	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,900	415,00	3 693,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873				
	VV		3,3+5,6		8,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,640	630,00	1 663,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875				
	VV		2,64		2,640		
	D	998	Přesun hmot				3 003,00
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,010	300,00	3 003,00
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 350,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 350,00
23	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00
	PP		Vybavení staveniště				
24	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000				