

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Mlýnice - linka

Místo:

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 621,00

D HSV Práce a dodávky HSV

54 621,00

D 1 Zemní práce

54 621,00

3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	51,000	658,00	33 558,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "provedení odvodňovacích průlehů" 4,0*0,25*2,0*3 6,000

VV "rozšíření linky" 300*0,3*0,5 45,000

VV Součet 51,000

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,000	17,70	903,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	960,000	21,00	20 160,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "srovnání linky" 320*3,0 960,000

