


SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
č. účtu: 
telefon: 
e-mail: 
zastoupen:  na základě plné moci

Objednatel: **Obec Příčovy**
se sídlem: Příčovy 14, 264 01 Sedlčany
IČO: 004 73 880
DIČ: CZ00473880
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 
telefon: 
e-mail: 
zastoupen:  starostou obce

2. PŘEDMĚT DÍLA

Lokalita „Za Rybníkem”: MK 45c (větev 1), MK 46c (větev 2), MK 47c (větev 3). Tato akce navazuje na etapu I. v rámci, které byly položeny podkladní vrstvy vozovek a povrch z asfaltového recyklátu. V rámci této zakázky bude proveden nový kryt vozovek z asfaltového betonu, osazení oboustranných obrubníků ukončujících konstrukci vozovek. Součástí veřejné zakázky je také řešení odvodnění místních komunikací.

Lokalita „U Zámečku”: MK 1c (úsek č. 1), MK 2c (úsek č. 2). V současném stavu se zde nachází šterkové komunikace sloužící k obsluze rodinných domů. V rámci této zakázky bude proveden nový kryt vozovek z asfaltového betonu, osazení oboustranných obrubníků ukončujících konstrukci vozovek. V některých úsecích bude třeba provést sanaci podloží pro dosažení požadovaných hodnot deformačního modulu přetvárnosti. Součástí veřejné zakázky je také řešení odvodnění místních komunikací. Na některých místech k tomu určená dešťová kanalizace s uličními vspustěmi byla v minulosti již dříve vybudována. V této lokalitě na křižovatkách obou úseků s krajskou komunikací bude přeloženo stávající betonové potrubí.

Práce budou zabezpečeny v rozsahu a jakosti a podrobné specifikaci obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 4.12.2025 a dle podmínek zadávacího řízení.

Oprava a dokončení místních komunikací Příčovy lokality „Za Rybníkem“ a „U Zámečku“

Dodávkou stavebních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu vč. obstarání a zajištění potřebných dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle dokumentace k zadávacímu řízení, tuto dokumentaci považuje za dostatečnou k provedení díla a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady, dodávky a práce.

- 2.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	3.415.829,19 ,- Kč
DPH 21%:	717.324,13 ,- Kč
Cena včetně DPH:	4.133.153,32 ,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty, projektové dokumentace a vlastní zjištění zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočty pro lokality „Za Rybníkem“ a „U Zámečku“ jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku ÚRS.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s provedením díla, včetně všech režii, zejména materiálů, dopravy a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Oprava a dokončení místních komunikací Příčovy lokality „Za Rybníkem” a „U Zámečku”

- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).
- 3.6. Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:
- v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).
 - bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy pouze o objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zahájení prací na díle: **2/2026**
- 4.2. Ukončení díla: **nejpozději do 31. 7. 2026**

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy
- 5.2. Cena za dílo bude objednatelům uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném předání kompletního díla a jeho převzetí objednatelům.
- 5.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 kalendářních dnů od předání čistopisu kompletního díla.
- 5.4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednatelům.
- 5.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. V případě nesplnění termínu zaplacení daňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se zákonný úrok z prodlení.
- 6.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním kompletního díla nebo jeho části, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užití díla, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, a to ani ve sjednané dodatečné lhůtě v trvání 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli od zhotovitele nárok na náhradu nákladů za odstranění vad, je objednatel oprávněn tento nárok, po jeho vyúčtování a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště dle jednotlivých etap díla prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději k termínu zahájení prací dle čl. 4. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb. nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
- 7.6. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.7. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností

Oprava a dokončení místních komunikací Příčovy lokality „Za Rybníkem” a „U Zámečku”

zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.

- 7.8. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy
- 8.2. Dílo, resp. každá jednotlivá etapa díla, je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.
- 8.3. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a. bezchybně provedeného díla, resp. každé jednotlivé etapy díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
- 8.4. O předání a převzetí díla, resp. každé jednotlivé etapy díla, zhotovitel i objednatel sepíší zápis určující den předání díla.
- 8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.
- 8.6. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.7. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši finančního plnění díla.

Oprava a dokončení místních komunikací Příčovy lokality „Za Rybníkem” a „U Zámečku”

- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.9. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

9. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
- 9.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 9.4 Záruční doba za provedené dílo je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla objednateli.
- 9.5 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

10. ZMĚNA SMLOUVY

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 10.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Oprava a dokončení místních komunikací Příčovy lokality „Za Rybníkem” a „U Zámečku”

- 10.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“.
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 10.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 11.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami.

12. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)

V Příčovech, dne 22. 1. 2026

V Praze, dne 22. 1. 2026

**Oprava a dokončení místních komunikací Příčovy
lokality „Za Rybníkem” a „U Zámečku”**



za objednatele



za zhotovitele



za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03102025
Stavba: Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy

KSO:
Místo: Příčovy

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:
Místní úřad Příčovy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

IČ: 05733171
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 808 529,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 808 529,40	379 791,17
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 188 320,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	03102025		
Stavba:	Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy		
Místo:	Příčovy	Datum:	3. 10. 2025
Zadavatel:	Místní úřad Příčovy	Projektant:	
Účastník:		Zpracovatel:	TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			1 808 529,40	2 188 320,57	
SO 101	Komunikace 1		1 182 050,78	1 430 281,44	STA
SO 102	Komunikace 2		526 590,98	637 175,09	STA
ON	Ostatní náklady		94 269,66	114 066,29	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		5 617,98	6 797,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy
Objekt:
SO 101 - Komunikace 1

KSO:
Místo: Příčovy

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:
Místní úřad Příčovy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

IČ: 05733171
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH			1 182 050,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 182 050,78	21,00%	248 230,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 430 281,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy			
Objekt:		SO 101 - Komunikace 1			
Místo:	Příčovy			Datum:	3. 10. 2025
Zadavatel:	Místní úřad Příčovy			Projektant:	
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 182 050,78
HSV - Práce a dodávky HSV	1 182 050,78
1 - Zemní práce	204 261,83
2 - Zakládání	35 886,89
4 - Vodorovné konstrukce	1 592,11
5 - Komunikace pozemní	654 996,44
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	86 366,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 436,89
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	33 900,37
998 - Přesun hmot	8 609,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy

Objekt: SO 101 - Komunikace 1

Místo: Příčovy
Zadavatel: Místní úřad Příčovy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.,
Kakosova 1189/8,
Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 182 050,78

D HSVPráce a dodávky HSV1 182 050,78

D 1Zemní práce204 261,83

1	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	558,030	78,63	43 877,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223					
		VV	*komunikace č.1 - odstranění kameniva v tl. cca 270 mm" 558,03		558,030			
		VV	Součet		558,030			
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	351,610	65,53	23 041,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113					
		VV	*sejmutí zeminy v tl. 150 mm" 100,460*1,75*2		351,610			
		VV	Součet		351,610			
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	88,000	262,11	23 065,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103					
		VV	*sanace zemní pláň pod komunikací v hl. 400 mm, v části kde není kvalitní podsyp" 220*0,4		88,000			
		VV	Součet		88,000			
4	K	132254101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,045	982,92	8 890,51	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254101					
		VV	*rýha pro trativod" 100,5*0,3*0,3		9,045			
		VV	Součet		9,045			
5	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,400	982,92	17 102,81	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254101					
		VV	*výkop pro výměnu potrubí v křížovate" 12*0,8*1,5		14,400			
		VV	*výkop pro přípojku HV" 2,5*0,8*1,5		3,000			
		VV	Součet		17,400			
6	K	133254101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,500	1 310,56	1 965,84	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133254101					
		VV	*hloubení pro HV" 1*1*1,5		1,500			
		VV	Součet		1,500			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	49,500	169,66	8 398,17	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
		VV	*pažení pro výkop, výměna potrubí v křížovate" 12*1,5*2		36,000			
		VV	*pažení pro přípojku k HV" 2,5*1,5*2		7,500			
		VV	*pažení HV" 1,5*1*4		6,000			
		VV	Součet		49,500			
8	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	49,500	105,17	5 205,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	142,316	112,36	15 990,63	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102					
		VV	*sejmutí zeminy v tl. 150 mm - odvoz na mezideponii, část zeminy se zpětně použije a část zeminy bude použita na terénní úpravy" 100,460*1,75*0,15		26,371			
		VV	*sanace zemní pláň pod komunikací v hl. 400 mm, v části kde není kvalitní podsyp" 220*0,4		88,000			
		VV	*výkop pro výměnu potrubí v křížovate" 12*0,8*1,5		14,400			
		VV	*výkop pro přípojku HV" 2,5*0,8*1,5		3,000			
		VV	*hloubení pro HV" 1*1*1,5		1,500			
		VV	*rýha pro trativod" 100,5*0,3*0,3		9,045			
		VV	Součet		142,316			
10	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	104,035	112,36	11 689,37	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112					
		VV	*sanace zemní pláň pod komunikací v hl. 400 mm" 220*0,4		88,000			
		VV	*odvoz přebytečné zeminy" 6,99		6,990			
		VV	*rýha pro trativod" 100,5*0,3*0,3		9,045			
		VV	Součet		104,035			
11	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,830	375,97	2 191,91	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151201					
		VV	*obsyp potrubí PVC v tl. 300 mm nad hranu potrubí - výměna potrubí za pVC" (12*0,8*0,6)-0,850		4,910			
		VV	*obsyp potrubí přípojka k HV v tl. 300 mm nad hranu potrubí" (2,5*0,8*0,5)-0,08		0,920			
		VV	Součet		5,830			
12	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	11,975	398,88	4 776,59	CS ÚRS 2025 02
		VV	5,83*2,054 "Přepočtené koeficientem množství		11,975			
13	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	600,030	28,20	16 920,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302					
		VV	*hutnění zemní pláňe" 558,03+42		600,030			
		VV	Součet		600,030			
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	309,610	25,84	8 000,32	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
		VV	*nová zeleň" 309,61		309,610			
		VV	Součet		309,610			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,929	269,66	250,51	CS ÚRS 2025 02
		VV	309,610*0,003 "Přepočtené koeficientem množství		0,929			
		VV	Součet		0,929			
16	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí	m2	309,610	23,50	7 275,84	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
		VV	*úprava pláňe - zeleň" 309,61		309,610			
		VV	Součet		309,610			
17	K	99851215R	Kopaná sonda	kpl	1,000	5 617,98	5 617,98	
		VV	*kopaná sonda" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D 2			Zakládání				35 886,89	
18	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně šterkopiskem tříděným	m3	1,508	886,31	1 336,56	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211571111 "Podsypaní drenážní trubky ze ŠP tl. 50mm" 100,500*0,05*0,30 Součet		1,508 1,508			
19	K	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým	m3	6,030	1 690,92	10 196,25	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211571121 "obsyp drenáže drtí" 100,500*0,200*0,300 Součet		6,030 6,030			
20	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	100,500	14,33	1 440,17	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110 "Filtrační geotextilie 200h/m2 kolem drenážního potrubí" 100,500*1 Součet		100,500 100,500			
21	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	119,042	21,35	2 541,55	CS ÚRS 2025 02
			100,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství" Součet		119,042 119,042			
22	K	212755214	Tratě vodů bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	100,500	202,71	20 372,36	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755214					
D 4 Vodorovné konstrukce							1 592,11	
23	K	451572111	Lože pod potrubím, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,160	1 372,51	1 592,11	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 "lože pod přípojkou k HV v tl. 100 mm" 2,5*0,1*0,8 "lože pod překládané potrubí v tl. 100 mm" 12,000*0,8*0,1 Součet		0,200 0,960 1,160			
D 5 Komunikace pozemní							654 996,44	
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	1 116,060	159,34	177 833,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 "komunikace č.1 - štěrkodrt' tl. 150 mm ŠD A" 558,03 "komunikace č.1 - štěrkodrt' tl. 150 mm ŠD B" 558,03 Součet		558,030 558,030 1 116,060			
25	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	42,000	212,45	8 922,90	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011 "Vjezdový betonový dlažba tl. 80 mm - štěrkodrt' ŠDB tl. 200 mm" 42 Součet		42,000 42,000			
26	K	564961315	Podklad nebo podsypaní z betonového recykliátu s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	440,000	120,38	52 967,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564961315 "sanace zemní pláně betonový recykliát tl. 400 mm, počítáno pod částí, kde není počítáno s kvalitním podsypem" 220*2 Součet		440,000 440,000			
27	K	565145011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a ztuhnutím ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	558,030	310,62	173 335,28	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565145011 "asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+" 558,03 Součet		558,030 558,030			
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	558,030	25,28	14 107,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573191111 "infiltrační postřik emulzní PI-E-0,8kg/m2" 558,03 Součet		558,030 558,030			
29	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	558,030	15,06	8 403,93	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231108 "spojovací postřik emulzní PS-E-0,5kg/m2 PS-E" 558,03 Součet		558,030 558,030			
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se ztuhnutím ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	558,030	322,20	179 797,27	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134111 "asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm" 558,03 Součet		558,030 558,030			
31	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	42,000	485,28	20 381,76	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210 "Vjezdový betonový dlažba tl. 80 mm" 42 Součet		42,000 42,000			
32	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	43,260	444,94	19 248,10	CS ÚRS 2025 02
			42*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" 43,260		43,260			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							86 366,81	
33	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	12,000	342,70	4 112,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811 "bourání betonového potrubí v křižovatce DN 300, bude nahrazeno potrubím z PVC" 12 Součet		12,000 12,000			
34	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	2,500	393,26	983,15	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353121 "potrubí PVC DN 200 k přípojkě k HV" 2,5 Součet		2,500 2,500			
35	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	2,575	768,54	1 978,99	CS ÚRS 2025 02
			2,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" 2,575		2,575			
36	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315	m	12,000	438,20	5 258,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373121 "nové potrubí plastové DN 300" 12 Součet		12,000 12,000			
37	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8	m	12,360	1 932,58	23 886,69	CS ÚRS 2025 02
			12*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" 12,360		12,360			
38	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl. nebo hrdlových uzavěrů DN 200	kus	2,000	373,03	746,06	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
39	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	2,000	594,38	1 188,76	CS ÚRS 2025 02
40	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	1,000	937,08	937,08	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320					
41	M	28617215	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/200	kus	1,000	5 584,27	5 584,27	CS ÚRS 2025 02
42	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	1,000	4 314,61	4 314,61	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941101					
43	M	59224321	vpust' horská betonová spodní díl 90x90x115	kus	1,000	23 033,71	23 033,71	CS ÚRS 2025 02
44	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 103,37	1 103,37	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
45	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	891,01	891,01	CS ÚRS 2025 02
46	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	4 719,10	4 719,10	CS ÚRS 2025 02
47	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000	1 528,09	1 528,09	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362					
48	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000	887,64	887,64	CS ÚRS 2025 02
49	K	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se západovou uzavěrkou	kus	1,000	1 932,58	1 932,58	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941367					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápchovou uzavěrkou 150mm PVC	kus	1,000	3 280,90	3 280,90	CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							156 436,89	
51	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	200,920	438,20	88 043,14	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113					
VV			*obrubník betonový silniční 150x250x1000 mm* 100,46+100,46					
VV			Součet					
52	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	204,938	105,62	21 645,55	CS ÚRS 2025 02
VV			200,92*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			204,938					
53	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	220,000	42,70	9 394,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123					
VV			*sanace zemní plně - separační geotextilie 400g/m2* 220					
VV			Součet					
54	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živíčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	13,500	95,51	1 289,39	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
55	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,500	95,51	1 289,39	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
56	K	938902151	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm	m	30,000	140,45	4 213,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938902151					
VV			*pročištění příkopu v dl. cca 30m* 30					
VV			Součet					
57	K	98951262R	Osazení revizní chráničky DN 150 vč. dodání, zemních prací, obetonování tl. 150 mm, skládkového a se zhutněným zásepem	m	32,000	955,06	30 561,92	
VV			*osazení revizní chráničky DN 150 v místě napojení v křižovatce vč. dodání, zemních prací, obetonování tl. 150 mm, skládkového a se zhutněným zásepem					
VV			16*2					
VV			Součet					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
							33 900,37	
58	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,840	61,80	237,31	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
VV			*beton* 3,840					
VV			Součet					
59	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	250,693	84,27	21 125,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
VV			*kamenivo* 245,533+5,160					
VV			250,693					
VV			Součet					
60	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 253,465	8,99	11 268,65	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
VV			*kamenivo* 250,693*5					
VV			1 253,465					
VV			Součet					
61	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,840	84,27	323,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
62	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,200	8,99	172,61	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579					
VV			3,840*5					
VV			19,200					
VV			Součet					
63	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,840	201,12	772,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612					
D 998			Přesun hmot					
							8 609,44	
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	102,165	84,27	8 609,44	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy
Objekt:
SO 102 - Komunikace 2

KSO:
Místo: Příčovy

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:
Místní úřad Příčovy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

IČ: 05733171
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH			526 590,98
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	526 590,98	21,00%	110 584,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	637 175,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy			
Objekt:		SO 102 - Komunikace 2			
Místo:	Příčovy			Datum:	3. 10. 2025
Zadavatel:	Místní úřad Příčovy			Projektant:	
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	526 590,98
HSV - Práce a dodávky HSV	526 590,98
1 - Zemní práce	92 202,64
4 - Vodorovné konstrukce	1 098,01
5 - Komunikace pozemní	297 770,75
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	48 805,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 375,59
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 999,19
998 - Přesun hmot	2 339,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy
Objekt:

SO 102 - Komunikace 2

Místo: Příčovy
Zadavatel: Místní úřad Příčovy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.,
Kakosova 1189/8,
Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							526 590,98	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				526 590,98	
D		1	Zemní práce				92 202,64	
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	168,350	78,63	13 237,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107163					
		VV	"komunikace č.2 - odstranění kameniva v tl. cca 270 mm" 168,350		168,350			
		VV	Součet		168,350			
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	168,350	32,76	5 515,15	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151113					
		VV	"sejmutí zeminy v tl. 150 mm" 168,350		168,350			
		VV	Součet		168,350			
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	67,340	262,11	17 650,49	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103					
		VV	"sanace zemní pláně pod komunikací v hl. 400 mm" 168,350*0,4		67,340			
		VV	Součet		67,340			
4	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,000	982,92	11 795,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254101					
		VV	"výkop pro výměnu potrubí v křižovatce" 10*0,8*1,5		12,000			
		VV	Součet		12,000			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	30,000	169,66	5 089,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
		VV	"pažení pro výkop, výměna potrubí v křižovatce" 10*1,5*2		30,000			
		VV	Součet		30,000			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	30,000	105,17	3 155,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	104,593	112,36	11 752,07	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102					
		VV	"sejmutí zeminy v tl. 150 mm - odvoz na mezideponii, část zeminy se zpětně použije bude použita na terénní úpravy" 168,350*0,15		25,253			
		VV	"sanace zemní pláně pod komunikací v hl. 400 mm" 168,350*0,4		67,340			
		VV	"výkop pro výměnu potrubí v křižovatce" 10*0,8*1,5		12,000			
		VV	Součet		104,593			
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	67,340	112,36	7 566,32	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162651112					
		VV	"sanace zemní pláně pod komunikací v hl. 400 mm" 168,350*0,4		67,340			
		VV	Součet		67,340			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,110	140,99	1 002,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
		VV	"zásyp rýhy vyléženou zeminou se zhutněním" 12-4,090-0,800		7,110			
		VV	Součet		7,110			
10	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,090	281,98	1 153,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151201					
		VV	"obsyp potrubí PVC v tl. 300 mm nad hranu potrubí" (10*0,8*0,6)-0,710		4,090			
		VV	Součet		4,090			
11	M	58337308	šterkoplsek frakce 0/2	t	8,401	320,22	2 690,17	CS ÚRS 2025 02
		VV	4,09*2,054 "Přepočtené koeficientem množství		8,401			
12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	168,350	28,20	4 747,47	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302					
		VV	"hutnění zemní pláně" 168,350		168,350			
		VV	Součet		168,350			
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,930	25,84	1 212,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
		VV	"nová zeleň" 46,930		46,930			
		VV	Součet		46,930			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,141	269,66	38,02	CS ÚRS 2025 02
		VV	46,930*0,003 "Přepočtené koeficientem množství		0,141			
		VV	Součet		0,141			
15	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	46,930	23,50	1 102,86	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
		VV	"úprava pláně - zeleň" 46,930		46,930			
		VV	Součet		46,930			
16	K	99851215R	Kopaná sonda	kpl	1,000	4 494,38	4 494,38	
		VV	"kopaná sonda" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				1 098,01	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,800	1 372,51	1 098,01	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
		VV	10,000*0,8*0,1		0,800			
		VV	Součet		0,800			
D		5	Komunikace pozemní				297 770,75	
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	336,700	159,34	53 649,78	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
		VV	"komunikace č.2 - šterkodrt tl. 150 mm ŠD A" 168,350		168,350			
		VV	"komunikace č.2 - šterkodrt tl. 150 mm ŠD B" 168,350		168,350			
		VV	Součet		336,700			
19	K	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	336,700	96,74	32 572,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564961315					
		VV	"sanace zemní pláně betonový recyklat tl. 400 mm" 168,350*2		336,700			
		VV	Součet		336,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	565145011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565145011 "asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm" 168,350 Součet	m2	168,350	520,25	87 584,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					168,350			
VV					168,350			
21	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573191111 "infiltrační postřik emulzní PI-E-0.8kg/m2l" 168,350 Součet	m2	168,350	25,28	4 255,89	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					168,350			
VV					168,350			
22	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231108 "spojovací postřik emulzní PS-E-0.5kg/m2 PS-E" 168,350 Součet	m2	168,350	15,06	2 535,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					168,350			
VV					168,350			
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134111 "asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm" 168,350 Součet	m2	168,350	696,01	117 173,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					168,350			
VV					168,350			
D 8							48 805,63	
24	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811 "bourání betonového potrubí v křížovat DN 300, bude nahrazeno potrubím z pVC" 10 Součet	m	10,000	342,70	3 427,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					10,000			
VV					10,000			
25	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tuhost SN 8 DN 315 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373121 "nové potrubí plastové DN 300" 10 Součet	m	10,000	230,34	2 303,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					10,000			
VV					10,000			
26	M	28611155	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN8 10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	m	10,300	1 932,58	19 905,57	CS ÚRS 2025 02
VV					10,300			
27	K	890211811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890211811 "bourání UV" 1*1*1,5 Součet	m3	1,500	5 775,28	8 662,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					1,500			
VV					1,500			
28	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941341	kus	1,000	1 471,91	1 471,91	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
29	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	849,44	849,44	CS ÚRS 2025 02
30	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž homí pro čtvercovou vtokovou mříž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351	kus	1,000	1 103,37	1 103,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
31	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	891,01	891,01	CS ÚRS 2025 02
32	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362	kus	1,000	1 528,09	1 528,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
33	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000	887,64	887,64	CS ÚRS 2025 02
34	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899133211	kus	1,000	2 752,81	2 752,81	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
35	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	4 719,10	4 719,10	CS ÚRS 2025 02
36	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899201211	kus	1,000	303,37	303,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D 9							72 375,59	
37	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113 "obrubník betonový silniční 150x250x1000 mm" 29,7+29,7 Součet	m	59,400	438,20	26 029,08	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					59,400			
VV					59,400			
38	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 59,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m	60,588	105,62	6 399,30	CS ÚRS 2025 02
VV					60,588			
39	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123 "sanace zemní pláně - separační geotextilie 400g/m2" 168,350 Součet	m2	168,350	42,70	7 188,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					168,350			
VV					168,350			
40	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211	m	11,500	95,51	1 098,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
41	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112	m	11,500	95,51	1 098,37	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
42	K	98951262R	Osazení revizní chráničky DN 150 vč. dodání, zemních prací, obetonování tl. 150 mm, skládkového a se zhutněným zásepem "osazení revizní chráničky DN 150 v místě napojení v křížovatce vč. dodání, zemních prací, obetonování tl. 150 mm, skládkového a se zhutněným zásepem" 16*2 Součet	m	32,000	955,06	30 561,92	
VV								
VV					32,000			
VV					32,000			
D 997							11 999,19	
43	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861 "beton" 6,190 Součet	t	6,190	61,80	382,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					6,190			
VV					6,190			
44	K	997211551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211551 "kamenivo" 74,074 Součet	t	74,074	84,27	6 242,22	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					74,074			
VV					74,074			
45	K	997211559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997211559 "kamenivo" 74,074*5 Součet	t	370,370	8,99	3 329,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					370,370			
VV					370,370			
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571	t	6,190	84,27	521,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
47	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579 6,190*5 Součet	t	30,950	8,99	278,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					30,950			
VV					30,950			
48	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612	t	6,190	201,12	1 244,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D 998							2 339,17	
49	K	998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111	t	27,758	84,27	2 339,17	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy
Objekt:
ON - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Příčovy

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:
Místní úřad Příčovy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

IČ:
DIČ:
05733171
CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH			94 269,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	94 269,66	21,00%	19 796,63	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	114 066,29	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy
Objekt:

ON - Ostatní náklady			
Místo:	Příčovy	Datum:	3. 10. 2025
Zadavatel:	Místní úřad Příčovy	Projektant:	
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	94 269,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	94 269,66
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 224,72
VRN4 - Inženýrská činnost	14 044,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy
Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo: Příčovy
Zadavatel: Místní úřad Příčovy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.,
Kakosova 1189/8,
Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 94 269,66

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						94 269,66
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						80 224,72
1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	34 269,66	34 269,66	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012203000			
		VV				"vytyčení všech inženýrských sítí před započítáním prací" 1			
		VV				Součet			
						1,000			
						1,000			
2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	11 797,75	11 797,75	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000			
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	17 303,37	17 303,37	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012403000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 617,98	5 617,98	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000			
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	5 617,98	5 617,98	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013274000			
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	5 617,98	5 617,98	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013284000			
D		VRN4	Inženýrská činnost						14 044,94
7	K	043154000	Zkoušky hutnici	kpl	1,000	14 044,94	14 044,94	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043154000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Příčovy

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:
Místní úřad Příčovy

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

IČ: 05733171
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH

5 617,98

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 617,98	21,00%	1 179,78
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 797,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy			
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
Místo:	Příčovy			Datum:	3. 10. 2025
Zadavatel:	Místní úřad Příčovy			Projektant:	
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	TMI Building s.r.o., Kakosova 1189/8, Praha 5

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		5 617,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 617,98
VRN3 - Zařízení staveniště		5 617,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace, lokalita 2, obec Příčovy

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Příčovy
Zadavatel: Místní úřad Příčovy
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 3. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.,
Kakosova 1189/8,
Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 617,98	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 617,98	
D VRN3 Zařízení staveniště							5 617,98	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 617,98	5 617,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Za Rybníkem

KSO:
Místo: Obec Příčovy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2024

Zadavatel:
Obec Příčovy

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 607 299,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 607 299,79	337 532,96
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 944 832,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1

Stavba:

Za Rybníkem

Místo:

Obec Příčovy

Datum:

4. 6. 2024

Zadavatel:

Obec Příčovy

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 607 299,79	1 944 832,75
SO 100	Zpevněné plochy	1 551 120,02	1 876 855,22
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	56 179,77	67 977,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Za Rybníkem
Objekt:
SO 100 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Obec Příčovy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2024

Zadavatel:
Obec Příčovy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 551 120,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 551 120,02	21,00%	325 735,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 876 855,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Za Rybníkem

Objekt:
SO 100 - Zpevněné plochy

Místo: Obec Příčovy
Zadavatel: Obec Příčovy
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 551 120,02
HSV - Práce a dodávky HSV	1 551 120,02
1 - Zemní práce	278 969,41
5 - Komunikace pozemní	951 037,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	321 112,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Za Rybníkem
Objekt: SO 100 - Zpevněné plochy

Místo: Obec Příčovy Datum: 4. 6. 2024
Zadavatel: Obec Příčovy
Uchazeč: Vyplň údaj Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 551 120,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 551 120,02

D 1 Zemní práce 278 969,41

1	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	808,500	39,32	31 790,22	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
66*3,5+45*3,5+120*3,5								
808,500								
Součet								
808,500								
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	808,500	78,63	63 572,36	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
66*3,5+45*3,5+120*3,5								
808,500								
Součet								
808,500								
3	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	41,418	393,17	16 284,32	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
0,3*0,3*(422+38,2)								
41,418								
"rýha pro obruby"								
Součet								
41,418								
4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	155,520	786,34	122 291,60	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
345,6*1,5*0,3								
155,520								
"pro rozšíření stávající komunikace"								
Součet								
155,520								
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,520	112,36	17 474,23	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	311,040	61,80	19 222,27	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
155,52*2								
311,040								
Součet								
311,040								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	155,520	24,27	3 774,47	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	161,700	28,20	4 559,94	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
0,2*(66*3,5+45*3,5+120*3,5)								
161,700								
"sanace cca 20%"								
Součet								
161,700								
D	5	Komunikace pozemní						951 037,83
9	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	345,600	212,45	73 422,72	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření komunikace"					
	VV		345,6		345,600			
	VV		Součet		345,600			
10	K	564861013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	69,550	233,69	16 253,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861013					
	VV		6,5*2+11*2+4,2*1,5+5,5*1,5+4*1,5+7*2		69,550			
	VV		"vjezdy"					
	VV		Součet		69,550			
11	K	569511111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 50 mm	m2	422,000	53,11	22 412,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569511111					
	VV		(2*66+45*2+120*2-40)*1		422,000			
	VV		"úprava za obrubami"					
	VV		Součet		422,000			
12	K	572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	1 155,000	142,41	164 483,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572141111					
	VV		66*5+45*5+120*5		1 155,000			
	VV		Součet		1 155,000			
13	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 155,000	11,80	13 629,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108					
14	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 155,000	288,37	333 067,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577143121					
	VV		66*5+45*5+120*5		1 155,000			
	VV		Součet		1 155,000			
15	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 155,000	225,71	260 695,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145122					
16	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	69,550	485,28	33 751,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212211					
17	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	71,637	465,17	33 323,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x80mm přírodní					
	VV		69,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		71,637			
	VV		Součet		71,637			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				321 112,78	
18	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	563,000	438,20	246 706,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131112					
	VV		2*66+45*2+120*2+2*45-5-5+4+4+3+3+4		563,000			
	VV		Součet		563,000			
19	M		obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	574,260	105,62	60 653,34	
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		563*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		574,260			
	VV		Součet		574,260			
20	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	6,000	95,51	573,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122111					
21	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,000	95,51	573,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
22	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	6,000	2 101,12	12 606,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živичných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919794441					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Za Rybníkem
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Obec Příčovy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2024

Zadavatel:
Obec Příčovy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 179,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 179,77	21,00%	11 797,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 977,52

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Za Rybníkem

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Obec Příčovy
Zadavatel: Obec Příčovy
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	56 179,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 179,77
VRN3 - Zařízení staveniště	56 179,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Za Rybníkem
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Obec PříčovyDatum: 4. 6. 2024

Zadavatel: Obec PříčovyProjektant:

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 179,77

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

56 179,77

D VRN3 Zařízení staveniště

56 179,77

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	16 853,93	16 853,93	
PP		Zařízení staveniště						
2	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl.	1,000	39 325,84	39 325,84	
PP		Dopravní značení na staveništi						