

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Husitská

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.7.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

445 737,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445 737,63	21,00%	93 604,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

539 342,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Husitská

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

Místo:

Hradec Králové

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Husitská

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

Místo: Hradec Králové

Datum: 18.7.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

445 737,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	218,000	35,00		
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	70,000	120,00		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	7,200	250,00		
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	167,000	35,00		
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	91,350	125,00		
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	91,350	215,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,350	14,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	164,430	150,00
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)			
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	120,000	12,00
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5			
10	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	120,000	35,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm			
11	K	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	15,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5			
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,300	100,00
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	315,000	12,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			
	D	5	Komunikace pozemní			
14	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	315,000	95,00
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm			
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	315,000	225,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm			
16	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	315,000	205,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
17	M	592453110	dlažba z vibroilisovaného betonu vel. 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	299,970	215,00
18	M	592452671	dlažba z vibroilisovaného betonu pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	18,180	405,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	167,000	215,00
PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
20	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	170,690	105,00
PP	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 16-10 100 x 8 x 25					
21	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	6,000	225,00
PP	Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm					
22	M	592175300	obrubník přímý snížený	kus	4,000	115,00
PP	obrubník bezbariérový betonový přímý snížený					
23	M	592175380	obrubník přechodový pravý	kus	1,000	290,00
PP	obrubník přechodový pravý					
24	M	592175390	obrubník přechodový levý	kus	1,000	290,00
PP	obrubník bezbariérový betonový přechodový levý					
25	K	95394012	Statická zatěžkávací zkouška	kus	3,000	2 500,00
D 997 Přesun sutě						
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,250	45,00
PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	128,280	6,00
PP	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	62,270	120,00
PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
P	Poznámka k položce: TS HK letiště					
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	560,430	7,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vodorovna doprava vybouraných hmot bez natožení, atě se stozením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	62,270	150,00		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	D	998	Přesun hmot					
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	113,893	145,00		
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					
32	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	5 000,00		
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
33	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících sítí	Kč	1,000	800,00		
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	800,00		
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení stavenišť					
35	K	030001000	Zařízení stavenišť vč pronájmu ploch stavenišť	Kč	1,000	2 500,00		
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
36	K	040001000	Inženýrská činnost	kč	1,000	500,00		
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
37	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 500,00		
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
38	K	091504000	Náklady na informační panel na staveništi	Klč	1,000	2 500,00		
	PP		Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností					