



Požadavky na rack BU:

- Rozměry 800x800mm x 42U.
- Rack musí mít asymetricky posuvnou rovinu 19" v šířce rozvaděče.
- Rack musí být osazen výklopnou, pákovou klikou s kombináčním číselným zámekem, unikátní klíč.
- Vícebodové uzavírání dveří.
- Rack bude osazen ventilační jednotkou o šesti ventilátorech, která bude vybavena protiprachovým filtrem.
- Rack bude instalován na podstavci o výšce 100 mm a ventilační mřížky budou osazeny protiprachovým filtrem.
- Záložní zdroj napájení s odpovídajícím výkonem, vč. SNMP management karty (např. SMT1500RMI2UC + AP9640 - UPS Network Management Card3).
- Záložní zdroj bude instalován pomocí rail kitu (kolejnic pro vytažení).
- KVM konzole s 19" LCD, pro přímé ovládání až 8 počítačů, s možností vzdáleného přístupu TCP/IP (např. ATEN CL5708IN).
- Vertikální instalace napájecích panelů (PDU).
- K vedení kabeláže uvnitř racku budou instalovány drátěné rošty/žebříky/žlaby nebo plastové kanály.
- Kabely v rozvaděči musí být „vypáskovány“ způsobem, umožňujícím další manipulaci, nerozebíratelné stahovací pásky nejsou přípustné.
- Řádně uzemněná zemnicí lišta (+5 ks rezervních zemnicích svorek).
- Instalované zařízení (NVR, KVM, UPS) musí být řádně přizemněno k zemnicí liště.
- Nevyužité porty (USB, keystone) budou osazeny protiprachovou záslenkou/krytkou, pro RJ 45 s uchopením.
- Neobsazené pozice na patch panelu budou osazeny záslenkami.



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

	ÚTVAR: 600160	
OBJEKT: DPP_BU	INVESTOR: Dopravní podnik hlavního města Prahy Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9	
VÝKRES: Rack BU-42U-EVOS	DATUM: 08.03.2023	MĚŘITKO: --
KONTROLOVAL: [REDACTED]	ZAKÁZKA: --	FORMÁT: A3
KRESLIL: [REDACTED]	SPECIALIZACE: PZTS / PTV	STUPEŇ: --
SCHVÁLIL: [REDACTED]		

Rack
0-42EV