AHY

A

2280

3A

PRO PROVEDENÍ PILOTY, HLAVICE A ULOŽENÍ ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ BUDE ŠTÍTOVÁ STĚNA SO 703 ROZEPŘENA A UBOURÁNA DLE POTŘEBY, DO PŮVODNÍHO ROZSAHU BUDE DOZDĚNA

15070

PRÁH VRAT BUDE DOBETONOVÁN A OPATŘEN PODLAHOVINOU DO VÝŠE PODLAHY, DILATACE PODLAHY BUDOU PŘIZNÁNY V MÍSTĚ PRAHU, NAD ZATEPLENÍM PRAHU BUDE PŘIKOTVEN OCELOVÝ PROFIL, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO

3B

7930

3C

11535

[redacted]

TABULKA MÍSTNOSTÍ HALA MYČKY SO 703

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SKLADBA PODLAHY	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
3101	DENNÍ A MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY	549,2	P/02a P/07 P/08 P/09 P/12 P/13	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR v. 3,0 m	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	s.v. HALY 6,4 – 8,7 m
3102	MYTÍ SKŘÍNÍ VOZIDEL	256,3	P/15	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA+OMYV. NÁTĚR KERAMICKÝ OBKLAD v. 5,65 m	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	s.v. HALY 6,4 – 8,7 m *) POZN.
3103	DOPLŇOVÁNÍ MEDÍ A PÍSKU	327,9	P/16	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR v. 3,0 m	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	s.v. HALY 6,4 – 8,7 m
3104	SILO PÍSKU VENKOVNÍ PŘED HALOU	7,0					
3105	JÍMKA ZNEČIŠTĚNÉ VODY Z MYČKY	33,1	P/14	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
3106	ČOV	25,4	P/02a	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA+OMYV. NÁTĚR KERAMICKÝ OBKLAD v. 2,0 m	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA s.v. 3,56 m	
3107	SKLAD CHEMIE ČOV	4,9	P/02a	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA + OMYV. NÁTĚR	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA s.v. 3,56 m	
3108	SKLAD MAZIV	8,6	P/02a	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3109	KANCELÁŘ DO	12,3	P/02a	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3110	WC MUŽI	13,5	P/02a	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3111	DENNÍ MÍSTNOST DO	13,0	P/02a	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3112	DÍLNA	35,5	P/02a	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR v. 3,0 m	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
3113	ROZVODNA NN	4,50	P/16	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
3114	ÚKLID	7,84	P/16	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3115	VSTUP, WC ŽENY	5,32	P/16	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3116	MÍSTNOST OBSLUHY DO	21,95	P/16	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3117	ŠATNA OBSLUHY DO – ŽENY	14,45	P/16	STĚRKA SE VSYPEM			VIZ SO 702–14 VESTAVKY
3118	KOMPRESOR	362,7	P/16	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR v. 3,0 m KERAMICKÝ OBKLAD v. 2,0 m	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	
3119	ROZVODNA SLABO	3,40	P/16	STĚRKA SE VSYPEM	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
3120	PODÚROVŇOVÝ SOUSTRUH	584,3					BEZ STAV. ÚPRAV
3121	ÚLOŽIŠTĚ ŠPON	10,2					BEZ STAV. ÚPRAV

*) POZN. POD DLAŽBOU A NA STĚNĚ POD OBKLAD DO VÝŠKY 300 mm BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VYZTUŽENÁ SÍŤOVINOU (U SPRCH. KOUTŮ A V PROSTORU MYČKY NA CELOU VÝŠKU OBKLADU)

B

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNA Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 30 (SE0.3) TL. 300 mm 247/300/249 mm P10 NA TENKOU MALTU, S MINERÁLNÍ VATOU, SPŘAŽENÁ S OCELOVOU KONSTRUKCÍ (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 101)
- STĚNA Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 24 TL. 250 mm 372/240/249 mm, P10 NA TENKOU MALTU, SPŘAŽENÁ S OCELOVOU KONSTRUKCÍ (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 102)
- STĚNA Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVAROVEK 19 TL. 200 mm 372/190/249 mm, P15 NA TENKOU MALTU, Rw = min 70 dB (–2; –6) (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 103)
- STĚNA Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 14 TL. 150 mm 497/140/249 mm, P10 NA TENKOU MALTU (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 104)
- STĚNA Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 8 TL. 100 mm 497/80/249 mm, P8 NA TENKOU MALTU (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 105)
- DOZDÍVKY NOSNÝCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TL. 450 mm 290/140/65 mm, P20 NA MALTU M10, PROVÁZÁNO DO VYSEKANÝCH KAPES, NEBO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH VLOŽENÝMI KOTVAMI (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 106)
- STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 250 mm 500/250/250 mm, P15, PLNĚ PROBETONOVANÁ S KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽÍ, STĚNA SLOUŽÍCÍ JAKO BEDNĚNÍ BUDE ZAPŘENA PŘI BETONOVÁNÍ PROTI VYVALENÍ (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 107)
- STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 200 mm 500/200/250 mm, P15, PLNĚ PROBETONOVANÁ S KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽÍ, STĚNA SLOUŽÍCÍ JAKO BEDNĚNÍ BUDE ZAPŘENA PŘI BETONOVÁNÍ PROTI VYVALENÍ (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 108)
- STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 150 mm 500/150/250 mm, P15, PLNĚ PROBETONOVANÁ S KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽÍ, STĚNA SLOUŽÍCÍ JAKO BEDNĚNÍ BUDE ZAPŘENA PŘI BETONOVÁNÍ PROTI VYVALENÍ (VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 109)
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE; PEVNOSTNÍ TŘÍDA A OZNAČENÍ VLIVU PROSTŘEDÍ JE URČENA DLE ČSN EN 206+A1, VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ A 01B STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – BETONOVÉ KONSTRUKCE PROSTÝ BETON; PEVNOSTNÍ TŘÍDA A OZNAČENÍ VLIVU PROSTŘEDÍ JE URČENA DLE ČSN EN 206+A1, VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- OBVODOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY: PLECH – TI – PLECH VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ, VIZ. SPECIFIKACE STANDARDŮ KÓD 901–903
- HUTNĚNÝ PODSYP
- NÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ NEBO EPS (VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- TEPELNÁ IZOLACE XPS (VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ)

S

±0,000
212,75

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝROBKY, BAREVNOSTI ATD. KTERÉ MAJÍ VLIV NA FINÁLNÍ VZHLED STAVBY BUDU DODAVATELEM VYVZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ
- PROSTUPY PRO INSTALACE ŘEŠÍT DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. POLOHA VEŠKERÝCH PROSTUPŮ A VYFŘÉZOVÁNÍ DRÁŽEK PRO INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ INSTALACÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S MINIMÁLNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ
- NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESŮ, VŠECHNY ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA STAVBĚ. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM / AKUSTIKA / A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁCI NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 324/90 Sb.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY / VIZ SAMOSTATNÉ ČÁSTI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – ZTI, STATIKA, VZT, VYTÁPĚNÍ, SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE, PBŘ, ATD /. STAVEBNÍ VÝKRESY JE POTŘEBA ČÍST SE VŠEMI ZMÍŇOVANÝMI DOKUMENTY, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO JSOU TECH. ZPRÁVA, ATD.
- ROZMĚROVÉ TOLERANCE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, PODLAH ATD. BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A EN
- PŘED OBJEDNÁNÍM PRVKŮ (DVEŘE, VRATA, NOSNÍKY APOD.) NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PŘI ZAKLÁDÁNÍ STĚN A PŘÍČEK NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED JEJICH REALIZACÍ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU S PŘEDPOKLADEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A VYČKAT JEHO ROZHODNUTÍ
- PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH OKOLNOSTÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA STATIKU OBJEKTU, MUSÍ BÝT INFORMOVÁN STATIK, KTERÝ POSOUDÍ VLIV NOVĚ ZJIŠTĚNÉHO STAVU NA NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- KONEČNÁ VÝŠKA UMÍSTĚNÍ PODHLEDŮ BUDE PŘED REALIZACÍ POTVRZENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- NA VŠECHNY ROHY STĚN S NOVOU OMÍTKOU BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ OMÍTKOVÉ ROHOVÉ LIŠTY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
- V MÍSTĚ STYKU RŮZNÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH (DLAŽBA/DLAŽBA, STĚRKA/DLAŽBA, APOD.) BUDE OSAZENA PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM
- VÝŠKOVÉ KÓTY OTVORŮ VE VÝKRESECH JSOU VŽDY SKLADEBNÉ VÝŠKY OTVORŮ
- ROZHRANÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ A DOZDÍVEK OPATŘIT SKLOVLÁKNITOU VÝZTUŽNOU TKANINOU (OKA 10x10 mm) S PŘESAHEM min. 100 m

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ KONSTRUKCE KOTVENÉ DO PODLAHY V HALE ODSTAVŮ BUDOU KOORDINOVÁNY S PRŮBĚHEM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- POZICE A VELIKOSTI VEŠKERÝCH PROSTUPŮ KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI A KOORDINAČNÍMI VÝKRESY!!!
- VÝŠKOVÁ POZICE PROSTUPŮ UVEDENA OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY, U KRUHOVÝCH PROSTUPŮ UVEDENA OSA PROSTUPU
- PROSTUPY PO INSTALACI POTRUBÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM UTĚSNIT S UMOŽNĚNÍM DILATACE; PROSTUPY, KTERÉ JSOU VEDENY POŽÁRNÍMI DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT NA POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST (DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM)
- NAD PROSTUPY STĚNAMI Š. 250 mm – 1000 mm BUDOU UMÍSTĚNY 2x L–PROFILY 50/50/5 S ULOŽENÍM NA OBOU STRANÁCH MIN. 150 mm
- NAD PROSTUPY Š. VĚTŠÍ NEŽ 1000 mm BUDOU UMÍSTĚNY NOSNÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY – VIZ VÝPIS PŘEKLADŮ
- BAREVNOST ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH A PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ BUDE ODLIŠNÁ

ZOBRAZENÍ
ŘEŠENÉ ČÁSTI

[redacted]

R01	Návrh nové dělící stěny u myčky Přesunutí technologie měření/čištění	09/2023
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

PROJEKT
VÝSTAVBA NOVÉ VOZOVNY HLOUBĚTÍN
II., III., IV. ETAPA VÝSTAVBY
k.ú. Hloubětín

OBJEDNAVATEL
Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín VCES a.s.,
vedoucí společník, Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9

STAVEBNÍK
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Sokolovská 217/42, 190 23 Praha 9

VYPRACOVAL / ELABORATED BY
[redacted]

ZPRACOVATEL
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Novorossijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Novorossijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

STUPEŇ
DOPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DDPS)

DATUM 05/2023

MĚŘÍTKO **1:100**

ČÁST
700 Objekty pozemních staveb
SO 703 Úpravy v hale myčky a soustruhu
SO 703-01A - Architektonicky-stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU
Půdorys 1.NP

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO PŘÍLOHY	KOPIE
2022-37	**005b**	