


# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **PVL-108/2026/SML**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **0832025**

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  , ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických:  , ředitel sekce technické  
 , vedoucí oddělení realizace investic  
 , referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu:   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.:  e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **AKORA s.r.o.**  
sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice  
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Koranda, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Zdeněk Koranda, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických:  , stavbyvedoucí  
IČO: 25174495  
DIČ: CZ25174495  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836  
tel.:  e-mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Otava – Strakonice – Obnova Staré řeky**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „**Otava – Strakonice – Obnova Staré řeky**“.

3. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v odtěžení sedimentu z koryta Staré řeky a likvidaci tohoto sedimentu dle platné legislativy, odstranění padlých stromů z koryta, odstranění stromů a křovin z místa stavby, provedení náhradní výsadby dřevin, vybudování staveništních komunikací pro transport sedimentu a mezideponii pro odvodnění sedimentu. Dále bude provedena obnova nátoků, resp. propojení s řekou vybudováním otevřeného lichoběžníkového koryta a vybudování hospodářského přejezdu s možností hrazení. Součástí stavby bude dále přeložení kanalizačního odlehčovače a odtoku z ČOV do společného otevřeného koryta a nové zaústění tohoto koryta do řeky Otavy a přemostění tohoto koryta mostkem z rámových prefabrikátů, přeložka kabelu NN a přeložka vodovodního potrubí
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude prováděna v Jihočeském kraji, město Strakonice, k.ú. Strakonice, na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby.
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
  - a) příslušné projektové dokumentace, zpracované [REDAKCE], se sídlem Jiráskovo nábřeží 11, 370 04 České Budějovice, IČO 721 31 284, v únoru 2022 ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která byla předána v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění prováděcích předpisů k ZZVZ,
  - b) nabídky zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 4. 12. 2025.
7. Za součást díla je považováno rovněž:
  - a) ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení,
  - b) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.), vč. zákresu geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy,
  - c) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
  - d) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště,
  - e) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
  - f) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
  - g) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby včetně zajištění příslušných povolení,
  - h) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,
  - i) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. projednání a zajištění případných přeložek uvedených v projektové dokumentaci,
  - j) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,

- k) zajištění případných potřebných přístupů na stavbu s majiteli dotčených pozemků,
- l) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
- m) plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelům,
- n) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- o) nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen objednatel na základě zákona č. 309/2006 Sb.,
- p) aktualizace plánu BOZP a zajištění všech opatření při výstavbě vyplývající plánu BOZP,
- q) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- r) aktualizace, doplnění a případné projednání Povodňového plánu, tuto aktualizaci předá zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením stavebních prací ve dvou písemných vyhotoveních,
- s) čerpání vody a další práce (jímkování, převádění) nutné pro realizaci stavby,
- t) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
- u) plnění podmínek pro stavbu vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dotčených subjektů,
- v) ochrana vzrostlých stromů zasahujících do prostoru staveniště,
- w) pasportizace stavbou dotčených pozemků, pozemků určených k provádění prací a pozemků a komunikací určených k přístupu na stavbu, jejich následné uvedení do původního stavu, pasportizace objektů v okolí stavby, a to před zahájením stavby, provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou),
- x) projektová činnost spojená s realizací stavby, tj. zejména dodavatelská dokumentace zajišťovaná zhotovitelem (např. podrobné výrobní dokumentace, montážní dokumentace),
- y) naplnění podmínek a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a z rozhodnutí o umístění stavby, včetně zajištění závazných souhlasných stanovisek od dotčených orgánů a organizací uvedených v těchto rozhodnutích,
- z) povinnost zhotovitele (původce odpadu) nakládat s vytěženými sedimenty z koryta vodního toku v souladu s platnou legislativou a výsledky rozboru vzorků sedimentů;
- aa) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci pro provedení stavby;
- bb) zhotovitel vytěží v rámci SO 02.1 pouze množství uvedené v soupisu prací, pokud vznikne potřeba dalšího těžení, upozorní na tuto skutečnost objednatel. Další postup bude projednán s objednatel.

- cc) Zhotovitel je povinen provést rozbor sedimentu v rozsahu potřebném pro určení způsobu jeho dalšího nakládání. Zhotovitel je dále povinen postupovat při manipulaci, přepravě, využití nebo likvidaci sedimentu výhradně v souladu s výsledky provedeného rozboru a s platnou legislativou upravující nakládání se sedimentem. Veškeré náklady spojené s provedením rozboru a s nakládáním se sedimentem dle jeho výsledků nese zhotovitel. Objednatel musí být prokazatelně informován o výsledcích rozboru před zahájením odvozu sedimentu. Zhotovitel je povinen objednateli předložit doklady v souladu s platnou legislativou, dokládající, jaké množství a jakým způsobem odtěžený materiál zlikvidoval.
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

## **II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:
- a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 420 kalendářních dnů (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
2. Doba podle odst. 1. písm. c) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.
3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
- a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy; za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
    - i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední blízkosti, pokud znemožňují přístup na staveniště,
    - ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických prací,
    - iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující provádění díla a
    - iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
  - b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový nevhodný pokyn objednateli v řádném provádění díla; nebo
  - c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
  - a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
  - b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.
5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.
6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedena v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího odstavce.

### **III. Cenové a platební podmínky**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **26 456 000 Kč bez DPH, (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy.
3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů, v nichž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. odst. 7. této smlouvy.
4. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v soupisu prací použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.
5. Bude-li při provádění díla naměřeno větší (vícepráce) nebo menší (méněpráce) množství u jednotlivých položek soupisu prací označených „Vyhrazená změna závazku“ oproti předpokladu u nich uvedeného, jsou smluvní strany oprávněny k jednání o změně ceny díla. Taková změna ceny díla bude provedena:

- a) odečtením ceny za méněpráce od celkové ceny díla, tedy odečtením násobku neprovedeného množství a jednotkové ceny položky v soupisu prací od celkové ceny díla,
- b) přičtením ceny za vícepráce k celkové ceně díla, tedy přičtením násobku navíc provedeného množství a jednotkové ceny položky v soupisu prací k celkové ceně díla.

Takovou změnou ceny díla nesmí dojít k celkové změně závazku z této smlouvy. Tato změna se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

6. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled dodatečných prací, a to nejpozději při technické převímce dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován.
7. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.  
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
8. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. Zhotovitel je dále povinen na každé faktuře uvést číslo projektu (CZ.05.01.03/11/23\_047/0004154), název projektu uvedený v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy.
9. Splatnost faktury je do 28 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli ve formátu \*.pdf na e-mail: [REDACTED].
10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.
12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu \*.pdf na e-mail: [REDACTED].

#### **IV. Podmínky provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat Havarijní plán schválený příslušným úřadem, který zhotoviteli předal objednatel. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
4. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace, odpovídající vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.
5. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činnostmi zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
7. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při převjímacím řízení.
8. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je

oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XIV. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| název                                            | Ekostavby Brno, a.s.                                                                                                                                                                                                 |
| sídlo                                            | U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 Brno                                                                                                                                                                                |
| IČO                                              | 46974687                                                                                                                                                                                                             |
| DIČ                                              | CZ46974687                                                                                                                                                                                                           |
| zápis v obchodním rejstříku                      | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 911                                                                                                                                                                             |
| rozsah vykonávaných stavebních prací nebo služeb | Poskytnutí plnění v rozsahu odpovídajícím objemu 8000 m <sup>3</sup> z položek č. 1 a 2 (vykopávky) stavebního objektu „SO 02.1 – odtěžení sedimentu a náplavu“ soupisu prací Otava, Strakonice – Obnova Staré řeky. |

10. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
11. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
12. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností zhotovitele; zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek

běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

- a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
- b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.

13. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen každý návrh soupisu skutečně provedených prací a každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou rozsahu díla předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení ve formátu XLS (soubor \*.xls) umožňujícím jejich posouzení ve vztahu ke znění soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických může odmítnout návrh ve smyslu věty první, pokud jej od zhotovitele neobdrží ve sjednaném formátu.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
16. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
17. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.
18. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
19. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

## **V. Staveniště**

1. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po

demontáží ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
4. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.
5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

## **VI. Kontrola provádění díla**

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému doзору a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.
8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmkoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku.

## **VII. Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla**

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení stavebních prací předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické kontroly díla nebo jeho částí po dokončení stavebních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Při technické přejímce bude zejména provedena kontrola stavebních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické přejímce dle odst. 9. tohoto článku bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních prací. Objednatel rozhodne o splnění termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy a dokončení technické přejímky i v případě, že dílo vykazuje drobné vady. Takové drobné vady díla budou zaneseny v zápisu o technické přejímce. Smluvní strany sjednávají, že v případě dokončení technické přejímky s drobnými vadami nebude použita smluvní pokuta dle článku IX. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Zhotovitel je však povinen takové drobné vady odstranit do termínu předání a převzetí dokončeného díla, tedy ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.
2. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.
3. V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty dle čl. I. odst. 7. této smlouvy. Objednatel v uvedené době provede kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické přejímce. Smluvní strany jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. III. odst. 6. této smlouvy.
4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od předání dokumentů dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání a převzetí díla. Přejímací řízení dle odst. 2. tohoto článku nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 1. písm. a) této smlouvy, pokud přejímací řízení nebylo provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.
5. K provedení technické přejímky a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem.
6. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení (jako například nedokončené stavební nebo montážní práce apod.), mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Podmínka dostatečného předstihu dle předchozího odstavce nemusí

být v takovém případě dodržena. Budou-li zjištěné okolnosti naplňovat čl. II. odst. 2. a 3. této smlouvy, bude se postupovat podle uvedených ustanovení. Nenaplní-li zjištěné okolnosti podmínky ustanovení smlouvy zmíněných v předchozí větě, může být sice dohodnut nový termín technické přejímky nebo přejímacího řízení, nedojde však ke změně termínů dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Dojde-li však k výskytu objektivních okolností mimo kontrolu obou smluvních stran, pro které nelze dokončit technickou přejímku v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy, avšak stavební práce byly zhotovitelem v uvedeném termínu prokazatelně dokončeny, může objednatel rozhodnout o splnění předmětného termínu i po jeho uplynutí.

7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.
8. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílo vykazující drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy.
9. Technická přejímka a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého počátku provádění díla.

### **VIII. Záruka a odpovědnost za škody**

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla v délce **60** měsíců. Záruka se nevztahuje na případné, byť i dílčí obnovení nánosů po předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dnů od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. e) této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

#### **IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
  - a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;
  - b) při nesplnění termínu dokončení stavebních prací na díle sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;
  - c) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
  - d) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5 000 Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu;

- e) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;
  - f) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 9. větou první této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;
  - g) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5 000 Kč za každý případ;
  - h) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 5 000 Kč za každý případ;
  - i) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XII. odst. 2., odst. 6. a odst. 7. této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení takové povinnosti a případ porušení až do dne prokazatelného zjednání nápravy;
  - j) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1 000 Kč za každý případ.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

#### **X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy**

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
- a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
  - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu,
  - c) nepředloží-li zhotovitel bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele v souladu s čl. XII. odst. 2. této smlouvy,

v takovém případě nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

### **XI. Pojištění**

1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 10 000 000 Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli doklad o stavebním pojištění díla, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedených pojištění alespoň do dne převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich doložení.
4. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku.
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2. nebo odst. 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 2 tohoto článku, nemá zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.

### **XII. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky a pojištění záruky ve prospěch objednatele**

1. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit
  - a) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) za řádné provedení díla a
  - b) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) za záruční opravy.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originály záručních listin v případě bankovní záruky nebo originál pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele ke shora uvedeným bankovním zárukám nebo pojištění záruky splňující podmínky tohoto článku
  - a) nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,

- b) nejpozději při ukončení přejímacího řízení v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
3. Ze záručních listin k bankovním zárukám nebo originálu pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele bez možnosti uplatnění připomínek vyplatí bankovní ústav či pojišťovna objednateli na jeho písemnou výzvu požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky. V případě pojištění záruky ve prospěch objednatele, objednatel vylučuje možnost jakékoliv spoluúčasti objednatele ale i zhotovitele na pojistné smlouvě mezi pojišťovacím ústavem a zhotovitelem.
4. Celková zaručená částka nesmí být nižší než
- a) 5 % z ceny díla sjednané ve smlouvě k okamžiku nabytí její platnosti zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
  - b) 2,5 % z ceny díla platné dle posledního dodatku smlouvy zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
5. V případě výše zaručené částky dle odst. 4. písm. a) tohoto článku nemá jakákoliv následná změna ceny díla na celkovou výši zaručené částky vliv.
6. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla musí přesahovat termín k předání dokončeného díla alespoň o 3 měsíce. V případě prodloužení termínu k předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu takového prodloužení, a to nejpozději ke dni nabytí platnosti souvisejícího dodatku ke smlouvě.
7. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy musí přesahovat konec záruční doby záruky za jakost díla alespoň o 3 měsíce.
8. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků
- a) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla zhotovitel řádně a včas neprovede dílo, neodstraní případné vady díla nebo nesplní jinou svoji povinnost stanovenou ve smlouvě nebo z ní přiměřeně odvoditelnou,
  - b) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy zhotovitel řádně a včas neprovede záruční opravu, jíž je povinen provést na základě záruky za jakost díla.
9. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
- a) ukončení přejímacího řízení,
  - b) odstranění případných vad díla,
  - c) finančním vypořádání případných smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se Smlouvou,
  - d) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou,
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
10. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
- a) konci záruční doby záruky za jakost díla,
  - b) finančním vypořádání případné smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy, na jejíž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou;

- c) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

### **XIII. Řešení sporů**

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů po tom, co tato změna nastala.
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo zhotoviteli doručeno písemné oznámení objednatele o
- a) získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
  - b) případném dofinancování díla z vlastních zdrojů.
14. Objednatel učiní po nabytí účinnosti této smlouvy kroky směřující k zahájení plnění této smlouvy tak, aby mohly být zachovány termíny a doby předpokládané touto smlouvou.
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
16. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, číslo projektu: CZ.05.01.03/11/23\_047/0004154.
17. Pro případ kontroly ze strany oprávněného subjektu (dále též „kontrolní orgán“) v souvislosti s prováděním plnění této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržování podmínek pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, je zhotovitel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, které nemá objednatel k dispozici. Za tímto účelem je zhotovitel povinen archivovat veškeré dokumenty vztahující se k této smlouvě po dobu nejméně 10 let od 1. ledna následujícího roku, kdy bylo schváleno závěrečné vyhodnocení akce.
18. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.
19. Nedílnou součástí smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Zdeněk Koranda  
jednatel  
**AKORA s.r.o.**

REKAPITULACE STAVBY

Ka:d: 32/2003  
Stavba: Otava, Strakonice – obnova Star: řeky

KSO: 833 2  
Msto: Strakonice

CC-CZ:  
Datum: 04. 12. 2025

Zadavatel:  
Povod: Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
AKORA s.r.o.

IČ: 25174495  
DIČ: CZ25174495

Projektant:  
Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
zadavatel zaktualizoval soupis prac: k 8/2025

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Naklady z rozpočtů                 | 26 456 000, 00        |
| Ostatn: naklady ze souhrnnho listu | 0, 00                 |
| <b>Cena bez DPH</b>                | <b>26 456 000, 00</b> |

|              |            |                |               |
|--------------|------------|----------------|---------------|
|              | Sazba daně | Základ daně    | Vše daně      |
| DPH základn: | 21,00%     | 26 456 000, 00 | 5 555 760, 00 |
| snžená       | 12,00%     | 0, 00          | 0, 00         |

|                   |          |            |                       |
|-------------------|----------|------------|-----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>32 011 760, 00</b> |
|-------------------|----------|------------|-----------------------|

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                 |              |                                                      |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Kad:       | 32/2003                                         |              |                                                      |
| Stavba:    | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky           |              |                                                      |
| Místo:     | Strakonice                                      | Datum:       | 04. 12. 2025                                         |
| Zadavatel: | Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Praha 5 | Projektant:  | Ing. Jan Kapsa, Jiráskovo<br>nábř. 11, Č. Budějovice |
| Uchazeč:   | AKORA s. r. o.                                  | Zpracovatel: |                                                      |

| Kad                                    | Popis                                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Naklady z rozpočtů                  |                                                    | 26 456 000,00      | 32 011 760,00    |
| 32-1/2023                              | S0 01 – Obnova nátoku                              | 5 281 496,06       | 6 390 610,23     |
| 32-2/2023                              | S0 02 – Odtěžení sedimentu                         | 17 030 723,74      | 20 607 175,73    |
| 32-2.1/2023                            | S0 02.1 – Odtěžení sedimentu a naplavů             | 13 762 305,75      | 16 652 389,96    |
| 32-2.2/2023                            | S0 02.2 – Staveništní komunikace trvale ponechána  | 2 318 854,81       | 2 805 814,32     |
| 32-2.3/2023                            | S0 02.3 – Provizorní konstrukce a komunikace – ZOV | 949 563,18         | 1 148 971,45     |
| 32-3/2023                              | S0 03 – Přeložka odlehčovačů                       | 2 516 308,63       | 3 044 733,44     |
| 32-4/2023                              | S0 04 – Přeložka kabelu NN                         | 155 587,60         | 188 261,00       |
| 32-5/2023                              | S0 05 – Přeložka potrubí                           | 358 615,04         | 433 924,20       |
| 32-6/2023                              | Vedlejší rozpočtové naklady                        | 1 113 268,93       | 1 347 055,41     |
| 2) Ostatní naklady ze souhrnného listu |                                                    | 0,00               | 0,00             |
| Ostatní naklady                        |                                                    | 0,00               | 0,00             |
|                                        |                                                    | 0,00               | 0,00             |
|                                        |                                                    | 0,00               | 0,00             |
|                                        |                                                    | 0,00               | 0,00             |
| Celkové naklady za stavbu 1) + 2)      |                                                    | 26 456 000,00      | 32 011 760,00    |

Stavba:

Objekt:

KS0:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

04. 12. 2025

Zadavatel:

Povod: Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

**IC:**

DIČ:

**Uchazeč:**

AKORA s. r. o.

IC:

25174495

DIČ:

CZ25174495

Projektant:

Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

**IC:**

DIČ:

Zpracovatel:

**IC:**

DIČ:

Poznámka:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otava, Strakonice – obnova Staré řeky

Objekt:

32-1/2023 – SO 01 – Obnova nátohu

Místo:

Datum: 04. 12. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

Projektant:

Ing. Jan Kapsa,  
Jiráskovo nábř. 11,  
Č. Budějovice

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu – Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

5 281 496,06

### HSV – Práce a dodávky HSV

4 987 524,86

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 – Zemní práce                                 | 3 826 709,20 |
| 11 – Zemní práce – přípravné a přidružené práce | 197 806,00   |
| 12 – Zemní práce – odkopávky a prokopávky       | 757 691,40   |
| 17 – Zemní práce – konstrukce ze zemin          | 2 788 411,80 |
| 18 – Zemní práce – povrchové úpravy terénu      | 82 800,00    |
| 3 – Svislé a kompletní konstrukce               | 198 061,40   |
| 4 – Vodorovné konstrukce                        | 402 265,01   |
| 5 – Komunikace pozemní                          | 52 290,00    |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 508 199,25   |
| 96 – Bourání konstrukcí                         | 253 189,50   |
| 997 – Přesun sutě                               | 158 185,15   |
| 998 – Přesun hmot                               | 95 994,60    |

### PSV – Práce a dodávky PSV

11 171,20

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 767 – Konstrukce zamečnické | 11 171,20 |
|-----------------------------|-----------|

### OST – Ostatní

282 800,00

|                  |            |
|------------------|------------|
| SUB – Subdodávky | 282 800,00 |
|------------------|------------|

SOUPIS PRACÍ

|            |  |                                                |  |  |              |  |                                                        |  |
|------------|--|------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Stavba:    |  | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky          |  |  | Datum:       |  | 04. 12. 2025                                           |  |
| Objekt:    |  | 32-1/2023 – SO 01 – Obnova nátoku              |  |  | Projektant:  |  | Ing Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |  |
| Místo:     |  |                                                |  |  | Zpracovatel: |  |                                                        |  |
| Zadavatel: |  | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 |  |  |              |  |                                                        |  |
| Uchazeč:   |  | AKORA s.r.o.                                   |  |  |              |  |                                                        |  |

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|--|
| Naklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                         |     |          |              | 5 281 496,06      |  |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                     |     |          |              | 4 987 524,86      |  |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                             |     |          |              | 3 826 709,20      |  |
| D                      | 11  |           | Zemní práce – přípravné a přidružené práce                                                                              |     |          |              | 197 806,00        |  |
| 1                      | K   | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2  | 800,000  | 10,00        | 8 000,00          |  |
| 2                      | K   | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                           | kus | 8,000    | 254,00       | 2 032,00          |  |
|                        | VV  |           | "jasan" 2                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 6                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |  |
| 3                      | K   | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                           | kus | 5,000    | 541,00       | 2 705,00          |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 4                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "olše" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |  |
| 4                      | K   | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                           | kus | 1,000    | 735,00       | 735,00            |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |  |
| 5                      | K   | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                            | kus | 8,000    | 362,00       | 2 896,00          |  |
|                        | VV  |           | "jasan" 2                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 6                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |  |
| 6                      | K   | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                                                            | kus | 5,000    | 694,00       | 3 470,00          |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 4                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "olše" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |  |
| 7                      | K   | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm                                                                            | kus | 1,000    | 1 027,00     | 1 027,00          |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |  |
| 8                      | K   | 111211231 | Snesení větví listnatých D do 30 cm v rovině nebo ve svahu do 1:3                                                       | kus | 8,000    | 81,00        | 648,00            |  |
|                        | VV  |           | "jasan" 2                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 6                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |  |
| 9                      | K   | 111211232 | Snesení větví listnatých D přes 30 cm v rovině nebo ve svahu do 1:3                                                     | kus | 6,000    | 89,00        | 534,00            |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 4                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "olše" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |  |
| 10                     | K   | 460031121 | Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene do 30 cm s odvozem                                                | kus | 8,000    | 718,00       | 5 744,00          |  |
|                        | VV  |           | "jasan" 2                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 6                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 8,000    |              |                   |  |
| 11                     | K   | 460031122 | Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene přes 30 do 50 cm s odvozem                                        | kus | 5,000    | 813,00       | 4 065,00          |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 4                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | "olše" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |  |
| 12                     | K   | 460031123 | Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene přes 50 do 70 cm s odvozem                                        | kus | 1,000    | 950,00       | 950,00            |  |
|                        | VV  |           | "vrba" 1                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |  |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |  |
| 13                     | K   | R/1110001 | Veskeré čerpaní či převedení vody za účelem odvodnění staveniště nebo jeho části                                        | kpl | 1,000    | 165 000,00   | 165 000,00        |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | čerpání průsakových vod z vřkopu                                                                                                         |     |           |              |                   |
| VV |     |           | 1                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |
| D  | 12  |           | Zemní práce - odkopavky a prokopavky                                                                                                     |     |           |              | 757 691,40        |
| 14 | K   | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                            | m2  | 1 150,000 | 13,00        | 14 950,00         |
| 15 | K   | 124353102 | Vykopavky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně                                         | m3  | 3 578,600 | 199,00       | 712 141,40        |
| VV |     |           | "koryto natoku - v. D.3" 3578,6                                                                                                          |     | 3 578,600 |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 3 578,600 |              |                   |
| 16 | K   | 124453100 | Vykopavky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně                                          | m3  | 60,000    | 510,00       | 30 600,00         |
| VV |     |           | "prohrabka koryta" 60,0                                                                                                                  |     | 60,000    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 60,000    |              |                   |
| D  | 17  |           | Zemní práce - konstrukce ze zemin                                                                                                        |     |           |              | 2 788 411,80      |
| 17 | K   | 171103201 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nadřiz se zhutněním do 100 % PS                              | m3  | 48,600    | 100,00       | 4 860,00          |
| VV |     |           | hutnění: 95% PS                                                                                                                          |     |           |              |                   |
| VV |     |           | "přisyp - viz PF 21 materiálem z pohrábky" 40,6                                                                                          |     | 40,600    |              |                   |
| VV |     |           | "vnitřní zasyp mezi gabiony - hosp. přejezd" 2,0*2,0*2,0                                                                                 |     | 8,000     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 48,600    |              |                   |
| 18 | K   | 171151101 | Hutnění boků nasypů pro jakýkoliv sklon a měru zhutnění svahu                                                                            | m2  | 2 400,000 | 49,00        | 117 600,00        |
| VV |     |           | "břehy a dno koryta" 2400,0                                                                                                              |     | 2 400,000 |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 2 400,000 |              |                   |
| 19 | K   | 174251201 | Zasyp jam po pářezech D pářezů do 300 mm strojně                                                                                         | kus | 8,000     | 120,00       | 960,00            |
| VV |     |           | "jasan" 2                                                                                                                                |     | 2,000     |              |                   |
| VV |     |           | "vrba" 6                                                                                                                                 |     | 6,000     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 8,000     |              |                   |
| 20 | K   | 174251202 | Zasyp jam po pářezech D pářezů přes 300 do 500 mm strojně                                                                                | kus | 5,000     | 200,00       | 1 000,00          |
| VV |     |           | "vrba" 4                                                                                                                                 |     | 4,000     |              |                   |
| VV |     |           | "olše" 1                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 5,000     |              |                   |
| 21 | K   | 174251203 | Zasyp jam po pářezech D pářezů přes 500 do 700 mm strojně                                                                                | kus | 1,000     | 377,00       | 377,00            |
| VV |     |           | "vrba" 1                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |
| 22 | K   | R/178990  | Likvidace přebytečného vřkopku dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veskerých nakladů s tam spojených | m3  | 3 523,300 | 756,00       | 2 663 614,80      |
| VV |     |           | "vykopavky" 3578,6                                                                                                                       |     | 3 578,600 |              |                   |
| VV |     |           | "prohrabka" 60,0                                                                                                                         |     | 60,000    |              |                   |
| VV |     |           | "odpočet nasypu" -40,6                                                                                                                   |     | -40,600   |              |                   |
| VV |     |           | "odpočet zeminy využití v obj. SO 03" -74,7                                                                                              |     | -74,700   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 3 523,300 |              |                   |
| D  | 18  |           | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                    |     |           |              | 82 800,00         |
| 23 | K   | 181351113 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                              | m2  | 1 150,000 | 24,00        | 27 600,00         |
| 24 | K   | 181951114 | Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně                                                          | m2  | 2 400,000 | 23,00        | 55 200,00         |
| VV |     |           | "břehy a dno potoka" 2400,0                                                                                                              |     | 2 400,000 |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 2 400,000 |              |                   |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                            |     |           |              | 198 061,40        |
| 25 | K   | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37                                                                               | m3  | 6,324     | 8 354,00     | 52 830,70         |
| VV |     |           | "deska propustku - v. D. 4" 10,54*4,0*0,15                                                                                               |     | 6,324     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 6,324     |              |                   |
| 26 | K   | 321351010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřizování                                                                                    | m2  | 7,270     | 1 900,00     | 13 813,00         |
| VV |     |           | "deska propustku - v. D. 4" (10,54+4,0)*2*0,25                                                                                           |     | 7,270     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 7,270     |              |                   |
| 27 | K   | 321352010 | Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění                                                                                   | m2  | 7,270     | 550,00       | 3 998,50          |
| 28 | K   | 321368211 | Vřztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí                                                                    | t   | 0,876     | 48 200,00    | 42 223,20         |
| VV |     |           | 2x KARI síť 100/100/8 mm (7,99 kg/m2) - 30% na přesah                                                                                    |     |           |              |                   |
| VV |     |           | "deska propustku - v. D. 4" 2*10,54*4,0*7,99*1,3*0,001                                                                                   |     | 0,876     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 0,876     |              |                   |
| 29 | K   | 327215221 | Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzakrutová síť vyplněná kamenem                                                                 | m3  | 7,600     | 11 210,00    | 85 196,00         |
| VV |     |           | 1,9*1,0*2,0*2                                                                                                                            |     | 7,600     |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                   |     | 7,600     |              |                   |

| PČ                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 4 Vodorovná konstrukce                |     |             |                                                                                                                                                                |    |          |              | 402 265,01        |
| 30                                      | K   | 452318510   | Zajišťovací práh z betonu prostého se zváženými nároky na prostředí                                                                                            | m3 | 1,152    | 6 703,00     | 7 721,86          |
|                                         | VV  |             | "betonový práh hrazení U 120 - v. D. 4"                                                                                                                        |    | 1,152    |              |                   |
|                                         | VV  |             | 2*4,8*(0,20+0,40)/2*0,40                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 1,152    |              |                   |
| 31                                      | K   | 465512127   | Dlažba z lomového kamene s vyplněním spár cementovou maltou tl 200 mm                                                                                          | m2 | 23,080   | 1 560,00     | 36 004,80         |
|                                         | VV  |             | "hospodářský přejezd - v. D. 4" 2*4,0*2,885                                                                                                                    |    | 23,080   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 23,080   |              |                   |
| 32                                      | K   | 452312162   | Sedlová lože z betonu prostého se zváženými nároky na prostředí, tří. C 25/30 otevřený výkop                                                                   | m3 | 7,678    | 6 226,00     | 47 803,23         |
|                                         | VV  |             | "hospodářský přejezd - podklad pod dlažbu"                                                                                                                     |    | 3,462    |              |                   |
|                                         | VV  |             | 2*4,0*2,885*0,15                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |             | "hospodářský přejezd - podkladní beton pod žb desku"                                                                                                           |    | 4,216    |              |                   |
|                                         | VV  |             | 10,54*4,0*0,10                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 7,678    |              |                   |
| 33                                      | K   | 451571112   | Lože pod dlažby ze stěrkové skru vrstva tl přes 100 do 150 mm                                                                                                  | m2 | 42,160   | 182,00       | 7 673,12          |
|                                         | VV  |             | "pod rampy a pod gabiony - v. D. 4" 10,54*4                                                                                                                    |    | 42,160   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 42,160   |              |                   |
| 34                                      | K   | 462511161   | Zahoz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně                                                                                          | m3 | 18,800   | 1 590,00     | 29 892,00         |
|                                         | VV  |             | "hospodářský přejezd" 23,5*0,4*2                                                                                                                               |    | 18,800   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 18,800   |              |                   |
| 35                                      | K   | 462511169   | Přeplatek za urovnání líc zahozu z lomového kamene tříděného                                                                                                   | m2 | 47,000   | 160,00       | 7 520,00          |
|                                         | VV  |             | "hospodářský přejezd" 23,5*2                                                                                                                                   |    | 47,000   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 47,000   |              |                   |
| 36                                      | K   | 463211142   | Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líc                                                               | m3 | 77,000   | 3 450,00     | 265 650,00        |
|                                         | VV  |             | "výhon - LB vtok" 110,0*0,7                                                                                                                                    |    | 77,000   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 77,000   |              |                   |
| D 5 Komunikace pozemní                  |     |             |                                                                                                                                                                |    |          |              | 52 290,00         |
| 37                                      | K   | 564871111   | Podklad ze stěrkostrážní šd plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                                                                                       | m2 | 166,000  | 315,00       | 52 290,00         |
|                                         | VV  |             | stěrkostrážní šd 0/63 mm                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |             | "ásek cesty u hospodářského přejezdu" (23,8+17,7)*4                                                                                                            |    | 166,000  |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 166,000  |              |                   |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |             |                                                                                                                                                                |    |          |              | 508 199,25        |
| 38                                      | K   | 919726123   | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2                                                                             | m2 | 10,000   | 83,00        | 830,00            |
|                                         | VV  |             | viz v. č. D4 - styk mezi gabiony a vnitřním zásypem                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |             | 4*2,5                                                                                                                                                          |    | 10,000   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |
| D 96 Bourání konstrukcí                 |     |             |                                                                                                                                                                |    |          |              | 253 189,50        |
| 39                                      | K   | 966005111   | Rozebrání a odstranění zabradlí se sloupky osazenými do betonu                                                                                                 | m  | 16,500   | 480,00       | 7 920,00          |
|                                         | VV  |             | 5,5+11,0                                                                                                                                                       |    | 16,500   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 16,500   |              |                   |
| 40                                      | K   | 966008311   | Bourání čela trubného propustku z betonu železového nebo prostého                                                                                              | m3 | 25,500   | 5 129,00     | 130 789,50        |
|                                         | VV  |             | "od č. 0V" 0,75*24,0                                                                                                                                           |    | 18,000   |              |                   |
|                                         | VV  |             | "od odlehčovače" 0,75*10,0                                                                                                                                     |    | 7,500    |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 25,500   |              |                   |
| 41                                      | K   | 820611811   | Bourání stavajících potrubí ze žb DN přes 1650 do 2200                                                                                                         | m  | 36,000   | 1 780,00     | 64 080,00         |
|                                         | VV  |             | "stavající potrubí DN 1750" 36,0                                                                                                                               |    | 36,000   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 36,000   |              |                   |
| 42                                      | K   | R/871411899 | Bourání stavajících potrubí sklolaminátového DN 2000                                                                                                           | m  | 36,000   | 1 400,00     | 50 400,00         |
| D 997 Přesun sutě                       |     |             |                                                                                                                                                                |    |          |              | 158 185,15        |
| 43                                      | K   | R/997722    | Likvidace suti a vybouraných hmot dle platné legislativy, vč. naložená a dopravy na místo likvidace a vč. veskerých nakladů s tam spojených - beton a kamenivo | t  | 169,200  | 404,00       | 68 356,80         |
|                                         | VV  |             | "čela vtoků" 61,20                                                                                                                                             |    | 61,200   |              |                   |
|                                         | VV  |             | "betonové potrubí" 108,0                                                                                                                                       |    | 108,000  |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 169,200  |              |                   |
| 44                                      | K   | R/997723    | Likvidace suti a vybouraných hmot dle platné legislativy, vč. naložená a dopravy na místo likvidace a vč. veskerých nakladů s tam spojených - sklolaminát      | t  | 21,888   | 4 104,00     | 89 828,35         |
|                                         | VV  |             | "potrubí" 21,888                                                                                                                                               |    | 21,888   |              |                   |
|                                         | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 21,888   |              |                   |

| PČ                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 998 Přesun hmot                      |     |           |                                                                                                         |    |          |              | 95 994,60         |
| 45                                     | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů                                                            | t  | 369,210  | 260,00       | 95 994,60         |
| D PSV Práce a dodávky PSV              |     |           |                                                                                                         |    |          |              | 11 171,20         |
| D 767 Konstrukce zamečnické            |     |           |                                                                                                         |    |          |              | 11 171,20         |
| 46                                     | K   | 767991005 | Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z ocelových profilů o hmotnosti přes 10 kg/m                       | m  | 8,400    | 656,00       | 5 510,40          |
| VV "drážky hrazené U 120" 4,8+4*0,9    |     |           |                                                                                                         |    | 8,400    |              |                   |
| VV Součet                              |     |           |                                                                                                         |    | 8,400    |              |                   |
| 47                                     | M   | 13010818  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120                                                | t  | 0,122    | 45 200,00    | 5 514,40          |
| VV 8% na průřez                        |     |           |                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV "drážky hrazené U 120 – 13,4 kg/m." |     |           |                                                                                                         |    | 0,122    |              |                   |
| VV (4,8+4*0,9)*13,4*1,08*0,001         |     |           |                                                                                                         |    | 0,122    |              |                   |
| VV Součet                              |     |           |                                                                                                         |    | 0,122    |              |                   |
| 48                                     | K   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zamečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                      | t  | 0,122    | 1 200,00     | 146,40            |
| D OST Ostatní                          |     |           |                                                                                                         |    |          |              | 282 800,00        |
| D SUB Subdodávky                       |     |           |                                                                                                         |    |          |              | 282 800,00        |
| 49                                     | K   | R/111000  | Dodávka poloramové typové prefabrikáty pro propustky 2400 x 1090 mm, beton min. tř. 30/37 XF4           | m  | 8,000    | 26 250,00    | 210 000,00        |
| VV 4,0*2                               |     |           |                                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |
| VV Součet                              |     |           |                                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |
| 50                                     | K   | R/111001  | Doprava + osazení poloramové typové prefabrikáty pro propustky 2400 x 1090 mm, beton min. tř. 30/37 XF4 | m  | 8,000    | 9 100,00     | 72 800,00         |
| VV 4,0*2                               |     |           |                                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |
| VV Součet                              |     |           |                                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|            |  |                                                        |  |              |  |                                                         |
|------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------------------------------|
| Stavba:    |  | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky                  |  | Datum:       |  | 04. 12. 2025                                            |
| Objekt:    |  | 32-2.1-2023 – SO 02.1 – Odtěžení sedimentu a naplavení |  | Projektant:  |  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |
| Místo:     |  |                                                        |  | Zpracovatel: |  |                                                         |
| Zadavatel: |  | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5         |  |              |  |                                                         |
| Uchazeč:   |  | AKORA s.r.o.                                           |  |              |  |                                                         |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu – Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Naklady ze soupisu prací                | 13 762 305,75 |
| HSV – Práce a dodávky HSV               | 13 755 105,76 |
| 1 – Zemní práce                         | 13 556 792,76 |
| 11 – Přípravné a přidružené zemní práce | 50 000,00     |
| 16 – Přemístění výkopku                 | 1 392 090,96  |
| 17 – Konstrukce ze zemin                | 7 595 229,60  |
| 8 – Trubní vedení                       | 2 887,50      |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání | 195 425,49    |
| 96 – Bourání konstrukcí                 | 157 500,00    |
| 997 – Doprava sutí a vybouraných hmot   | 37 503,51     |
| 998 – Přesun hmot                       | 421,98        |
| PSV – Práce a dodávky PSV               | 7 200,00      |
| 767 – Konstrukce zamečnické             | 7 200,00      |

SOUPIS PRACÍ

|            |                                                      |  |  |              |                                                         |  |
|------------|------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|--|
| Stavba:    | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky                |  |  | Datum:       | 04. 12. 2025                                            |  |
| Objekt:    | 32-2.1-2023 – SO 02.1 – Odtěžení sedimentu a naplavů |  |  | Projektant:  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |  |
| Místo:     |                                                      |  |  | Zpracovatel: |                                                         |  |
| Zadavatel: | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5       |  |  |              |                                                         |  |
| Uchazeč:   | AKORA s.r.o.                                         |  |  |              |                                                         |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Naklady soupisu celkem

13 762 305, 75

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 755 105, 75

D 1

Zemní práce

13 556 792, 76

|   |    |                                  |                                                                                                 |    |           |           |            |
|---|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 1 | K  | 124253102                        | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1 031,000 | 125,00    | 128 875,00 |
|   | VV | "vyhrazená změna závazku"        |                                                                                                 |    |           |           |            |
|   | VV | "odtěžení nasypu u lavky" 1031,0 |                                                                                                 |    |           | 1 031,000 |            |
|   | VV | Součet                           |                                                                                                 |    |           | 1 031,000 |            |

|   |    |                                          |                                                                                                     |    |           |            |              |
|---|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|--------------|
| 2 | K  | 127451113                                | Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II tl vrstvy přes 0,5 m objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 9 015,600 | 487,00     | 4 390 597,20 |
|   | VV | "vyhrazená změna závazku"                |                                                                                                     |    |           |            |              |
|   | VV | 6778,4*0,30 "30% bahna                   |                                                                                                     |    |           | 2 033,520  |              |
|   | VV | 6778,4*0,7 "70% bahna – bahnitý sediment |                                                                                                     |    |           | 4 744,880  |              |
|   | VV | viz v. č. D.5.                           |                                                                                                     |    |           |            |              |
|   | VV | 3268,2 "ostatní materiál – říční naplavy |                                                                                                     |    |           | 3 268,200  |              |
|   | VV | -1031,0 "odpočet nasyp u lavky"          |                                                                                                     |    |           | -1 031,000 |              |
|   | VV | Součet                                   |                                                                                                     |    |           | 9 015,600  |              |

D 11

Přípravné a přidružené zemní práce

50 000,00

|   |    |                                                              |                                                    |     |       |           |           |
|---|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 3 | K  | R/1110002                                                    | Odstranění stromů padlých do koryta branáčch těžbě | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|   | VV | vč. rozřezání (z důvodu manipulace), vč. přesunu a likvidace |                                                    |     |       |           |           |
|   | VV | předpoklad cca 15 ks stromů do D 0,9 m                       |                                                    |     |       |           |           |
|   | VV | 1                                                            |                                                    |     |       | 1,000     |           |
|   | VV | Součet                                                       |                                                    |     |       | 1,000     |           |

D 16

Přemístění vřkopku

1 392 090,96

|   |    |                                                 |                                                                                                      |    |           |           |            |
|---|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 4 | K  | 162351103                                       | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m vřkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 9 534,880 | 79,00     | 753 255,52 |
|   | VV | "vyhrazená změna závazku"                       |                                                                                                      |    |           |           |            |
|   | VV | na mezideponii                                  |                                                                                                      |    |           |           |            |
|   | VV | "zvodnění bahno (+25% vody)" 6778,4*0,7*1,25    |                                                                                                      |    |           | 5 931,100 |            |
|   | VV | "zvodnění říční naplav (+15% vody)" 2237,2*1,15 |                                                                                                      |    |           | 2 572,780 |            |
|   | VV | "odtěžení nasyp u lavky" 1031,0                 |                                                                                                      |    |           | 1 031,000 |            |
|   | VV | Součet                                          |                                                                                                      |    |           | 9 534,880 |            |

|   |    |                                                 |                                                                            |    |           |           |            |
|---|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 5 | K  | 167151111                                       | Nakládání vřkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 9 534,880 | 48,00     | 457 674,24 |
|   | VV | "vyhrazená změna závazku"                       |                                                                            |    |           |           |            |
|   | VV | "zvodnění bahno (+25% vody)" 6778,4*0,7*1,25    |                                                                            |    |           | 5 931,100 |            |
|   | VV | "zvodnění říční naplav (+15% vody)" 2237,2*1,15 |                                                                            |    |           | 2 572,780 |            |
|   | VV | "odtěžení nasyp u lavky" 1031,0                 |                                                                            |    |           | 1 031,000 |            |
|   | VV | Součet                                          |                                                                            |    |           | 9 534,880 |            |

|   |    |                           |                                             |    |           |           |            |
|---|----|---------------------------|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 6 | K  | 171251201                 | Uložení sypaniny na meziskladku k odsáknutí | m3 | 9 534,800 | 19,00     | 181 161,20 |
|   | VV | "vyhrazená změna závazku" |                                             |    |           |           |            |
|   | VV | 9534,80                   |                                             |    |           | 9 534,800 |            |

D 17

Konstrukce ze zemin

7 595 229,60

|   |    |                                |                                                                                                                                          |    |           |           |            |
|---|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 7 | K  | R/178990                       | Likvidace přebytečného vřkopku dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nakladů s tím spojených | m3 | 1 031,000 | 756,00    | 779 436,00 |
|   | VV | "vyhrazená změna závazku"      |                                                                                                                                          |    |           |           |            |
|   | VV | 1031,0 "odtěžení nasyp u lavky |                                                                                                                                          |    |           | 1 031,000 |            |
|   | VV | Součet                         |                                                                                                                                          |    |           | 1 031,000 |            |

|   |    |                            |                                                                                                                                          |    |           |           |              |
|---|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
| 8 | K  | R/178994                   | Likvidace odtěženého materiálu dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nakladů s tím spojených | m3 | 9 015,600 | 756,00    | 6 815 793,60 |
|   | VV | "vyhrazená změna závazku"  |                                                                                                                                          |    |           |           |              |
|   | VV | 9015,6 "odsáknutý sediment |                                                                                                                                          |    |           | 9 015,600 |              |

| PČ | Typ | Kód                           | Popis                                                                                                                                                    | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | Součet                        |                                                                                                                                                          | 9 015,600 |          |              |                   |
| D  |     | 8                             | Trubní vedení                                                                                                                                            |           |          |              |                   |
| 9  | K   | 871351811                     | Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu D přes 140 do 225 mm                                                                                           | m         | 38,500   | 75,00        | 2 887,50          |
| D  |     | 9                             | Ostatná konstrukce a práce, bourání                                                                                                                      |           |          |              |                   |
| D  |     | 96                            | Bourání konstrukce                                                                                                                                       |           |          |              |                   |
| 10 | K   | 129951121                     | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně                                                                   | m3        | 35,000   | 4 500,00     | 157 500,00        |
| VV |     | "opěra + mostovka lávky" 35,0 |                                                                                                                                                          | 35,000    |          |              |                   |
| VV |     | Součet                        |                                                                                                                                                          | 35,000    |          |              |                   |
| D  |     | 997                           | Doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                          |           |          |              |                   |
| 11 | K   | R/997724                      | Likvidace suti a vybouraných hmot dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nákladů s tím spojených - beton      | t         | 77,000   | 454,00       | 34 958,00         |
| VV |     | "opěry + mostovka lávky" 77,0 |                                                                                                                                                          | 77,000    |          |              |                   |
| VV |     | Součet                        |                                                                                                                                                          | 77,000    |          |              |                   |
| 12 | K   | R/997726                      | Likvidace suti a vybouraných hmot dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nákladů s tím spojených - PE potrubí | t         | 0,578    | 4 404,00     | 2 545,51          |
| VV |     | "potrubí" 0,578               |                                                                                                                                                          | 0,578     |          |              |                   |
| VV |     | Součet                        |                                                                                                                                                          | 0,578     |          |              |                   |
| D  |     | 998                           | Přesun hmot                                                                                                                                              |           |          |              |                   |
| 13 | K   | 998332011                     | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                                                                                             | t         | 1,623    | 260,00       | 421,98            |
| D  |     | PSV                           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                      |           |          |              |                   |
| D  |     | 767                           | Konstrukce zamečnická                                                                                                                                    |           |          |              |                   |
| 14 | K   | 767161812                     | Demontáž zábradlí rovného + konzol o hmotnosti 1 m přes 20 kg do suti                                                                                    | m         | 16,000   | 450,00       | 7 200,00          |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otava, Strakonice – obnova Staré řeky

Objekt:

32-2.2/2023 – SO 02.2 –Staveništní komunikace trvale ponechána

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04. 12. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

IC:

DIČ:

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

IC:

DIČ:

25174495

CZ25174495

Projektant:

Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 318 854,81

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 318 854,81 | 21,00%     | 486 959,51 |
| DPH snížená  | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

2 805 814,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Otava, Strakonice – obnova Staré řeky  
Objekt: 32-2.2/2023 – SO 02.2 –Staveništní komunikace trvale ponechána

|            |                                                |              |                                                         |
|------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Místo:     |                                                | Datum:       | 04. 12. 2025                                            |
| Zadavatel: | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 | Projektant:  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |
| Uchazeč:   | AKORA s.r.o.                                   | Zpracovatel: |                                                         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Každá díl – Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------------|-------------------|

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Naklady ze soupisu prací                | 2 318 854,81 |
| HSV – Práce a dodávky HSV               | 2 318 854,81 |
| 1 – Zemní práce                         | 610 695,80   |
| 11 – Přípravné a přidružené zemní práce | 61 597,00    |
| 12 – Odkopávky a prokopávky             | 101 460,00   |
| 17 – Konstrukce ze zemin                | 447 638,80   |
| 4 – Vodorovné konstrukce                | 662 860,86   |
| 5 – Komunikace pozemní                  | 580 466,25   |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání | 464 831,90   |
| 998 – Přesun hmot                       | 464 831,90   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Otava, Strakonice – obnova Staré řeky  
Objekt:

32-2.2/2023 – SO 02.2 –Stavení a komunikace trvale ponechána

Místo:

Datum:04.12.2025

Zadavatel:Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

Projektant:Ing Jan Kapsa,  
Jiráskovo nábř. 11,  
Č. Budějovice

Uchazeč:AKORA s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Naklady soupisu celkem2 318 854,81

|    |     |                                    |                                                                                  |     |        |              |           |
|----|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                |                                                                                  |     |        | 2 318 854,81 |           |
| D  | 1   | Zemní práce                        |                                                                                  |     |        | 610 695,80   |           |
| D  | 11  | Přípravné a přidružené zemní práce |                                                                                  |     |        | 61 597,00    |           |
| 1  | K   | 112101101                          | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                    | kus | 1,000  | 254,00       | 254,00    |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
| 2  | K   | 112101102                          | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm                    | kus | 22,000 | 541,00       | 11 902,00 |
|    | VV  | "dub" 2+2                          |                                                                                  |     |        | 4,000        |           |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "olše" 7+9                         |                                                                                  |     |        | 16,000       |           |
|    | VV  | "vrba" 1                           |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 22,000       |           |
| 3  | K   | 112101104                          | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm                    | kus | 4,000  | 1 256,00     | 5 024,00  |
|    | VV  | kácení stromů                      |                                                                                  |     |        |              |           |
|    | VV  | "olše" 1                           |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "vrba" 3                           |                                                                                  |     |        | 3,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 4,000        |           |
| 4  | K   | 112251101                          | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                     | kus | 1,000  | 362,00       | 362,00    |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
| 5  | K   | 112251102                          | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                     | kus | 22,000 | 694,00       | 15 268,00 |
|    | VV  | "dub" 2+2                          |                                                                                  |     |        | 4,000        |           |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "olše" 7+9                         |                                                                                  |     |        | 16,000       |           |
|    | VV  | "vrba" 1                           |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 22,000       |           |
| 6  | K   | 112251104                          | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm                                     | kus | 4,000  | 997,00       | 3 988,00  |
|    | VV  | "olše" 1                           |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "vrba" 3                           |                                                                                  |     |        | 3,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 4,000        |           |
| 7  | K   | 111211231                          | Snesení větví listnatých D do 30 cm v rovině nebo ve svahu do 1:3                | kus | 1,000  | 81,00        | 81,00     |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
| 8  | K   | 111211232                          | Snesení větví listnatých D přes 30 cm v rovině nebo ve svahu do 1:3              | kus | 26,000 | 89,00        | 2 314,00  |
|    | VV  | "dub" 2+2                          |                                                                                  |     |        | 4,000        |           |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "olše" 7+9                         |                                                                                  |     |        | 16,000       |           |
|    | VV  | "vrba" 1                           |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "olše" 1                           |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "vrba" 3                           |                                                                                  |     |        | 3,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 26,000       |           |
| 9  | K   | 460031121                          | Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene do 30 cm s odvozem         | kus | 1,000  | 718,00       | 718,00    |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
| 10 | K   | 460031122                          | Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene přes 30 do 50 cm s odvozem | kus | 22,000 | 813,00       | 17 886,00 |
|    | VV  | "dub" 2+2                          |                                                                                  |     |        | 4,000        |           |
|    | VV  | "javor" 1                          |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | "olše" 7+9                         |                                                                                  |     |        | 16,000       |           |
|    | VV  | "vrba" 1                           |                                                                                  |     |        | 1,000        |           |
|    | VV  | Součet                             |                                                                                  |     |        | 22,000       |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 11 | K   | 460031123 | Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene přes 50 do 70 cm s odvozem                                                         | kus | 4,000     | 950,00       | 3 800,00          |
|    | VV  |           | "olše" 1                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | "vrba" 3                                                                                                                                 |     | 3,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 4,000     |              |                   |
| D  | 12  |           | Odkopavky a prokopavky                                                                                                                   |     |           |              | 101 460,00        |
| 12 | K   | 122251105 | Odkopavky a prokopavky nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně                                      | m3  | 845,500   | 120,00       | 101 460,00        |
|    | VV  |           | "viz tabulka v. D.6" 845,5                                                                                                               |     | 845,500   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 845,500   |              |                   |
| D  | 17  |           | Konstrukce ze zemin                                                                                                                      |     |           |              | 447 638,80        |
| 13 | K   | 171103201 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nadřaz se zhutněním do 100 % PS                              | m3  | 301,200   | 100,00       | 30 120,00         |
|    | VV  |           | hutnění: 100% PS                                                                                                                         |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | "viz tabulka v. D.6" 301,2                                                                                                               |     | 301,200   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 301,200   |              |                   |
| 14 | K   | 174251201 | Zásyp jam po pářezech D pářezů do 300 mm strojně                                                                                         | kus | 1,000     | 120,00       | 120,00            |
|    | VV  |           | "javor" 1                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 1,000     |              |                   |
| 15 | K   | 174251202 | Zásyp jam po pářezech D pářezů přes 300 do 500 mm strojně                                                                                | kus | 22,000    | 200,00       | 4 400,00          |
|    | VV  |           | "dub" 2+2                                                                                                                                |     | 4,000     |              |                   |
|    | VV  |           | "javor" 1                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | "olše" 7+9                                                                                                                               |     | 16,000    |              |                   |
|    | VV  |           | "vrba" 1                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 22,000    |              |                   |
| 16 | K   | 174251203 | Zásyp jam po pářezech D pářezů přes 500 do 700 mm strojně                                                                                | kus | 4,000     | 377,00       | 1 508,00          |
|    | VV  |           | "olše" 1                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |           | "vrba" 3                                                                                                                                 |     | 3,000     |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 4,000     |              |                   |
| 17 | K   | R/178990  | Likvidace přebytečného výkopku dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nákladů s tím spojených | m3  | 544,300   | 756,00       | 411 490,80        |
|    | VV  |           | "odkopavky" 845,50                                                                                                                       |     | 845,500   |              |                   |
|    | VV  |           | "odpočet nasypu" -301,20                                                                                                                 |     | -301,200  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 544,300   |              |                   |
| D  | 4   |           | Vodorovná konstrukce                                                                                                                     |     |           |              | 662 860,86        |
| 18 | K   | 462511161 | Zahoz z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez vyplně                                                                    | m3  | 262,590   | 1 590,00     | 417 518,10        |
|    | VV  |           | podklad z lomového kamene do 80 kg                                                                                                       |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | "PF 12" 39,9*2,9                                                                                                                         |     | 115,710   |              |                   |
|    | VV  |           | "PF 13" 40,8*3,6                                                                                                                         |     | 146,880   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 262,590   |              |                   |
| 19 | K   | 462511169 | Přelátek za urovnání lže zahozu z lomového kamene tříděného                                                                              | m2  | 403,500   | 160,00       | 64 560,00         |
|    | VV  |           | "zhutnění: povrchu zahozu" (39,9+40,8)*5,0                                                                                               |     | 403,500   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 403,500   |              |                   |
| 20 | K   | 464511122 | Pohoz z kamene zahozového hmotnosti do 80 kg z terenu, vč. urovnání                                                                      | m3  | 115,590   | 1 564,00     | 180 782,76        |
|    | VV  |           | kamenný pohoz do 80 kg                                                                                                                   |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | "PF 12" 39,9*1,1                                                                                                                         |     | 43,890    |              |                   |
|    | VV  |           | "PF 13" 40,8*1,1                                                                                                                         |     | 44,880    |              |                   |
|    | VV  |           | "PF 14" 29,8*0,9                                                                                                                         |     | 26,820    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 115,590   |              |                   |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                       |     |           |              | 580 466,25        |
| 21 | K   | 564871111 | Podklad ze štrkodorť šD plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                                                                     | m2  | 1 842,750 | 315,00       | 580 466,25        |
|    | VV  |           | štrkodorť šD 0/63 mm                                                                                                                     |     |           |              |                   |
|    | VV  |           | "staveništní komunikace - ponechána" 526,5*3,5                                                                                           |     | 1 842,750 |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |     | 1 842,750 |              |                   |
| D  | 9   |           | Ostatná konstrukce a práce, bourání                                                                                                      |     |           |              | 464 831,90        |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                              |     |           |              | 464 831,90        |
| 22 | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály                                                                                             | t   | 1 787,815 | 260,00       | 464 831,90        |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olava, Strakonice – obnova Staré řeky

Objekt:

32-2.3/2023 – SO 02.3 – Provizorní konstrukce a komunikace – ZOV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04. 12. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

IC:

DIČ:

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

IC:

DIČ:

25174495

CZ25174495

Projektant:

Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

949 563, 18

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně   |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| DPH základní | 949 563, 18 | 21, 00%    | 199 408, 27 |
| DPH snížená  | 0, 00       | 12, 00%    | 0, 00       |

Cena s DPH

v CZK

1 148 971, 45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |                                                |                                                                  |                                                         |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stavba:          |                                                | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky                            |                                                         |
| Objekt:          |                                                | 32–2.3/2023 – SO 02.3 – Provizorní konstrukce a komunikace – ZOV |                                                         |
| Místo:           |                                                | Datum:                                                           | 04. 12. 2025                                            |
| Zadavatel:       | Povodí Vltavy, s.p., Holečková 3178/8, Praha 5 | Projektant:                                                      | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |
| Uchazeč:         | AKORA s.r.o.                                   | Zpracovatel:                                                     |                                                         |
| Kód dílu – Popis |                                                | Cena celkem [CZK]                                                |                                                         |

|                                                                         |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Naklady ze soupisu prací                                                |  | 949 563, 18 |
| HSV – Práce a dodávky HSV                                               |  | 949 563, 18 |
| 1 – Zemní práce                                                         |  | 290 374, 54 |
| 17 – Konstrukce ze zemin                                                |  | 180 574, 54 |
| 5 – Komunikace pozemní                                                  |  | 193 456, 00 |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání                                 |  | 465 732, 64 |
| 91 – Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  | 246 064, 00 |
| 96 – Bourání konstrukcí                                                 |  | 116 848, 00 |
| 998 – Přesun hmot                                                       |  | 102 820, 64 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Otava, Strakonice – obnova Staré řeky  
Objekt:

32-2.3/2023 – SO 02.3 – Provizorní konstrukce a komunikace – ZOV

Místo: Datum: 04. 12. 2025  
Zadavatel: Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 Projektant: Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice  
Uchazeč: AKORA s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Naklady soupisu celkem 949 563, 18

D HSV Práce a dodávky HSV 949 563, 18

D 1 Zemní práce 290 374, 54

|    |   |           |                                                                                                                                |    |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1  | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terenu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | m2 | 125,000 | 26,00  | 3 250,00  |
| VV |   |           | "v místě vjezdů" 5*25,0                                                                                                        |    | 125,000 |        |           |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                         |    | 125,000 |        |           |
| 2  | K | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně                            | m3 | 200,000 | 187,00 | 37 400,00 |
| VV |   |           | "zřízen: vjezdů" 5*40                                                                                                          |    | 200,000 |        |           |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                         |    | 200,000 |        |           |
| 3  | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasytů zhutněných strojně                                                              | m3 | 200,000 | 123,00 | 24 600,00 |
| VV |   |           | "odstranění: vjezdů" 200,0                                                                                                     |    | 200,000 |        |           |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                         |    | 200,000 |        |           |
| 4  | K | 171251101 | Uložení sypaniny do nasytů nezhutněných strojně                                                                                | m3 | 550,000 | 81,00  | 44 550,00 |
| VV |   |           | "hrázky pro odvodnění na mezideponiích" (120+100)*2,5                                                                          |    | 550,000 |        |           |
| VV |   |           | Součet                                                                                                                         |    | 550,000 |        |           |

D 17 Konstrukce ze zemin 180 574, 54

|    |   |          |                                                                                                                                 |    |         |          |            |
|----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 5  | K | R/178989 | Likvidace geotextilie dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nákladů s tím spojených | t  | 3,786   | 4 104,00 | 15 537,74  |
| VV |   |          | "geotextilie" 3,786                                                                                                             |    | 3,786   |          |            |
| VV |   |          | Součet                                                                                                                          |    | 3,786   |          |            |
| 6  | K | R/178997 | Likvidace suti dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nákladů s tím spojených        | m3 | 171,200 | 964,00   | 165 036,80 |
| VV |   |          | "stěrkodrť" 856,0*0,20                                                                                                          |    | 171,200 |          |            |
| VV |   |          | Součet                                                                                                                          |    | 171,200 |          |            |

D 5 Komunikace pozemní 193 456,00

|    |   |           |                                                       |    |         |        |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 7  | K | 564861111 | Podklad ze stěrkodrtě šD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 856,000 | 226,00 | 193 456,00 |
| VV |   |           | "provizorní komunikace + točňa" 252,0*3,0+100,0       |    | 856,000 |        |            |
| VV |   |           | Součet                                                |    | 856,000 |        |            |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 465 732,64

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 246 064,00

|    |   |           |                                                                           |    |           |       |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 8  | K | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2 | m2 | 4 732,000 | 52,00 | 246 064,00 |
| VV |   |           | "provizorní komunikace + točňa" 252,0*3,5+50,0                            |    | 932,000   |       |            |
| VV |   |           | "na mezideponiích sedimentu" 3800,0                                       |    | 3 800,000 |       |            |
| VV |   |           | Součet                                                                    |    | 4 732,000 |       |            |

D 96 Bourání konstrukcí 116 848,00

|    |   |           |                                                                                      |    |           |       |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 9  | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 856,000   | 37,00 | 31 672,00 |
| VV |   |           | "provizorní komunikace + točňa" 252,0*3,0+100,0                                      |    | 856,000   |       |           |
| VV |   |           | Součet                                                                               |    | 856,000   |       |           |
| 10 | K | 113311121 | Odstranění geotextilií                                                               | m2 | 4 732,000 | 18,00 | 85 176,00 |
| VV |   |           | "provizorní komunikace + točňa" 252,0*3,5+50,0                                       |    | 932,000   |       |           |
| VV |   |           | "na mezideponiích sedimentu" 3800,0                                                  |    | 3 800,000 |       |           |
| VV |   |           | Součet                                                                               |    | 4 732,000 |       |           |

D 998 Přesun hmot 102 820,64

|    |   |           |                                              |   |         |        |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 11 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 395,464 | 260,00 | 102 820,64 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|---|---------|--------|------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otava, Strakonice – obnova Staré řeky

Objekt:

32-3/2023 – SO 03 – Přeložka odlehčovačů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04. 12. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

IČ:

DIČ:

25174495

CZ25174495

Projektant:

Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 2 516 308,63 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 2 516 308,63 | 21,00%     | 528 424,81   |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK      | 3 044 733,44 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|            |  |                                                |  |              |  |                                                         |  |
|------------|--|------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Stavba:    |  | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky          |  | Datum:       |  | 04. 12. 2025                                            |  |
| Objekt:    |  | 32-3/2023 – SO 03 – Přeložka odlehčovačů       |  | Projektant:  |  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |  |
| Místo:     |  |                                                |  | Zpracovatel: |  |                                                         |  |
| Zadavatel: |  | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 |  |              |  |                                                         |  |
| Uchazeč:   |  | AKORA s.r.o.                                   |  |              |  |                                                         |  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu – Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |  |              |
|-------------------------------------------------|--|--------------|
| Naklady ze soupisu prací                        |  | 2 516 308,63 |
| HSV – Práce a dodávky HSV                       |  | 2 113 360,63 |
| 1 – Zemní práce                                 |  | 683 982,50   |
| 11 – Zemní práce – přípravné a přidružené práce |  | 166 415,00   |
| 12 – Zemní práce – odkopávky a prokopávky       |  | 222 912,50   |
| 17 – Zemní práce – konstrukce ze zemin          |  | 172 920,00   |
| 18 – Zemní práce – povrchové úpravy terénu      |  | 121 735,00   |
| 3 – Svislé a kompletní konstrukce               |  | 142 391,39   |
| 4 – Vodorovné konstrukce                        |  | 509 139,87   |
| 5 – Komunikace pozemní                          |  | 389 333,29   |
| 9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání         |  | 388 513,58   |
| 96 – Bourání konstrukcí                         |  | 263 250,00   |
| 997 – Přesun sutě                               |  | 19 476,60    |
| 998 – Přesun hmot                               |  | 105 786,98   |
| OST – Ostatní                                   |  | 402 948,00   |
| SUB – Subdodávky                                |  | 402 948,00   |

SOUPIS PRACÍ

|            |                                                |  |  |              |                                                         |
|------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|
| Stavba:    | Otava, Strakonice - obnova Staré řeky          |  |  | Datum:       | 04. 12. 2025                                            |
| Objekt:    | 32-3/2023 - SO 03 - Přeložka odlehčovačů       |  |  | Projektant:  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |
| Místo:     |                                                |  |  | Zpracovatel: |                                                         |
| Zadavatel: | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 |  |  |              |                                                         |
| Uchazeč:   | AKORA s.r.o.                                   |  |  |              |                                                         |

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Naklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                              |     |           |              | 2 516 308,63      |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                          |     |           |              | 2 113 360,63      |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                  |     |           |              | 683 982,50        |
| D                      | 11  |           | Zemní práce – přípravné a přidružené práce                                                                   |     |           |              | 166 415,00        |
| 1                      | K   | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                | kus | 1,000     | 254,00       | 254,00            |
| VV                     |     |           | "dub" 1                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |
| 2                      | K   | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                 | kus | 1,000     | 362,00       | 362,00            |
| VV                     |     |           | "dub" 1                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |
| 3                      | K   | 111211231 | Snesení větví listnatých D do 30 cm v rovině nebo ve svahu do 1:3                                            | kus | 1,000     | 81,00        | 81,00             |
| VV                     |     |           | "dub" 1                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |
| 4                      | K   | 460031121 | Štěpkování větví volně stojících stromů průměru kmene do 30 cm s odvozem                                     | kus | 1,000     | 718,00       | 718,00            |
| VV                     |     |           | "dub" 1                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |
| 5                      | K   | R/1110001 | Veskeré čerpaní a převedení vody za účelem odvodnění staveniště nebo jeho části                              | kpl | 1,000     | 165 000,00   | 165 000,00        |
| VV                     |     |           | - čerpaní vody ze základové spary                                                                            |     |           |              |                   |
| VV                     |     |           | - převedení vody potrubím 2x DN 400, dl. 34,0 m, vč. provizorních hrazek (viz v. č. C.4.1)                   |     |           |              |                   |
| VV                     |     |           | 1                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |
| D                      | 12  |           | Zemní práce – odkopávky a prokopávky                                                                         |     |           |              | 222 912,50        |
| 6                      | K   | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                | m2  | 1 250,000 | 13,00        | 16 250,00         |
| VV                     |     |           | "koryto nového odlehčovače" 1250,0                                                                           |     | 1 250,000 |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1 250,000 |              |                   |
| 7                      | K   | 124253102 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně              | m3  | 1 653,300 | 125,00       | 206 662,50        |
| VV                     |     |           | "viz v. č. D. 10" 1653,3                                                                                     |     | 1 653,300 |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1 653,300 |              |                   |
| D                      | 17  |           | Zemní práce – konstrukce ze zemin                                                                            |     |           |              | 172 920,00        |
| 8                      | K   | 171103201 | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrazd nadřídí se zhutněním do 100 % PS | m3  | 1 728,000 | 100,00       | 172 800,00        |
| VV                     |     |           | "materiál z vykopávek" 1653,3                                                                                |     | 1 653,300 |              |                   |
| VV                     |     |           | "materiál z obj. SO 01" 74,7                                                                                 |     | 74,700    |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1 728,000 |              |                   |
| 9                      | K   | 174251201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně                                                             | kus | 1,000     | 120,00       | 120,00            |
| VV                     |     |           | "dub" 1                                                                                                      |     | 1,000     |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |
| D                      | 18  |           | Zemní práce – povrchová úprava teranu                                                                        |     |           |              | 121 735,00        |
| 10                     | K   | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                 | m2  | 2 500,000 | 24,00        | 60 000,00         |
| VV                     |     |           | "břehy nového odlehčovače" 980,0                                                                             |     | 980,000   |              |                   |
| VV                     |     |           | "zasypaná původní koryta" 1520,0                                                                             |     | 1 520,000 |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 2 500,000 |              |                   |
| 11                     | K   | 181451121 | Založení lučného travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                 | m2  | 1 520,000 | 7,00         | 10 640,00         |
| VV                     |     |           | "zasypaná původní koryta" 1520,0                                                                             |     | 1 520,000 |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                       |     | 1 520,000 |              |                   |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 12                                      | K   | 181411123 | Založení lučného travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1                    | m2 | 980,000   | 14,00        | 13 720,00         |
|                                         | VV  |           | "břežky nového odlehčovače" 980,0                                                           |    | 980,000   |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 980,000   |              |                   |
| 13                                      | M   | 00572474  | osivo směs travní krajinná-svahová                                                          | kg | 75,000    | 165,00       | 12 375,00         |
|                                         | VV  |           | 2500,0*0,03                                                                                 |    | 75,000    |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 75,000    |              |                   |
| 14                                      | K   | 185803211 | Uvalcování travníku v rovině a svahu do 1:5                                                 | m2 | 2 500,000 | 10,00        | 25 000,00         |
| D 3 Svislá a kompletní konstrukce       |     |           |                                                                                             |    |           |              | 142 391,39        |
| 15                                      | K   | 321321116 | Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37                                  | m3 | 3,885     | 8 354,00     | 32 455,29         |
|                                         | VV  |           | "deska propustky - v. D. 11" 4,2*3,7*0,25                                                   |    | 3,885     |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 3,885     |              |                   |
| 16                                      | K   | 321351010 | Bednění konstrukce vodních staveb rovinné - zřezané                                         | m2 | 3,950     | 1 900,00     | 7 505,00          |
|                                         | VV  |           | "deska propustky - v. D. 11" (3,7+4,2)*2*0,25                                               |    | 3,950     |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 3,950     |              |                   |
| 17                                      | K   | 321352010 | Bednění konstrukce vodních staveb rovinné - odstranění                                      | m2 | 3,950     | 550,00       | 2 172,50          |
| 18                                      | K   | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí                       | t  | 0,323     | 48 200,00    | 15 568,60         |
|                                         | VV  |           | 2x KARI síť 100/100/8 mm (7,99 kg/m2) - 30% na přesah                                       |    |           |              |                   |
|                                         | VV  |           | "deska propustky - v. D. 11" 2*4,2*3,7*7,99*1,3*0,001                                       |    | 0,323     |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 0,323     |              |                   |
| 19                                      | K   | 348942131 | Zabradlí ocelové osazené do patek z betonu ze dvou vodorovných trubek                       | m  | 18,820    | 4 500,00     | 84 690,00         |
|                                         | VV  |           | 2*9,41                                                                                      |    | 18,820    |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 18,820    |              |                   |
| D 4 Vodorovná konstrukce                |     |           |                                                                                             |    |           |              | 509 139,87        |
| 20                                      | K   | 462511270 | Zahoz z lomového kamene bez prostěrkování z terasu hmotnost do 200 kg                       | m3 | 25,875    | 1 690,00     | 43 728,75         |
|                                         | VV  |           | "ast: do Otavy" 37,5*1,15*0,6                                                               |    | 25,875    |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 25,875    |              |                   |
| 21                                      | K   | 462511169 | Přídavek za urovnání lůce zahozu z lomového kamene tříděného                                | m2 | 25,875    | 160,00       | 4 140,00          |
| 22                                      | K   | 465512127 | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár cementovou maltou tl 200 mm              | m2 | 100,600   | 1 560,00     | 156 936,00        |
|                                         | VV  |           | "u soutoku stok a pod propustkem" 100,6                                                     |    | 100,600   |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 100,600   |              |                   |
| 23                                      | K   | 451571112 | Lože pod dlažby ze stěrko-písku vrstva tl přes 100 do 150 mm                                | m2 | 480,520   | 182,00       | 87 454,64         |
|                                         | VV  |           | "od odlehčovače" 46,0*(1,6+1,0+1,6)                                                         |    | 193,200   |              |                   |
|                                         | VV  |           | "od ČOV" 8,4*(1,6+1,2+1,6)                                                                  |    | 36,960    |              |                   |
|                                         | VV  |           | "pod mostkem" 56,9*(1,6+1,2+1,6)                                                            |    | 250,360   |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 480,520   |              |                   |
| 24                                      | K   | 452312162 | Sedlová lože z betonu prostého se zvázanými nároky na prostřední tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 10,060    | 6 226,00     | 62 633,56         |
|                                         | VV  |           | podklad pod dlažbu                                                                          |    |           |              |                   |
|                                         | VV  |           | "u soutoku stok a pod propustkem" 100,6*0,10                                                |    | 10,060    |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 10,060    |              |                   |
| 25                                      | K   | 461541111 | Výplně vylehčených a děrovaných tvarnic stěrkem                                             | m2 | 480,520   | 321,00       | 154 246,92        |
|                                         | VV  |           | výplň vegetačních tvarnic                                                                   |    |           |              |                   |
|                                         | VV  |           | "od odlehčovače" 46,0*(1,6+1,0+1,6)                                                         |    | 193,200   |              |                   |
|                                         | VV  |           | "od ČOV" 8,4*(1,6+1,2+1,6)                                                                  |    | 36,960    |              |                   |
|                                         | VV  |           | "pod mostkem" 56,9*(1,6+1,2+1,6)                                                            |    | 250,360   |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 480,520   |              |                   |
| D 5 Komunikace pozemní                  |     |           |                                                                                             |    |           |              | 389 333,29        |
| 26                                      | K   | 564750101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm                | m2 | 28,743    | 202,00       | 5 806,09          |
|                                         | VV  |           | podklad pod ramové prefabrikáty                                                             |    |           |              |                   |
|                                         | VV  |           | 3,9*7,37                                                                                    |    | 28,743    |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 28,743    |              |                   |
| 27                                      | K   | 596411112 | Kladení dlažby z vegetačních tvarnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2      | m2 | 480,520   | 381,00       | 183 078,12        |
|                                         | VV  |           | "od odlehčovače" 46,0*(1,6+1,0+1,6)                                                         |    | 193,200   |              |                   |
|                                         | VV  |           | "od ČOV" 8,4*(1,6+1,2+1,6)                                                                  |    | 36,960    |              |                   |
|                                         | VV  |           | "pod mostkem" 56,9*(1,6+1,2+1,6)                                                            |    | 250,360   |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 480,520   |              |                   |
| 28                                      | M   | 59246016  | dlažba plošná betonová vegetační: 600x400x80mm                                              | m2 | 494,936   | 405,00       | 200 449,08        |
|                                         | VV  |           | 480,52*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                              |    | 494,936   |              |                   |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                      |    | 494,936   |              |                   |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                             |    |           |              | 388 513,58        |
| D 96 Bourání konstrukcí                 |     |           |                                                                                             |    |           |              | 263 250,00        |
| 29                                      | K   | R/9690001 | Bourání betonových desek opevnění koryta                                                    | m2 | 195,000   | 1 350,00     | 263 250,00        |
|                                         | VV  |           | "koryto odlehčovače" 15,0*(1,6+1,0+1,6)                                                     |    | 63,000    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |            | "koryto od ČOV" 30,0*(1,6+1,2+1,6)                                                                                                                  |     | 132,000  |              |                   |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                              |     | 195,000  |              |                   |
| D  | 997 |            | Přesun sutě                                                                                                                                         |     |          |              | 19 476,60         |
| 30 | K   | R/997726   | Likvidace suti a vybouraných hmot dle platné legislativy, vč. naložení a dopravy na místo likvidace a vč. veškerých nákladů s tím spojených - beton | t   | 42,900   | 454,00       | 19 476,60         |
| D  | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                                         |     |          |              | 105 786,98        |
| 31 | K   | 998332011  | Přesun hmot pro opravy vodních toků a kanály                                                                                                        | t   | 406,873  | 260,00       | 105 786,98        |
| D  | OST |            | Ostatné                                                                                                                                             |     |          |              | 402 948,00        |
| D  | SUB |            | Subdodávky                                                                                                                                          |     |          |              | 402 948,00        |
| 32 | K   | R/111000   | Dodávka rámové typové prefabrikáty pro propustky 3000 x 2000 mm, beton min. tř. 30/37 XF3                                                           | kus | 4,000    | 54 082,00    | 216 328,00        |
| 33 | K   | R/111001   | Dodávka rámové typové prefabrikáty pro propustky - křídlo, beton min. tř. 30/37 XF3                                                                 | kus | 2,000    | 55 300,00    | 110 600,00        |
| 34 | K   | R/111001.2 | Doprava + osazení rámové typové prefabrikáty pro propustky 3000 x 2000 mm, beton min. tř. 30/37 XF4                                                 | kus | 6,000    | 12 670,00    | 76 020,00         |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olava, Strakonice - obnova Staré řeky

Objekt:

32-4/2023 - SO 04 - Přeložka kabelu NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

Projektant:

Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04. 12. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25174495

CZ25174495

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 155 587,60 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Vše daně   |
|                         | 155 587,60  | 21,00%     | 32 673,40  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 188 261,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                  |  |                                                |  |                   |  |                                                         |
|------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------------------------|
| Stavba:          |  | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky          |  | Datum:            |  | 04. 12. 2025                                            |
| Objekt:          |  | 32-4/2023 – SO 04 – Přeložka kabelu NN         |  | Projektant:       |  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |
| Místo:           |  |                                                |  | Zpracovatel:      |  |                                                         |
| Zadavatel:       |  | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 |  |                   |  |                                                         |
| Uchazeč:         |  | AKORA s.r.o.                                   |  |                   |  |                                                         |
| Kód dílu – Popis |  |                                                |  | Cena celkem [CZK] |  |                                                         |

|                                          |  |            |
|------------------------------------------|--|------------|
| Naklady ze soupisu prací                 |  | 155 587,60 |
| M – Práce a dodávky M                    |  | 155 587,60 |
| 21-M – Elektromontáže                    |  | 50 600,00  |
| 46-M – Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 104 987,60 |

SOUPIS PRACÍ

|            |  |                                                |  |  |              |  |                                                        |  |
|------------|--|------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Stavba:    |  | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky          |  |  | Datum:       |  | 04. 12. 2025                                           |  |
| Objekt:    |  | 32-4/2023 – SO 04 – Přeložka kabelu NN         |  |  | Projektant:  |  | Ing Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |  |
| Místo:     |  |                                                |  |  | Zpracovatel: |  |                                                        |  |
| Zadavatel: |  | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 |  |  |              |  |                                                        |  |
| Uchazeč:   |  | AKORA s.r.o.                                   |  |  |              |  |                                                        |  |

| PČ                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|
| Naklady soupisu celkem                                |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 155 587,60        |  |
| D M Práce a dodávky M                                 |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 155 587,60        |  |
| D 21-M Elektromontáže                                 |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 50 600,00         |  |
| 1                                                     | K   | 210801315 | Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 50 až 70 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)       | m  | 110,000  | 234,00       | 25 740,00         |  |
| 2                                                     | M   | 34113124  | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2                                                               | m  | 110,000  | 226,00       | 24 860,00         |  |
| D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích              |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 104 987,60        |  |
| 3                                                     | K   | 460171442 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně s 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3                                             | m  | 57,200   | 390,00       | 22 308,00         |  |
| VV 110,0*0,65*0,80                                    |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 57,200       |                   |  |
| VV Součet                                             |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 57,200       |                   |  |
| 4                                                     | K   | 460341111 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m                                    | m3 | 42,900   | 30,00        | 1 287,00          |  |
| VV "celkem výkop" 57,20                               |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 57,200       |                   |  |
| VV "odpočet kabelového lože z pasku" -110,0*0,65*0,20 |     |           |                                                                                                                                    |    |          | -14,300      |                   |  |
| VV Součet                                             |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 42,900       |                   |  |
| 5                                                     | K   | 460371121 | Nalození výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3                                                      | m3 | 42,900   | 40,00        | 1 716,00          |  |
| 6                                                     | K   | 460451462 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním s 65 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3                                                | m  | 110,000  | 114,00       | 12 540,00         |  |
| 7                                                     | K   | 460541112 | Výprava planě při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním                              | m2 | 71,500   | 15,00        | 1 072,50          |  |
| VV 110,0*0,65                                         |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 71,500       |                   |  |
| VV Součet                                             |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 71,500       |                   |  |
| 8                                                     | K   | 460581131 | Úvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | m2 | 110,000  | 150,00       | 16 500,00         |  |
| VV uvedení do původního stavu v s. 1,0 m              |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              |                   |  |
| VV 110,0*1,0                                          |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 110,000      |                   |  |
| VV Součet                                             |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 110,000      |                   |  |
| 9                                                     | K   | 460661113 | Kabelové lože z pasku pro kabely nn bez zakrytí s lože přes 50 do 65 cm                                                            | m  | 110,000  | 284,00       | 31 240,00         |  |
| VV tl. lože 200 mm                                    |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              |                   |  |
| VV "přeložka kabelu" 110,0                            |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 110,000      |                   |  |
| VV Součet                                             |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 110,000      |                   |  |
| 10                                                    | K   | 460671113 | Výstražná páska pro krytí kabelů šířky 34 cm                                                                                       | m  | 100,000  | 10,00        | 1 000,00          |  |
| 11                                                    | K   | 460791114 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm                                             | m  | 20,000   | 210,00       | 4 200,00          |  |
| VV chranička kabelu                                   |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              |                   |  |
| VV "pod korytem odlehčovače" 5,0                      |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 5,000        |                   |  |
| VV "pod nátokem do staré řeky" 15,0                   |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 15,000       |                   |  |
| VV Součet                                             |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 20,000       |                   |  |
| 12                                                    | M   | 34571366  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupokřivená korugovaná D 100/120mm                                                            | m  | 21,000   | 216,00       | 4 536,00          |  |
| VV 20*1,05 "Přepočtený koeficientem množství"         |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 21,000       |                   |  |
| VV Součet                                             |     |           |                                                                                                                                    |    |          | 21,000       |                   |  |
| 13                                                    | K   | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích                                                                        | t  | 28,627   | 300,00       | 8 588,10          |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otava, Strakonice – obnova Staré řeky

Objekt:

32-5/2023 – SO 05 – Přeložka potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04. 12. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

IČ:

DIČ:

25174495

CZ25174495

Projektant:

Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 358 615,04 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 358 615,04  | 21,00%     | 75 309,16  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 433 924,20 |
| v CZK                   |             |            |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|            |  |                                                |  |              |  |                                                         |  |
|------------|--|------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Stavba:    |  | Otava, Strakonice – obnova Staré řeky          |  | Datum:       |  | 04. 12. 2025                                            |  |
| Objekt:    |  | 32-5/2023 – SO 05 – Přeložka potrubí           |  | Projektant:  |  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |  |
| Místo:     |  |                                                |  | Zpracovatel: |  |                                                         |  |
| Zadavatel: |  | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 |  |              |  |                                                         |  |
| Uchazeč:   |  | AKORA s.r.o.                                   |  |              |  |                                                         |  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu – Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                     |  |            |
|-----------------------------------------------------|--|------------|
| Naklady ze soupisu prací                            |  | 358 615,04 |
| HSV – Práce a dodávky HSV                           |  | 358 615,04 |
| 1 – Zemní práce                                     |  | 246 286,42 |
| 11 – Zemní práce – přípravné a přidružené práce     |  | 165 000,00 |
| 13 – Zemní práce – hloubení vykopávek               |  | 25 810,79  |
| 15 – Zemní práce – zajištění výkopu, nasypu a svahu |  | 48 490,00  |
| 17 – Zemní práce – konstrukce ze zemin              |  | 6 857,63   |
| 18 – Zemní práce – povrchové úpravy terénu          |  | 128,00     |
| 4 – Vodorovné konstrukce                            |  | 4 577,27   |
| 8 – Trubní vedení                                   |  | 101 578,35 |
| 998 – Přesun hmot                                   |  | 6 173,00   |

SOUPIS PRACÍ

|            |                                                |  |  |              |                                                         |
|------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|
| Stavba:    | Otava, Strakonice - obnova Staré řeky          |  |  | Datum:       | 04. 12. 2025                                            |
| Objekt:    | 32-5/2023 - SO 05 - Přeložka potrubí           |  |  | Projektant:  | Ing. Jan Kapsa,<br>Jiráskovo nábř. 11,<br>Č. Budějovice |
| Místo:     |                                                |  |  | Zpracovatel: |                                                         |
| Zadavatel: | Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 |  |  |              |                                                         |
| Uchazeč:   | AKORA s.r.o.                                   |  |  |              |                                                         |

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Naklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                           |     |          |              | 358 615,04        |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                       |     |          |              | 358 615,04        |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                               |     |          |              | 246 286,42        |
| D                      | 11  |           | Zemní práce – přípravky a přidružené práce                                                                |     |          |              | 165 000,00        |
| 1                      | K   | R/1110001 | Veskeré čerpaní či převedení vody za účelem odvodnění staveniště nebo jeho části                          | kpl | 1,000    | 165 000,00   | 165 000,00        |
| VV                     |     |           | čerpaní průsakových vod z výkopu                                                                          |     |          |              |                   |
| VV                     |     |           | 1                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |
| D                      | 13  |           | Zemní práce – hloubení výkopů                                                                             |     |          |              | 25 810,79         |
| 2                      | K   | 132151102 | Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3  | 36,819   | 389,00       | 14 322,59         |
| VV                     |     |           | rýhy pro potrubí                                                                                          |     |          |              |                   |
| VV                     |     |           | 1,74*0,60*(3,01+3,25)/2                                                                                   |     | 3,268    |              |                   |
| VV                     |     |           | 4,63*0,60*(3,25+1,39)/2                                                                                   |     | 6,445    |              |                   |
| VV                     |     |           | 9,49*0,60*(1,39+1,46)/2                                                                                   |     | 8,114    |              |                   |
| VV                     |     |           | 4,0*0,60*1,46                                                                                             |     | 3,504    |              |                   |
| VV                     |     |           | 2,38*0,60*(1,46+1,45)/2                                                                                   |     | 2,078    |              |                   |
| VV                     |     |           | 3,2*0,60*(1,45+1,4)/2                                                                                     |     | 2,736    |              |                   |
| VV                     |     |           | 2,08*0,60*(1,4+2,21)/2                                                                                    |     | 2,253    |              |                   |
| VV                     |     |           | 4,21*0,60*(2,21+1,56)/2                                                                                   |     | 4,762    |              |                   |
| VV                     |     |           | 3,86*0,60*(1,56+1,6)/2                                                                                    |     | 3,659    |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                    |     | 36,819   |              |                   |
| 3                      | K   | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně    | m3  | 18,680   | 615,00       | 11 488,20         |
| VV                     |     |           | montážní jamy pro napojení                                                                                |     |          |              |                   |
| VV                     |     |           | 2,0*2,0*3,01                                                                                              |     | 12,040   |              |                   |
| VV                     |     |           | 2,0*2,0*1,66                                                                                              |     | 6,640    |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                    |     | 18,680   |              |                   |
| D                      | 15  |           | Zemní práce – zajištění výkopu, nasypu a svahu                                                            |     |          |              | 48 490,00         |
| 4                      | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                  | m2  | 103,632  | 150,00       | 15 544,80         |
| VV                     |     |           | rýhy pro potrubí                                                                                          |     |          |              |                   |
| VV                     |     |           | 9,49*2*(1,39+1,46)/2                                                                                      |     | 27,047   |              |                   |
| VV                     |     |           | 4,0*2*1,46                                                                                                |     | 11,680   |              |                   |
| VV                     |     |           | 2,38*2*(1,46+1,45)/2                                                                                      |     | 6,926    |              |                   |
| VV                     |     |           | 3,2*2*(1,45+1,4)/2                                                                                        |     | 9,120    |              |                   |
| VV                     |     |           | 2,08*2*(1,4+2,21)/2                                                                                       |     | 7,509    |              |                   |
| VV                     |     |           | 4,21*2*(2,21+1,56)/2                                                                                      |     | 15,872   |              |                   |
| VV                     |     |           | 3,86*2*(1,56+1,6)/2                                                                                       |     | 12,198   |              |                   |
| VV                     |     |           | montážní jama pro napojení                                                                                |     |          |              |                   |
| VV                     |     |           | (2,0+2,0)*2*1,66                                                                                          |     | 13,280   |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                    |     | 103,632  |              |                   |
| 5                      | K   | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                           | m2  | 56,455   | 250,00       | 14 113,75         |
| VV                     |     |           | rýhy pro potrubí                                                                                          |     |          |              |                   |
| VV                     |     |           | 1,74*2*(3,01+3,25)/2                                                                                      |     | 10,892   |              |                   |
| VV                     |     |           | 4,63*2*(3,25+1,39)/2                                                                                      |     | 21,483   |              |                   |
| VV                     |     |           | montážní jama pro napojení                                                                                |     |          |              |                   |
| VV                     |     |           | (2,0+2,0)*2*3,01                                                                                          |     | 24,080   |              |                   |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                    |     | 56,455   |              |                   |
| 6                      | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                               | m2  | 103,632  | 100,00       | 10 363,20         |
| 7                      | K   | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                        | m2  | 56,455   | 150,00       | 8 468,25          |
| D                      | 17  |           | Zemní práce – konstrukce ze zemin                                                                         |     |          |              | 6 857,63          |
| 8                      | K   | 174151101 | Zasyp jam, sacet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                            | m3  | 49,693   | 138,00       | 6 857,63          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | "celkem vřkop" 36,819+18,68                                                               |     | 55,499   |              |                   |
| VV |     |           | "odpočet lože pod potrubí" -3,465                                                         |     | -3,465   |              |                   |
| VV |     |           | "odpočet obetonovaní potrubí" -2,341                                                      |     | -2,341   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                    |     | 49,693   |              |                   |
| D  | 18  |           | Zemní práce - povrchová úprava terénu                                                     |     |          |              | 128,00            |
| 9  | K   | 181951111 | Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně           | m2  | 8,000    | 16,00        | 128,00            |
| VV |     |           | 2*2,0*2,0                                                                                 |     | 8,000    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                    |     | 8,000    |              |                   |
| D  | 4   |           | Vodorovná konstrukce                                                                      |     |          |              | 4 577,27          |
| 10 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený vřkop ze stěrkovisku                                            | m3  | 3,465    | 1 321,00     | 4 577,27          |
| VV |     |           | tl. lože 150 mm                                                                           |     |          |              |                   |
| VV |     |           | 38,5*0,60*0,15                                                                            |     | 3,465    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                    |     | 3,465    |              |                   |
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                             |     |          |              | 101 578,35        |
| 11 | K   | 871321211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený vřkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm | m   | 39,500   | 366,00       | 14 457,00         |
| 12 | M   | 28613553  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 d1 12m                                         | m   | 39,500   | 1 790,00     | 70 705,00         |
| 13 | K   | 877321101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160                                | kus | 4,000    | 535,00       | 2 140,00          |
| 14 | M   | 28615978  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm                                                   | kus | 4,000    | 927,00       | 3 708,00          |
| 15 | K   | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném vřkopu        | m3  | 2,341    | 4 350,00     | 10 183,35         |
| VV |     |           | 38,5*(0,30+0,46)/2*0,16                                                                   |     | 2,341    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                    |     | 2,341    |              |                   |
| 16 | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů vřkopem s výškovou fází z PVC 34cm                                 | m   | 38,500   | 10,00        | 385,00            |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                               |     |          |              | 6 173,00          |
| 17 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený vřkop                    | t   | 12,346   | 500,00       | 6 173,00          |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Otava, Strakonice – obnova Staré řeky

Objekt:

32-6/2023 – Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04. 12. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

IČ:

25174495

DIČ:

CZ25174495

Projektant:

Ing Jan Kapsa, Jiráskovo nábř. 11, Č. Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 1 113 268,93 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 113 268,93 | 21,00%     | 233 786,48   |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              |            | 1 347 055,41 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                                   |                                                |                                         |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Stavba:                           |                                                | Otava, Strakonice - obnova Staré řeky   |                     |
| Objekt:                           |                                                | 32-6/2023 - Vedlejší rozpočtové náklady |                     |
| Místo:                            |                                                | Datum:                                  | 04. 12. 2025        |
| Zadavatel:                        | Povodí Vltavy, s.p., Holečková 3178/8, Praha 5 | Projektant:                             | Ing. Jan Kapsa,     |
|                                   |                                                |                                         | Jiráskovo nábř. 11, |
| Uchazeč:                          | AKORA s.r.o.                                   | Zpracovatel:                            | Č. Budějovice       |
|                                   |                                                |                                         |                     |
| Kód dílu - Popis                  |                                                | Cena celkem [CZK]                       |                     |
| Náklady ze soupisu prací          |                                                | 1 113 268,93                            |                     |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |                                                | 1 113 268,93                            |                     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Otava, Strakonice – obnova Staré řeky

Objekt:

32–6/2023 – Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

04. 12. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5

Projektant:

Ing. Jan Kapsa,  
Jiráskovo nábř. 11,  
Č. Budějovice

Uchazeč:

AKORA s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 113 268,93

| D  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                                                    |     |       |            | 1 113 268,93 |
|----|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|--------------|
| 1  | K   | 00001                       | Zajištění: vytyčení veskerých podzemních sítí a zařízení                                           | kpl | 1,000 | 40 000,00  | 40 000,00    |
| 2  | K   | 00002                       | Zajištění: veskerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby                           | kpl | 1,000 | 300 000,00 | 300 000,00   |
| 3  | K   | 00003                       | Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby                                      | kpl | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00   |
|    | VV  |                             | -slouží jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby                                   |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu              |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | 1                                                                                                  |     | 1,000 |            |              |
|    | VV  |                             | Součet                                                                                             |     | 1,000 |            |              |
| 4  | K   | 00004                       | Zpracování a předání realizační dokumentace objednateli                                            | kpl | 1,000 | 200 000,00 | 200 000,00   |
|    | VV  |                             | 3 par. + 1 v elektronické formě) objednateli                                                       |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | 1                                                                                                  |     | 1,000 |            |              |
|    | VV  |                             | Součet                                                                                             |     | 1,000 |            |              |
| 5  | K   | 00005                       | Vypracování projektu skutečného provedení stavby                                                   | kpl | 1,000 | 90 000,00  | 90 000,00    |
| 6  | K   | 00006                       | Práce geologa na stavbě                                                                            | kpl | 1,000 | 30 000,00  | 30 000,00    |
|    | VV  |                             | - kontrola základové spáry mostku a přejezdu                                                       |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | 1                                                                                                  |     | 1,000 |            |              |
|    | VV  |                             | Součet                                                                                             |     | 1,000 |            |              |
| 7  | K   | 00007                       | Provedení pasportizace před započítáním a po dokončení prací                                       | kpl | 1,000 | 10 000,00  | 10 000,00    |
| 8  | K   | 00008                       | Zřízení, provoz a odstranění zařízení: staveniště (ZS) včetně jeho připojení na síť                | kpl | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00   |
|    | VV  |                             | -zajištění: ohlášení všech staveb ZS dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.                     |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -přprava a oplocení: území pro objekty ZS                                                          |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -vlastní: vybudování objektů ZS včetně zajištění: místnosti pro TDI                                |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -zřízení: připojek energi: k objektům ZS včetně měřících odběrných míst                            |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -náklady na vybavení objektů ZS                                                                    |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -náklady na energie spotřebované během realizace stavby                                            |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -náklady na dopravu, uklid a opravy v objektech ZS                                                 |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -zajištění: ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby                                   |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -zřízení: dočasných komunikací, sjezdů a najezdů                                                   |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -zajištění: ochrany zeleně v prostoru staveniště dle přísl. normy                                  |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -provedení: takových opatření, aby nebyly překročeny limity pramotnosti a hlučnosti dané vyhláskou |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | -odstranění: objektů ZS včetně připojek energi: a dočasných komunikací a jejich likvidace          |     |       |            |              |
|    | VV  |                             | 1                                                                                                  |     | 1,000 |            |              |
|    | VV  |                             | Součet                                                                                             |     | 1,000 |            |              |
| 9  | K   | 00009                       | Fotodokumentace postupu výstavby                                                                   | kpl | 1,000 | 3 268,93   | 3 268,93     |
| 10 | K   | 00010                       | Aktualizace plánu BOZP                                                                             | kpl | 1,000 | 10 000,00  | 10 000,00    |
| 11 | K   | 00011                       | Provedení opatření: vyplývajících z plánu BOZP                                                     | kpl | 1,000 | 30 000,00  | 30 000,00    |
| 12 | K   | 00012                       | Odběr vzorků a provedení: chemických rozborů sedimentu dle platné legislativy                      | kpl | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00   |