

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma Z&D stavby, s.r.o

Se sídlem: K Bělidlu 568, Trutnov 4, 541 02

Zastoupený: p. Petrem Zierisem – jednatelem společnosti

IČO: 27488055

DIČ: CZ27488055

Bankovní spojení: KB Trutnov

Číslo účtu: 35-6386420207/0100

Zapsán v OR vedeného u KSKHK oddíl C, vložka 21970

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 251/2025 ze dne 27.10.2025

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

- 1.1** Smluvní strany spolu dne 27.10.2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") na provedení díla „Dešťová kanalizace pro bytové domy D, E, F v lokalitě bývalých kasáren Nové Město nad Metují“.

- 1.2** Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku. V důsledku změnového listu č. 1 se celková cena za dílo uvedená v článku V. Cena díla, odstavci 5.1. Smlouvy snižuje o **139 627,21 Kč bez DPH** a činí:

Celková cena díla bez DPH:	1 416 871,15 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>297 542,94 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH:	1 714 414,09 Kč

II.

- 2.1.** Změny provedené tímto dodatkem jsou zcela v souladu s právní úpravou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravuje změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž se nejedná o změnu podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 tohoto zákona.
- 2.2.** V ostatním se smlouva nemění.

III.

- 3.1.** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.
- 3.3.** Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku i Smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5.** Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list 1 a Příloha č. 2 – Rozpočet ZL 01.

3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 77-9147/26 ze dne 12.1.2026.

V Novém Městě nad Metují dne

V Trutnově dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....
Petr Zieris, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

NÁZEV STAVBY: „Dešťová kanalizace pro bytové domy D, E, F v lokalitě bývalých kasáren Nové Město nad Metují“

MÍSTO STAVBY: Nové Město nad Metují

Jedná se o změnu v provádění prací dle skutečnosti

Dešťová kanalizace - v objektu dešťové kanalizace byla zohledněna skutečná skladba vozovky – bylo odebráno více asfaltu a méně kameniva a zeminy.

Více práce ve výši: 17.748,10 Kč bez DPH

Přeložka vodovodu – při provádění prací bylo sondami zjištěno, že vodovod je uložen, tak že není přeložka nutná. Podklady od VaK Náchod, a.s. nebyly úplně přesné. Byly provedeny pouze sondy ke zjištění stavu.

Méně práce ve výši: - 125.375,31 Kč bez DPH

VRN – z rozpočtu byla vyjmuta koordinační činnost v případě provádění stavby s více dodavateli, jelikož stavba byla prováděna pouze pracovníky Z&D Stavby, s.r.o. Odpady ze stavby byly odvezeny na skládku, tudíž nebylo nutné provádět samostatně rozboru odpadu.

Méně práce ve výši: - 32.000 Kč bez DPH

Finanční dopad této změny: -139 627,21 Kč bez DPH

V Trutnově, dne 01.12.2025

PODPISY:

objednatel


Ing. Pavel Korda

zhotovitel

Petr Zieris

technický dozor investora





Rozpočet - Dodatek č. 1

Kód: 2025042

Stavba: Dešťová kanalizace pro bytové domy D,E,F v lokalitě bývalých kasáren, Nové Město nad Metují

Místo: Nové Město nad Metují

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Prostavěno	Období (11.11. - 11.12.)
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena
S	2025042	Dešťová kanalizace pro bytové domy D,E,F v lokalitě bývalých kasáren, Nové Město nad Metují	1 556 498,36	0,00	1 416 871,15
O	01	Dešťová kanalizace (Bytové domy D,E,F)	1 256 649,66	0,00	1 274 397,76
O	02	Přeložka vodovodu (Bytové domy D,E,F)	197 848,70	0,00	72 473,39
O	03	Vedlejší rozpočtové náklady	102 000,00	0,00	70 000,00

Rozpočet - Dodatek č. 1

Kód: 2025042/01
 Objekt: Dešťová kanalizace (Bytové domy D,E,F)

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 11. 12. 2025

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 2025042			Dešťová kanalizace pro bytové domy D,E,F v lokalitě bývalých kasáren, Nové Město nad Metují					
O 01			Dešťová kanalizace (Bytové domy D,E,F)					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	72,80	365,70	41,28	15 095,22
2	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	72,80	213,90	128,22	27 426,26
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	266,00	43,82	266,00	11 656,12
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	266,00	17,60	266,00	4 681,60
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	121,20	69,92	121,20	8 474,30
6	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,26	1 184,50	16,26	19 259,97

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
7	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,97	1 564,00	6,97	10 901,08
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,30	1 748,00	11,30	19 752,40
9	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,84	2 093,00	4,84	10 130,12
10	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	88,15	1 023,50	88,15	90 221,53
11	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	37,78	1 552,50	37,78	58 653,45
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,73	1 033,85	1,73	1 788,56
13	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,00	9 556,50	1,00	9 556,50
14	K	151101101a	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	348,70	5,75	348,70	2 005,03
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	348,70	5,75	348,70	2 005,03
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,66	347,30	76,66	26 624,02
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	383,29	25,88	383,29	9 919,55
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	29,90	402,50	29,90	12 034,75

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	149,48	30,36	149,48	4 538,21
20	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	176,64	8,74	176,64	1 543,83
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	192,49	349,60	192,49	67 294,50
22	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	106,55	124,20	106,55	13 233,51
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,95	182,85	46,95	8 584,81
24	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	68,50	663,55	68,50	45 453,18
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	65,65	182,85	65,65	12 004,10
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,33	273,70	40,33	11 038,32
27	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	76,62	747,50	76,62	57 273,45
28	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	121,20	70,04	121,20	8 488,85
29	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	121,20	8,03	121,20	973,24
D 4 Vodorovné konstrukce							40 832,36	
30	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	14,44	2 185,00	14,44	31 551,40
31	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,94	4 784,00	1,94	9 280,96
D 5 Komunikace pozemní							37 307,61	
32	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	26,90	338,10	26,90	9 094,89

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
33	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	10,76	687,70	10,76	7 399,65
34	K	577144011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,76	902,75	10,76	9 713,59
35	K	577145012	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,76	1 031,55	10,76	11 099,48
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							339 145,45	
36	K	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	125,00	251,85	125,00	31 481,25
37	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x6000mm SN12	m	125,00	1 242,00	125,00	155 250,00
38	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,00	1 460,50	4,00	5 842,00
39	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	3,00	10 235,00	3,00	30 705,00
40	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,00	10 925,00	1,00	10 925,00
41	K	59226072R	Těsnění pro betonové šachty DN 1000 elastomerové	kus	4,00	225,40	4,00	901,60
42	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,00	1 184,50	2,00	2 369,00
43	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	2,00	3 404,00	2,00	6 808,00
44	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,00	1 230,50	2,00	2 461,00
45	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná	kus	2,00	2 212,60	2,00	4 425,20
46	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	5,00	1 173,00	5,00	5 865,00
47	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,00	455,40	1,00	455,40

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
48	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,00	553,15	1,00	553,15
49	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,00	686,55	1,00	686,55
50	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,00	802,70	2,00	1 605,40
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,00	4 404,50	4,00	17 618,00
52	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,00	4 544,80	4,00	18 179,20
53	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,00	381,80	1,00	381,80
54	M	28651244	zátká kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	1,00	112,70	1,00	112,70
55	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,00	621,00	2,00	1 242,00
56	M	28651246	zátká kanalizační PVC-U plnostěnná DN 300	kus	2,00	729,10	2,00	1 458,20
57	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	125,00	20,82	125,00	2 602,50
58	K	359901111	Vyčištění stok	m	125,00	51,64	125,00	6 455,00
59	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	125,00	177,10	125,00	22 137,50
60	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,00	2 875,00	3,00	8 625,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							57 231,82	
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,80	463,45	53,80	24 933,61
62	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	54,88	517,50	54,88	28 400,40

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
63	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	53,80	72,45	53,80	3 897,81
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							184 481,86	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	32,03	60,26	18,16	1 094,32
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	448,45	12,65	254,24	3 216,14
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,74	67,51	29,49	1 990,87
67	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	619,53	16,33	1 091,13	17 818,15
68	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,78	205,85	47,65	9 808,75
69	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	16,74	3 611,00	29,49	106 488,39
70	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,03	2 426,50	18,16	44 065,24
D 998 Přesun hmot							27 537,17	
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	208,47	95,57	208,47	19 923,48
72	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	9,80	486,45	9,80	4 767,21
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,08	1 368,50	2,08	2 846,48
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17 250,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							17 250,00	
74	K	043154000R	Zkoušky hutnicí (45MPa)	ks	3,00	5 750,00	3,00	17 250,00

Rozpočet - Dodatek č. 1

Kód: 2025042/02
 Objekt: Přeložka vodovodu (Bytové domy D,E,F)

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 11. 12. 2025

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 2025042			Dešťová kanalizace pro bytové domy D,E,F v lokalitě bývalých kasáren, Nové Město nad Metují					
O 02			Přeložka vodovodu (Bytové domy D,E,F)					72 473,39
D HSV			Práce a dodávky HSV					72 473,39
D 1			Zemní práce					32 577,00
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,00	365,70	8,00	2 925,60
2	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	19,00	213,90	8,00	1 711,20
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,00	43,82	16,00	701,12
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,00	17,60	16,00	281,60
5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	22,00	1 023,50	11,00	11 258,50

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,70	55,43	13,85	767,71
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,70	194,35	13,85	2 691,75
10	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	38,00	8,74	8,00	69,92
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	27,70	124,20	27,70	3 440,34
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,10	182,85	11,10	2 029,64
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,55	273,70	5,55	1 519,04
14	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	10,55	491,05	10,55	5 180,58
D 4 Vodorovné konstrukce							4 151,50	
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,90	2 185,00	1,90	4 151,50
D 5 Komunikace pozemní							10 603,04	
16	K	564581011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	19,00	83,38	8,00	667,04
17	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,00	356,50	8,00	2 852,00
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,00	456,55	8,00	3 652,40
19	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,00	428,95	8,00	3 431,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 662,48	
30	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	40,00	61,41	8,00	491,28
31	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	40,00	148,35	8,00	1 186,80

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
32	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	40,00	123,05	8,00	984,40
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							20 353,42	
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,48	67,51	4,48	302,44
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	170,05	16,33	170,05	2 776,92
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,48	205,85	4,48	922,21
36	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,37	3 611,00	4,37	15 780,07
37	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,11	5 198,00	0,11	571,78
D 998 Přesun hmot							2 125,95	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	27,89	95,57	22,24	2 125,95

Rozpočet - Dodatek č. 1

Kód: 2025042/03
 Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Město nad Metují

Datum: 11. 12. 2025

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 2025042			Dešťová kanalizace pro bytové domy D,E,F v lokalitě bývalých kasáren, Nové Město nad Metují					
O 03			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
1	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
2	K	012444000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soub	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
D VRN7			Provozní vlivy					
7	K	070001000R	Provozní vlivy - vytyčení CYKY drátu po dokončení stavby (kontrola funkčnosti)	soub	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
8	K	072203000R	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení), stanovení přechodné úpravy provozu, případné zajištění uzavírky komunikace	soub	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00

Smluvní rozpočet							Období (11.11. - 11.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
D VRN9		Ostatní náklady					5 000,00	
9	K	090001000R	Vytyčení sítí	soub	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00