

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "

Na zakázku:

**Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova
Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx

DODAVATEL:

Název: **Petr Linhart**
Sídlo: Bezděžská 435, 293 06 Bradlec
IČ: 760 46 176 DIČ: CZ 8706101085
Statutární zástupce: xxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxx FAX: E-mail: [xxxxxxx](#)
Registrace: web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
286 822,77 Kč	34 418,73 Kč	321 241,50 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:
Celková doba plnění díla:
Termín ukončení prací:
Fakturační splatnost:
Platnost nabídky:

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení:

.....
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

xxxxxxx
jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Konstrukční část stropní konstrukce pod 2NP (m.č. 2.05 až 2.10) musela být na základě skutečného stavu po odkrytí vrstev podlahy nahrazena novou. Stávající trámový strop byl v degradovaném stavu především v místě koupelny (m.č.2.09) a v místech uložení nosné stěny, kde bylo zhlaví trámů v pokročilé fázi degradace. Na základě prohlídky statika na stavbě bylo rozhodnuto o vybourání nosné trámové konstrukce stropu a nahrazení novou konstrukcí. Jako nová konstrukce byl zvolen betonový strop do ztraceného bednění z trapézového plechu. Tento strop bude vynášen pomocí ocelových profilů, které jsou uloženy do stěn.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZLPTACKA

Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

KSO:
Místo: Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295
DIČ: CZ00238295

Zhotovitel:
Petr Linhart

IČ: 76046176
DIČ: CZ8706101085

Projektant:
Červený klobouk s.r.o.

IČ: 24220621
DIČ: CZ24220621

Zpracovatel:
xxxxxxxxxxx

IČ: 76046176
DIČ: CZ8706101085

Poznámka:

Cena bez DPH				286 822,77
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	286 822,77	34 418,73

Cena s DPH	v	CZK	321 241,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZLPTACKA

Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Místo: Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Datum:

13. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zhotovitel: Petr Linhart

Zpracovatel:

xxxxxxxxxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

286 822,77

321 241,50

ZL2V1

ZL2 - Bourací práce strop

103 969,70

116 446,06

ZL2V

ZL2 - Nový strop

182 853,07

204 795,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Objekt:

ZL2V1 - ZL2 - Bourací práce strop

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

Petr Linhart

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2026

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

IČ:

24220621

DIČ:

CZ24220621

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

Cena bez DPH

103 969,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	103 969,70	12,00%	12 476,36

Cena s DPH

v CZK

116 446,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Objekt: **ZL2V1 - ZL2 - Bourací práce strop**

Místo: Statutární město Mladá Boleslav
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: Petr Linhart

Datum: 13. 1. 2026
Projektant: Červený klobouk s.r.o.
Zpracovatel: xxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	103 969,70
099 - Přesun hmot a manipulace se sutí	55 007,57
HSV - Práce a dodávky HSV	2 740,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 740,50
PSV - Práce a dodávky PSV	46 221,63
713 - Izolace tepelné	5 310,60
762 - Konstrukce tesařské	16 297,87
763 - Konstrukce montované	24 613,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Objekt:

ZL2V1 - ZL2 - Bourací práce strop

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zhotovitel:

Petr Linhart

Zpracovatel:

xxxxxxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 969,70

D		099	Přesun hmot a manipulace se sutí	55 007,57				
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	10,589	178,00	1 884,84	SoD
	VV		HSV					
	VV		1,418		1,418			
	VV		PSV					
	VV		9,171		9,171			
	VV		Součet		10,589			
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,191	14,20	2 856,91	SoD
	VV		předpoklad skládky do 20km					
	VV		10,589*19		201,191			
	VV		Součet		201,191			
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	10,589	2 270,00	24 037,03	SoD
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,418	2 440,00	3 459,92	SoD
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,611	2 270,00	8 196,97	SoD
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,670	2 570,00	14 571,90	SoD
D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 740,50				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 740,50				
1	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	15,750	174,00	2 740,50	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV	46 221,63				
D		713	Izolace tepelné	5 310,60				
4	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	120,000	43,70	5 244,00	CS ÚRS 2026 01
16	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	52,440	1,27	66,60	
D		762	Konstrukce tesařské	16 297,87				
2	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	60,010	75,00	4 500,75	CS ÚRS 2026 01
3	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	70,000	99,60	6 972,00	CS ÚRS 2026 01
5	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	60,000	72,80	4 368,00	CS ÚRS 2026 01
7	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	148,900	3,07	457,12	SoD
D		763	Konstrukce montované	24 613,16				
6	K	763131832	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	60,000	409,00	24 540,00	CS ÚRS 2026 01
15	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	82,200	0,89	73,16	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Objekt:

ZL2V - ZL2 - Nový strop

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

Petr Linhart

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2026

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

IČ:

24220621

DIČ:

CZ24220621

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

Cena bez DPH

182 853,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	182 853,07	12,00%	21 942,37

Cena s DPH

v CZK

204 795,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Objekt: **ZL2V - ZL2 - Nový strop**

Místo: Statutární město Mladá Boleslav
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel: Petr Linhart

Datum: 13. 1. 2026
Projektant: Červený klobouk s.r.o.
Zpracovatel: xxxxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	182 853,07
HSV - Práce a dodávky HSV	182 853,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 029,50
4 - Vodorovné konstrukce	86 016,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 104,20
998 - Přesun hmot	6 702,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Objekt:

ZL2V - ZL2 - Nový strop

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zhotovitel:

Petr Linhart

Zpracovatel:

xxxxxxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

182 853,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				182 853,07	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 029,50	
74	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,630	14 200,00	8 946,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Celková velikost vysekaného otvoru 0,16m2. dobetonováno					
	VV		0,07m2 * hĺobka * počet					
	VV		0,07*0,3*30		0,630			
15	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,105	13 100,00	1 375,50	SoD
	VV		strop1NP					
	VV		IPE120					
	VV		0,105		0,105			
	VV		Součet		0,105			
2	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,105	34 200,00	3 591,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m					
16	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,725	12 000,00	8 700,00	SoD
	VV		strop 1NP					
	VV		IPE160					
	VV		0,495		0,495			
	VV		IPE180					
	VV		0,230		0,230			
	VV		Součet		0,725			
4	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,495	34 200,00	16 929,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 15,80 kg/m					
5	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,230	35 200,00	8 096,00	CS ÚRS 2026 01
	P		Poznámka k položce: □					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 19,30 kg/m					
19	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,200	1 160,00	1 392,00	SoD
	VV		strop 1NP					
	VV		30*0,2*0,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
D	4		Vodorovné konstrukce				86 016,71	
7	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,220	5 008,85	21 137,35	CS ÚRS 2026 01
	VV		strop 1NP					
	VV		4,22		4,220			
	VV		Součet		4,220			
8	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	61,000	775,12	47 282,32	CS ÚRS 2026 01
	VV		strop 1NP					
	VV		51,7+9,3		61,000			
	VV		Součet		61,000			
9	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,454	38 760,01	17 597,04	CS ÚRS 2026 01
	VV		strop 1NP					
	VV		0,4536		0,454			
	VV		Součet		0,454			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 104,20	
71	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	4 010,00	8 020,00	CS ÚRS 2026 01
72	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	14,000	459,00	6 426,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		T*2		14,000			
73	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	2 290,00	4 580,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	973022351	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	30,000	735,94	22 078,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		strop 1NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D	998		Přesun hmot				6 702,66	
69	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	11,657	432,00	5 035,82	SoD
	VV		Přesun s omezenou mechanizací výška 6 - 12m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv				12,742		12,742	
	vv		Přesun ruční pro ukládání výška 6m					
	vv		-1,085				-1,085	
	vv		Součet				11,657	
70	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,844	1 974,93	1 666,84	CS ÚRS 2026 01
	vv		Ruční manipulace při osazení nosníků					
	vv		IPE120					
	vv		0,105				0,105	
	vv		IPE160					
	vv		0,495				0,495	
	vv		IPE180					
	vv		0,230				0,230	
	vv		Osazování					
	vv		0,002+0,012				0,014	
	vv		Součet				0,844	