

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZLPTACKA  
Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

KSO:  
Místo: Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

CC-CZ:  
Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel:  
Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295  
DIČ: CZ00238295

Zhotovitel:  
Petr Linhart

IČ: 76046176  
DIČ: CZ8706101085

Projektant:  
Červený klobouk s.r.o.

IČ: 24220621  
DIČ: CZ24220621

Zpracovatel:  
xxxxxxxxxx

IČ: 76046176  
DIČ: CZ8706101085

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>317 391,36</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	12,00%	317 391,36		38 086,96

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>355 478,32</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZLPTACKA

**Stavba:** Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Místo: Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Datum:

13. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zhotovitel: Petr Linhart

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**317 391,36**

**355 478,32**

ZL3V1

ZL3 - Bourací práce strop

111 595,40

124 986,85

ZL3V

ZL3 - Nový strop

205 795,96

230 491,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Objekt:

**ZL3V1 - ZL3 - Bourací práce strop**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

Petr Linhart

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2026

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

IČ:

24220621

DIČ:

CZ24220621

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

**Cena bez DPH**

**111 595,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	111 595,40	12,00%	13 391,45

**Cena s DPH**

**v CZK**

**124 986,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Objekt: **ZL3V1 - ZL3 - Bourací práce strop**

Místo: Statutární město Mladá Boleslav  
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav  
Zhotovitel: Petr Linhart

Datum: 13. 1. 2026  
Projektant: Červený klobouk s.r.o.  
Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>111 595,40</b>
099 - Přesun hmot a manipulace se sutí	69 816,85
HSV - Práce a dodávky HSV	11 312,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 312,60
PSV - Práce a dodávky PSV	30 465,95
713 - Izolace tepelné	21 093,80
762 - Konstrukce tesařské	9 372,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Objekt:

**ZL3V1 - ZL3 - Bourací práce strop**

Místo:

Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Červený klobouk s.r.o.

Zhotovitel: Petr Linhart

Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**111 595,40**

D	099	Přesun hmot a manipulace se sutí					69 816,85	
5	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	13,848	178,00	2 464,94	SoD
	VV		HSV					
	VV		2,47		2,470			
	VV		PSV					
	VV		11,378		11,378			
	VV		Součet		13,848			
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	263,112	14,20	3 736,19	SoD
	VV		předpoklad skládky do 20km					
	VV		13,848*19		263,112			
	VV		Součet		263,112			
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	13,848	2 270,00	31 434,96	SoD
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,362	2 270,00	25 791,74	SoD
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,486	2 570,00	6 389,02	SoD
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 312,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 312,60	
4	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stropů tl do 25 mm potažených pletivem v rozsahu přes 50 do 100%	m2	49,400	229,00	11 312,60	CS ÚRS 2026 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 465,95	
D	713		Izolace tepelné				21 093,80	
3	K	713190814	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 150 do 200 mm	m2	49,400	427,00	21 093,80	CS ÚRS 2026 01
D	762		Konstrukce tesařské				9 372,15	
1	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	49,400	96,40	4 762,16	CS ÚRS 2026 01
2	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	52,000	83,60	4 347,20	CS ÚRS 2026 01
11	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	85,600	3,07	262,79	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá Boleslav

Objekt:

**ZL3V - ZL3 - Nový strop**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

Petr Linhart

Projektant:

Červený klobouk s.r.o.

Zpracovatel:

xxxxxxxxxx

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 1. 2026

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

IČ:

24220621

DIČ:

CZ24220621

IČ:

76046176

DIČ:

CZ8706101085

**Cena bez DPH**

**205 795,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	205 795,96	12,00%	24 695,52

**Cena s DPH**

**v CZK**

**230 491,48**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Objekt: **ZL3V - ZL3 - Nový strop**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav  
Zhotovitel: Petr Linhart

Datum: 13. 1. 2026  
Projektant: Červený klobouk s.r.o.  
Zpracovatel: xxxxxxxxxx

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>205 795,96</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	205 795,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 601,70
4 - Vodorovné konstrukce	80 459,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 575,16
998 - Přesun hmot	8 160,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Azylový dům - nízkoprahové centrum pro osoby bez domova Ptácká č.p. 119, Mladá boleslav

Objekt: **ZL3V - ZL3 - Nový strop**

Místo: Datum: 13. 1. 2026

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Červený klobouk s.r.o.

Zhotovitel: Petr Linhart

Zpracovatel: xxxxxxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 205 795,96**

D HSV Práce a dodávky HSV 205 795,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 601,70

70	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,294	14 200,00	4 174,80	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

VV Celková velikost vysekaného otvoru 0,16m2. dobetonováno 0,07m2 \* hĺobka \* počet  
VV 0,07\*0,3\*14

0,294

16	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 220 mm	t	1,799	12 000,00	21 588,00	SoD
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	-----

VV strop2NP  
VV IPE240  
VV 0,457  
VV IPE270  
VV 1,342  
VV Součet

0,457

1,342

1,799

2	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	0,457	35 500,00	16 223,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kg/m

3	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	1,342	35 500,00	47 641,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: Hmotnost: 37,00 kg/m

4	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,840	1 160,00	974,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

VV strop 2NP  
VV 14\*0,3\*0,2  
VV Součet

0,840

0,840

D 4 Vodorovné konstrukce 80 459,10

5	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,470	5 070,00	17 592,90	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

VV strop 2NP  
VV 3,47  
VV Součet

3,470

3,470

6	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	48,900	898,00	43 912,20	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV strop 2NP  
VV 48,9  
VV Součet

48,900

48,900

7	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,486	39 000,00	18 954,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-----------	-----------	----------------

VV strop 2NP  
VV 0,486  
VV Součet

0,486

0,486

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 575,16

71	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	4 010,00	8 020,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

72	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	8,000	459,00	3 672,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

VV 4\*2 8,000

73	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	2,000	2 290,00	4 580,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

74	K	973022351	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	14,000	735,94	10 303,16	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

VV strop 2NP  
VV 14  
VV Součet

14,000

14,000

D 998 Přesun hmot 8 160,00

69	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	10,564	432,00	4 563,65	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

VV Manipulace s omezením mechanizace 12,385  
VV Manipulace ruční nosníky -1,821  
VV Součet 10,564

12,385

-1,821

10,564

75	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,821	1 974,93	3 596,35	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

VV Ruční manipulace při osazení nosníků (tonáž)  
VV IPE240  
VV 0,457  
VV IPE270  
VV 1,342

0,457

1,342

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
v			Osazování					
v			0,022		0,022			
v			Součet		1,821			