

Číslo dodatku objednatele: SML/14/2025/0215/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/14/2025/0215

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves

zastoupený ve věcech smluvních i technických Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1651185349/0800

dále jen **objednatel**

a

KVAZAR akciová společnost

Strádalů 26/73, 718 00 Ostrava-Kunčičky

zastoupená

ve věcech smluvních: Ing. Radkem Malohlavou, předsedou představenstva

Ing. Čeněk Fajkusem, členem představenstva

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

IČO: 00560383

DIČ: CZ00560383

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-1019260237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 42

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 01.07.2025 uzavřena Smlouva o dílo č. SML/14/2025/0215 (dále také jen **smlouva**), jejímž předmětem díla je oprava kulturního domu v Ostravě-Nové Vsi po povodních. Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se předmět díla doplňuje o vícepráce a méněpráce vzniklé po posouzení skutečného stavu po odstranění následků povodní. Tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikované položkovými rozpočty, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. S ohledem na výše uvedené se tímto dodatkem mění Článek VI. odst. 1 a nově zní takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH: 6 826 468,00 Kč
DPH 21 %: 1 433 558,28 Kč
Cena včetně DPH: 8 260 026,28 Kč
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dále se mění Článek V. odst. 2 a nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli **do 30.04.2026.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.
2. Na důkaz své pravé vůle uzavřít tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkové rozpočty.
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta městského obvodu vykonávající pravomoci rady dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. UST/010/2026/2226 ze dne 28.01.2026.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Lefner
starosta

Ing. Radek Malohlava
předseda představenstva

Ing. Čeněk Fajkus
člen představenstva

Příloha č. 1

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kulturní dům

<i>č. listu</i>	<i>popis změny</i>	<i>Cena Kč bez DPH</i>	<i>Poznámka</i>
ZL 01	Bourací práce	150 281,00	
ZL 02	Dřevěné obklady	141 546,00	
ZL 03	Stavební práce	346 106,00	
ZL 04	Vytápění	81 468,00	
ZL 05	ZTI	99 512,00	
Celkem		818 913,00	Dodatek č.1

Položkový rozpočet						
S:	10983F	Oprava objektu Nová Ves - Kulturní dům				
O:	04	Změnové listy				
R:	01	Bourací práce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				50 125,04
1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,94700	1 057,00	2 057,98
		12,20*0,1		1,22000		
		2,18*0,15		0,32700		
		2*2*0,1		0,40000		
2	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	4,46700	4 995,00	22 312,67
		44,67*0,1		4,46700		
3	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	22,74000	86,50	1 967,01
		22,74		22,74000		
4	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	4,87200	515,00	2 509,08
		WC : 48,72*0,1		4,87200		
5	968062745R00	Demontáž dřevěného schodiště	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Demontáž schodiště do pekla : 1		1,00000		
6	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,38000	394,50	2 516,91
		(1,45*2,2)*2		6,38000		
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	58,90000	119,50	7 038,55
		58,9		58,90000		
8	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,67000	150,50	6 722,84
		44,67		44,67000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				100 156,39
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	26,78050	51,60	1 381,87
10	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	589,17100	12,70	7 482,47
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,78050	432,50	11 582,57
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,56100	48,20	2 581,64
13	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	26,78050	2 880,00	77 127,84
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				

Položkový rozpočet						
S:	10983F	Oprava objektu Nová Ves - Kulturní dům				
O:	04	Změnové listy				
R:	03	Dřevěné obklady				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				141 545,57
1	766417211	Obklad nižší nástěnný včetně podkladových vyrovnávacích lišt DTDL výšky 1217 mm	m	41,86500	3 381,00	141 545,57
		41,865		41,86500		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	10983F	Oprava objektu Nová Ves - Kulturní dům	
Objekt:	04	Změnové listy	
Rozpočet:	03	Stavební práce	
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves Rolnická 139/32 709 00 Ostrava-Nová Ves	IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451	
Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost Střádálů 26/73 718 00 Ostrava-Kunčičky	IČO: 00560383 DIČ: CZ00560383	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			272 123,89
PSV			73 982,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			346 106,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		346 106,46 CZK
Zaokrouhlení			-0,46 CZK
Cena celkem bez DPH			346 106,00 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele</p>			

Popis stavby: 10983F - Oprava objektu Nová Ves - Kulturní dům
Popis objektu: 04 - Změnové listy
Popis rozpočtu: 03 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 463,02	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 084,00	2,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			160 744,00	46,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			286 045,99	82,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-238 374,58	-68,9
64	Výplně otvorů	HSV			38 236,00	11,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 750,00	3,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 175,46	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			35 708,82	10,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-120 000,00	-34,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 555,21	8,8
781	Obklady keramické	PSV			105 630,44	30,5
784	Malby	PSV			22 088,10	6,4
Cena celkem					346 106,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	10983F	Oprava objektu Nová Ves - Kulturní dům
O:	04	Změnové listy
R:	03	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						3 463,02
1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,98000	691,00	1 368,18
		Zásypání díry po schodech : 1,5*1,2*1,1		1,98000		
2	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	t	3,96000	529,00	2 094,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,98000*2		3,96000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 084,00
3	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	1,60000	2 170,00	3 472,00
		Zazdění dveří pod schody : 2*0,8		1,60000		
4	342248173R00	Příčky POROTHERM 10 AKU Profi, tl. 100 mm	m2	4,00000	1 153,00	4 612,00
		Příčka v Peklu : 2*2		4,00000		
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						160 744,00
5	342264051RT1	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	142,00000	1 132,00	160 744,00
		Šatna : 3,5*7,1		24,85000		
		Chodba : 2,2*7,7		16,94000		
		6,62*4,5		29,79000		
		Sociálky : 2*3,25		6,50000		
		2,3*2,6		5,98000		
		2,3*1,9		4,37000		
		5*4,074		20,37000		
		4*1		4,00000		
		0,8*2		1,60000		
		Peklo : 4*6,9		27,60000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						286 045,99
6	601015102R00	Postřik stropů cementový ručně	m2	-46,60000	124,50	-5 801,70
		Včetně pomocného lešení.				
		Pod podiem :				
		6,9*4*-1		-27,60000		
		WC : 5,0*3,8*-1		-19,00000		
7	601015112R00	Omítka stropů jádrová klasik ručně	m2	-46,60000	419,50	-19 548,70
		Včetně pomocného lešení.				
		Pod podiem :				
		6,9*4*-1		-27,60000		
		WC : 5,0*3,8*-1		-19,00000		
8	602015112RT3	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	78,09480	424,00	33 112,20
		Kuchyň : (8,9+8,9+2+2)*2,5		54,50000		
		-(0,8*2)		-1,60000		
		-(0,8*1,970)*2		-3,15200		
		-(1,2*1,8)		-2,16000		

Sál : 5*2	10,00000
Špalety oken : ((1,2+1,2+1,76)*0,23)*2	1,91360
(0,89+1,3+1,3)*0,23	0,80270
(0,89+1,3+1,3)*0,23	0,80270
(0,64+1,2+1,2)*0,23	0,69920
(1,71+1,52+1,52)*0,23*3	3,27750
(1,66+1,46+1,46)*0,23*2	2,10680
(1,64+2,44+2,44)*0,23*3	4,49880
(1,64+1,88+1,88)*0,23	1,24200
(0,46+0,7+0,7)*0,23*3	1,28340
(1,46+2,22+2,22)*0,23*2	2,71400
(0,97+2,05+2,05)*0,23	1,16610

9	601015141R00	Štuk na stropěch vápenný, vnitřní, 2 mm, ručně	m2	-46,60000	234,50	-10 927,70
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Včetně pomocného lešení.

Pod podiem :

6,9*4*-1	-27,60000
WC : 5,0*3,8*-1	-19,00000

10	602015141R00	Štuk na stěnách vnitřní tloušťka 2 mm, ručně	m2	352,09000	181,50	63 904,34
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Stěny : 41,45000

(2,2+2,2+7,1+2,7+2,6+2,7+2,7+3,25+2+1+4+4+4+1)*1

(7,1+7,1+3,5+3,5)*1	21,20000
(12,2+9+12,2)*1	33,40000
(2+2+0,8+0,8)*1	5,60000
(4,3*4+1,47*2+1,915*4+1,2*2+3,35*2)*2,6	95,94000
Stěny pod Podiem : (4+4+6,9+6,9)*2,5	54,50000
50*2	100,00000

11	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	638,26500	353,00	225 307,55
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Stěny : 103,62500

(2,2+2,2+7,1+2,7+2,6+2,7+2,7+3,25+2+1+4+4+4+1)*2,5

(7,1+7,1+3,5+3,5)*2,5	53,00000
(12,2+9+12,2)*2,5	83,50000
(2+2+0,8+0,8)*2,5	14,00000
(3+2+2+2)*1	9,00000
(2+2+0,8+0,8)*2,5	14,00000
(4,3*4+1,47*2+1,915*4+1,2*2+3,35*2)*5,6	206,64000
Stěny pod Podiem : (4+4+6,9+6,9)*2,5	54,50000
50*2	100,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					-238 374,58
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------------

12	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	-158,40000	91,54	-14 499,94
----	--------------	--------------------------	----	------------	-------	------------

158,4*-1 -158,40000

13	622472182R00	Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně	m2	-158,40000	1 413,35	-223 874,64
----	--------------	--	----	------------	----------	-------------

158,4*-1 -158,40000

Díl: 64	Výplně otvorů					38 236,00
----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

14	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	21 640,00	21 640,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------

15	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	1 162,00	3 486,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

3 3,00000

16	553308454R	Zárubeň ocelová v. 1970 mm L/P	kus	3,00000	4 370,00	13 110,00
----	------------	--------------------------------	-----	---------	----------	-----------

3 3,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 750,00	
17	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva	m	3,00000	4 250,00	12 750,00	
		130x500 1ks : 3		3,00000			
		50x500 2 ks :					
		160x500 1 ks :					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 175,46	
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,51436	467,50	1 175,46	
Díl: 713		Izolace tepelné				35 708,82	
19	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	70,24000	64,50	4 530,48	
		Šatna : 3,5*7,1		24,85000			
		Chodba : 2,2*7,7		16,94000			
		Sociálky : 2*3,25		6,50000			
		2,3*2,6		5,98000			
		2,3*1,9		4,37000			
		4*1		4,00000			
		0,8*2		1,60000			
		3*2		6,00000			
20	631414102R	Deska izolační MW tl. 80 mm	m2	70,24000	431,00	30 273,44	
		Šatna : 3,5*7,1		24,85000			
		Chodba : 2,2*7,7		16,94000			
		Sociálky : 2*3,25		6,50000			
		2,3*2,6		5,98000			
		2,3*1,9		4,37000			
		4*1		4,00000			
		0,8*2		1,60000			
		3*2		6,00000			
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m	%	348,03920	2,60	904,90	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-120 000,00	
22	R001	Dveře dřevěné dvoukřídle do obložkové zárubně, zateplené, 1 450mm x 2 200 mm	ks	-1,00000	120 000,00	-120 000,00	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				30 555,21	
23	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,00000	31,80	445,20	
		14		14,00000			
24	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM	m2	14,00000	673,00	9 422,00	
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,00000		14,00000			
25	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	20,00000	166,50	3 330,00	
		20		20,00000			
26	24696906.AR	Nátěr penetrační	kg	2,80000	122,50	343,00	
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,00000*0,2		2,80000			
27	597642032R	Dlažba keramická	m2	16,80000	786,00	13 204,80	
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,00000*1,2		16,80000			
28	597642410R	Dlažba keramická, sokl	kus	22,30000	72,90	1 625,67	
		Hodnota z bývalého odkazu. : 22,3		22,30000			
29	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	283,70670	7,70	2 184,54	
Díl: 781		Obklady keramické				105 630,44	
30	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	57,60000	57,50	3 312,00	
		včetně dodávky materiálu.					
		Kuchyň : 8,9*2		17,80000			
		2*2		4,00000			

2*2 4,00000
8,9*2 17,80000
14 14,00000

31	781475116RU1	Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele	m2	57,60000	912,00	52 531,20
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 57,60000 57,60000

32	597623141R	Dlaždice keramická bílá	m2	69,12000	658,00	45 480,96
----	------------	-------------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 57,60000*1,2 69,12000

33	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 013,24160	4,25	4 306,28
----	--------------	---	---	-------------	------	----------

Díl: 784		Malby	22 088,10			
-----------------	--	--------------	------------------	--	--	--

34	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	213,00000	28,90	6 155,70
----	--------------	----------------------------	----	-----------	-------	----------

Sál : (12+10+10+12)*3 132,00000

(5+5+3+3)*3 48,00000

(4+2+3+2)*3 33,00000

35	784165332R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	213,00000	74,80	15 932,40
----	--------------	-------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Sál : (12+10+10+12)*3 132,00000

(5+5+3+3)*3 48,00000

(4+2+3+2)*3 33,00000

Položkový rozpočet						
S:	10983F	Oprava objektu Nová Ves - Kulturní dům				
O:	04	Změnové listy				
R:	05	Vytápění				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		út				48 455,24
1	Pol_0001	Vypouštěcí kohout 1/2	SOUBOR	4,00000	328,70	1 314,80
2	Pol_0002	Cu 15	m	30,00000	532,80	15 984,00
3	Pol_0003	Cu 18	m	36,00000	602,40	21 686,40
4	Pol_0004	Cu 22	m	8,20000	822,00	6 740,40
5	Pol_0005	Izolace 15/5	m	13,00000	25,20	327,60
6	Pol_0006	Izolace 18/5	m	3,50000	26,40	92,40
7	Pol_0007	Izolace 54/13	m	24,00000	91,20	2 188,80
8	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	402,78640	0,30	120,84
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 803,02
9	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	4,00000	326,00	1 304,00
		4		4,00000		
10	721273150RT1	Přívzdušňovací ventil	kus	1,00000	1 436,00	1 436,00
		1		1,00000		
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	%	27,40000	2,30	63,02
Díl: 734		Armatury				6 525,48
12	722162102R00	Potrubí měděné CU15	m	2,00000	588,00	1 176,00
		2		2,00000		
13	734200821R00	Demontáž armatur se dvěma závity do G 1/2"	kus	2,00000	141,00	282,00
		2		2,00000		
14	734223121RT1	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110 C bez hlavice ovládání	kus	1,00000	674,31	674,31
15	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	6,00000	541,00	3 246,00
		6		6,00000		
16	734263315R00	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120 C	kus	1,00000	527,00	527,00
		1		1,00000		
17	734291113R00	Vypouštěcí kohout 1/2	kus	1,00000	175,00	175,00
		1		1,00000		
18	734271152	Úprava přípojky	kus	1,00000	414,00	414,00
		1		1,00000		
19	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m	%	64,94310	0,48	31,17
Díl: 735		Otopná tělesa				23 684,05
20	735157668R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00000	7 695,00	7 695,00
		1		1,00000		
21	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	2,00000	203,00	406,00
		2		2,00000		
22	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm	kus	1,00000	258,00	258,00
		1		1,00000		
23	735152526	Otopné těleso panelové vertikální 20/2000/600	kus	1,00000	14 469,00	14 469,00
24	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 6 m	%	228,28000	3,75	856,05

Položkový rozpočet						
S:	10983F	Oprava objektu Nová Ves - Kulturní dům				
O:	04	Změnové listy				
R:	06	ZTI				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV		kanalizace pro byt a ležatá v 1.PP				39 239,20
1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	28,00000	30,60	856,80
2	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5,00000	541,60	2 708,00
3	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,00000	1 692,60	3 385,20
4	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,00000	457,60	457,60
5	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	35,00000	728,40	25 494,00
6	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	4,50000	860,50	3 872,25
7	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	53,50000	31,70	1 695,95
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	384,69800	2,00	769,40
Díl: PSV		vodovod vnitřní ležatý rozvod v 1.PP				22 717,68
9	722130801R00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	22,00000	95,00	2 090,00
10	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	21,00000	600,60	12 612,60
11	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	4,00000	667,20	2 668,80
12	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	4,00000	69,90	279,60
13	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1 červený voda	kus	1,00000	690,10	690,10
14	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4 červený voda	kus	1,00000	389,80	389,80
15	722232064	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1 1/4 červený	kus	1,00000	1 089,80	1 089,80
16	722234265	Napojení na vodoměr	kus	1,00000	915,10	915,10
17	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	25,00000	36,90	922,50
18	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,00000	31,60	790,00
19	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	224,48300	1,20	269,38
Díl: OST		Uchycení potrubí				20 326,95
20	Pol_0020	Stěnová konzole	kus	4,00000	684,00	2 736,00
21	Pol_0021	Objímka 160	kus	4,00000	187,20	748,80
22	Pol_0022	Objímka 110	kus	5,00000	140,40	702,00
23	Pol_0023	Objímka 75	kus	38,00000	96,00	3 648,00
24	Pol_0024	Objímka 35	kus	12,00000	42,00	504,00
25	Pol_0025	Objímka 28	kus	38,00000	40,80	1 550,40
26	Pol_0026	Objímka 22	kus	18,00000	37,20	669,60
27	Pol_0027	Objímka 18	kus	44,00000	34,80	1 531,20
28	Pol_0028	Kombišroub M8	kus	156,00000	8,40	1 310,40
29	Pol_0029	Spoj matice M8	kus	102,00000	20,40	2 080,80
30	Pol_0030	Závit.tyč M8	kus	6,00000	58,80	352,80
31	Pol_0031	Hmoždinka 10	kus	156,00000	4,80	748,80
32	Pol_0032	Montáž	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
33	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	195,82800	3,80	744,15
Díl: OST		út				17 227,93
34	Pol_0034	Napuštění ÚT	SOUBOR	1,00000	1 800,00	1 800,00
35	Pol_0035	Vsazení uzávěrů pro zprovoznění ČÁSTI ÚT	SOUBOR	1,00000	600,00	600,00
36	Pol_0036	KK1/2	KUS	2,00000	279,60	559,20
37	Pol_0037	KK3/8	KUS	2,00000	255,60	511,20
38	Pol_0038	KK3/4	KUS	4,00000	342,00	1 368,00
39	Pol_0039	AOV	SOUBOR	2,00000	276,00	552,00
40	Pol_0040	Vypouštěcí kohout 1/2	SOUBOR	4,00000	328,70	1 314,80
41	Pol_0041	Cu 15	m	14,00000	532,80	7 459,20
42	Pol_0042	Cu 18	m	5,00000	602,40	3 012,00
43	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	171,76400	0,30	51,53