

MI-PE stav s.r.o.
Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků
452/22
708 00 Ostrava

IČ: 214 94 819
(dále jen „zhotovitel“)

V Ostravě dne 25.09.2025

Objednávka č. 12/2025 na opravu hydroizolace, osekání omítek a injektáž zdiva

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 22.09.2025, která je přílohou této objednávky, si u Vás objednáme opravu hydroizolace základů, výkopové práce a zateplení soklu budovy v místě dešťového svodu v rohu budovy v atriu školy, a to v rozsahu CN 20250023.

Celková cena prací vč. DPH činí 150 040 Kč

Termín realizace: v závislosti na stavu počasí a navazujících stavebních prací nejpozději do března roku 2026.

V případě nepříznivého počasí bude zhotovitel informovat objednatele o termínu dokončení opravy.

Úhrada bude realizována dle vystavené faktury se splatností min. 15 dnů.

S pozdravem

Základní škola, Ostrava-Poruba,

Čkalovova 942, příspěvková organizace

Mgr. David Moravec

ředitel

Příloha

Cenová nabídka ze dne 22.09.2025 - CN 20250023



Příloha č.1 k CN20250023 - upravená verze dle skutečnosti

Souhrnná kalkulace - oprava izolace ,osekání a injektáž zdiva

Níže je kompletní a aktualizovaný odhad ceny bez DPH, který zohledňuje všechny vaše požadavky TDI :

- Demontáž dlažby : 2 000 Kč
- Pronájem rypadla : 12 800 Kč
- Ruční výkop : 1 300 Kč
- Zajištění výkopu : 3 000 Kč
- Doprava rypadla : 4 500 Kč
- Demontáž a likvidace původního zateplení soklu, ipy, ořez nadzemní části zateplení: 3 500 Kč
- Tryskání tlakovou vodou základů : 1 500 Kč
- Sušení základů výkopu plynem : 1 600 Kč
- Očištění základů a vyspravení děr: 6 000 Kč
- Fabiony základů : 2 500 Kč
- Špricování před hydroizolací : 3 000 Kč
- Hydroizolace nátěr 3x (materiál a práce): 20 000 Kč
- Zateplení XPS (materiál a práce): 20 100 Kč
- Demontáž a zpětná montáž HVI hromosvodu: 2 500 Kč
- Kontrola a záznam z kamerové prohlídky kanalizace : 4 500 Kč
- Ruční naložení a přesun kontaminované hlíny stavebním odpadem : 6 000 Kč
- Odvoz a likvidace zeminy s příměsí stavebního odpadu : 5 000 Kč
- Oklepání omítek u schodiště bývalých šaten : 4 500 Kč
- Pytlování suti a úklid, přesun hmot : 2 500 Kč
- Odvoz a likvidace suti : 2 000 Kč
- Chemická injektáž Den Braven Debbex : 3 200 Kč
- Úklid venkovního staveniště: 3 000 Kč
- Jednorázové pytle na suť : 1 000 Kč
- Jednorázové prostředky pro hydroizolaci: 2 000 Kč
- Doprava materiálu a přesun : 3 500 Kč
- Doprava pracovníků : 2 500 Kč

Celkem bez DPH: 124 000 Kč