

# DODATEK č. 1

## SMLOUVY O DÍLO č. 32/2017/RR/Mu

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

### 1. Objednatel

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických,  
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

### Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

### 2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 14335

(dále jen zhotovitel)

### Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

742 91 Velké Albrechtice 256

Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti

Komerční banka, a.s., pobočka Bílovec

64619036

CZ64619036

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 32/2017/RR/Mu ze dne 2.6.2017 na provedení zakázky „Rekonstrukce části místní komunikace ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst“ – vícepráce č. 1, takto:

### Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 14 takto:

14. Při provádění díla vznikly vícepráce v důsledku zjištění skutečného stavu po odkrytí vrstev, nutnosti výškového vyrovnání vjezdů a vstupů k nemovitostem na nově zřízené chodníky, jedná se o tyto práce:

- v úseku SO 01 komunikace byla řešena úprava odvodňovacího žlabu s 2 ks uličních vpustí tak aby odvodnění části komunikace bylo funkční a zároveň byl umožněn přejezd na parkovací místa, tj. dvourádek byl rozšířen o 2 řádky a obě uliční vpusti byly vyměněny a umístěny do profilu 4řádku. Dále je nutné výškově upravit 3 revizní šachty kanalizačních přípojek k bytovým domům, které se nacházejí v prostoru parkoviště

- v úseku SO 02 - chodník A je nutná výšková úprava vjezdů a přístupových chodníků na novou niveletu, jedná se o nemovitosti č.p. 152/17, 153/19, 439/23; v tomto úseku bylo nutné výškově přeložit již osazené obruby, předláždít zpevněné komunikace, případně upravit výškově bránu;

- v úseku SO 02 - chodník B je nutná výšková úprava přístupových chodníků na novou niveletu s dořešením odvodu srážkových vod mimo bytové domy, jedná se o nemovitosti č.p. 311-313 a 321-323; v tomto úseku bylo nutné výškově přeložit obruby, předláždít části zpevněných přístupových chodníků k domům, osadit betonový žlab a vydláždít v obráceném směru;

- SO 03 - parkovací místa, v daném prostoru je projektem navrženo v souladu s požadavkem správce kanalizace vsakování do terénu, po odkopávkách bylo zjištěno, že v daném místě je jílová zemina a vsakování je problematické, proto bylo navrženo dodatečné doplnění retenční vsakovací rýhy podél chodníku B s vsakovací jámou hl. 3,2 m

Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, provedení sond apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Podrobný rozpočet víceprací - změna č. 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## Článek II. Cena, odst. 1, se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná. Celková cena se mění o vícepráce a méněpráce:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	2 061 506,15 Kč	432 916,29 Kč	2 494 422,44 Kč
Dodatek č. 1	+ 140 786,09 Kč	+ 29 565,08 Kč	+ 170 351,17 Kč
	- 0 Kč	- 0 Kč	- 0 Kč
Dodatek č. 1 celkem	+ 140 786,09 Kč	+ 29 565,08 Kč	+ 170 351,17 Kč
<b>Konečná cena</b>	<b>2 202 292,24 Kč</b>	<b>462 481,37 Kč</b>	<b>2 664 773,61 Kč</b>

**(slovy: dvě miliony dvě stě dvacet sedm tisíc devadesát dvě a 24/100 korun českých, bez DPH)**

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 32/2017/RR/Mu.
- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 103. schůzí rady města Bílovec dne 11. 9. 2017 usnesením č. RM/103/2084.

V Bílovci dne:  
Za objednatele:

18. 9. 2014

Ve Velkých Albrechticích, dne:  
Za zhotovitele

18. 9. 2014

starosta města Bílovec

Ing. Lubomír Švéda  
Jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1112  
**Stavba:** Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst  
JKSO: CC-CZ:  
Místo: Bílovec Datum: 27. 2. 2017  
Objednatel: IČ:  
Město Bílovec DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. DIČ:  
Projektant: IČ: 03692485  
Projektční a inženýrská činnost Groman DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	140 786,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>140 786,09</b>
DPH základní 21,00% ze	140 786,09
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK 170 351,17</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1112  
**Stavba:** Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst  
Místo: Bílovec Datum: 27. 2. 2017  
Objednatel: Město Bílovec Projektant: Projekční a inženýrská činnos  
Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>140 786,09</b>	<b>170 351,17</b>
100	Změna č. 1 - vícepráce č.1	140 786,09	170 351,17
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>140 786,09</b>	<b>170 351,17</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst  
**Objekt: 100 - Změna č. 1**

JKSO:  
Místo: Bílovec

CC-CZ:  
Datum: 27. 2. 2017

Objednatel:  
Město Bílovec

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

IČ: 64619036  
DIČ:

Projektant:  
Projekční a inženýrská činnost Groman

IČ: 03692485  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	140 786,09
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>140 786,09</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	140 786,09	29 565,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>170 351,17</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

**Objekt: 100 - Změna č. 1**

Místo: Bílovec

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská činnost C

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>140 786,09</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	139 240,09
1 - Zemní práce	29 312,82
2 - Zakládání	26 367,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	691,48
5 - Komunikace pozemní	10 464,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 823,00
8 - Trubní vedení	8 478,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 072,15
997 - Přesun sutě	2 540,39
998 - Přesun hmot	2 490,28
PSV - Práce a dodávky PSV	1 546,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 546,00
NEZ - Nezařazené	#ODKAZ!
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	#ODKAZ!
VRN4 - Inženýrská činnost	#ODKAZ!
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>140 786,09</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt: 100 - Změna č. 1

Místo: Bílovec

Datum: 27. 2. 2017

Objednatel: Město Bílovec

Projektant: Projektční a inženýrská činnost C

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**140 786,09**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**139 240,09**

#### 1 - Zemní práce

**29 312,82**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic "přístup č.p. 439"1,2*2,0 "přístup č.p. 153"4,0*1,2 "přístup bytové domy"3,0*2*1,2 <b>Součet</b>	m2	14,400	27,40	394,56
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm p. Vrkoč "přístup č.p. 439"1,2*2,0 "přístup č.p. 153"4,0*1,2 "přístup č.p. 152"3,9*1,8 "přístup bytové domy"3,0*2*1,2 <b>Součet</b>	m2	21,420	67,00	1 435,14
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm "vjezd č.p. 152"3,9*1,8*0,15 "vjezd č.p. 153"3,0*1,7*0,15 <b>Součet</b>	m2	12,120	499,00	6 047,88
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových "vjezd č.p. 152"17,0 "vjezd č.p. 153"4,0 "k bytovému domu č.p.313"3,0*2*2 <b>Součet</b>	m	33,000	21,00	693,00
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 jáma "vsakovací jáma"2,5*1*3,0	m3	7,500	102,00	765,00
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost jáma	m3	7,500	11,00	82,50
7	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého ručně "vjezd do č.p. 439 - bet. práh"1,2*0,2*0,2 "vjezd č.p. 152"3,9*1,8*0,05 "vjezd č.p. 153"4,0*1,2*0,05 <b>Součet</b>	m3	0,639	6 310,00	4 032,09
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "výměna uliční vpusti"0,6*0,6*0,8*2 drenaz"0,3*0,4 <b>Součet</b>	m3	12,594	503,00	6 334,78
9	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,594	85,50	1 076,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			rýhy		12,594		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,094	114,00	2 290,72
			7,5+12,594		20,094		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	381,786	8,60	3 283,36
			381,786		381,786		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,094	80,00	1 607,52
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,094	4,47	89,82
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,557	28,00	939,60
			33,55698		33,557		
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním drenaz*0,3	m2	30,045	7,99	240,06
					30,045		
<b>2 - Zakládání</b>							<b>26 367,37</b>
16	K	211561111	Výplň vsakovací jámy a odvodňovacích per kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	19,578	1 010,00	19 773,78
			(98,65+2,0)*0,3*0,4		12,078		
			"vsakovací jáma"2,5*1*3,0		7,500		
			<b>Součet</b>		<b>19,578</b>		
17	K	211971110	Zřízení opláštění vsakovací jámy a odvodňovacích per geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	124,150	21,90	2 718,89
			(98,65+2,0)*(0,3*2+0,4)		100,650		
			(2,5*1+2,5*3,0*2+1*3,0*2)		23,500		
			<b>Součet</b>		<b>124,150</b>		
18	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	20,000	45,50	910,00
			20		20,000		
19	M	693111440	textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	148,980	19,90	2 964,70
			124,15*1,2		148,980		
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>691,48</b>
20	K	358315114	Bourání šachty z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,236	2 930,00	691,48
			"vybourání měněných vpustí"3,14*0,25*0,25*0,6*2		0,236		
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>10 464,60</b>
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 16/32	m2	23,820	106,00	2 524,92
			"přístup č.p. 439"1,2*2,0		2,400		
			"přístup č.p. 153"4,0*1,2		4,800		
			"přístup č.p. 152"3,9*1,8		7,020		
			"přístup bytové domy"3,0*2*1,2		12,000		
			<b>Součet</b>		<b>23,820</b>		
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,600	243,00	2 332,80
			"přístup č.p. 439"1,2*2,0		2,400		
			"přístup bytové domy"3,0*2*1,2		7,200		
		<b>dl6</b>	<b>Součet</b>		<b>9,600</b>		
23	M	592451100	dlažba skladebná tl6 cm přírodní	m2	6,300	230,00	1 449,00
			spotřeba: 50 kus/m2				
			dl6*1,05		6,300		
24	M	592277240	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB II 7/10 x 28 x 21	kus	21,000	49,40	1 037,40
			1,2*5/0,3*1,05		21,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,820	264,00	3 120,48
			"přístup č.p. 153"4,0*1,2		4,800		
			"přístup č.p. 152"3,9*1,8		7,020		
		<b>dl8</b>	<b>Součet</b>		<b>11,820</b>		
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>2 823,00</b>
27	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,060	3 700,00	222,00
			"dobetonování pod sloupky vrat"0,03*2		0,060		
28	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,765	3 400,00	2 601,00
			"vjezd č.p. 153"3,0*1,7*0,15		0,765		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>8 478,00</b>
29	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
			"výměna uličních vpustí"2		2,000		
30	M	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	kus	2,000	414,00	828,00
31	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 650,00	4 950,00
			"výšková úprava atyp. PVC /beton. šachet na přípojkách k BD"3		2,000		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>56 072,15</b>
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,300	112,00	22 097,60
			"rozšíření dvojřádku"98,65*2		197,300		
33	M	583801100	<i>kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm</i>	t	4,830	2 160,00	10 432,80
			98,65*2*0,024*1,02		4,830		
34	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	33,000	123,00	4 059,00
			"vjezd č.p. 152"17,0		17,000		
			"vjezd č.p. 153"4,0		4,000		
			"k bytovému domu č.p.313"3,0*2*2		12,000		
			<b>Součet</b>		<b>33,000</b>		
35	M	592175120	<i>obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní</i>	kus	56,700	33,10	1 876,77
			27*1,05*2		56,700		
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,729	2 460,00	16 553,34
			(197,3+27,0)*0,3*0,1		6,729		
37	K	919735115 123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	3,000	96,00	288,00
			"vjezd č.p. 153"3,0		3,000		
38	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	14,400	53,10	764,64
			"přístup č.p. 439"1,2*2,0		2,400		
			"přístup č.p. 153"4,0*1,2		4,800		
			"přístup bytové domy"3,0*1,2*2		7,200		
			<b>Součet</b>		<b>14,400</b>		
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>2 540,39</b>
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,344	19,60	202,74
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	299,976	4,36	1 307,90
			10,344*29		299,976		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,344	73,00	755,11
42	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,998	25,00	124,95
			10,344-5,346		4,998		
43	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,346	28,00	149,69
			998 - Přesun hmot				2 490,28
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,118	50,70	2 490,28
			PSV - Práce a dodávky PSV				1 546,00
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 546,00
45	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 "připojení posunovaných uličních vpustí"2	kus	2,000	773,00	1 546,00
					2,000		