

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna elektrické přípojky pro Kašnu Lidické Nám.	Doba výstavby:		Objednatel:	Magistrát města Ústí nad Labem
Druh stavby:		Začátek výstavby:	III.26	Projektant:	
Lokalita:	Vaníčkova 1385/25, Ústí n.L.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Provotech s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	12.01.2026	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH		Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	1 693,60	1 693,60	1 896,83			4,44	
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,00	63,20	12	0,00	505,60	505,60	566,27		0,23	1,80	RTS II / 2023
2		113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	8,00	148,50	12	0,00	1 188,00	1 188,00	1 330,56		0,33	2,64	RTS II / 2023
		13	Hloubené vykopávky					0,00	12 948,30	12 948,30	14 502,09			0,00	
3		139600013RBH	Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz do 15 km	m3	2,90	4 464,93	12	0,00	12 948,30	12 948,30	14 502,09		0,00	0,00	RTS II / 2023
		16	Přemístění výkopku					0,00	3 419,10	3 419,10	3 829,39			0,00	
4		167101251R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 - ručně	m3	2,90	1 179,00	12	0,00	3 419,10	3 419,10	3 829,39		0,00	0,00	RTS II / 2023
		17	Konstrukce ze zemin					1 745,80	1 626,73	3 372,53	3 777,23			4,84	
5		174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem,dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	2,90	1 162,94	12	1 745,80	1 626,73	3 372,53	3 777,23		1,67	4,84	RTS II / 2023
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					1 696,59	2 501,91	4 198,50	4 702,32			1,07	
6		596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	9,00	466,50	12	1 696,59	2 501,91	4 198,50	4 702,32		0,12	1,07	RTS II / 2023
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 523,47	1 924,23	3 447,70	3 861,42			4,23	
7		631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	2,30	1 499,00	12	1 523,47	1 924,23	3 447,70	3 861,42		1,84	4,23	RTS II / 2023
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					13,98	3 886,02	3 900,00	4 368,00			0,00	
8		892601121R00	Čištění kabelové chráničky do DN 100, do 15 m	úsek	1,00	3 900,00	12	13,98	3 886,02	3 900,00	4 368,00		0,00	0,00	RTS II / 2023
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných					1 120,72	4 871,36	5 992,08	6 711,13			1,00	
9		911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	8,00	749,01	12	1 120,72	4 871,36	5 992,08	6 711,13		0,13	1,00	RTS II / 2023
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					0,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00			0,00	
10		938906143R00	Kamerová revize do DN100 / 15bm	úsek	1,00	2 500,00	12	0,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00		0,00	0,00	RTS II / 2023
		M46	Zemní práce při montážích					0,00	5 684,30	5 684,30	6 366,42			0,00	
11		460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	2,20	356,50	12	0,00	784,30	784,30	878,42		0,00	0,00	RTS II / 2023
12		460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - inspekce chráničky	kus	1,00	4 900,00	12	0,00	4 900,00	4 900,00	5 488,00		0,00	0,00	RTS II / 2023
		03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	23 500,00	23 500,00	26 320,00			0,00	
		03VRN	Zařízení staveniště					0,00	5 000,00	5 000,00	5 600,00			0,00	
13		031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,00	5 000,00	12	0,00	5 000,00	5 000,00	5 600,00		0,00	0,00	
		04VRN	Inženýrské činnosti					0,00	18 500,00	18 500,00	20 720,00			0,00	
14		040001VRN	Inženýrské činnosti-vytýčení sítí	Soubor	1,00	18 500,00	12	0,00	18 500,00	18 500,00	20 720,00		0,00	0,00	
								Celkem:		70 656,10	79 134,84				

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna elektrické přípojky pro Kašnu Lidické Nám.	Objednatel:	Magistrát města Ústí nad Labem	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Vaníčková 1385/25, Ústí n.L.	Zhotovitel:	Provotech s.r.o.	IČO/DIČ:	28722728/
Začátek výstavby:	III.26	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 100,56	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	35 371,24	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	5 684,30				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		47 156,10	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		23 500,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	70 656,10	DPH 12%	8 478,73	Celkem bez DPH	70 656,10
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	79 134,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: