

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: **Obnova seníků na Mokřích Lukách v Třeboni- Seník 25**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.01.2026
Zadavatel:		IČ:	00247618
Město Třeboň		DIČ:	CZ00247618
Účastník:		IČ:	63911345
J.K. Stavební s.r.o., Třeboň		DIČ:	CZ63911345
Projektant:		IČ:	
XXXXXXXXXXXX		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>623 594,60</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>623 594,60</b>	<b>130 954,87</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>754 549,47</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

**Stavba:** Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Místo: Datum: 16.01.2026

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: XXXXXXXXXXXXX

Účastník: J.K. Stavební s.r.o., Třeboň Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>623 594,60</b>	<b>754 549,47</b>	
1	Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25	574 894,60	695 622,47	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	48 700,00	58 927,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Objekt:

**1 - Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Třeboň

Účastník:

J.K. Stavební s.r.o., Třeboň

Projektant:

XXXXXXXXXXXXX

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.01.2026

IČ:

00247618

DIČ:

CZ00247618

IČ:

63911345

DIČ:

CZ63911345

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**574 894,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	574 894,60	21,00%	120 727,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**695 622,47**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Objekt:

**1 - Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25**

Místo:

Datum: 16.01.2026

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

XXXXXXXXXXXXX

Účastník:

J.K. Stavební s.r.o., Třeboň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**574 894,60**

HSV - Práce a dodávky HSV	117 540,55
1 - Zemní práce	41 440,44
2 - Zakládání	5 060,00
5 - Komunikace	33 210,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 321,25
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 071,25
96 - Bourání konstrukcí	11 250,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	21 447,50
99 - Přesun hmot	2 061,36
PSV - Práce a dodávky PSV	457 354,05
762 - Konstrukce tesařské	273 409,85
765 - Krytina skládaná	155 568,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 071,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 305,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Objekt:

## 1 - Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Místo:

Datum: 16.01.2026

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

XXXXXXXXXXXXX

Účastník:

J.K. Stavební s.r.o., Třeboň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**574 894,60**

D	HSV	Práce a dodávky HSV							117 540,55
D	1	Zemní práce							41 440,44
1	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	45,000	62,00	2 790,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030015</a>						
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	45,000	116,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101</a>						
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102</a>						
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	96,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103</a>						
5	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,720	1 580,00	1 137,60	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133212811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/133212811</a>						
6	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422</a>						
7	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402</a>						
8	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412</a>						
9	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	89,00	890,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301932">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301932</a>						
10	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	76,00	760,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952</a>						
11	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	76,00	760,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301972">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301972</a>						
12	K	162301918	Odvoz křovin a stromů do 10000m	m2	45,000	37,00	1 665,00		
13	K	162301921.1	Poplatek za lividaci křovin, stromů a pařezů	kpl	1,000	800,00	800,00		
14	K	171203111	Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,720	122,00	87,84	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111</a>						
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	59,00	1 475,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121</a>						
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,500	580,00	290,00	CS ÚRS 2025 02	
			VV 25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,500						
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	25,000	263,00	6 575,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112</a>						
18	K	181351004	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	25,000	335,00	8 375,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351004</a>						
19	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	76,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803111</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			<b>Zakládání</b>				5 060,00	
20	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,100	4 600,00	5 060,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313511</a>					
D 5			<b>Komunikace</b>				33 210,00	
21	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	362,00	16 290,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564651111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564651111</a>					
22	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	376,00	16 920,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564751111</a>					
D 9			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				14 321,25	
D 95			<b>Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				3 071,25	
23	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	48,750	63,00	3 071,25	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901411</a>					
D 96			<b>Bourání konstrukcí</b>				11 250,00	
24	K	961043111	Demontáž zbytků krytiny, krovu, štítů	t	7,500	1 500,00	11 250,00	
D 997			<b>Doprava suti a vybouraných hmot</b>				21 447,50	
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,500	480,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013111</a>					
26	K	979081111	Odvoz roubené konstrukce do vzdálenosti 10km	m3	9,100	650,00	5 915,00	
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,100	280,00	308,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501</a>					
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	38,500	37,00	1 424,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509</a> 1,1*35 *Přepočtené koeficientem množství	38,500				
29	K	979x	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	7,500	1 360,00	10 200,00	
D 99			<b>Přesun hmot</b>				2 061,36	
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,636	1 260,00	2 061,36	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002</a>					
D PSV			<b>Práce a dodávky PSV</b>				457 354,05	
D 762			<b>Konstrukce tesařské</b>				273 409,85	
31	K	7620001	Dodávka a výroba kopií trámů (řezané, dotesané) 180/240	m	98,000	795,00	77 910,00	
32	K	7620002	Očištění stávajících prvků stěn 180/240	m	98,000	105,00	10 290,00	
33	K	76200021	Zpevňující nátěr stávajících prvků stěn 180/240	m2	86,300	186,00	16 051,80	
34	K	7620003	Ruční montáž srubové konstrukce	m	194,000	278,00	53 932,00	
35	K	7620005	Dodávka a montáž rámu vikýře - hranol 80/180mm	m	8,800	320,00	2 816,00	
36	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	15,100	380,00	5 738,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762131124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762131124</a>					
37	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,490	6 500,00	3 185,00	CS ÚRS 2025 02
38	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a přiček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,490	950,00	465,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762195000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762195000</a>					
39	K	76233x	Demontáž vázaných konstrukcí konstrukcí srubové kce	m	195,000	75,00	14 625,00	
40	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovu střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	18,100	182,00	3 294,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332131</a>					
41	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	89,100	265,00	23 611,50	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332132</a>					
42	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,820	13 000,00	23 660,00	CS ÚRS 2025 02
43	K	762342214	Montáž latování střeš jednoduchých sklou do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	64,000	87,00	5 568,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342214</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,610	11 550,00	7 045,50	CS ÚRS 2025 02
45	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,186	1 200,00	2 623,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000</a>								
46	K	762500	D+M dvířek 800/1800mm smrk, kování petlice, zámek, panty	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
47	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,000	2 798,83	13 994,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762202</a>								
<b>D 765 Krytina skládaná</b>							<b>155 568,00</b>	
48	K	765164002	Krytina z dřevěných šindelů na laťování, přibití pozinkovanými hřebíky sklon do 45° jednoduché krytí rovné délka šindele 400 mm	m2	64,000	2 250,00	144 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765164002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765164002</a>								
49	K	7653621611	Impregnace dřevěného šindele	m2	64,000	65,00	4 160,00	
50	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,000	1 481,60	7 408,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765202</a>								
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>1 071,20</b>	
51	K	767001	Dodávka a montáž kotvení seníku - řetěz 1,5m + 2 x kotevní oko	kus	2,000	520,00	1 040,00	
52	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,000	10,40	31,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767202</a>								
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>27 305,00</b>	
53	K	783783312	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	215,000	127,00	27 305,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Třeboň

Účastník:

J.K. Stavební s.r.o., Třeboň

Projektant:

XXXXXXXXXXXX

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.01.2026

IČ:

00247618

DIČ:

CZ00247618

IČ:

63911345

DIČ:

CZ63911345

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**48 700,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 700,00	21,00%	10 227,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 927,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

16.01.2026

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

XXXXXXXXXXXXX

Účastník:

J.K. Stavební s.r.o., Třeboň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady stavby celkem**

**48 700,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 700,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova seníků na Mokřých Lukách v Třeboni- Seník 25

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 16.01.2026

Zadavatel:

Město Třeboň

Projektant:

XXXXXXXXXXXXXX

Účastník:

J.K. Stavební s.r.o., Třeboň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**48 700,00**

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	48 700,00				
1	K	x1	Geodetické práce □ geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení geometrického plánu, vytýčení sítí, vytýčení stavby atd.	kpl	1,000	12 700,00	12 700,00	
2	K	x2111	Zařízení staveniště □ Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na vef.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
3	K	x3	Mimostaveništní doprava □ Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	