



ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

05/2025

DATUM: 13.03.2025

1. Předmět změny

Rekonstrukce stropních nosných konstrukcí ve 2.NP, místnosti 2.02 až 2.07. Dle specifikace stávajících skladeb se v těchto místnostech měli nacházet ŽB stropy. Byli nalezeny staticky nevyhovující hurdiskové stropy z keramiky. VCP bude oceněna dle platných cen z položkového rozpočtu.

2. Změnu vyvolal

1) Na základě objevených skladeb při bouracích pracích, bylo po domluvě s projektantem a zástupcem objednatele určen postup stavebních prací. A tedy náhrada stávajících stropů za nové. Hurdiskové stropní panely budou vybourány a zlikvidovány. Pod nosnou konstrukci budou vloženy ocelové I nosníky, na které se položí trapézové plechy s karí sítí a bude zabetonováno. Postup prací určen zodpovědným projektantem.

3. Dopad na náklady

- ☐ žádný
vícepráce
- ☐ méněpráce

VP rekonstrukce stropu - příloha č. 1 - rozpočet
Celková cena VP - 59.030,- Kč bez DPH

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 14 dní. Z důvodu čekání na vyjádření projektanta a dodání zakázkových materiálů.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce má vliv pouze na novou skladbu stropu/podlahy, která je ale zohledněná ve vypočtených vícepracích.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Bude provedeno dle schválené projektové dokumentace a určeného postupu odpovědným projektantem.

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.
Karlovarská 83, Plzeň 323 00
IČO: 01638653

01.11.2025

Datum

Ondřej Kodýtek

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

zástupcem:

Datum

Podpis

Odsouhlasení projektantem:

Datum

Podpis

Na vědomí:

☒ Investor

☒ Projektant

X TDI

☒ Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

ZL č.5 - Rekonstrukce stropu

Soupis:

Místo: Plzeň

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel: Professional Building - stavební společnost, s.ro.

Zpracovatel: Ondřej Kodýtek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 030

1 - Vícepráce - Rekonstrukce stropu

59 030

SOUPIS PRACI

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Soupis:

ZL č.5 - Rekonstrukce stropu

Místo:	Plzeň	Datum:	10.03.2025				
Zadavatel:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:					
Zhotovitel:	Professional Building - stavební společnost, s.ro.	Zpracovatel:	Ondřej Kodýtek				
PČ Typ	Kód.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ÚRS .

Náklady soupisu celkem 59 029,55

Rekonstrukce stropu								
1	K	963013530	Bourání stropů s keramikou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky	m3	7,200	2 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,500	1 334,00	667,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	12,320	230,00	2 833,60	CS ÚRS 2024 01
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	172,480	10,00	1 724,80	CS ÚRS 2024 01
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,320	230,00	2 833,60	CS ÚRS 2024 01
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	12,320	250,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav š. 14 až 22	t	0,540	38 000,00	20 520,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	Na zakázku	Plech trapézový CB 40/160, tl. 1 mm 960x6000, pozinkovaný	m2	23,100	400,00	9 240,00	
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,145	24 950,00	3 617,75	CS ÚRS 2025
10	K	631311115	Beton C 20/25 X0 XC1	m3	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2025
11	K	63131901	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,000	1 323,00	1 323,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	99876710	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,537	1 300,00	698,10	CS ÚRS 2025
71	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní	t	1,600	280,00	448,00	CS ÚRS 2024 01

Nefakturované položky odpočet

21 i K 1965043341	: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 :m2	! m3 i	3,000 j	1 577,00 :	-4 731,00 :CS ÚRS 2024 01
Online PSC					
W	m2.08				
W	20*0,15		3,000		
22: K 7965049112	: Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou :	m3 :	3,000 i	1 475,10 :	-4 425,30 :CS ÚRS
Online PSC					
W	m2.08				
	20*0,15		3,000		

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně,

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

06/2025

DATUM: 16.04.2025

1. Předmět změny

- 1) Zbývající příčky nezahrnuté v předchozích vícepracích, které je nutné vybourat a znova vyzdít z důvodu rekonstrukce stropu.

2. Změnu vyvolal

- 1) Po odsouhlasené vícepráci 05/205 - rekonstrukce stropu bylo dohodnuto, že je nutné vybourání i zbývajících nenosných příček, které se nachází nad a pod zmiňovaným stropem. Z důvodu rekonstrukce stropu je tedy nutné tyto příčky znovu vyzdít a navázat na nový strop a stávající nosné zdivo.

3. Dopad na náklady

- ☐ Žádný
☒ vícepráce

**VP příčky rekonstruovaného stropu - příloha č. 6 -
rozpočet**
Celková cena VP - 24.842 , - Kč bez DPH

- ☐ méněpráce

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 7 dní.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Zjištění stávající zděné příčky v 1.NP a 2.NP.

Nutnost odstranění a likvidace cihelných stěn na skládku a následné nové vyzdění.

Odsouhlasení změny objednatelem.

Ocenění, provedené odbourání, nakládka a odvoz suti na skládku. Nové vyzdění příček.

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.

Karlovarská 83, Plzeň 323 00

IČO: 01638653

01.11.2025

Ondřej Kodýtek

Datum

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis

Datum

Podpis

X Investor

X Projektant

Na vědomí:

X TDI

X Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

ZL č.6 - Příčky rekonstruovaných stropů

Soupis:

Místo:	Plzeň	Datum:	16.04.2025
Zadavatel:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:	
Zhotovitel:	Professional Building - stavební společnost, s.ro.	Zpracovatel:	Ondřej Kodýtek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací			24 842
..... 1 - Vícepráce -1	Příčky rekonstruovaných stropů		24 842

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/16

Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

ZL č.6 - Příčky rekonstruovaných stropů

Místo:	Plzeň	16.04.2025					
Zadavatel:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně						
Zhotovitel:	Professional Building -stavební společnost, s.ro.			Projektant:	Zpracovatel:		
				Ondřej Kodýtek			
PČ Typ	Kca	Pcpis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	• ÚRS
Náklady soupisu celkem							
Příčky rekonstruovaných stropů							24 842,00
1 i K	962031133	Bourání přiček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	21,000	150,00	3150,00	CS ÚRS 2024 01
1 i K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovné do 50 m s naložením : s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,400	230,00	782,00	CS ÚRS 2024 01
3 ;	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezi skládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km		3,400	230,00	782,00	CS ÚRS 2024 01
4 f k	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného : stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	L	3,400	320,00	1 088,00	CS ÚRS 2024 01
71 t K :	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní i vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
5 ; K :	342244111. WNR	Příčky z cihel Porotherm 11,5 P10 na maltu M5 tloušťky 115mm	m2	21,000	880,00	18 480,00	CS ÚRS 2025

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně,

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

07/2025

DATUM: 23.04.2025

1. Předmět změny

1) Vybourání a začištění zhlaví trámů a obezdění vzduchových kapes.

2. Změnu vyvolal

1) Na žádost projektanta bylo provedené vybourání cihelného zdivá zhlaví nosných stropních dřevěných trámů. Bylo provedeno nové obezdění se vzduchovými kapsami alespoň 5 cm, které bylo nutné vytvořit pro správnou funkci a ochranu dřeva. Vzduchové kapsy zajišťují větrání, které zabraňuje kondenzaci vlhkosti, hromadění tepla a následnému poškození dřeva.

3. Dopad na náklady

☐ žádný

H vícepráce

VP vzduchové kapsy trámů - příloha č.1 -rozpočet

Celková cena VP - 40.070, - Kč bez DPH

☐ méněpráce

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 10 dní.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Zjištění stávající uložení dřevěných trámů v 1.NP a 2.NP.

Nutnost odstranění a likvidace cihelných obezdívek trámů.

Odsouhlasení změny objednatelem.

Ocenění, provedené odbourání, nakládka a odvoz suti na skládku. Nové vyzdění vzduchových kapes.

Odsouhlasit do: 05.12.2025

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně,
p.o.“
Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.

Karlovarská 83, Plzeň 323 00

IČO: 01638653

01.11.2025

Datum

Ondřej Kodýtek

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis

Datum

Podpis

X Investor

X Projektant

Na vědomí:

X_{TDI}

X Realizační firma

REKAPITULACE ČI ENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10
Objekt: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

ZL č.7 - Vzduchové kapsy trámů

Soupis:

Místo:	Plzeň	Datum:	23.04.2025
Zadavatel:	Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:	
Zhotovitel:	Professional Building - stavební společnost, s.ro.	Zpracovatel:	Ondřej Kodýtek
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 070
--------------------------	--------

1 - Vícepráce - Vzduchové kapsy trámů	40 070
---------------------------------------	--------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 385/10

Objekt:

Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Místo,
Zadavatel

Píseň
Zoologická a botanická zahrada města Písně

Datum;

23.04.2025

Zhotovitel

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.

Projektem

Zpracovatel Ondřej Kodýtek

PC Typ:	Kód / Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK] ÚRS
Náklady soupisu celkem					
Vzduchové kapsy trámů					40 070,00
1	K 9710133351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus :	62,0001	320,00	19840,00
1	K 997013152 : Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením ; mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,500	230,00	115,00
3	K 997013511 : Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na : vzdálenost do 1 km	t	0,500	230,00	115,00
4	K 99701363 : Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a i demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		0,500	320,00	160,00
5	K 340237212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl. přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl. přes 100 mm	t	62,0001	320,00	19840,00

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, ZMĚNOVÝ

LIST Č. 8

08/2025

DATUM: 26.05.2025

1. Předmět změny

1) Trámová výměna uložení nosních trámů, prodloužení krátkých konstrukcí a uložení do nosného zdivá.

2. Změnu vyvolal

1) Na žádost projektanta bylo provedené vybourání kapes v nosném zdivu viz. nákres a návrh konstrukce. Bylo vybetonované podloží pro uložení nosníků UPE, které byli spojeny šuptyčemi a stáhnuté maticemi. Z důvodů krátkých stropních trámů, které byli i nevyhovující konstrukčně došlo k prodloužení těchto nosníků.

3. Dopad na náklady

- ☐ žádný
☒ vícepráce

VP trémové výměny - příloha č.1 - rozpočet
Celková cena VP - 16.609, - Kč bez DPH

- ☐ méněpráce
-

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 10 dní, z důvodů čekání na vyjádření projektanta ohledně konstrukce.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Zjištěné stávající uložení dřevěných trámů v 1 .NP.

Nutnost odstranění a likvidace cihelných obezdívek trámů. Vysekání kapes a betonáž uložení. Odsouhlasení změny objednatelem.

Ocenění, provedené odbourání, nakládka a odvoz suti na skládku. Montáž UPE nosníků.

Odsouhlasit do: 05.12.2025

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Professional Building - stavební společnost, s.r.o.
Karlovarská 83, Plzeň 323 00
IČO: 01638653

Datum

Podpis

Odsouhlasení projektantem:

Datum

Podpis

Datum

X Projektant

 X_{TDI}

X Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Objekt: Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10

Soupis: ZL č.8 - Trámové výměny

Místo: Plzeň Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně Projektant:

Zhotovitel: Professional Building - stavební společnost, s.ro. Zpracovatel: Ondřej Kodýtek

Kód dílu - Popis Cena celkem [C2K]

Náklady ze soupisu prací 16 609

1 - Vícepráce - Trámové výměny 16 609

SOUPIS PRACÍ																		
Objekt-	Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 665/10																	
	Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10																	
										.								
										ZL č.8 - Trámové výměny								
Místo:	Plzeň				Datum:		26.05.2025											
Zadavatel	Zoologická a botanická zahrada města Plzně				Projektant													
Zhotovitel.	Professional Building - stavební společnost, s.ro.				Zpracovatel.		Ondřej Kodýtek											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem CZK	ÚRS										
Náklady soupisu celkem																		
Trámové výměny								16 609,39										
1	M	13010932	Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,200	27 000,00	5 400,00	CSÚR: 2025										
2	K	Na zakázky výroba	Děrování ocelových nosníků	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00											
3		971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0.09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	310,00	930,00	CS Ú 2024 0										
		997013152	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,100	230,00	23,00	CS Ú 2024 0										
5		997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,100	230,00	23,00	CS Ú 2024 0										
6		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,100	320,00	32,00	CSÚR: 2024 0										
7	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	350,00	3 500,00	CSÚR: 2025										
8	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadsřešních konstrukcí svorníky, prkna, přehličky, pásyová ocel, vruty	m3	0,300	1 761,30	528,39	CSÚR: 2025										
9	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosníky	m2	1,000	680,00	680,00	CSÚR: 2025										
10	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosníky	m2	1,000	110,00	110,00	CSÚR: 2025										
11	K	58932909	Beton C 20/25 X0 XC1	m3	0,300	3 200,00	960,00	CS Ú 2024 0										
12		631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přeházením, mazanina tl. přes 50 do 80	m3	1,000	1 323,00	1 323,00	CS Ú 2024 0										



„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

09/2025

DATUM: 10.06.2025

1. Předmět změny

- 1) Byl nalezen rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, kde na půdě 3.NP nebyli obsaženy podlahové krytiny keramických dlažeb.

2. Změnu vyvolal

- 1) Po odsouhlasení se zástupcem investora bude keramická dlažba na půdě 3.NP realizována a oceněné položky víceprací se převezmou ze stávajícího výkazu výměr.

3. Dopad na náklady

☐ žádný

☒ vícepráce

VP dlažba půda - příloha č.1- rozpočet

Celková cena VP - 123.070, -**Kč** bez DPH

☐ méněpráce

4. Vliv na termíny

Vícepráce dle odhadu může mít vliv na konečný termín a to posun o 13 dní, z důvodu vzorkování dlažby a čekání na dodávku materiálů.

5. Vliv na projekt

Realizace vícepráce nemá vliv na projekt.

6. Vliv na užívání

Není žádný vliv na užívání. Není žádný vliv na záruční lhůtu. Bez Rizik.

7. Poznámky a komentáře

Navržený postup:

Montáž keramické dlažby dle domluvy se zástupcem investora.

Bude doložené dle stávajících položek výkazu výměr z položek Podlahy z dlaždic.

„Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10, k.ú. Plzeň, areál ZOO a BZ m. Plzně, p.o.“

Odsouhlasit do: 05.12.2025

Přílohy:

1. Zápis ve stavebním deníku.
2. Rozpočet VP
3. Fotodokumentace

Zhotovitel:

Professional Building - stavební společnost, s.r.o. Karlovarská 83, Plzeň 323 00
IČO: 01638653

01.11.2025

Ondřej Kodýtek

Datum

Podpis

Odsouhlasení investorem příp. zplnomocněným

Odsouhlasení projektantem:

zástupcem:

Datum

Podpis Datum

Podpis

Na vědomí:

X Investor

X_{TDI}

XProjektant

X Realizační firma

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10	
Objekt:		Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10	
Soupis:		ZL č.9 - Dlažba půda	
Místo:		Plzeň	Datum: 10.06.2025
Zadavatel:		Zoologická a botanická zahrada města Plzně	Projektant:
Zhotovitel:		Professional Building - stavební společnost, s.ro.	Zpracovatel: Ondřej Kodýtek
Kód dílu - Popis		Cena celkem (CZK)	
Náklady ze soupisu prací		123 070	

1 - Vícepráce - Dlažba půda	123 070

Stavba	Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10		
Objekt	Stavební úpravy objektu Pod Vinicemi 885/10		
Soupis	ZL č.9 - Dlažba půda		
Místo- Pízeň	Datum: 10.06.2025		
Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Pízně	Projektant		
Zhotovitel	Professional Building - stavební společnost, s.ro	Zpracovatel: Ondřej Kodýtek	

[illegible]