

Krycí list položkového rozpočtu

Název stavby:	Skautská č. 432-435, Ostrava-Poruba	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Více a méně práce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	MIJO - STAV stavby s.r.o. 27833551/CZ27833551
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 40
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 25.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady		
HSV			
Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště
Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	0,00	Uzemní vlivy
Montáž	Kulturní památka		Provozní vlivy
"M"	Dodávky	0,00	Ostatní
Montáž	Montáž	0,00	NUS z rozpočtu
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí	4 290,62		
ZRN celkem	347,20		
	139 533,43	0,00	NUS celkem
		0,00	NUS celkem z obj.
			ORN celkem
			ORN celkem z obj.

Základ 0%			
Základ 15%	139 533,43	20 930,01	Celkem bez DPH
Základ 21%	0,00	0,00	Celkem včetně DPH
			139 533,43
			160 463,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Skautská č.432-435, Ostrava-Poruba					Objednatel:	
Druh stavby:	Více a méněpráce					Projektant:	
Lokalita:						Zhotovitel:	
Zpracovali:						Zpracováno dne:	25.7.2017
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	31	Zdi podpěrné a volné	33 363,61	10 679,67	44 043,28	6,42	
	34	Stěny a příčky	4 396,41	1 854,15	6 250,56	56,37	
	61	Úprava povrchů vnitřní	5 879,65	12 779,33	18 658,98	0,85	
	62	Úprava povrchů vnější	13 777,82	11 428,74	25 206,56	0,70	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	103,23	345,73	448,96	0,11	
	764	Konstrukce klempířské	1 117,94	1 349,26	2 467,20	0,01	
	766	Konstrukce truhlářské	25 616,00	21 923,10	47 539,10	0,04	
	784	Malby	616,67	276,85	893,52	0,00	
	96	Bourání konstrukci	544,65	3 798,57	4 343,22	0,81	
	S	Přesuny sutí	0,00	347,20	347,20	0,00	
		Ostatní materiál	4 290,62	0,00	4 290,62	0,17	
		Měněpráce					
	62	Úprava povrchů vnější	-1 546,71	-4 566,20	-6 112,91	-0,03	
	764	Konstrukce klempířské	-614,23	-1 236,17	-1 850,40	-0,01	
	787	Zasklívání	-2 646,79	-2 620,88	-5 267,67	-0,36	
	R	Repase	-48,03	-1 676,77	-1 724,80	0,00	
		Celkem:			139 533,43		

Stavební položkový rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:								
Skautská č.432-435, Ostrava-Poruba		Více a méně práce		Projektant:								
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Zhotovitel:								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zpracoval:								
JKSO:		Zpracováno dne: 25.7.2017										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31			Zdi podpěrné a volné				33 363,61	10 679,67	44 043,28		6,42	
1			311271177R00 Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	26,28	1 240,00	24 841,13	7 746,07	32 587,20	0,21	5,46	RTS I / 2014
2			317120044RAH Příklad nosný porobeton, otvor šířky do 180 cm	kus	8,00	1 255,01	8 422,00	1 618,08	10 040,08	0,11	0,89	RTS I / 2014
3			317121102R00 Osazení překladu světlostí otvoru do 180 cm	kus	8,00	177,00	1 00,48	1 315,52	1 416,00	0,01	0,08	RTS I / 2014
34			Stěny a příčky				4 395,41	1 854,15	6 250,56		94,21	
4			342291132 Ukotvení příček a zdí Al pásky	m	91,92	68,00	4 395,41	1 854,15	6 250,56	1,02	94,21	RTS I / 2014
61			Úprava povrchů vnitřní				5 879,65	12 779,33	18 658,98		0,86	
5			612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	26,28	315,50	2 476,36	5 814,98	8 291,34	0,03	0,74	RTS I / 2014
6			619995001 Zčištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	32,40	135,00	585,38	3 788,62	4 374,00	0,00	0,08	RTS I / 2014
7			612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,48	120,00	0,00	777,60	777,60	0,00	0,02	RTS I / 2014
8			613142001 Potážení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,28	125,00	886,87	2 398,13	3 285,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
9			612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky	m	32,40	59,60	1 931,04	0,00	1 931,04	0,00	0,01	RTS I / 2014
62			Úprava povrchů vnější				13 777,82	11 428,74	25 206,56		0,73	
10			622323135RT1 Zateplovací systém Stomix, fasáda, EPS F tl.150 mm	m2	28,02	569,00	9 490,51	6 455,15	15 945,66	0,01	0,41	RTS I / 2014
11			62153102 Tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace	m2	28,02	215,00	3 332,49	2 692,67	6 025,16	0,00	0,07	RTS I / 2014
12			622252002 Montáž ostatních lišt zateplení	m	64,80	6,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
13			621251101 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	28,02	8,00	45,61	178,55	224,16	0,00	0,10	RTS I / 2014
14			622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl. do 40mm	m	9,20	92,00	0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	RTS I / 2014
15			283764150 Deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 30mm	m2	1,84	85,00	0,00	156,40	156,40	0,01	0,03	RTS I / 2014
16			629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13,34	17,00	138,64	88,14	226,78	0,01	0,11	RTS I / 2014
17			62153102 Tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace - ostění m2	m2	6,48	215,00	770,57	622,63	1 393,20	0,00	0,02	RTS I / 2014
63			Podlahy a podlahové konstrukce				103,23	345,73	448,96		0,11	
18			632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,84	244,00	103,23	345,73	448,96	0,06	0,11	RTS I / 2014
764			Konstrukce klempířské				1 117,94	1 349,26	2 467,20		0,02	
19			76422644-270 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené nebo kotvené z Al elox plechu rs 270 mm vč. povrchové úpravy	m	9,60	257,00	1 117,94	1 349,26	2 467,20	0,00	0,02	RTS I / 2014
766			Konstrukce truhlářské				25 616,00	21 923,10	47 539,10		0,03	
20			7666212 Montáž oken plastových otvřevých a sklápěcích výško do 1,5m s rámem do zdiva vč. doplňků	m2	13,34	545,00	899,36	6 370,94	7 270,30	0,00	0,02	RTS I / 2014
21			DOD P-6 Okno plastové otvřevé a sklápěcí 1150*1450	kus	8,00	4 720,00	24 706,50	13 053,50	37 760,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
22			76662-PP D+M Parotěsná páska oken	m	41,60	48,00	0,00	1 996,80	1 996,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
23			766694112R00 Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm	kus	8,00	64,00	10,14	501,86	512,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
784			Malby				616,67	276,85	893,52		0,01	
24			784221101R00 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,8m	m2	26,28	34,00	616,67	276,85	893,52	0,00	0,01	RTS I / 2014
96			Bourání konstrukcí				544,65	3 798,57	4 343,22		0,81	
25			96807247R00 Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2	m2	41,36	105,00	544,65	3 798,57	4 343,22	0,02	0,81	RTS I / 2014
S			Presuny sutí				0,00	347,20	347,20		0,00	

26	997013113	Vnitrostavěnitelň doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,60	45,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
27	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,60	12,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
28	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km přes 1 km	t	24,00	2,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
29	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,60	130,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
30	590514760	Ostatní materiál				4 290,82	0,00	4 290,82	0,05	0,05	
31	590514800	profil okenní s tkaninou APU lišta 9mm	m	32,40	20,00	648,00	0,00	648,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
32	60780013	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal 2,5m	m	32,40	12,00	388,80	0,00	388,80	0,01	0,01	RTS I / 2014
		Parapet interier PVC š. 300 mm s nosem	m	9,60	338,94	3 253,82	0,00	3 253,82	0,03	0,03	RTS I / 2014
		Méněpráce				-4 855,76	-10 100,02	-14 955,78	-0,46	-0,46	
33	590514760	Úprava povrchů vnější				-1 546,71	-4 566,20	-6 112,91	-0,08	-0,08	
34	590514800	profil okenní s tkaninou APU lišta 9mm	m	-53,16	20,00	0,00	-1 063,20	-1 063,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
35	629991011	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal 2,5m	m	-53,16	12,00	0,00	-637,92	-637,92	0,00	0,00	RTS I / 2014
36	622252002	Zakrytí vyplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-41,36	17,00	-238,33	-464,86	-703,19	-0,03	-0,03	RTS I / 2014
37	622212051	Montáž ostatních listů zateplení	m	-106,32	6,00	0,00	-637,92	-637,92	0,00	0,00	RTS I / 2014
		Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl. do 40mm	m	-7,20	92,00	0,00	-662,40	-662,40	0,00	0,00	RTS I / 2014
38	283764150	Deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 30mm	m2	-1,44	85,00	0,00	-122,40	-122,40	0,01	-0,02	RTS I / 2014
39	62153102	Tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace - ostění	m2	-10,63	215,00	-1 308,38	-977,50	-2 285,88	0,00	-0,03	RTS I / 2014
		Konstrukce klempířské				-614,23	-1 236,17	-1 850,40	-0,02	-0,02	
40	79422644-270	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené nebo kotvené z Al elox plechu řš 270 mm. vč. povrchové úpravy	m	-7,20	257,00	-614,23	-1 236,17	-1 850,40	0,00	-0,02	RTS I / 2014
		Zaskívání				-2 646,79	-2 620,88	-5 267,67	-0,36	-0,36	
41	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkonového zábradlí, výťahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého	m2	-12,41	25,00	0,00	-310,25	-310,25	0,01	-0,12	RTS I / 2014
42	787100901	Oprava zaskívání stěn a příček přetmelením s odstraněním starého tmelu a napaštění drážky	m	-82,73	22,00	-1 104,00	-716,06	-1 820,06	0,00	-0,08	RTS I / 2014
43	787101931	Příplatek k opravě zaskívání stěn a příček za zasklení plochy do 0,1 m2 sklem tl do 6 mm	m2	-12,41	125,00	-231,44	-1 319,81	-1 551,25	0,00	0,00	RTS I / 2014
44	787111214	zaskívání stěn a příček s pod(z)tmelením sklem plochým matovaným tl. 4 mm	m2	-12,41	120,00	-1 311,35	-177,85	-1 489,20	0,01	-0,15	RTS I / 2014
45	99878203	přesun hmot procentní pro zaskívání v objektech v do 24m	%	-193,81	0,50	0,00	-96,91	-96,91			
		Repara				-48,03	-1 676,77	-1 724,80	0,00	0,00	
46	R-P6	Očištění stávajících ocelových okýnek + nový nátěr dle odstínu fasády - viz popis P6	m2	-4,48	385,00	-48,03	-1 676,77	-1 724,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
Celkem:											
139 533,43											

Poznámka: