

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 25-099  
**Stavba: VZP Teplice - Výměna svítidel**



KSO:  
 Místo: Teplice, 28. října 975/23, 415 01

CC-CZ:  
 Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:  
 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Jsou-li ve výkazu výměr nebo technické zprávě uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně i technicky obdobných zařízení, která mají podobnou, nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad aj.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>375 976,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>375 976,00</b>	Výše daně <b>78 954,96</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>454 930,96</b>

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-099

**Stavba:** VZP Teplice - Výměna svítidel

Místo: Teplice, 28. října 975/23, 415 01

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Uchazeč:

Datum:

26. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>375 976,00</b>	<b>454 930,96</b>
25-099	VZP Teplice - Výměna svítidel	375 976,00	454 930,96

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**VZP Teplice - Výměna svítidel**

Místo: Teplice, 28. října 975/23, 415 01

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**375 976,00**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**358 976,00**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

327 312,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

31 664,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**17 000,00**

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN8 - Další náklady na pracovníky

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**VZP Teplice - Výměna svítidel**

Místo: Teplice, 28. října 975/23, 415 01

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****375 976,00****D PSV Práce a dodávky PSV 358 976,00****D 741 Elektroinstalace - silnoproud 327 312,00**

1	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	71,000	100,00	7 100,00
2	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	213,000	100,00	21 300,00
30	K	741371853	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí vestavného přes 0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	4,000	100,00	400,00
29	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	74,000	250,00	18 500,00
5	M	37440003.1	<i>Svítilno Typ 1</i>	<i>kus</i>	<i>74,000</i>	<i>500,00</i>	<i>37 000,00</i>
6	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	71,000	200,00	14 200,00
7	M	37440003	<i>Svítilno Typ 3</i>	<i>kus</i>	<i>67,000</i>	<i>300,00</i>	<i>20 100,00</i>
8	M	37440002	<i>Svítilno Typ 4</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>500,00</i>	<i>2 000,00</i>
10	K	741372080	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní liniové	kus	139,000	100,00	13 900,00
11	M	37440004	<i>Svítilno Typ 2</i>	<i>kus</i>	<i>52,000</i>	<i>950,00</i>	<i>49 400,00</i>
13	M	37440006	<i>Svítilno Typ 6</i>	<i>kus</i>	<i>87,000</i>	<i>1 600,00</i>	<i>139 200,00</i>
14	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	100,00	400,00
15	M	37440007	<i>Svítilno Typ 5</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>778,00</i>	<i>3 112,00</i>
16	K	998741123	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,700	1 000,00	700,00

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 664,00**

31	K	784171121R2	Zakrytí nábytku fólií, včetně odkrytí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
32	K	R1	Lešení (kozové, štafle)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

**P Poznámka k položce: práce nad spojenými stoly v rozmezí 13 kanceláří.**

17	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000	1 000,00	5 000,00
18	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	720,000	10,00	7 200,00
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	360,000	10,00	3 600,00
20	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>378,000</i>	<i>10,00</i>	<i>3 780,00</i>
21	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000	10,00	480,00
22	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>50,400</i>	<i>10,00</i>	<i>504,00</i>
23	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	60,000	60,00	3 600,00

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00****D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 000,00**

24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

**D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00**

25	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

**D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00**

26	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00
27	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN8	Další náklady na pracovníky				5 000,00
28	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00