

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 014/2017 až 2025 Lidická 5, 7 ČB
Objekt: 11 Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka - pokoj 11,00 m²
Rozpočet: 014.11/2017_2025 Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

Zadavatel **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.** IČO: 25157337
 Čéčova 2248/44 DIČ: CZ25157337
 37004 České Budějovice-České Budějovice 4

Zhotovitel: **Miroslav Zeman** IČO: 144 86 423
 Přemyslova 327/47 DIČ: CZ6903221215
 370 06

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	94 003,44
PSV	198 168,81
MON	38 600,00
Vedlejší náklady	5 710,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	336 482,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	336 482,25 CZK
Snížená DPH	12 %	40 377,87 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 376 860,12 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 014/2017 až 2025 - Lidická 5, 7 ČB

Popis objektu: 11 - Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka - pokoj 11,00 m²

Popis rozpočtu: 014.11/2017_2025 - Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 022,00	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 376,07	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 571,88	11,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 551,75	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 351,68	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 211,84	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			458,25	0,1
97	Prorážení otvorů	HSV			15 161,44	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 047,93	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 315,42	2,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 793,89	4,1
725	Zařizovací předměty	PSV			33 601,64	10,0
728	Vzduchotechnika	PSV			2 807,70	0,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			61 990,98	18,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 539,03	4,6
776	Podlahy povlakové	PSV			19 370,59	5,8
781	Obklady keramické	PSV			31 184,89	9,3
783	Nátěry	PSV			1 531,29	0,5
784	Malby	PSV			11 033,38	3,3

M21	Elektromontáže	MON			36 085,00	10,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 515,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 250,60	6,6
VN	Vedlejší náklady	VN			5 710,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					336 482,25	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 022,00
1	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	2,00000	511,00	1 022,00
		Sondy ke zjištění konstrukčních skladeb podlah ve všech prostorách bytu na jejichž základě bude rozhodnuto o jejich případném doplnění a současně bude upřesněn návrh nových konstrukčních skladeb. : 2		2,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 376,07
2	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	16,25800	265,00	4 308,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,25800		16,25800		
3	346275112R00	Přizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	2,30000	899,00	2 067,70
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. koupelna a WC, nové rozvody SV, TUV a kanalizace : (0,80+1,50)*1,00		2,30000		
Díl: 61		Opravy povrchů vnitřní				38 571,88
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	2,55000	44,00	112,20
		kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, pokoj : (1,50*1,70)		2,55000		
5	611471411R00	Tenkovrstvá oprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	15,36000	299,00	4 592,64
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnntnější obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,36000		15,36000		
6	611481211RT6	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	15,36000	374,00	5 744,64
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,36000		15,36000		
7	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,25000	1 885,00	6 126,25
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11,00000*0,25		0,50000 2,75000		
8	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,42000	995,00	417,90
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000*0,07		0,42000		
9	612471411R00	Tenkovrstvá oprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	42,81400	201,00	8 605,61
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnntnější obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,81400		42,81400		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	42,81400	303,00	12 972,64

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 42,81400

42,81400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 551,75

11	632479130R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 70 mm	m2	2,55000	1 785,00	4 551,75
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,55000

2,55000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 351,68

12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	15,36000	88,00	1 351,68
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

předsíň : 1,50*1,50

2,25000

koupelna s WC : 1,70*1,50

2,55000

pokoj : 3,30*3,20

10,56000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 211,84

13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,36000	144,00	2 211,84
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 15,36000

15,36000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 458,25

14	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	2,55000	61,00	155,55
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,55000

2,55000

15	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,55000	94,00	239,70
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

koupelna s WC : 1,70*1,50

2,55000

16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	3,00000	21,00	63,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

vstupní dveře : 1

1,00000

WC a koupelna : 1

1,00000

pokoj : 1

1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 15 161,44

17	971042231R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	211,00	211,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

základových nebo nadzákladových,

18	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	6,00000	123,00	738,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	32,00000	197,00	6 304,00
20	974054508R00	Vyvtřání kapes pro krabice ve zdivu betonovém průměr do 80 mm	kus	11,00000	111,00	1 221,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 11,00000	11,00000	
21	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních, předsíň : 1,50*1,50 WC a koupelna : 1,70*1,50 pokoj : 3,30*3,20	m2	15,36000	84,00	1 290,24
					2,25000	
					2,55000	
					10,56000	
22	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, předsíň : 2*(1,50+1,50)*2,55-(0,60*1,97)-2*(0,80*1,97) WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*0,55+2*(0,80*0,55) pokoj : 2*(3,30+3,20)*2,55-2*(0,80*1,97) Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,55000*-1	m2	42,81400	71,00	3 039,79
					10,96600	
					4,40000	
					29,99800	
					-2,55000	
23	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*2,00-(0,60*1,97) 2*(0,80*2,00) za kuchyňskou linkou : (1,80+0,60)*0,60	m2	16,25800	145,00	2 357,41
					11,61800	
					3,20000	
					1,44000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 047,93
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,82851	1 120,00	2 047,93
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 315,42
25	721153204R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40, včetně tvarovek.	m	3,00000	423,00	1 269,00
26	721153205R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50, včetně tvarovek.	m	3,00000	588,00	1 764,00
27	721153210R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100. Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek.	m	0,50000	1 550,00	775,00
28	721170902R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm	kus	1,00000	390,00	390,00
29	721170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm	kus	1,00000	455,00	455,00
30	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	860,00	860,00
31	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	1,00000	889,00	889,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Napojení na stávající stoupačku : 1		1,00000		
32	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000	m	6,00000	18,00	108,00
33	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,50000	m	0,50000	55,00	27,50
34	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, umyvadlo : 1	kus	1,00000	94,00	94,00
35	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, sprcha : 1 dřez : 1 AP : 1	kus	3,00000	109,00	327,00
36	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, WC : 1	kus	1,00000	174,00	174,00
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,50000	m	6,50000	26,00	169,00
38	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01141	1 220,00	13,92
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 793,89
39	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000	m	12,00000	91,00	1 092,00
40	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	2,00000	466,00	932,00
41	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek.	m	6,00000	399,00	2 394,00
42	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek.	m	6,00000	402,00	2 412,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	12,00000	74,00	888,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000		6,00000		
44	722181812R00	Demontáž izolace z trub do D 50	m	12,00000	28,00	336,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,00000		12,00000		
45	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	266,00	2 128,00
		WC : 1		1,00000		
		sprcha : 2*1		2,00000		
		umyvadlo : 2*1		2,00000		
		dřez : 2*1		2,00000		
		příprava na pračku : 1		1,00000		
46	722202442R00	Kohout kulový rozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	380,00	760,00
47	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	266,00	2 128,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,00000		8,00000		
48	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	12,00000	21,00	252,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000		6,00000		
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	35,00	420,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,00000		12,00000		
50	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,05194	999,00	51,89
Díl: 725 Zařizovací předměty - výměna stávajících při zachování pův. rozměrů						33 601,64
51	725240812R00	Demontáž sprchových mís	soubor	1,00000	255,00	255,00
		Včetně případné podezdívky, obezdění. : 1		1,00000		
52	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	152,00	152,00
53	725814125R00	Ventil pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	411,00	411,00
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	95,00	95,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000		1,00000		
55	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	101,00	101,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000		
56	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,00000	29,00	87,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,00000		3,00000		
57	725860165RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 110 mm; patní sifon; PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
58	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	740,00	740,00
59	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	14,00	42,00
		sifon pračkový : 1		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000		
60	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	1,00000	330,00	330,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000		1,00000		
61	725991811R00	Demontáž revizních dvířek	kus	1,00000	41,00	41,00
62	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky - dle výběru investora	kus	1,00000	6 101,00	6 101,00
63	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky - dle výběru investora	kus	1,00000	6 203,00	6 203,00
64	725100004RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, podlahové vpusti - dle výběru investora	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
65	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi - dle výběru investora	kus	1,00000	8 890,00	8 890,00
66	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	399,00	399,00
67	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	411,00	411,00
68	28349014R	Dvířka revizní použít: stavební otvor; funkce: klasické; materiál: plast; počet křídél: 1	kus	1,00000	995,00	995,00
69	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,06499	1 210,00	78,64
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 807,70
70	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	76,00	76,00
71	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	120,00	120,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m ² , <i>Montáž včetně dodávky. : 1</i>	kus	1,00000	160,00	160,00
73	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000</i>	kus	1,00000	366,00	366,00
74	728614821R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm <i>koupelna s WC : 1</i>	kus	1,00000	155,00	155,00
75	429140000T	digestoř	kus	1,00000	695,00	695,00
76	429148050R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm - dle výběru investora	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
77	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00070	8 140,00	5,70
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						61 990,98
78	766414142R00	Dodávka a montáž obložení stěn <i>včetně dodávky obkladové desky za kuchyňskou linku : 1,80*0,60</i>	m ²	1,08000	241,00	260,28
79	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000</i>	kus	2,00000	796,00	1 592,00
80	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000</i>	kus	1,00000	880,00	880,00
81	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových <i>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,00000</i>	kus	3,00000	52,00	156,00
82	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných <i>Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000</i>	kus	1,00000	299,00	299,00
83	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž <i>Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000</i>	kus	3,00000	411,00	1 233,00
84	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	185,00	185,00
85	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 180 cm; hloubky 60 cm Včetně montáže vestavné varné elektrické sklokeramické dvouplotýnky "na výšku". : 1 Základní specifikace technických parametrů kuchyňské linky : - korpus - min. tl. 16 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : - dvířka - min. tl. 18 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : - pracovní laminátová deska - min. tl. 38 mm : - spodní část kuchyňské linky bude zakončena soklovou lištou :	kus	1,00000	41 120,00	41 120,00
87	54112123R	deska varná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 2 (1,2 + 1,7 kW); š x h x v 300 x 510 x 88 mm	kus	1,00000	990,00	990,00
88	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000	kus	1,00000	690,00	690,00
89	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000	kus	1,00000	560,00	560,00
90	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3 Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000	kus	1,00000	860,00	860,00
91	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo koupelna a WC : 1	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
92	61160823R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: prosklené pokoj : 1	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00
93	61165611R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
94	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	0,80000	285,00	228,00
95	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,19079	1 770,00	337,70
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						15 539,03
96	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele předsiň : 2*(1,50+1,50)-(2*0,80+0,60)	m	3,80000	160,00	608,00
97	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	3,80000	141,00	535,80

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3,80000		3,80000		
98	771577113RU1	Dodávka a montáž profilu přechodového z eloxovaného hliníku, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , , šířka profilu 30 mm	m	0,60000	352,00	211,20
		předsíň x koupelna s WC : 0,60		0,60000		
99	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,80000	74,00	355,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,25000		2,25000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,55000		2,55000		
100	771100012RA0	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tloušťka 5 mm, použití v interiéru, s penetrací - včetně dodávky materiálu	m2	4,80000	644,00	3 091,20
		předsíň : 1,50*1,50		2,25000		
		koupelna s WC : 1,70*1,50		2,55000		
101	771575014RAH	Dlažba z dlaždic keramických položených do flexibilního lepidla, bez dodávky dlažby	m2	2,25000	1 230,00	2 767,50
		předsíň : 1,50*1,50		2,25000		
102	771575024RAH	Dlažba z dlaždic keramických položených do flexibilního lepidla včetně jednosložkové hydroizolační stěrky, dlažba ve specifikaci	m2	2,55000	2 101,00	5 357,55
		koupelna s WC : 1,70*1,50		2,55000		
103	59782220R	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	5,28360	452,00	2 388,19
		kalkulováno s cenou 500,- Kč / m2 bez DPH :				
		obklad soklíku v délce 3,80 m : 3,80*0,10*1,02		0,38760		
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,25000*1,02		2,29500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,55000*1,02		2,60100		
104	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,15626	1 436,00	224,39
Díl: 776		Podlahy povlakové				19 370,59
105	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem; položky neobsahují žádný materiál	m2	10,56000	11,00	116,16
		pokoj : 3,30*3,20		10,56000		
106	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	10,56000	202,00	2 133,12
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 10,56000		10,56000		
107	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	10,56000	32,00	337,92
		položky neobsahují žádný materiál				
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 10,56000		10,56000		
108	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	15,20000	15,00	228,00
		předsíň : 2*(1,50+1,50)-(0,60+2*0,80)		3,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pokoj : 2*(3,30+3,20)-(2*0,80)		11,40000		
109	776421100RU1	Montáž podlahových soklíků z včetně dodávky soklíku - fabionu	m	11,40000	144,00	1 641,60
		pokoj : 2*(3,30+3,20)-(2*0,80)		11,40000		
110	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	10,56000	140,00	1 478,40
		pokoj : 3,30*3,20		10,56000		
111	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	2,25000	151,00	339,75
		předsíň : 1,50*1,50		2,25000		
112	776521200RV1	Montáž podlah z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky	m2	10,56000	1 021,00	10 781,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 10,56000		10,56000		
113	776981113RU1	Dodávka a montáž přechodové lišty, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	0,80000	398,00	318,40
		předsíň x pokoj : 0,80		0,80000		
114	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	2,11200	233,00	492,10
		Zpevní podklad a uzavře povrch, zvyšuje přídržnost následných vrstev. Koncentrát : Spotřeba: 0,20 kg/m2 (závislá na druhu a savosti podkladu) : Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 10,56000*0,2		2,11200		
115	58581502R	vyrovnávací stěrka podkladní vrstva; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 5,0 mm	kg	15,84000	88,00	1 393,92
		Pro zhotovení vyrovnávacích a podkladních vrstev podlah pod finální nášlapnou povrchovou úpravu. Vhodný je zejména do kancelářských a obytných prostor. : Nanáší se v jednom pracovním záběru na ušný podklad v tloušťce od 2 mm do 5 mm. : Vyzrálý pro pokládku po 48 hodinách při tloušťce vrstvy 2 mm. : Vydátnost : 1,5 kg suché směsi / 1 m2 a 1 mm tloušťky : Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 10,56000*1,5		15,84000		
116	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,05628	1 945,00	109,46
Díl: 781		Obklady keramické				31 184,89
117	781497111R00	Dodávka a montáž lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	8,00000	374,00	2 992,00
		WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)+(2*0,80)		8,00000		
118	781475124RA0	Dodávka a montáž obkladu vnitřního keramického do flexibilního tmelu s hydroizolačním nátěrem - dle výběru investora	m2	14,81800	1 890,00	28 006,02
		včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kalkulováno s cenou 500,- Kč / m2 bez DPH :				
		WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*2,00-(0,60*1,97)			11,61800	
		2*(0,80*2,00)			3,20000	
119	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,28101	665,00	186,87
Díl: 783		Nátěry				1 531,29
120	783620010RA0	Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 1x tmelení, 2x krycí, 1x email	m2	0,27800	455,00	126,49
		prah dubový : 2*(0,80*0,15+0,80*0,02+0,15*0,02)		0,27800		
121	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	2,80400	501,00	1 404,80
		Zárubeň š. 0,60 m : (2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)		0,90800		
		Zárubeň š. 0,80 m : 2*((2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05))		1,89600		
Díl: 784		Malby				11 033,38
122	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek	m2	58,17400	18,00	1 047,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,36000		15,36000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 42,81400		42,81400		
123	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	15,36000	24,00	368,64
		předsíň : 1,50*1,50		2,25000		
		koupelna s WC : 1,70*1,50		2,55000		
		pokoj : 3,30*3,20		10,56000		
124	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	68,21000	141,00	9 617,61
		předsíň : 2*(1,50+1,50)*2,55		15,30000		
		WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*(2,55-2,00)+2*(0,80*0,55)		4,40000		
		pokoj : 2*(3,30+3,20)*2,55		33,15000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,36000		15,36000		
Díl: M21		Elektromontáže - výměna stáv. rozvodu včetně ovl. a jist. prvků a světel				36 085,00
125	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	11,00000	225,00	2 475,00
126	210010501RT1	Montáž lustrové svorky včetně zapojení 2x4, svorky 2x2,5 mm, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	85,00	85,00
127	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	12,00000	41,00	492,00
128	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	11,00000	44,00	484,00
129	210110042RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, dvoupólového, , řazení 2	kus	2,00000	331,00	662,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	2,00000	386,00	772,00
131	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	5,00000	350,00	1 750,00
132	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 5,00000	kus	6,00000	321,00	1 926,00
133	210290281R00	Zjištění a oprava závad na signálním zařízení, na jeden okruh zvonkový, telefonní, elektrický zámek nebo elektrický vrátný,	kus	1,00000	195,00	195,00
134	210290282R00	Zjištění a oprava závad na signálním zařízení, na jeden okruh domácího telefonu,	kus	1,00000	201,00	201,00
135	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	15,00000	21,00	315,00
136	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	55,00000	59,00	3 245,00
137	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	50,00000	69,00	3 450,00
138	741511	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 200 W předsíň : 1 kuchyňská linka : 1	KUS	2,00000	1 211,00	2 422,00
139	741512	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W WC a koupelna : 1	KUS	1,00000	1 850,00	1 850,00
140	741725	ČIDLO KOUŘOVÉ	KUS	1,00000	1 990,00	1 990,00
141	741Z01	DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA předsíň : 1 kuchyňská linka: 1 koupelna + WC : 1	KUS	3,00000	211,00	633,00
142	741Z02	DEMONTÁŽ ZÁSUVKY/SPÍNAČE/KRABICE 5+4+11	KUS	20,00000	96,00	1 920,00
143	741Z08	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD. kabeláž : 20*0,05	M2	1,00000	1 230,00	1 230,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
144	744121	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	1,00000	1 963,00	1 963,00
145	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	2,00000	990,00	1 980,00
146	744Z01	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	1,00000	995,00	995,00
147	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000	560,00	2 240,00
148	35822002011R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	455,00	455,00
149	35822002013R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	471,00	2 355,00
Díl: M22		Výměna stávajícího rozvodu sdělovací a zabezp. techniky včetně příslušenství				2 515,00
150	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	15,00000	99,00	1 485,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 15,00000		15,00000		
151	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	111,00	111,00
152	742J22	SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	15,00000	31,00	465,00
153	75JA21	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU - DODÁVKA	KUS	1,00000	244,00	244,00
154	341350212R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm	m	15,00000	14,00	210,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 250,60
155	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,35352	520,00	1 743,83
156	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,70704	340,00	2 280,39
157	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,35352	420,00	1 408,48
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>				
158	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,07032	34,00	2 280,39
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,35352	522,00	1 750,54
160	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,35352	51,00	171,03
161	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,35352	2 980,00	9 993,49

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 23, 4. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
162	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	3,35352	491,00	1 646,58
163	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	3,35352	270,00	905,45
164	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	3,35352	21,00	70,42
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 710,00
165	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
166	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 740,00	1 740,00
167	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	1 990,00	1 990,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
168	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
169	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
170	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00
171	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
172	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních	Soubor	1,00000	0,00	0,00
173	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						336 482,25

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 014/2017 až 2025 Lidická 5, 7 ČB
Objekt: 11 Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka - pokoj 11,00 m²
Rozpočet: 014.11/2017_2025 Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

Zadavatel **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.** IČO: 25157337
 Čéčova 2248/44 DIČ: CZ25157337
 37004 České Budějovice-České Budějovice 4

Zhotovitel: **Miroslav Zeman** IČO: 144 86 423
 Přemyslova 327/47 DIČ: CZ6903221215
 37006 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	100 088,41
PSV	198 328,00
MON	38 600,00
Vedlejší náklady	5 710,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	342 726,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	342 726,41 CZK
Snížená DPH	12 %	41 127,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 383 853,58 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 014/2017 až 2025 - Lidická 5, 7 ČB

Popis objektu: 11 - Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka - pokoj 11,00 m²

Popis rozpočtu: 014.11/2017_2025 - Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 022,00	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 376,07	1,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 571,88	11,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 551,75	1,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 351,68	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 211,84	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			458,25	0,1
97	Prorážení otvorů	HSV			15 161,44	4,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 431,92	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 317,74	2,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 804,33	4,0
725	Zařizovací předměty	PSV			33 614,70	9,8
728	Vzduchotechnika	PSV			2 807,96	0,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			62 027,23	18,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 588,10	4,5
776	Podlahy povlakové	PSV			19 381,57	5,7
781	Obklady keramické	PSV			31 221,70	9,1
783	Nátěry	PSV			1 531,29	0,4
784	Malby	PSV			11 033,38	3,2

M21	Elektromontáže	MON			36 085,00	10,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			2 515,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 951,58	8,2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 710,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					342 726,41	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 022,00
1	910 R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	h	2,00000	511,00	1 022,00
		Sondy ke zjištění konstrukčních skladeb podlah ve všech prostorách bytu na jejichž základě bude rozhodnuto o jejich případném doplnění a současně bude upřesněn návrh nových konstrukčních skladeb. : 2		2,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 376,07
2	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	16,25800	265,00	4 308,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,25800		16,25800		
3	346275112R00	Přizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	2,30000	899,00	2 067,70
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. koupelna a WC, nové rozvody SV, TUV a kanalizace : (0,80+1,50)*1,00		2,30000		
Díl: 61		Opravy povrchů vnitřní				38 571,88
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	2,55000	44,00	112,20
		kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, pokoj : (1,50*1,70)		2,55000		
5	611471411R00	Tenkovrstvá oprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	15,36000	299,00	4 592,64
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnntnější obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,36000		15,36000		
6	611481211RT6	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	15,36000	374,00	5 744,64
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,36000		15,36000		
7	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,25000	1 885,00	6 126,25
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 11,00000*0,25		0,50000 2,75000		
8	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,42000	995,00	417,90
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000*0,07		0,42000		
9	612471411R00	Tenkovrstvá oprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	42,81400	201,00	8 605,61
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnntnější obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,81400		42,81400		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	42,81400	303,00	12 972,64

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 42,81400

42,81400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 551,75

11	632479130R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 70 mm	m2	2,55000	1 785,00	4 551,75
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,55000

2,55000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 351,68

12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	15,36000	88,00	1 351,68
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

předsíň : 1,50*1,50

2,25000

koupelna s WC : 1,70*1,50

2,55000

pokoj : 3,30*3,20

10,56000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 211,84

13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	15,36000	144,00	2 211,84
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 15,36000

15,36000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 458,25

14	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	2,55000	61,00	155,55
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,55000

2,55000

15	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,55000	94,00	239,70
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

koupelna s WC : 1,70*1,50

2,55000

16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	3,00000	21,00	63,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

vstupní dveře : 1

1,00000

WC a koupelna : 1

1,00000

pokoj : 1

1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 15 161,44

17	971042231R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	211,00	211,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

základových nebo nadzákladových,

18	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	6,00000	123,00	738,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	974051515R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu betonovém hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm	m	32,00000	197,00	6 304,00
20	974054508R00	Vyvtření kapes pro krabice ve zdivu betonovém průměr do 80 mm	kus	11,00000	111,00	1 221,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 11,00000	11,00000	
21	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních, předsíň : 1,50*1,50 WC a koupelna : 1,70*1,50 pokoj : 3,30*3,20	m2	15,36000	84,00	1 290,24
					2,25000	
					2,55000	
					10,56000	
22	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, předsíň : 2*(1,50+1,50)*2,55-(0,60*1,97)-2*(0,80*1,97) WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*0,55+2*(0,80*0,55) pokoj : 2*(3,30+3,20)*2,55-2*(0,80*1,97) Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,55000*-1	m2	42,81400	71,00	3 039,79
					10,96600	
					4,40000	
					29,99800	
					-2,55000	
23	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*2,00-(0,60*1,97) 2*(0,80*2,00) za kuchyňskou linkou : (1,80+0,60)*0,60	m2	16,25800	145,00	2 357,41
					11,61800	
					3,20000	
					1,44000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 431,92
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,82851	1 330,00	2 431,92
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 317,74
25	721153204R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40, včetně tvarovek.	m	3,00000	423,00	1 269,00
26	721153205R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50, včetně tvarovek.	m	3,00000	588,00	1 764,00
27	721153210R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100. Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek.	m	0,50000	1 550,00	775,00
28	721170902R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm	kus	1,00000	390,00	390,00
29	721170905R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm	kus	1,00000	455,00	455,00
30	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	860,00	860,00
31	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	1,00000	889,00	889,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Napojení na stávající stoupačku : 1		1,00000		
32	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000	m	6,00000	18,00	108,00
33	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího, Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,50000	m	0,50000	55,00	27,50
34	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, umyvadlo : 1	kus	1,00000	94,00	94,00
35	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, sprcha : 1 dřez : 1 AP : 1	kus	3,00000	109,00	327,00
36	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, WC : 1	kus	1,00000	174,00	174,00
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,50000	m	6,50000	26,00	169,00
38	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01141	1 423,00	16,24
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 804,33
39	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000	m	12,00000	91,00	1 092,00
40	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	2,00000	466,00	932,00
41	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek.	m	6,00000	399,00	2 394,00
42	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, včetně tvarovek.	m	6,00000	402,00	2 412,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	12,00000	74,00	888,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000		6,00000		
44	722181812R00	Demontáž izolace z trub do D 50	m	12,00000	28,00	336,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,00000		12,00000		
45	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	266,00	2 128,00
		WC : 1		1,00000		
		sprcha : 2*1		2,00000		
		umyvadlo : 2*1		2,00000		
		dřez : 2*1		2,00000		
		příprava na pračku : 1		1,00000		
46	722202442R00	Kohout kulový rozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	380,00	760,00
47	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	266,00	2 128,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,00000		8,00000		
48	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	12,00000	21,00	252,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 6,00000		6,00000		
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	35,00	420,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,00000		12,00000		
50	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,05194	1 200,00	62,33
Díl: 725 Zařizovací předměty - výměna stávajících při zachování pův. rozměrů						33 614,70
51	725240812R00	Demontáž sprchových mís	soubor	1,00000	255,00	255,00
		Včetně případné podezdívky, obezdění. : 1		1,00000		
52	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	152,00	152,00
53	725814125R00	Ventil pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	411,00	411,00
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	95,00	95,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000		1,00000		
55	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	101,00	101,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000		
56	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,00000	29,00	87,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,00000		3,00000		
57	725860165RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 110 mm; patní sifon; PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
58	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	740,00	740,00
59	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	3,00000	14,00	42,00
		sifon pračkový : 1		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000		
60	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	1,00000	330,00	330,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000		1,00000		
61	725991811R00	Demontáž revizních dvířek	kus	1,00000	41,00	41,00
62	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky - dle výběru investora	kus	1,00000	6 101,00	6 101,00
63	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky - dle výběru investora	kus	1,00000	6 203,00	6 203,00
64	725100004RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, podlahové vpusti - dle výběru investora	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00
65	725100006RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž klozetu kombi - dle výběru investora	kus	1,00000	8 890,00	8 890,00
66	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	399,00	399,00
67	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	411,00	411,00
68	28349014R	Dvířka revizní použít: stavební otvor; funkce: klasické; materiál: plast; počet křídél: 1	kus	1,00000	995,00	995,00
69	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,06499	1 411,00	91,70
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 807,96
70	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	76,00	76,00
71	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	120,00	120,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m ² ,	kus	1,00000	160,00	160,00
Montáž včetně dodávky : 1				1,00000		
73	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	366,00	366,00
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000				1,00000		
74	728614821R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	155,00	155,00
koupelna s WC : 1				1,00000		
75	429140000T	digestoř	kus	1,00000	695,00	695,00
76	429148050R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm - dle výběru investora	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
77	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00070	8 520,00	5,96
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						62 027,23
78	766414142R00	Dodávka a montáž obložení stěn	m2	1,08000	241,00	260,28
včetně dodávky obkladové desky za kuchyňskou linku : 1,80*0,60				1,08000		
79	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	796,00	1 592,00
Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000				1,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000				1,00000		
80	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	880,00	880,00
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000				1,00000		
81	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	52,00	156,00
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,00000				3,00000		
82	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	1,00000	299,00	299,00
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000				1,00000		
83	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	3,00000	411,00	1 233,00
Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000				1,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000				1,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000				1,00000		
84	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	185,00	185,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00
86	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 180 cm Včetně montáže vestavné varné elektrické sklokeramické dvouplotýnky "na výšku". : 1 Základní specifikace technických parametrů kuchyňské linky : - korpus - min. tl. 16 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : - dvířka - min. tl. 18 mm, ABS hrana, min. tl. 2 mm : - pracovní laminátová deska - min. tl. 38 mm : - spodní část kuchyňské linky bude zakončena soklovou lištou :	kus	1,00000	41 120,00	41 120,00
87	54112123R	deska varná vestavná elektrická; sklokeramická; varné zóny 2 (1,2 + 1,7 kW); š x h x v 300 x 510 x 88 mm	kus	1,00000	990,00	990,00
88	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000	kus	1,00000	690,00	690,00
89	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000	kus	1,00000	560,00	560,00
90	549146400R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; bezpečnostní třída 3 Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000	kus	1,00000	860,00	860,00
91	611601201R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo koupelna a WC : 1	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
92	61160823R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: prosklené pokoj : 1	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00
93	61165611R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
94	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	0,80000	285,00	228,00
95	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,19079	1 960,00	373,95
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						15 588,10
96	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele předsíň : 2*(1,50+1,50)-(2*0,80+0,60)	m	3,80000	160,00	608,00
				3,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3,80000	m	3,80000 3,80000	141,00	535,80
98	771577113RU1	Dodávka a montáž profilu přechodového z eloxovaného hliníku, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění vruty s hmoždinkami , , šířka profilu 30 mm předsíň x koupelna s WC : 0,60	m	0,60000 0,60000	352,00	211,20
99	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,55000	m2	4,80000 2,25000 2,55000	74,00	355,20
100	771100012RA0	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tloušťka 5 mm, použití v interiéru, s penetrací - včetně dodávky materiálu předsíň : 1,50*1,50 koupelna s WC : 1,70*1,50	m2	4,80000 2,25000 2,55000	644,00	3 091,20
101	771575014RAH	Dlažba z dlaždic keramických položených do flexibilního lepidla, bez dodávky dlažby předsíň : 1,50*1,50	m2	2,25000 2,25000	1 230,00	2 767,50
102	771575024RAH	Dlažba z dlaždic keramických položených do flexibilního lepidla včetně jednosložkové hydroizolační stěrky, dlažba ve specifikaci koupelna s WC : 1,70*1,50	m2	2,55000 2,55000	2 101,00	5 357,55
103	59782220R	Dlažba keramická dle výběru investora kalkulováno s cenou 500,- Kč / m2 bez DPH : obklad soklíku v délce 3,80 m : 3,80*0,10*1,02 Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,25000*1,02 Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,55000*1,02	m2	5,28360 0,38760 2,29500 2,60100	452,00	2 388,19
104	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,15626	1 750,00	273,46
Díl: 776 Podlahy povlakové						19 381,57
105	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál pokoj : 3,30*3,20	m2	10,56000 10,56000	11,00	116,16
106	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 10,56000	m2	10,56000 10,56000	202,00	2 133,12
107	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 10,56000	m2	10,56000 10,56000	32,00	337,92
108	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	15,20000	15,00	228,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		předsíň : 2*(1,50+1,50)-(0,60+2*0,80)		3,80000		
		pokoj : 2*(3,30+3,20)-(2*0,80)		11,40000		
109	776421100RU1	Montáž podlahových soklíků z včetně dodávky soklíku - fabionu	m	11,40000	144,00	1 641,60
		pokoj : 2*(3,30+3,20)-(2*0,80)		11,40000		
110	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	10,56000	140,00	1 478,40
		pokoj : 3,30*3,20		10,56000		
111	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	2,25000	151,00	339,75
		předsíň : 1,50*1,50		2,25000		
112	776521200RV1	Montáž podlah z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky	m2	10,56000	1 021,00	10 781,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 10,56000		10,56000		
113	776981113RU1	Dodávka a montáž přechodové lišty, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	0,80000	398,00	318,40
		předsíň x pokoj : 0,80		0,80000		
114	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	2,11200	233,00	492,10
		Zpevní podklad a uzavře povrch, zvyšuje přídržnost následných vrstev. Koncentrát : Spotřeba: 0,20 kg/m2 (závislá na druhu a savosti podkladu) : Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 10,56000*0,2		2,11200		
115	58581502R	vyrovnávací stěrka podkladní vrstva; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 5,0 mm	kg	15,84000	88,00	1 393,92
		Pro zhotovení vyrovnávacích a podkladních vrstev podlah pod finální nášlapnou povrchovou úpravu. Vhodný je zejména do kancelářských a obytných prostor. : Nanáší se v jednom pracovním záběru na únosný podklad v tloušťce od 2 mm do 5 mm. : Vyzrálý pro pokládku po 48 hodinách při tloušťce vrstvy 2 mm. : Vydátnost : 1,5 kg suché směsi / 1 m2 a 1 mm tloušťky : Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 10,56000*1,5		15,84000		
116	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,05628	2 140,00	120,44
Díl: 781		Obklady keramické				31 221,70
117	781497111R00	Dodávka a montáž lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	8,00000	374,00	2 992,00
		WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)+(2*0,80)		8,00000		
118	781475124RA0	Dodávka a montáž obklad vnitřního, keramického do flexibilního tmelu s hydroizolačním nátěrem - dle výběru investora	m2	14,81800	1 890,00	28 006,02

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. kalkulováno s cenou 500,- Kč / m2 bez DPH : WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*2,00-(0,60*1,97) 2*(0,80*2,00)			11,61800 3,20000	
119	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,28101	796,00	223,68
Díl: 783		Nátěry				1 531,29
120	783620010RA0	Nátěry truhlářských výrobků syntetické krycí 1x tmelení, 2x krycí, 1x email prah dubový : 2*(0,80*0,15+0,80*0,02+0,15*0,02)	m2	0,27800	455,00	126,49
				0,27800		
121	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email Zárubeň š. 0,60 m : (2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05) Zárubeň š. 0,80 m : 2*((2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05))	m2	2,80400	501,00	1 404,80
				0,90800		
				1,89600		
Díl: 784		Malby				11 033,38
122	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,36000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 42,81400	m2	58,17400	18,00	1 047,13
				15,36000		
				42,81400		
123	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky předsíň : 1,50*1,50 koupelna s WC : 1,70*1,50 pokoj : 3,30*3,20	m2	15,36000	24,00	368,64
				2,25000		
				2,55000		
				10,56000		
124	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá předsíň : 2*(1,50+1,50)*2,55 WC a koupelna : 2*(1,70+1,50)*(2,55-2,00)+2*(0,80*0,55) pokoj : 2*(3,30+3,20)*2,55 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,36000	m2	68,21000	141,00	9 617,61
				15,30000		
				4,40000		
				33,15000		
				15,36000		
Díl: M21		Elektromontáže - výměna stáv. rozvodu včetně ovl. a jist. prvků a světel				36 085,00
125	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	11,00000	225,00	2 475,00
126	210010501RT1	Montáž lustrové svorky včetně zapojení 2x4, svorky 2x2,5 mm, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	85,00	85,00
127	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	12,00000	41,00	492,00
128	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	11,00000	44,00	484,00
129	210110042RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, dvoupólového, , řazení 2	kus	2,00000	331,00	662,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	2,00000	386,00	772,00
131	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	5,00000	350,00	1 750,00
132	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 5,00000	kus	6,00000	321,00	1 926,00
133	210290281R00	Zjištění a oprava závad na signálním zařízení, na jeden okruh zvonkový, telefonní, elektrický zámek nebo elektrický vrátný,	kus	1,00000	195,00	195,00
134	210290282R00	Zjištění a oprava závad na signálním zařízení, na jeden okruh domácího telefonu,	kus	1,00000	201,00	201,00
135	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	15,00000	21,00	315,00
136	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	55,00000	59,00	3 245,00
137	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	50,00000	69,00	3 450,00
138	741511	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 200 W předsíň : 1 kuchyňská linka : 1	KUS	2,00000	1 211,00	2 422,00
139	741512	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W WC a koupelna : 1	KUS	1,00000	1 850,00	1 850,00
140	741725	ČIDLO KOUŘOVÉ	KUS	1,00000	1 990,00	1 990,00
141	741Z01	DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA předsíň : 1 kuchyňská linka: 1 koupelna + WC : 1	KUS	3,00000	211,00	633,00
142	741Z02	DEMONTÁŽ ZÁSUVKY/SPÍNAČE/KRABICE 5+4+11	KUS	20,00000	96,00	1 920,00
143	741Z08	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD. kabeláž : 20*0,05	M2	1,00000	1 230,00	1 230,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
144	744121	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 24 MODULŮ	KUS	1,00000	1 963,00	1 963,00
145	744711	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	2,00000	990,00	1 980,00
146	744Z01	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	1,00000	995,00	995,00
147	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	4,00000	560,00	2 240,00
148	35822002011R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	455,00	455,00
149	35822002013R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	471,00	2 355,00
Díl: M22		Výměna stávajícího rozvodu sdělovací a zabezp. techniky včetně příslušenství				2 515,00
150	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	15,00000	99,00	1 485,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 15,00000		15,00000		
151	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	111,00	111,00
152	742J22	SYKFY 5X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	15,00000	31,00	465,00
153	75JA21	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU - DODÁVKA	KUS	1,00000	244,00	244,00
154	341350212R	kabel kabel pro EZS; stíněný, typ drát; Cu drát + Al folie; počet a průřez žil 2x2x0,8; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,80 mm	m	15,00000	14,00	210,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 951,58
155	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,35352	520,00	1 743,83
156	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	23,47461	340,00	7 981,37
157	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,35352	420,00	1 408,48
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>				
158	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,07032	34,00	2 280,39
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,35352	522,00	1 750,54
160	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,35352	51,00	171,03
161	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,35352	2 980,00	9 993,49

Položkový soupis prací a dodávek

S: 014/2017 až 2025	Lidická 5, 7 ČB
O: 11	Lidická 5, 7 ČB, malá garsonka pokoj 11,00 m ²
R: 014.11/2017_2025	Lidická 7 ČB, byt č. 79, 9. podlaží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
162	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	3,35352	491,00	1 646,58
163	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	3,35352	270,00	905,45
164	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	3,35352	21,00	70,42
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 710,00
165	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
166	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 740,00	1 740,00
167	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	1 990,00	1 990,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
168	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
169	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
170	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00
171	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
172	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních	Soubor	1,00000	0,00	0,00
173	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						342 726,41