

Změnový list

č. 3 - vícepráce

stavba: B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově

Datum : 20.7.2017
Vypracoval : Jiří Holík

Popis změny a její účel : Po stržení zátěžového koberce a několika vrstev lin, položených postupně v minulém období, bylo zjištěno, že v části podlahy místnosti č.451 ve 2.NP MŠ Ladova, se nachází hluboká trhlina procházející téměř do poloviny místnosti. Vzhledm k rozsahu poškození není reálné její zakrytí samonivelační stěrkou a proto bylo rozhodnuto, že bude položena konstrukční vrstva s OSB desek tl.15mm. Na tuto konstrukci bude položena finální krytina. U vstupních a shrnovacích dveřích budou osazeny přechodové lišty.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl. 15 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	50,75	271,00	13 753,25 Kč	
Profil ukončovací tvaru T, Schlüter-Bara-R	m	3,20	603,00	1 929,60 Kč	
cena celkem bez DPH				15 682,85 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval :  Datum : 20.7.2017Kontroloval :  Datum : 21.7.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Ladova - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Litvínov
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.07.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 952,22	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 730,63	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 682,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 15 682,85			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	15 682,85	3 293,40		
				Cena s DPH		18 976,25	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET

Stavba: MŠ Ladova - vícepráce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Litvínov

Zpracoval:
Datum: 21. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV												
762 Konstrukce tesařské												
1	762	762511223	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebrúšených na pero a čirážku lepených	m2	50,750	197,49	73,51	271,00	10 022,62	3 730,63	13 753,25	0,496
2	590	590543780	profil ukončovací tvaru T, Schlüter-BARA-R, R 50 ...*, barevně lakovaný Al, výška 50/29 mm, délka 2,5 m	m	3,200	603,00	0,00	603,00	1 929,60	0,00	1 929,60	0,000
Celkem										3 730,63	15 682,85	0,497

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Ladova - méněpráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		21.07.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 914,26	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 2 242,98	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 4 157,24	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 4 157,24	
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
	snížená	15,0	0,00	0,00	
	základní	21,0	4 157,24	873,02	
Cena s DPH				5 030,26	
E Přípočty a odpočty					
	Dodá zadavatel			0,00	
	Klouzavá doložka			0,00	
	Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET

Stavba: MŠ Ladova - méněpráce
Objekt:






Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV												
776 Podlahy povlakové												
1	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	48,340	1,01	4,99	6,00	48,82	241,22	290,04	0,001
2	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	48,340	38,59	41,41	80,00	1 885,44	2 001,76	3 887,20	0,220
									1 914,26	2 242,98	4 157,24	0,221
									1 914,26	2 242,98	4 157,24	0,221
Celkem												
									1 914,26	2 242,98	4 157,24	0,221

Smlouva číslo: KT/9151/17

Dodatek č. 2 "B1614 Výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ a MŠ v Litvínově"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	24.07.2017	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	24.07.2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	24.07.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	24.07.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		