

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64025084 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027
Objednávka: č.03 Oprava mostu v km 131,215 v úseku trati Česká Lípa hl.n. (mimo) - Liberec (mimo)
Objekt: SO 01 - Most v km 131,215
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1141 Česká Lípa hl.n. (mimo) - Liberec (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce							
1		112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého 1300*500	m2	1 800,000		1 800,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2		938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídél od mechu a jiné vegetace na zdivu cca 20% plochy 6500*0,2	m2	1 300,000		1 300,000
3		938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídél u paty pilířů, opěr a křídél	m2	550,000		
4		941111131	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	200,000		
5		941111231	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	200,000		
6		941111831	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	200,000		
7		985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	100,000		
8		985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m lokální oprava čistěných spár od vegetace	m2	200,000		
9		985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m pilíř P7 vlevo spodní část a lokálně v místě odstraněné vegetace	m2	100,000		
997 Doprava sutí a vybouraných hmot							
10		997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	8,455		
11		997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km 8,430*15	t	126,450		126,450
							Součet 126,450
12		997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	8,455		
13		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,455		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
14		HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník bezpečnostní hlídka 5*8	hod	40,000		40,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							
15		030001001	Zařízení staveniště	%			
16		060001001	Územní vlivy	%			
17		70001001	Provozní vlivy	%			
VRN6 Územní vlivy							
18		063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor	1,000		
Celkem							996 218,15