



OBJEDNÁVKA č. 260462

Kód : 010 /2

Datum vystavení : 06.02.2026

Středisko - Místní komunikace

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

Gornex s.r.o.

Vinohradská 2165/48

120 00 Praha

IČ : 27881598

DIČ : CZ27881598

Číslo organizace : 210916

Poptávkový list: 260404

Požadované datum dodání: 30.04.2026

Forma úhrady: Platebním příkazem

Poznámka:

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás demontáž dopravního portálu vč. velkoplošných dopravních značek v ulici Gočárova v Hradci Králové.

Cena bez DPH Cena s DPH

95 983,70

116 140,28

Celkem Kč

116 140,00

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:

Kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: hk_portal_dmtz
Stavba: Demontáž stávajícího portálu

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	95 983,70
--------------	-----------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	95 983,70	20 156,58
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	116 140,28
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: hk_portal_dmtz

Stavba: Demontáž stávajícího portálu

Místo: Hradec Králové

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

95 983,70

116 140,28

hk_portal
dmtz

Demontáž stávajícího portálu

95 983,70

116 140,28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáž stávajícího portálu

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 983,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 983,70	21,00%	20 156,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 140,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demontáž stávajícího portálu

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10. 11. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 983,70

HSV - Práce a dodávky HSV

30 983,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 240,00

997 - Přesun sutě

-2 256,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demontáž stávajícího portálu

Místo: Hradec Králové

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 983,70

D HSV Práce a dodávky HSV

30 983,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 240,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

P Poznámka k položce: dle skut

2	K	9539401	Stavební výpomoc (dle skut)	hr	18,000			
---	---	---------	-----------------------------	----	--------	--	--	--

PP Stavební výpomoc (dle skutečnosti), řezání a vybourání živičného krytu chodníku, vybourání podkladní konstrukce na nivellu -0,20 m, odříznutí sloupů, provedení podkladní betonové konstrukce na nivellu -0,07 m pod nový živičný kryt - 3 m2.

3	K	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	3,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

PP Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t

P Poznámka k položce:

způsob dmtž se předpokládá šroubováním, popř odřezáním, zhotovitel stanoví postup dle své technologické přípravy "dle skut" 3

3,000

D 997 Přesun sutě

-2 256,30

4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 3*9 Přepočtené koeficientem množství

27,000

7	K	99702	Odkup železa ve sběrných surovinách - dle skut	kg	-3 000,000			
---	---	-------	--	----	------------	--	--	--

PP Odkup železa ve sběrných surovinách - dle skut

VV -3000 "dle skut

-3 000,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

65 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

8	K	013294000	Ostatní dokumentace	kč	1,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

PP Ostatní dokumentace

P Poznámka k položce: např technologický postup demontáže OK

D VRN3 Zařízení staveniště

5 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000			CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy

55 000,00

10	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000			CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

PP Provozní vlivy

11	K	0721030	Zajištění DIO komunikace I. třídy - dle technologické přípravy vybraného zhotovitele	kč	1,000			
----	---	---------	--	----	-------	--	--	--

PP Zajištění DIO komunikace I. třídy - dle technologické přípravy vybraného zhotovitele

P Poznámka k položce:

např dopravní trasy při DMTŽ portálu, uzavírka přilehlého jízdního pruhu pro veškerou dopravu, dopravní značení, plné oplocení apod