



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy Objednatele: 5625051824/1

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2505

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

1 Smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3259790287/0100
Pověřen podpisem tohoto Dodatku:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“),

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel,

_____ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

_____ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik

Další kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupený: Ing. Gabrielou Maršálkovou, vedoucí obchodního oddělení na
základě plné moci
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 10632

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372571103/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně jako „*smluvní strany*“, jednotlivě jako „*smluvní strana*“.

2 PŘEDMĚT DODATKU

1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2025 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5625051824 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 2505 u Zhotovitele.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku 2 Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 3. 11. 2025 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 1. 12. 2025 a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 379 738,41 Kč bez DPH;
- rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 4 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 5 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 6 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 7 ze dne 12. 1. 2026, ve změnovém listu č. 8 ze dne 1. 12. 2025, ve změnovém listu č. 10 ze dne 12. 1. 2026 a ve změnovém listu č. 11 ze dne 12. 1. 2026 a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 2 377 341,17 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 3. 11. 2025 a ve změnovém listu č. 9 ze dne 1. 12. 2025, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 287 175,08 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 4 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 7 ze dne 12. 1. 2026 a ve změnovém listu č. 11 ze dne 12. 1. 2026 a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu 351 545,54 Kč bez DPH

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. 3. Lhůta plnění. Harmonogram:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v čl. 3. 6. písm. a) smlouvy v délce 100 kalendářních dnů.

4) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. 16. Ostatní ujednání

3 ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O ZHOTOVENÍ STAVBY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.10. tohoto znění:

2.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 2 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 4 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 5 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 6 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 7 ze dne 12. 1. 2026, ve změnovém listu č. 8 ze dne 1. 12. 2025, ve změnovém listu č. 9 ze dne 1. 12. 2025, ve změnovém listu č. 10 ze dne 12. 1. 2026 a ve změnovém listu č. 11 ze dne 12. 1. 2026. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 2 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 3 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 4 ze dne 3. 11. 2025, ve změnovém listu č. 7 ze dne 12. 1. 2026, ve změnovém listu č. 9 ze dne 1. 12. 2025, a ve změnovém listu č. 11 ze dne 12. 1. 2026.

2) Čl. 3. Lhůta plnění. Harmonogram

Text odst. 3.1. písm. c) se nahrazuje textem:

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. 2.5. této smlouvy) se sjednává v délce

10 měsíců a 100 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.1 **Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	27 995 385,96 Kč
---------------------	------------------

4) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této Smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 12. 5. 2025 bez DPH	25 876 027,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	2 757 079,58 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	<u>- 638 720,62 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH	27 994 385,96 Kč

5) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 5.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

5.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této Smlouvy je

rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, a dále změnovým listem č. 1 ze dne 3. 11. 2025, změnovým listem č. 2 ze dne 3. 11. 2025, změnovým listem č. 3 ze dne 3. 11. 2025, změnovým listem č. 4 ze dne 3. 11. 2025, změnovým listem č. 5 ze dne 3. 11. 2025, změnovým listem č. 6 ze dne 3. 11. 2025, změnovým listem č. 7 ze dne 12. 1. 2026, změnovým listem č. 8 ze dne 1. 12. 2025, změnovým listem č. 9 ze dne 1. 12. 2025, změnovým listem č. 10 ze dne 12. 1. 2026 a změnovým listem č. 11 ze dne 12. 1. 2026, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

6) Čl. 16. Ostatní ujednání, odst. 16.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 1 ze dne 3. 11. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 3. 11. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 3. 11. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 3. 11. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 3. 11. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 3. 11. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 12. 1. 2026 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 8 ze dne 1. 12. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 1. 12. 2025 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 12. 1. 2026 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 12. 1. 2026 včetně položkového rozpočtu změn

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/163 dne 4. 2. 2026.

V Brně dne dle data el. podpisu

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2026.02.05
15:53:29 +01'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


V Brně dne dle data el. podpisu

Ing.
Gabriela
Maršálová


Digitálně podepsal
Ing. Gabriela
Maršálová
Datum: 2026.02.05
08:14:07 +01'00'

za Zhotovitele

Ing. Gabriela Maršálová
vedoucí obchodního oddělení



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	ANO		
	na rozpočtové podklady:	ANO		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zemní práce				
Popis a zdůvodnění změny: Změna technologického postupu výkopových prací severní části - namísto původně navrženého záporového pažení byl proveden výkop se svahováním z důvodu nedostatečného přístupu pro vrtnou soupravu k záporám. V důsledku změny technologie výkopových prací došlo ke změně objemu zemních prací. Součástí změny je provedení nového oplocení, původní oplocení bylo z důvodu prostorových potřeb a nevyhovujícího technického stavu odstraněno.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: [Redacted]				
Stanovisko projektanta stavby: [Redacted]				
Stanovisko energetického specialisty: 				
Příloha: Změnový list vč. příloh a rozpočtu.				



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zemní práce Popis a zdůvodnění změny: Změna technologického postupu výkopových prací severní části - namísto původně navrženého záporového pažení byl proveden výkop se svahováním z důvodu nedostatečného přístupu pro vrtnou soupravu k záporám. V důsledku změny technologie výkopových prací došlo ke změně objemu zemních prací. Součástí změny je provedení nového oplocení, původní oplocení bylo z důvodu prostorových potřeb a nevyhovujícího technického stavu odstraněno.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-246 957,50 Kč	251 840,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
4 883,30 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Díl 1 - Zemní práce	1
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Změna technologie výkopových prací NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: 3. 11. 2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce DOTČENÉ MÍSTO: Výkop - severní část ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 01 méněpráce, ZL 01 vícepráce a ZL 01 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna technologického postupu výkopových prací severní části – namísto původně navrženého záporového pažení byl proveden výkop se svahováním. Důvody – nedostatečný přístup pro vrtnou soupravu k záporám, a naopak příznivé a výhodnější podmínky pro provedení svahovaného výkopu. Tato změna byla provedena na základě vyhodnocení jako technicky bezpečná a časově výhodnější. V důsledku změny technologie výkopových prací z pažení na svahování, došlo k úpravě objemu zemních prací, odvozů a zásypů. Součástí změny bylo také provedení nového oplocení, kdy původní oplocení bylo z důvodu prostorových potřeb a nevyhovujícího technického stavu odstraněno.	
POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Díl 1 - Zemní práce	1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Změna technologie výkopových prací NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: 3.11.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ Mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce DOTČENÉ MÍSTO: Výkop - severní část ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 01 méněpráce, ZL 01 vícepráce a ZL 01 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">251 840,80 Kč</td><td style="text-align: right;">52 886,57 Kč</td><td style="text-align: right;">304 727,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-246 957,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-51 861,08 Kč</td><td style="text-align: right;">-298 818,58 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 883,30 Kč</td><td style="text-align: right;">1 025,49 Kč</td><td style="text-align: right;">5 908,79 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	251 840,80 Kč	52 886,57 Kč	304 727,37 Kč	Méněpráce:	-246 957,50 Kč	-51 861,08 Kč	-298 818,58 Kč	Rozdíl:	4 883,30 Kč	1 025,49 Kč	5 908,79 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	251 840,80 Kč	52 886,57 Kč	304 727,37 Kč														
Méněpráce:	-246 957,50 Kč	-51 861,08 Kč	-298 818,58 Kč														
Rozdíl:	4 883,30 Kč	1 025,49 Kč	5 908,79 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS [REDACTED] GP _____ DATUM: 3.11.2025																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 01** **Záporového pažení, zemní práce, svahování_VCP**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			243 606,15
PSV			8 234,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			251 840,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	251 840,80 CZK
Základní DPH	21 %	52 886,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	304 727,37 CZK
--------------------------	-----------------------

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 01 - Dodatek 1

Popis rozpočtu: ZL 01 - Záporového pažení, zemní práce, svahování_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			208 454,55	82,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 492,50	10,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 206,10	2,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 453,00	0,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 234,65	3,3
Cena celkem					251 840,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 01	Záporového pažení, zemní práce, svahování_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				208 454,55
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (2*22,6*3,8)/2	m3	85,88000	249,40	21 418,47
7	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,88000	m3	85,88000	277,00	23 788,76
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,88000	m3	85,88000	306,00	26 279,28
10	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,88000*6	m3	515,28000	15,00	7 729,20
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,88000	m3	85,88000	415,00	35 640,20
6	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,75000	m2	36,75000	196,50	7 221,38
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m 7,5*4,9	m2	36,75000	136,50	5 016,38
8	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 36,75000	m2	36,75000	45,90	1 686,83
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 36,75000	m2	36,75000	54,50	2 002,88
10	5832111R	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů	t	141,99600	378,00	53 674,49
17	181300010	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 150 mm 2*22,6	m2	45,20000	160,00	7 232,00
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 85,88000	m3	85,88000	161,00	13 826,88
16	180400021	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva 2*22,6	m2	45,20000	65,00	2 938,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 492,50
14	318110013RT5	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek deska PD 246/5/25 PD, patka POS 26/26/35	soubor	10,00000	1 836,00	18 360,00
15	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	13,00000	430,00	5 590,00
16	553462114R	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 38 mm, h 2600 mm	kus	13,00000	272,50	3 542,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 206,10
17	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. 22*3*1,8	m	27,40000	226,50	6 206,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 453,00
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 2,60862	t	2,60862	557,00	1 453,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 234,65
19	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v. do 2,0 m, napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	25,00000	326,50	8 162,50
20	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03700	1 950,00	72,15

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 01 Odpočet záporového pažení**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
602 00 Brno

Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: **CZ48529303**
619 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-246 957,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-246 957,50

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-246 957,50 CZK
Základní DPH	21 %	-51 861,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -298 818,58 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 01 - Odpočet záporového pažení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-246 957,50	100,0
Cena celkem					-246 957,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 01	Odpočet záporového pažení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-246 957,50
15	151823201	Záporové pažení trvalé, hor.3, HEB 200, hl.do 5 m	m2	-86,50000	2 855,00	-246 957,50

dimenze, typ a způsob provedení je věcí zhotovitele :
 $25 * ((2,24 + 0,74) / 2 + 1,97)$

86,50000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 01** **Záporového pažení, zemní práce, svahování_rozdílový**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-3 351,35
PSV	8 234,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 883,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 883,30 CZK
Základní DPH	21 %	1 025,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	5 908,79 CZK
--------------------------	---------------------

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 01 - Záporového pažení, zemní práce, svahování_rozdílový


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-38 502,95	-788,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 492,50	563,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 206,10	127,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 453,00	29,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 234,65	168,6
Cena celkem					4 883,30	100,0

Položkový rozpočet


S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 01	Záporového pažení, zemní práce, svahování_rozdílový


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-38 502,95
15	151823201	Osazení zápor(zápor.paže.)ocel.jednoduch.do dl.14m 'dimenze, typ a způsob provedení je věcí zhotovitele : 25*((2,24+0,74)/(2+1,97)) : -86,5	m2	-86,50000	2 855,00	-246 957,50
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (2*22,6*3,8)/2	m3	85,88000	249,40	21 418,47
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,88000	m3	85,88000	277,00	23 788,76
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,88000	m3	85,88000	306,00	26 279,28
10	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,88000*6	m3	515,28000	15,00	7 729,20
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,88000	m3	85,88000	415,00	35 640,20
7	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 36,75000	m2	36,75000	196,50	7 221,38
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m 7,5*4,9	m2	36,75000	136,50	5 016,38
9	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 36,75000	m2	36,75000	45,90	1 686,83
10	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 36,75000	m2	36,75000	54,50	2 002,88
11	5832111R	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů	t	141,99600	378,00	53 674,49
17	181300010	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 150 mm 2*22,6	m2	45,20000	160,00	7 232,00
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,88000	m3	85,88000	161,00	13 826,68
16	180400021	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva 2*22,6	m2	45,20000	65,00	2 938,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				27 492,50
15	318110013RT5	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek deska PD 246/5/25 PD. pačka POS 26/26/35	soubor	10,00000	1 836,00	18 360,00
16	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	13,00000	430,00	5 590,00
17	553462114R	Sloupek plotový STANDARD PLUS d 38 mm, h 2600 mm	kus	13,00000	272,50	3 542,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 206,10
18	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. 22*3*1,8	m	27,40000	226,50	6 206,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 453,00
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 2,60862	t	2,60862	557,00	1 453,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 234,65
20	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, naplnací drát vč. dodávky pletiva, naplnacího drátu a naplnáku	m	25,00000	326,50	8 162,50
21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03700	1 950,00	72,15



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	ANO		
	na ANO		
	výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna venkovní dlažby, podsypu, tepelné izolace.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Nesoulad PD s VV:			
• Formát betonové dlažby – stávající dlažba ve dvoře je rozměru 300x300 mm. Tento rozměr dlažby je uveden i v projektové dokumentaci. Ve výkazu výměr je chybně uveden rozměr betonové dlažby 400x400 mm. Dlažba ve dvoře bude provedena dle PD, tedy 300x300 mm, dle vyjádření ADP. • Tloušťka podsypu pod základovou deskou – vyjádření ADP - tloušťka polštáře pod základovou deskou bude dle projektové dokumentace tedy 150 mm (konkrétně viz. výkres č. D.1.1.11 Řez A-A'). Ve výkazu výměr byla tloušťka polštáře 200 mm uvedena chybně. • Tepelná izolace stěny – vyjádření ADP - v projektové dokumentaci bylo uvažováno s tepelnou izolací s hodnotou $\lambda = 0,034 \text{ W.m-1.K-1}$. Je nutné tuto hodnotu dodržet, bylo s tím počítáno i v PENB. Tepelná izolace, která tento parametr splňuje je např. Dekperimeter SD 150 80 mm, ve výkazu výměr je chybně uvedeno označení tepelné izolace jako XPS. • Skladba P3 – připomínka specialisty RKJ – skladba této plochy počítá s užitím nevhodných frakcí kameniva. ADP prověřil frakce kameniva ve skladbě P3 a skutečně je ve skladbě P3 chybně uvedená frakce kameniva (drcené kamenivo 8/16, tl. 150 mm a drcené kamenivo 16/32, tl. 150 mm), tyto jsou uvedeny také ve výkazu výměr. ADP navrhuje tyto dvě vrstvy nahradit jednou vrstvou šterkodrti frakce 0/32, tl. 200 mm.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty: 			
Příloha: Změnové list vč. příloh a rozpočtů.			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Změna venkovní dlažby, podsypu, tepelné izolace.		
Popis a zdůvodnění změny: Nesoulad PD s VV:		
• Formát betonové dlažby – stávající dlažba ve dvoře je rozměru 300x300 mm. Tento rozměr dlažby je uveden i v projektové dokumentaci. Ve výkazu výměr je chybně uveden rozměr betonové dlažby 400x400 mm. Dlažba ve dvoře bude provedena dle PD, tedy 300x300 mm, dle vyjádření ADP. • Tloušťka podsypu pod základovou deskou – vyjádření ADP - tloušťka polštáře pod základovou deskou bude dle projektové dokumentace tedy 150 mm (konkrétně viz. výkres č. D.1.1.11 Řez A-A'). Ve výkazu výměr byla tloušťka polštáře 200 mm uvedena chybně. • Tepelná izolace stěny – vyjádření ADP - v projektové dokumentaci bylo uvažováno s tepelnou izolací s hodnotou $\lambda = 0,034 \text{ W.m-1.K-1}$. Je nutné tuto hodnotu dodržet, bylo s tím počítáno i v PENB. Tepelná izolace, která tento parametr splňuje je např. Dekperimeter SD 150 80 mm, ve výkazu výměr je chybně uvedeno označení tepelné izolace jako XPS. • Skladba P3 – připomínka specialisty RKJ – skladba této plochy počítá s užitím nevhodných frakcí kameniva. ADP prověřil frakce kameniva ve skladbě P3 a skutečně je ve skladbě P3 chybně uvedená frakce kameniva (drcené kamenivo 8/16, tl. 150 mm a drcené kamenivo 16/32, tl. 150 mm), tyto jsou uvedeny také ve výkazu výměr. ADP navrhuje tyto dvě vrstvy nahradit jednou vrstvou štěrkodrti frakce 0/32, tl. 200 mm.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 162 984,38 Kč	197 557,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
34 572,95 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Venkovní dlažba, podsyp, tepelná izolace	2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna venkovní dlažby, podsypu, tepelné izolace	
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: 3. 11. 2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna venkovní dlažby, podsypu a tepelné izolace DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní dlažba, podsyp, tepelná izolace ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 méněpráce, ZL 02 vícepráce a ZL 02 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Nesoulad PD s VV: • Formát betonové dlažby – stávající dlažba ve dvoře je rozměru 300x300 mm. Tento rozměr dlažby je uveden i v projektové dokumentaci. Ve výkazu výměr je chybně uveden rozměr betonové dlažby 400x400 mm. Dlažba ve dvoře bude provedena dle PD, tedy 300x300 mm, dle vyjádření ADP. • Tloušťka podsypu pod základovou deskou – vyjádření ADP - tloušťka polštáře pod základovou deskou bude dle projektové dokumentace tedy 150 mm (konkrétně viz. výkres č. D.1.1.11 Řez A-A'). Ve výkazu výměr byla tloušťka polštáře 200 mm uvedena chybně. • Tepelná izolace stěny – vyjádření ADP - v projektové dokumentaci bylo uvažováno s tepelnou izolací s hodnotou $\lambda = 0,034 \text{ W.m-1.K-1}$. Je nutné tuto hodnotu dodržet, bylo s tím počítáno i v PENB. Tepelná izolace, která tento parametr splňuje je např. Dekperimeter SD 150 80 mm, ve výkazu výměr je chybně uvedeno označení tepelné izolace jako XPS. • Skladba P3 – připomínka specialisty RKJ – skladba této plochy počítá s užitím nevhodných frakcí kameniva. ADP prověřil frakce kameniva ve skladbě P3 a skutečně je ve skladbě P3 chybně uvedená frakce kameniva (drcené kamenivo 8/16, tl. 150 mm a drcené kamenivo 16/32, tl. 150 mm), tyto jsou uvedeny také ve výkazu výměr. ADP navrhuje tyto dvě vrstvy nahradit jednou vrstvou šterkodrti frakce 0/32, tl. 200 mm.	
POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		2																
ÚSEK: Venkovní dlažba, podsyp, tepelná izolace																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Popis: Změna venkovní dlažby, podsypu, tepelné izolace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 3.11.2025 Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna venkovní dlažby, podsypu a tepelné izolace DOTČENÉ MÍSTO: Venkovní dlažba, podsyp, tepelná izolace ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 méněpráce, ZL 02 vícepráce a ZL 02 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">197 557,33 Kč</td><td style="text-align: right;">41 487,04 Kč</td><td style="text-align: right;">239 044,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-162 984,38 Kč</td><td style="text-align: right;">-34 226,72 Kč</td><td style="text-align: right;">-197 211,10 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">34 572,95 Kč</td><td style="text-align: right;">7 260,32 Kč</td><td style="text-align: right;">41 833,27 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM:				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	197 557,33 Kč	41 487,04 Kč	239 044,37 Kč	Méněpráce:	-162 984,38 Kč	-34 226,72 Kč	-197 211,10 Kč	Rozdíl:	34 572,95 Kč	7 260,32 Kč	41 833,27 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	197 557,33 Kč	41 487,04 Kč	239 044,37 Kč															
Méněpráce:	-162 984,38 Kč	-34 226,72 Kč	-197 211,10 Kč															
Rozdíl:	34 572,95 Kč	7 260,32 Kč	41 833,27 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: [REDACTED] P _____ DATUM: 3.11.2025																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR [REDACTED] BKOM, [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB, [REDACTED]																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 02 Zpevněné plochy, stavební práce_VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			152 040,04
PSV			45 517,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			197 557,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 557,33 CZK
Základní DPH	21 %	41 487,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **239 044,37 CZK**



MSU s.r.o.
Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 01 - Dodatek 1

Popis rozpočtu: ZL 02 - Zpevněné plochy, stavební práce_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			62 691,60	31,7
5	Komunikace	HSV			33 432,07	16,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 916,37	28,3
713	Izolace tepelné	PSV			45 517,29	23,0
Cena celkem					197 557,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 02	Zpevněné plochy, stavební práce_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				62 691,60
23	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	36,81245	1 703,00	62 691,60
		podlaha P2 : ((17,495+0,45)*(14,08+0,35)-4,1*3,3)*0,15 : 36,8124525		36,81245		
Díl: 5		Komunikace				33 432,07
2	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	50,38830	34,90	1 758,55
		P3 : 28,65330		28,65330		
		plocha mezi schodištěm : 1,575*13,8 : 21,735		21,73500		
3	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	t	18,44924	529,00	9 759,65
		P3*0,2*1,8*1,03 : 28,65330*0,2*1,8*1,03		10,62464		
		plccha mezi dídelnou a schodištěm : 1,575*13,8*0,2*1,8 : 1,575*13,8*0,2*1,8		7,82460		
4	592453320R	Dlažba betonová DITON STANDARD plošná 300 x 300 x 40 mm, přírodní	m2	53,25363	411,50	21 913,87
		P3*1,1 : 31,51863		31,51863		
		plccha mezi dídelnou a schodištěm : 1,575*13,8 : 21,735		21,73500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 916,37
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	100,38845	557,00	55 916,37
Díl: 713		Izolace tepelné				45 517,29
6	283758935R	Deska izolační EPS 150, DEKPERIMETER SD tl. 80 mm, soklová	m2	129,61245	350,50	45 429,16
		S1*1,1 : 96,4392		96,43920		
		'svislá izolace u střechy : ((18,385- 0,44+14,3+4,165+3,8)*0,75)*1,1 : 33,17325		33,17325		
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	0,25922	340,00	88,13

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 02 Zpevněné plochy, stavební práce_MNP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-126 032,87
PSV			-36 951,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-162 984,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-162 984,38 CZK
Základní DPH	21 %	-34 226,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -197 211,10 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 01 - Dodatek 1

Popis rozpočtu: ZL 02 - Zpevněné plochy, stavební práce_MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-83 588,81	51,3
5	Komunikace	HSV			-42 444,06	26,0
713	Izolace tepelné	PSV			-36 951,51	22,7
Cena celkem					-162 984,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 02	Zpevněné plochy, stavební práce_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-83 588,81
23	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	-49,08327	1 703,00	-83 588,81
		'podlaha P2 : ((17,495+0,45)*(14,08+0,35)-4,1*3,3)*0,2 : -49,08327		-49,08327		
Díl: 5		Komunikace				-42 444,06
73	564551111	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	-100,77660	26,60	-2 680,66
		P3*2 : -57,30660		-57,30660		
		plocha mezi jídelnou a schodištěm: 1,575*13,8*2 : -43,47		-43,47000		
75	583425602	Kamenivo drcené 8/16	t	-13,83693	683,10	-9 452,01
		P3*0,15*1,8*1,03 : -7,96848		-7,96848		
		plocha mezi jídelnou a schodištěm : 1,575*13,8*0,15*1,8 : -5,86845		-5,86845		
76	583426831	Kamenivo drcené 16/32	t	-13,83693	655,00	-9 063,19
		P3*0,15*1,8*1,03 : -7,96848		-7,96848		
		'plocha mezi jídelnou a schodištěm : 1,575*13,8*0,15*1,8 : -5,86845		-5,86845		
77	59245340	Dlaždice betonová 400 x 400 x 50 mm hladká standard šedá	m2	-53,25363	399,00	-21 248,20
		P3*1,1 : -31,51863		-31,51863		
		plocha mezi jídelnou a schodištěm : 1,575*13,8 : -21,735		-21,73500		
Díl: 713		Izolace tepelné				-36 951,51
194	28375463	Deska izolační XPS tl. 80 mm	m2	-129,67625	284,00	-36 828,06
		S1*1,1 : -96,4392		-96,43920		
		'svislá izolace u střechy : ((18,385-0,44+14,3+4,165+3,8)*0,75)*1,1 : -33,23705		-33,23705		
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	-0,36309	340,00	-123,45

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 02 Zpevněné plochy, stavební práce_rozdílový**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--------------------	---	--

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 007,17
PSV			8 565,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 572,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 572,95 CZK
Základní DPH	21 %	7 260,32 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **41 833,27 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 02 - Zpevněné plochy, stavební práce_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-20 897,21	-60,4
5	Komunikace	HSV			-9 011,99	-26,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 916,37	161,7
713	Izolace tepelné	PSV			8 565,78	24,8
Cena celkem					34 572,95	100,0

Položkový rozpočet


S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 02	Zpevněné plochy, stavební práce_rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-20 897,21
23	271571111	Polštář základu ze šterkopísku třídného	m3	-49,08327	1 703,00	-83 588,81
		'podlaha P2 : ((17,495+0,45)*(14,08+0,35)-4,1*3,3)*0,2 : -49,08327		-49,08327		
23	271571111	Polštář základu ze šterkopísku třídného	m3	36,81245	1 703,00	62 691,60
		'podlaha P2 : ((17,495+0,45)*(14,08+0,35)-4,1*3,3)*0,15 : 36,81245		36,81245		
Díl: 5		Komunikace				-9 011,99
73	564551111	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	-100,77660	26,60	-2 680,66
		P3*2 : -57,30660		-57,30660		
		plocha mezi jídelnou a schodištěm: 1,575*13,8*2 : -43,47		-43,47000		
4	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	50,38830	34,90	1 758,55
		P3 : 28,65330		28,65330		
		plocha mezi schodištěm: 1,575*13,8 : 21,735		21,73500		
75	583425602	Kamenivo drcené 8/16	t	-13,83693	683,10	-9 452,01
		P3*0,15*1,8*1,03 : -7,96848		-7,96848		
		plocha mezi dídelnou a schodištěm : 1,575*13,8*0,15*1,8 : -5,86845		-5,86845		
76	583426831	Kamenivo drcené 16/32	t	-13,83693	655,00	-9 063,19
		P3*0,15*1,8*1,03 : -7,96848		-7,96848		
		plocha mezi jídelnou a schodištěm : 1,575*13,8*0,15*1,8 : -5,86845		-5,86845		
7	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	t	18,44924	529,00	9 759,65
		P3*0,2*1,8*1,03 : 28,65330*0,2*1,8*1,03		10,62464		
		plocha mezi dídelnou a schodištěm : 1,575*13,8*0,2*1,8 : 1,575*13,8*0,2*1,8		7,82460		
77	59245340	Dlaždice betonová 400 x 400 x 50 mm hladká standard šedá	m2	-53,25363	399,00	-21 248,20
		P3*1,1 : -31,51863		-31,51863		
		plocha mezi dídelnou a schodištěm : 1,575*13,8 : -21,735		-21,73500		
9	592453320R	Dlažba betonová DITON STANDARD plošná 300 x 300 x 40 mm, přírodní	m2	53,25363	411,50	21 913,87
		P3*1,1 : 31,51863		31,51863		
		plocha mezi dídelnou a schodištěm : 1,575*13,8 : 21,735		21,73500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 916,37
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	100,38845	557,00	55 916,37
Díl: 713		Izolace tepelné				8 565,78
194	28375463	Deska izolační XPS tl. 80 mm	m2	-129,67625	284,00	-36 828,06
		S1*1,1 : -96,4392		-96,43920		
		'svislá izolace u střeby : ((18,385-0,44+14,3+4,165+3,8)*0,75)*1,1 : -33,23705		-33,23705		
12	283758935R	Deska izolační EPS 150, DEKPERIMETER SD tl. 80 mm, soklová	m2	129,61245	350,50	45 429,16
		'S1*1,1 : 96,4392		96,43920		
		'svislá izolace u střeby : ((18,385-0,44+14,3+4,165+3,8)*0,75)*1,1 : 33,17325		33,17325		
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	-0,10387	340,00	-35,32


Položkový rozpočet


S:	2419_1	Rekonstrukce dvorního traktu budovy Sboru Církve bratrské v Brně
O:	1	Dodatek 1
R:	ZL 04	Odbourání výloh ve vjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						1 618,00
1	347016111R00	Předstěna sádrokartonová tl. 65 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 1x opláštěná.RB tl.12,5 mm	m2	2,00000	809,00	1 618,00
Díl: 998 Přesun hmot						47,20
2	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,02360	2 000,00	47,20
Díl: 713 Izolace tepelné						8 316,00
3	713131131RW4	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo webertherm technik	m2	15,00000	329,50	4 942,50
4	28375938R	Deska izolační EPS 70 F, BACHL tl. 100 mm, fasádní	m2	15,00000	198,50	2 977,50
5	998713213	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	79,20000	5,00	396,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						67 273,50
6	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,33000	746,00	246,18
7	762194913RV1	Zabednění otvorů stěn 2stranně deskami nad pl.4 m2 bez dodávky řeziva	m2	22,00000	220,50	4 851,00
8	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	40,00000	229,50	9 180,00
9	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,84000	227,50	191,10
10	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	24,00000	293,00	7 032,00
		4*3*2		24,00000		
11	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,60000	1 413,00	847,80
12	60515230R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 5 - 6 m	m3	0,60000	11 210,00	6 726,00
13	606233006R	Překlička vodovzdorná bříza tl. 21 mm jakost S/BB	m2	40,00000	906,00	36 240,00
14	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	653,14080	3,00	1 959,42
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						21 960,00
15	767712811R00	Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných	m2	40,00000	549,00	21 960,00
		2*10*2		40,00000		
Díl: 787 Zasklívání						9 520,00
16	787700804R00	Vysklívání výkladců skla plochého o pl.nad 6m2	m2	40,00000	238,00	9 520,00
		10*2*2		40,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 443,41
17	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,92800	250,00	482,00
18	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,06400	22,00	551,41
19	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,92800	750,00	1 446,00
20	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,92800	500,00	964,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Bourání stávajících příček a změna zděných příček na příčky z SDK kce			
Popis a zdůvodnění změny: Zděné příčky tl. 140 mm v místnostech 1.18, 1.16 a 1.15 jsou v nevyhovujícím technickém stavu a budou nahrazeny sádkokartonovou konstrukcí tl. 100 mm. Dále dochází k nahrazení stávajících zděných příček tl. 100 mm v místnostech 1.17 a 1.16 za SDK konstrukci. Tyto příčky nebyly původně určeny k demontáži, ale po osekání obkladů byl zjištěn nevyhovující stav.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: [redacted]			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnový list vč. příloh a rozpočtů.			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání stávajících příček a změna zděných příček na příčky z SDK kce Popis a zdůvodnění změny: Zděné příčky tl. 140 mm v místnostech 1.18, 1.16 a 1.15 jsou v nevyhovujícím technickém stavu a budou nahrazeny sádkartonovou konstrukcí tl. 100 mm. Dále dochází k nahrazení stávajících zděných příček tl. 100 mm v místnostech 1.17 a 1.16 za SDK konstrukci. Tyto příčky nebyly původně určeny k demontáži, ale po osekání obkladů byl zjištěn nevyhovující stav.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 79 086,97 Kč	104 071,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
24 984,31 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Příčkové konstrukce místností 117 a 116	3
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nahrazení stávajících příček SDK kci NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: 3. 11. 2025 FAX: _____ MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících příček a změna zděných příček na příčky z SDK kce DOTČENÉ MÍSTO: Prostor půdorysu objektu 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZR 03 - Příčky“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Zděné příčky tl. 140 mm v místnostech 1.18, 1.16 a 1.15 jsou v nevyhovujícím technickém stavu a budou nahrazeny sádkartonovou konstrukcí tl. 100 mm. Dále dochází k nahrazení stávajících zděných příček tl. 100 mm v místnostech 1.17 a 1.16 za SDK konstrukci. Tyto příčky nebyly původně určeny k demontáži, ale po osekání obkladů byl zjištěn nevyhovující stav. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		3																				
ÚSEK: Příčkové konstrukce místností 117 a 116																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nahrazení stávajících příček SDK keí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU</td><td style="width: 33%;">DATUM: 3.11.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 3.11.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			Mail: [REDACTED]					
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 3.11.2025																				
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																				
		FAX: _____																				
		OSOBNĚ: _____																				
		Mail: [REDACTED]																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících příček a změna zděných příček na příčky z SDK kce DOTČENÉ MÍSTO: Prostor půdorysu objektu 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZR 03 - Příčky“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">104 071,28 Kč</td><td style="text-align: right;">21 854,97 Kč</td><td style="text-align: right;">125 926,25 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-79 086,97 Kč</td><td style="text-align: right;">-16 608,26 Kč</td><td style="text-align: right;">-95 695,23 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">24 984,31 Kč</td><td style="text-align: right;">5 246,71 Kč</td><td style="text-align: right;">30 231,02 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: _____			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	104 071,28 Kč	21 854,97 Kč	125 926,25 Kč	Méněpráce:	-79 086,97 Kč	-16 608,26 Kč	-95 695,23 Kč	Rozdíl:	24 984,31 Kč	5 246,71 Kč	30 231,02 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	104 071,28 Kč	21 854,97 Kč	125 926,25 Kč																			
Méněpráce:	-79 086,97 Kč	-16 608,26 Kč	-95 695,23 Kč																			
Rozdíl:	24 984,31 Kč	5 246,71 Kč	30 231,02 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: [REDACTED] GP _____ DATUM: 3.11.2025																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 03** **Příčky - přípočty**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			104 071,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 071,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	104 071,28 CZK
Základní DPH	21 %	21 854,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **125 926,25 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 03 - Příčky - přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			85 727,40	82,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 632,08	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			966,97	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 744,83	12,2
Cena celkem					104 071,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 03	Příčky - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				85 727,40
1	342261211RS3	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocel.konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 40 mm, EI 60 DP1	m2	40,92000	2 095,00	85 727,40

příčka mezi místnostmi 1.19-1.17 : 2,160*3	6,48000
příčka mezi místnostmi 1.18-1.16 : 3,425*3	10,27500
příčka mezi místnostmi 1.16-1.15 : 3,425*3	10,27500
příčka mezi místnostmi 1.18, 1.16, 1.15 - 1.14 : 6,430*3- (0,9*2*3)	13,89000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 632,08
2	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	25,95000	178,50	4 632,08
		příčka mezi místnostmi 1.13 - 1.11 : 2,16*3		6,48000		
		příčka mezi místnostmi 1.12 - 1.10 : 3,245*3		9,73500		
		příčka mezi místnostmi 1.10 - 1.09 : 3,245*3		9,73500		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				966,97
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,73603	557,00	966,97
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 744,83
270	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,67100	230,40	1 076,20
271	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,67100	313,00	1 462,02
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,71000	26,00	1 214,46
273	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,67100	1 350,00	6 305,85
274	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,67100	378,60	1 768,44
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,67100	181,50	847,79
276	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,67100	15,00	70,07

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 03** **Příčky - odpočty**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
-------------	--	--------

HSV		-79 086,97
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-79 086,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-79 086,97 CZK
Základní DPH	21 %	-16 608,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	-95 695,23 CZK
--------------------------	-----------------------

v



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 01 - Dodatek 1

Popis rozpočtu: ZL 03 - Příčky - odpočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-17 883,06	22,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-61 203,91	77,4
Cena celkem					-79 086,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 03	Příčky - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-17 883,06
57	342247542	Příčky z cihel HELUZ broušených, na lepidlo, tl. 140 mm	m2	-13,62000	1 313,00	-17 883,06
		příčka mezi m.č. 1.18, 1.16, 1.15 a 1.14 : -(6,34*3)		-19,02000		
		otvory : 0,9*2*3		5,40000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-61 203,91
83	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-29,98000	304,00	-9 113,92
		povrch příčky m.č. 1.13 nad obkladem : -(2,16*1)		-2,16000		
		povrch příčky m.č. 1.11 nad obkladem : -(2,16*1)		-2,16000		
		povrch příčky m.č. 1.12 nad obkladem : -(3,245*1)		-3,24500		
		povrch příčky m.č. 1.10 nad obkladem : -(3,245*1)*2		-6,49000		
		povrch příčky m.č. 1.09 nad obkladem : -(3,245*1)		-3,24500		
		povrch příčky původně zděné nad obkladem : -(6,34*1)*2		-12,68000		
84	612451121	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	-55,84400	280,00	-15 636,32
		povrch příčky m.č. 1.13 pod obkladem : -(2,16*1,8)		-3,88800		
		povrch příčky m.č. 1.11 pod obkladem : -(2,16*1,8)		-3,88800		
		povrch příčky m.č. 1.12 pod obkladem : -(3,245*1,8)		-5,84100		
		povrch příčky m.č. 1.10 pod obkladem : -(3,245*1,8)*2		-11,68200		
		povrch příčky m.č. 1.09 pod obkladem : -(3,245*1,8)		-5,84100		
		povrch příčky původně zděné pod obkladem : -		-24,70400		
		((6,34*2,8)*2-(0,9*2*3)*2)				
85	612451721	Omítka vnitřní zdiva, MC, na pletivu, hladká	m2	-73,14400	395,00	-28 891,88
		povrch příčky m.č. 1.13 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č. 1.12 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č. 1.11 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky m.č. 1.10 : -(3,245*2,8)*2		-18,17200		
		povrch příčky m.č. 1.09 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky původně zděné : -((6,34*2,8)*2-(0,9*2*3)*2)		-24,70400		
86	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-29,98000	6,30	-188,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -29,98000		-29,98000		
88	612481111	Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím	m2	-73,14400	100,80	-7 372,92
		povrch příčky m.č. 1.13 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č. 1.11 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č. 1.12 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky m.č. 1.10 : -(3,245*2,8)*2		-18,17200		
		povrch příčky m.č. 1.09 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky původně zděné : -((6,34*2,8)*2-(0,9*2*3)*2)		-24,70400		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 03** **Příčky**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--------------------	---	--

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		24 984,31
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		24 984,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 984,31 CZK
Základní DPH	21 %	5 246,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	30 231,02 CZK
--------------------------	----------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 03 - Příčky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-17 883,06	-71,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			85 727,40	343,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-61 203,91	-245,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 632,08	18,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			966,97	3,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 744,83	51,0
Cena celkem					24 984,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 03	Příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-17 883,06
57	342247542	Příčky z cihel HELUZ broušených, na lepidlo, tl. 140 mm	m2	-13,62000	1 313,00	-17 883,06
		příčka mezi místnostmi 1.18, 1.16, 1.15 a 1.14 : -(6,34*3)		-19,02000		
		otvory : 0,9*2*3		5,40000		

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				85 727,40
2	342261211RS3	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocel.konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 40 mm FI 60 DP1	m2	40,92000	2 095,00	85 727,40
		příčka mezi místnostmi 1.19-1.17 : 2,160*3		6,48000		
		příčka mezi místnostmi 1.18-1.16 : 3,425*3		10,27500		
		příčka mezi místnostmi 1.16-1.15 : 3,425*3		10,27500		
		příčka mezi místnostmi 1.18, 1.16, 1.15 - 1.14 : 6,430*3-(0,9*2*3)		13,89000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-61 203,91
83	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	-29,98000	304,00	-9 113,92
		povrch příčky m.č.1.13 nad obkladem : -(2,16*1)		-2,16000		
		povrch příčky m.č.1.11 nad obkladem : -(2,16*1)		-2,16000		
		povrch příčky m.č.1.12 nad obkladem : -(3,245*1)		-3,24500		
		povrch příčky m.č.1.10 nad obkladem : -(3,245*1)*2		-6,49000		
		povrch příčky m.č.1.09 nad obkladem : -(3,245*1)		-3,24500		
		povrch příčky původně zděné nad obkladem : -(6,34*1)*2		-12,68000		

84	612451121	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	-55,84400	280,00	-15 636,32
		povrch příčky m.č.1.13 pod obkladem : -(2,16*1,8)		-3,88800		
		povrch příčky m.č.1.11 pod obkladem : -(2,16*1,8)		-3,88800		
		povrch příčky m.č.1.12 pod obkladem : -(3,245*1,8)		-5,84100		
		povrch příčky m.č.1.10 pod obkladem : -(3,245*1,8)*2		-11,68200		
		povrch příčky m.č.1.09 pod obkladem : -(3,245*1,8)		-5,84100		
		povrch příčky původně zděné pod obkladem : -((6,34*2,8)*2-(0,9*2*3)*2)		-24,70400		

85	612451721	Omítka vnitřní zdíva, MC, na pletivu, hladká	m2	-73,14400	395,00	-28 891,88
		povrch příčky m.č.1.13 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č.1.12 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č.1.11 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky m.č.1.10 : -(3,245*2,8)*2		-18,17200		
		povrch příčky m.č.1.09 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky původně zděné : -((6,34*2,8)*2-(0,9*2*3)*2)		-24,70400		

86	612473185	Příplatek za zabudované omítnky v ploše stěn	m2	-29,98000	6,30	-188,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -29,98000		-29,98000		

88	612481111	Potažení vnitř. stěn rabinovým pletivem s vypnutím	m2	-73,14400	100,80	-7 372,92
		povrch příčky m.č.1.13 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č.1.11 : -(2,16*2,8)		-6,04800		
		povrch příčky m.č.1.12 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky m.č.1.10 : -(3,245*2,8)*2		-18,17200		
		povrch příčky m.č.1.09 : -(3,245*2,8)		-9,08600		
		povrch příčky původně zděné : -((6,34*2,8)*2-(0,9*2*3)*2)		-24,70400		


Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 632,08
8	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	25,95000	178,50	4 632,08
		příčka mezi místnostmi 1.13 - 1.11 : 2,16*3		6,48000		

Položkový rozpočet


S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 03	Příčky



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		příčka mezi místnostmi 1.12 - 1.10 : 3,245*3		9,73500		
		příčka mezi místnostmi 1.10 - 1.09 : 3,245*3		9,73500		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					966,97
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,73603	557,00	966,97
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					12 744,83
270	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,67100	230,40	1 076,20
271	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,67100	313,00	1 462,02
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,71000	26,00	1 214,46
273	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,67100	1 350,00	6 305,85
274	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,67100	378,60	1 768,44
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	4,67100	181,50	847,79
276	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,67100	15,00	70,07



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna betonové směsi			
Popis a zdůvodnění změny:			
Nesoulad výkazu výměr/smluvního rozpočtu a PD. Dle rozpočtu má být použit na základové pasy beton třídy C16/20, specifikace dle PD je beton třídy C20/25. AD určil platnost specifikace dle PD tzn. bude použit beton třídy C20/25.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			
Změnové list vč. Příloh a rozpočtů.			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna betonové směsi Popis a zdůvodnění změny: Nesoulad výkazu výměr/smluvního rozpočtu a PD. Dle rozpočtu má být použit na základové pasy beton třídy C16/20, specifikace dle PD je beton třídy C20/25. AD určil platnost specifikace dle PD tzn. bude použit beton třídy C20/25.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 8 110,08 Kč	10 591,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
2 481,46 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Beton základových pasů	4
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Beton základových pasů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: 1.11.2025 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna betonové směsi DOTČENÉ MÍSTO: Beton základových pasů ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZR 04 - Betony“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Nesoulad výkazu výměr/smluvního rozpočtu a PD. Dle rozpočtu má být použit na základové pasy beton třídy C16/20, specifikace dle PD je beton třídy C20/25. AD určil platnost specifikace dle PD tzn. Bude použit beton třídy C20/25. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		4																
ÚSEK: Beton základových pasů																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Beton základových pasů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: 3. 11. 2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna betonové směsi DOTČENÉ MÍSTO: Beton základových pasů ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZR 04 - Betony“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10 591, 54 Kč</td><td style="text-align: right;">2 224, 22 Kč</td><td style="text-align: right;">12 815, 76 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-8 110, 08 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 703, 12 Kč</td><td style="text-align: right;">-9 813, 20 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 481, 46 Kč</td><td style="text-align: right;">521, 11 Kč</td><td style="text-align: right;">3 002, 57 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM:				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10 591, 54 Kč	2 224, 22 Kč	12 815, 76 Kč	Méněpráce:	-8 110, 08 Kč	-1 703, 12 Kč	-9 813, 20 Kč	Rozdíl:	2 481, 46 Kč	521, 11 Kč	3 002, 57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	10 591, 54 Kč	2 224, 22 Kč	12 815, 76 Kč															
Méněpráce:	-8 110, 08 Kč	-1 703, 12 Kč	-9 813, 20 Kč															
Rozdíl:	2 481, 46 Kč	521, 11 Kč	3 002, 57 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: [REDACTED] P _____ DATUM: 3. 11. 2025																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] BKOM, [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB, [REDACTED]																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 04 Pevnostní třídy betonů - přípočty**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 591,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 591,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 591,54 CZK
Základní DPH	21 %	2 224,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 815,76 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 01 - Dodatek 1

Popis rozpočtu: ZL 04 - Pevnostní třídy betonů - přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 891,20	74,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 700,34	25,5
Cena celkem					10 591,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 04	Pevnostní třídy betonů - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 891,20
1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,92000	4 110,00	7 891,20
		patky (včetně opraveného počtu) : 0,8*0,8*(2,12-1,52)*5		1,92000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 700,34
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,84800	557,00	2 700,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 04 Pevnostní třídy betonů - odpočty**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-8 110,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 110,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 110,08 CZK
Základní DPH	21 %	-1 703,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -9 813,20 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně

Popis objektu: 01 - Dodatek 1

Popis rozpočtu: ZL 04 - Pevnostní třídy betonů - odpůčty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-8 110,08	100,0
Cena celkem					-8 110,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 04	Pevnostní třídy betonů - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-8 110,08
30	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 patky: : -(0,8*0,8*(2,12-1,52)*6)	m3	-2,30400	3 520,00	-8 110,08
				-2,30400		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 04** **Pevnostní třídy betonů**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--------------------	---	--

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		2 481,46
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		2 481,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 481,46 CZK
Základní DPH	21 %	521,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	3 002,56 CZK
--------------------------	---------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 04 - Pevnostní třídy betonů


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-218,88	-8,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 700,34	108,8
Cena celkem					2 481,46	100,0


Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 04	Pevnostní třídy betonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-218,88
30	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	-2,30400	3 520,00	-8 110,08
		patky: $-(0,8*0,8*(2,12-1,52)*6)$		-2,30400		
2	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,92000	4 110,00	7 891,20
		patky (včetně opraveného počtu) : $0,8*0,8*(2,12-1,52)*5$		1,92000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 700,34
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,84800	557,00	2 700,34



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 05	
Zhotovitel:		Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:		Statutární město Brno		Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:	ANO		
		na rozpočtové podklady:	ANO		
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění hydroizolace					
Popis a zdůvodnění změny:					
Mezi stávajícím objektem a objektem budoucí přístavby nebyl v původní dokumentaci řešen detail napojení hydroizolace.					
Za účelem zajištění vodotěsnosti a zabránění vzniku prosakující spáry v místě napojení základové konstrukce bude dle návrhu AD dodatečně doplněna těsnicí stěrka Webertec 933.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					
Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění hydroizolace Popis a zdůvodnění změny: Mezi stávajícím objektem a objektem budoucí přístavby nebyl v původní dokumentaci řešen detail napojení hydroizolace. Za účelem zajištění vodotěsnosti a zabránění vzniku prosakující spáry v místě napojení základové konstrukce bude dle návrhu AD dodatečně doplněna těsnicí stěrka Webertec 933.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	9 052,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
9 052,14 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: 711 Izolace proti vodě	5															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění hydroizolace</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění hydroizolace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění hydroizolace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU</td><td style="width: 33%;">DATUM: 3. 11. 2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 3. 11. 2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 3. 11. 2025														
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____														
		FAX: _____														
		OSOBNĚ: _____														
		MAIL: [REDACTED]														
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění hydroizolace DOTČENÉ MÍSTO: Prostor mezi objektem stávajícím a přístavbou ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZR 05 - HI - detail napojené stávající budovy a přístavby“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																
POPIS ZMĚNY: Mezi stávajícím objektem a objektem budoucí přístavby nebyl v původní dokumentaci řešen detail napojení hydroizolace. Za účelem zajištění vodotěsnosti a zabránění vzniku prosakující spáry v místě napojení základové konstrukce bude dle návrhu AD dodatečně doplněna těsnicí stěrka Webertec 933. POKYN VYDAL: _____ DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB, [REDACTED]															



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: 711 Izolace proti vodě		5																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění hydroizolace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: 1. 11. 2025 FAX: _____ Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění hydroizolace DOTČENÉ MÍSTO: Prostor mezi objektem stávajícím a přístavbou ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZR 05 - HI - detail napojené stávající budovy a přístavby“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">9 052, 14 Kč</td><td style="text-align: right;">1 900,95 Kč</td><td style="text-align: right;">10 953,09 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">9 052, 14 Kč</td><td style="text-align: right;">1 900,95 Kč</td><td style="text-align: right;">10 953,09 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	9 052, 14 Kč	1 900,95 Kč	10 953,09 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	9 052, 14 Kč	1 900,95 Kč	10 953,09 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	9 052, 14 Kč	1 900,95 Kč	10 953,09 Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	9 052, 14 Kč	1 900,95 Kč	10 953,09 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: [REDACTED] GP _____ DATUM: 3. 11. 2025																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]														
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 05** **HI - detail napojení stávající budovy a přístavby - přípočty**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO: 48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno **DIČ: CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 052,14
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 052,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 052,14 CZK
Základní DPH	21 %	1 900,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **10 953,09 CZK**



MSU s.r.o.
Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 05 - HI - detail napojení stávající budovy a přístavby - přípočty


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 366,68	81,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 631,34	18,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54,12	0,6
Cena celkem					9 052,14	100,0


Položkový rozpočet


S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 05	HI - detail napojení stávající budovy a přístavby - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 366,68
1	319211321RT1	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm maltou webertec 933	m2	10,26000	718,00	7 366,68
		stěna stávající tělocvičny (do výšky 1 m) : 10,26*1		10,26000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 631,34
98	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	10,26000	49,00	502,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,26000		10,26000		
99	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	10,26000	110,00	1 128,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,26000		10,26000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				54,12
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,09716	557,00	54,12



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	ANO		
	na rozpočtové podklady:	ANO		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zrušení studny				
Popis a zdůvodnění změny: V rámci bouracích prací v interiéru kuchyně došlo při odstraňování podkladních vrstev k objevu staré studny, která nebyla uvedena v žádné dokumentaci. Z důvodu plánovaných úprav povrchů bude studna částečně odbourána, zasypána a zabetonována. Upravení povrchu bude provedeno podsypem ze štěrkopísku, následným zabetonováním a vyztužením pomocí KARI sítí, na což naváže osazení stropních desek.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: [REDACTED]				
Stanovisko projektanta stavby: [REDACTED]				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.				



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zrušení studny Popis a zdůvodnění změny: V rámci bouracích prací v interiéru kuchyně došlo při odstraňování podkladních vrstev k objevu staré studny, která nebyla uvedena v žádné dokumentaci. Z důvodu plánovaných úprav povrchů bude studna částečně odbourána, zasypána a zabetonována. Upravení povrchu bude provedeno podsypem ze štěrkopísku, následným zabetonováním a vyztužením pomocí KARI sítí, na což naváže osazení stropních desek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	37 894,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
37 894,45 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Prostor v půdorysu stávající budovy	6
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zrušení studny NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: 7. 11. 2025 FAX: _____ MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení studny DOTČENÉ MÍSTO: Prostor v půdorysu stávající budovy ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZR 06 - Zrušení studny“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: V rámci bouracích prací v interiéru kuchyně došlo při odstraňování podkladních vrstev k objevu staré studny, která nebyla uvedena v žádné dokumentaci. Z důvodu plánovaných úprav povrchů bude studna částečně odbourána, zasypána a zabetonována. Upravení povrchu bude provedeno podsypem ze šterkopísku, následným zabetonováním a vyztužením pomocí KARI sítí, na což naváže osazení stropních desek. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		6																
ÚSEK: Prostor v půdorysu stávající budovy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zrušení studny		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU</td><td style="width: 33%;">DATUM: 2. 11. 2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 2. 11. 2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____			Mail: [REDACTED]				
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 2. 11. 2025																
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____																
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____																
		Mail: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zrušení studny DOTČENÉ MÍSTO: Prostor půdorysu stávající budovy ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 06 - zrušení studny“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">37 894, 45 Kč</td><td style="text-align: right;">7 957, 83 Kč</td><td style="text-align: right;">45 852, 28 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">37 894, 45 Kč</td><td style="text-align: right;">7 957, 83 Kč</td><td style="text-align: right;">45 852, 28 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	37 894, 45 Kč	7 957, 83 Kč	45 852, 28 Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	37 894, 45 Kč	7 957, 83 Kč	45 852, 28 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	37 894, 45 Kč	7 957, 83 Kč	45 852, 28 Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	37 894, 45 Kč	7 957, 83 Kč	45 852, 28 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ GP _____ PODPIS: [REDACTED] GP _____ DATUM: 2. 11. 2025																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB, [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 06** **Zrušení studny - přípočty**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--------------------	---	--


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 894,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	37 894,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 894,45 CZK
Základní DPH	21 %	7 957,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	45 852,28 CZK
--------------------------	----------------------



MSU s.r.o.
Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 06 - Zrušení studny - přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 953,37	39,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 924,00	7,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 953,96	15,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 196,74	21,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 866,38	15,5
Cena celkem					37 894,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 06	Zrušení studny - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 953,37
23	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	5,74202	1 703,00	9 778,66
		zásyp prostoru studně : 2*2*1,7		6,80000		
		záklon na studnu : -((0,29*4)*1,2*0,1)		-0,13920		
		záklon na studnu : -((0,29*4)*1,2*0,09)		-0,12528		
		nová záklonná deska : -(2,3*2,3*0,15)		-0,79350		
24	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,93270	3 725,00	3 474,31
		nová vyrovnávací deska : 2,3*2,3*0,15		0,79350		
		zabetonování záklonu : (0,29*4)*1,2*0,1		0,13920		
27	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,03270	52 000,00	1 700,40
		výztuž záklonu na studnu 1,44 m2 : 0,007		0,00700		
		výztuž nové záklonné desky plocha 5,29 m2 : 0,0257		0,02570		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 924,00
62	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 119x29x9	kus	4,00000	731,00	2 924,00
		záklon na studnu : 4		4,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 953,96
5	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,52900	10 100,00	5 342,90
		původní záklon : 2,3*2,3*0,10		0,52900		
126	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	2,76000	221,40	611,06
		výbourání manipulačního prostoru (1 šár cihel) : 2,3*0,3*4		2,76000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 196,74
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,71587	557,00	8 196,74
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 866,38
270	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,15004	230,40	495,37
271	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,15004	313,00	672,96
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,50040	26,00	559,01
273	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,15004	1 350,00	2 902,55
274	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,15004	378,60	814,01
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,15004	181,50	390,23
276	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,15004	15,00	32,25




Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	ANO		
	na rozpočtové podklady:	ANO		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zdravotechnika - ležatá kanalizace				
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na špatný stav ležaté kanalizace ve stávajícím objektu, dle ADP po zjištění havarijního stavu ležaté kanalizace bude nutné provést novou kanalizaci v celé délce. ADP předložil revizi kanalizace a vyvolává ZL s dopadem do ceny i termínu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Lubomír Bedrna				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.				



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zdravotechnika - ležatá kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil na špatný stav ležaté kanalizace ve stávajícím objektu, dle ADP po zjištěném havarijním stavu ležaté kanalizace bude nutné provést novou kanalizaci v celé délce. ADP předložil revizi kanalizace a vyvolává ZL s dopadem do ceny i termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-43 717,17 Kč	1 008 811,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
965 094,71 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Zdravotechnika - ležatá kanalizace	7
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zdravotechnika - ležatá kanalizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: 12.1.2026 FAX: _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdravotechnika - ležatá kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotechnika - ležatá kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 méněpráce, ZL 07 vícepráce a ZL 07 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel upozornil na špatný stav ležaté kanalizace ve stávajícím objektu, dle ADP po zjištěném havarijním stavu ležaté kanalizace bude nutné provést novou kanalizaci v celé délce. ADP předložil revizi kanalizace a vyvolává ZL s dopadem do ceny i termínu. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		7																						
ÚSEK: Zdravotechnika - ležatá kanalizace																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zdravotechnika - ležatá kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU</td><td style="width: 33%;">DATUM: 12.1.2026</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 12.1.2026	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____			Mail: [REDACTED]										
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 12.1.2026																						
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____																						
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____																						
		Mail: [REDACTED]																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdravotechnika - ležatá kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: Zdravotechnika - ležatá kanalizace ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 méněpráce, ZL 07 vícepráce a ZL 07 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																								
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 008 811,88 Kč</td><td style="text-align: right;">211 850,49 Kč</td><td style="text-align: right;">1 220 662,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-43 717,17 Kč</td><td style="text-align: right;">-9 180,60 Kč</td><td style="text-align: right;">-52 897,77 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">965 094,71 Kč</td><td style="text-align: right;">202 669,89 Kč</td><td style="text-align: right;">1 167 764,60 Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 50%;">PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">DATUM: _____</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 008 811,88 Kč	211 850,49 Kč	1 220 662,37 Kč	Méněpráce:	-43 717,17 Kč	-9 180,60 Kč	-52 897,77 Kč	Rozdíl:	965 094,71 Kč	202 669,89 Kč	1 167 764,60 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: _____
NÁVRH OCENĚNÍ:																								
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																					
Vícepráce:	1 008 811,88 Kč	211 850,49 Kč	1 220 662,37 Kč																					
Méněpráce:	-43 717,17 Kč	-9 180,60 Kč	-52 897,77 Kč																					
Rozdíl:	965 094,71 Kč	202 669,89 Kč	1 167 764,60 Kč																					
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: _____																							
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____ GP _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">DATUM: 12.1.26</td></tr></table>			OD: _____ GP _____	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.1.26																			
OD: _____ GP _____	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 12.1.26																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																								
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																				
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**
 Objekt: **01 Dodatek 1**
 Rozpočet: **ZL 07 Zdravotechnika - ležatá kanalizace_VCP_R1**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			879 652,49
PSV			129 159,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 008 811,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 008 811,88 CZK
Základní DPH	21 %	211 850,49 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 1 220 662,37 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 07 - Zdravotechnika - ležatá kanalizace_VCP_R1_v2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			243 063,31	24,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 416,00	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			162 637,25	16,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			337 730,91	33,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 633,45	5,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			129 159,39	12,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			75 171,57	7,5
Cena celkem					1 008 811,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotecnika - ležatá kanalizace_VCP_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				243 063,31
3	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	41,75305	2 250,00	93 944,36

-27	-27,00000
S1 : $1,293 \times 0,6 \times (1,013 + 1,21) / 2$	0,86230
S2 : $1,578 \times 0,6 \times (1,016 + 1,256) / 2$	1,07556
S3 : $2,07 \times 0,6 \times (0,993 + 1,148) / 2$	1,32956
S4 : $0,926 \times 0,6 \times (1,05 + 1,192) / 2$	0,62283
S5 : $2,8 \times 0,6 \times (0,825 + 1,103) / 2$	1,61952
S6 : $1,4 \times 0,6 \times (0,902 + 1,023) / 2$	0,80850
S7 : $7,6 \times 0,6 \times (0,686 + 1,060) / 2$	3,98088
S8 : $5,3 \times 0,6 \times (0,945 + 1,060) / 2$	3,18795
S8' : $(22,85 - 5,3) \times 0,67 \times (1,06 + 1,350) / 2$	14,16899
My : $2,952 \times 0,6 \times (0,819 + 0,968) / 2$	1,58257
S9 : $1,449 \times 0,6 \times (1,192 + 1,265) / 2$	1,06806
S10 : $2,35 \times 0,6 \times (1,009 + 1,071) / 2$	1,46640
S11 : $10,2 \times 0,6 \times (1,019 + 1,216) / 2$	6,83910
S12 : $1,5 \times 0,6 \times (1,048 + 1,094) / 2$	0,96390
VP1 : $1,4 \times 0,6 \times (0,743 + 0,75) / 2$	0,62706
VP7 : $3,2 \times 0,6 \times (0,746 + 0,878) / 2$	1,55904
VP13 : $1,572 \times 0,6 \times (0,708 + 0,836) / 2$	0,72815
VP14 : $7,158 \times 0,6 \times (0,764 + 1,048) / 2$	3,89109
VP15 : $0,502 \times 0,6 \times (0,848 + 0,916) / 2$	0,26566
VP17 : $0,589 \times 0,6 \times (0,815 + 0,846) / 2$	0,29350
VP19 : $0,75 \times 0,6 \times (0,781 + 0,896) / 2$	0,37733
VP21 : $1,02 \times 0,6 \times (0,758 + 0,806) / 2$	0,47858
T1 : $9,8 \times 0,6 \times (0,788 + 1,074) / 2$	5,47428
T3 : $1,75 \times 0,6 \times (0,768 + 0,803) / 2$	0,82478
T4 : $0,45 \times 0,6 \times (0,774 + 0,845) / 2$	0,21857
PŽ3 : $15,70 \times 0,6 \times (0,711 + 1,051) / 2$	8,29902
PŽ4 : $1,702 \times 0,6 \times (0,735 + 0,994) / 2$	0,88283
PŽ5 : $2,01 \times 0,6 \times (0,721 + 0,956) / 2$	1,01123
PŽ8 : $0,642 \times 0,6 \times (0,855 + 0,944) / 2$	0,34649
PŽ10 : $0,642 \times 0,6 \times (0,823 + 0,912) / 2$	0,33416
PŽ16 : $3,3 \times 0,6 \times (0,756 + 0,894) / 2$	1,63350
MP9 : $1,5 \times 0,6 \times (0,718 + 0,935) / 2$	0,74385
MP11 : $1,5 \times 0,6 \times (0,673 + 0,901) / 2$	0,70830
X12 : $1,022 \times 0,6 \times (0,704 + 0,86) / 2$	0,47952

4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,75305	173,90	7 260,86
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305				41,75305		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,75305	305,40	12 751,38
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305				41,75305		
6	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	41,75305	437,00	18 246,08
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_VCP_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305		41,75305		
7	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305	m3	41,75305	398,10	16 621,89
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,87653	m3	20,87653	645,10	13 467,45
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305	m3	41,75305	415,00	17 327,52
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305/2	m3	20,87653	1 336,00	27 891,04
23	271571111	Polštář základu ze šterkopísku tříděného Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305/2	m3	20,87653	1 703,00	35 552,73
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 416,00
14	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	14,00000	244,00	3 416,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						162 637,25
100	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	7,73682	8 500,00	65 762,97
		S1 : 1,293*0,6*(0,1+0,12)/2		0,08534		
		S2 : 1,578*0,6*(0,1+0,12)/2		0,10415		
		S3 : 2,07*0,6*(0,1+0,12)/2		0,13662		
		S4 : 0,926*0,6*(0,1+0,12)/2		0,06112		
		S5 : 2,8*0,6*(0,1+0,12)/2		0,18480		
		S6 : 1,4*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09240		
		S7 : 7,6*0,6*(0,1+0,12)/2		0,50160		
		S8 : 5,3*0,6*(0,1+0,12)/2		0,34980		
		S8' : (22,85-5,3)*0,67*(0,1+0,12)/2		1,29344		
		My : 2,952*0,6*(0,1+0,12)/2		0,19483		
		S9 : 1,449*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09563		
		S10 : 2,35*0,6*(0,1+0,12)/2		0,15510		
		S11 : 10,2*0,6*(0,1+0,12)/2		0,67320		
		S12 : 1,5*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09900		
		VP1 : 1,4*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09240		
		VP7 : 3,2*0,6*(0,1+0,12)/2		0,21120		
		VP13 : 1,572*0,6*(0,1+0,12)/2		0,10375		
		VP14 : 7,158*0,6*(0,1+0,12)/2		0,47243		
		VP15 : 0,502*0,6*(0,1+0,12)/2		0,03313		
		VP17 : 0,589*0,6*(0,1+0,12)/2		0,03887		
		VP19 : 0,75*0,6*(0,1+0,12)/2		0,04950		
		VP21 : 1,02*0,6*(0,1+0,12)/2		0,06732		
		T1 : 9,8*0,6*(0,1+0,12)/2		0,64680		
		T3 : 1,75*0,6*(0,1+0,12)/2		0,11550		
		T4 : 0,45*0,6*(0,1+0,12)/2		0,02970		
		PŽ3 : 15,70*0,6*(0,1+0,12)/2		1,03620		

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_VCP_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PŽ4 : 1,702*0,6*(0,1+0,12)/2		0,11233		
		PŽ5 : 2,01*0,6*(0,1+0,12)/2		0,13266		
		PŽ8 : 0,642*0,6*(0,1+0,12)/2		0,04237		
		PŽ10 : 0,642*0,6*(0,1+0,12)/2		0,04237		
		PŽ16 : 3,3*0,6*(0,1+0,12)/2		0,21780		
		MP9 : 1,5*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09900		
		MP11 : 1,5*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09900		
		X12 : 1,022*0,6*(0,1+0,12)/2		0,06745		
12	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,21311	43 030,00	9 170,12
		Začátek provozního součtu				
		S1 : 1,293*0,6		0,77580		
		S2 : 1,578*0,6		0,94680		
		S3 : 2,07*0,6		1,24200		
		S4 : 0,926*0,6		0,55560		
		S5 : 2,8*0,6		1,68000		
		S6 : 1,4*0,6		0,84000		
		S7 : 7,6*0,6		4,56000		
		S8 : 5,3*0,6		3,18000		
		S8' : (22,85-5,3)*0,67		11,75850		
		My : 2,952*0,6		1,77120		
		S9 : 1,449*0,6		0,86940		
		S10 : 2,35*0,6		1,41000		
		S11 : 10,2*0,6		6,12000		
		S12 : 1,5*0,6		0,90000		
		VP1 : 1,4*0,6		0,84000		
		VP7 : 3,2*0,6		1,92000		
		VP13 : 1,572*0,6		0,94320		
		VP14 : 7,158*0,6		4,29480		
		VP15 : 0,502*0,6		0,30120		
		VP17 : 0,589*0,6		0,35340		
		VP19 : 0,75*0,6		0,45000		
		VP21 : 1,02*0,6		0,61200		
		T1 : 9,8*0,6		5,88000		
		T3 : 1,75*0,6		1,05000		
		T4 : 0,45*0,6		0,27000		
		PŽ3 : 15,70*0,6		9,42000		
		PŽ4 : 1,702*0,6		1,02120		
		PŽ5 : 2,01*0,6		1,20600		
		PŽ8 : 0,642*0,6		0,38520		
		PŽ10 : 0,642*0,6		0,38520		
		PŽ16 : 3,3*0,6		1,98000		
		MP9 : 1,5*0,6		0,90000		
		MP11 : 1,5*0,6		0,90000		
		X12 : 1,022*0,6		0,61320		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		70,33470*0,00303		0,21311		

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_VCP_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	380931112R00	Vložení trnu průměru 8 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez dodávky trnu	kus	1 200,00000	69,50	83 400,00
14	13285286R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 8 mm	t	0,14400	29 890,00	4 304,16
Díl: 96		Bourání konstrukcí				337 730,91
15	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	0,30000	3 755,00	1 126,50
19	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	14,00000	120,00	1 680,00
17	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	48,06600	781,00	37 539,55
		S1 : 1,293*2		2,58600		
		S3 : 2,07*2		4,14000		
		S5 : 2,8*2		5,60000		
		S8 : 5,3*2		10,60000		
		VP1 : 1,4*2		2,80000		
		VP21 : 1,02*2		2,04000		
		T4 : 0,45*2		0,90000		
		PŽ3 : (15,70-6)*2		19,40000		
18	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	170,28800	1 170,00	199 236,96
		S2 : 1,578*2		3,15600		
		S4 : 0,926*2		1,85200		
		S6 : 1,4*2		2,80000		
		S7 : 7,6*2		15,20000		
		S8 : (22,85-5,3)*2		35,10000		
		My : 2,952*2		5,90400		
		S9 : 1,449*2		2,89800		
		S10 : 2,35*2		4,70000		
		S11 : 10,2*2		20,40000		
		S12 : 1,5*2		3,00000		
		VP7 : 3,2*2		6,40000		
		VP13 : 1,572*2		3,14400		
		VP14 : 7,158*2		14,31600		
		VP15 : 0,502*2		1,00400		
		VP17 : 0,589*2		1,17800		
		VP19 : 0,75*2		1,50000		
		T1 : 9,8*2		19,60000		
		T3 : 1,75*2		3,50000		
		PŽ4 : 1,702*2		3,40400		
		PŽ5 : 2,01*2		4,02000		
		PŽ8 : 0,642*2		1,28400		
		PŽ10 : 0,642*2		1,28400		
		PŽ16 : 3,3*2		6,60000		
		MP9 : 1,5*2		3,00000		
		MP11 : 1,5*2		3,00000		
		X12 : 1,022*2		2,04400		
19	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	18,40400	1 579,00	29 059,92
		S12 : 1,5*2		3,00000		
		PŽ3 : 6*2		12,00000		
		PŽ4 : 1,702*2		3,40400		
20	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	m3	1,24440	6 620,00	8 237,93

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotnicka - ležatá kanalizace_VCP_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		1,7*0,67*0,6		0,68340		
		0,7*0,6*0,55		0,23100		
		1*0,6*0,55		0,33000		

21	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	9,38903	5 840,00	54 831,94
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

		S1 : 1,293*0,6*0,15		0,11637		
		S2 : 1,578*0,6*0,15		0,14202		
		S3 : 2,07*0,6*0,15		0,18630		
		S4 : 0,926*0,6*0,15		0,08334		
		S5 : 2,8*0,6*0,15		0,25200		
		S6 : 1,4*0,6*0,15		0,12600		
		S7 : 7,6*0,6*0,15		0,68400		
		S8 : 5,3*0,6*0,15		0,47700		
		S8' : (22,85-5,3)*0,67*0,15		1,76378		
		My : 2,952*0,6*0,15		0,26568		
		S9 : 1,449*0,6*0,15		0,13041		
		S10 : 2,35*0,6*0,15		0,21150		
		S11 : 10,2*0,6*0,15		0,91800		
		VP1 : 1,4*0,6*0,15		0,12600		
		VP7 : 3,2*0,6*0,15		0,28800		
		VP13 : 1,572*0,6*0,15		0,14148		
		VP14 : 7,158*0,6*0,15		0,64422		
		VP15 : 0,502*0,6*0,15		0,04518		
		VP17 : 0,589*0,6*0,15		0,05301		
		VP19 : 0,75*0,6*0,15		0,06750		
		VP21 : 1,02*0,6*0,15		0,09180		
		T1 : 9,8*0,6*0,15		0,88200		
		T3 : 1,75*0,6*0,15		0,15750		
		T4 : 0,45*0,6*0,15		0,04050		
		PŽ3 : 6*0,6*0,15		0,54000		
		PŽ5 : 2,01*0,6*0,15		0,18090		
		PŽ8 : 0,642*0,6*0,15		0,05778		
		PŽ10 : 0,642*0,6*0,15		0,05778		
		PŽ16 : 3,3*0,6*0,15		0,29700		
		MP9 : 1,5*0,6*0,15		0,13500		
		MP11 : 1,5*0,6*0,15		0,13500		
		X12 : 1,022*0,6*0,15		0,09198		

22	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	1,10424	5 450,00	6 018,11
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

		S12 : 1,5*0,6*0,2		0,18000		
		PŽ3 : 6*0,6*0,2		0,72000		
		PŽ4 : 1,702*0,6*0,2		0,20424		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					57 633,45
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	103,47119	557,00	57 633,45
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					129 159,39
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

24	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200	m	20,00000	166,00	3 320,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

31	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1.9 mm. DN 70	m	14,00000	662,50	9 275,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.				
--	--	---	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_VCP_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	27,00000	806,00	21 762,00
27	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	1,00000	845,00	845,00
36	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	60,00000	639,00	38 340,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
37	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	23,00000	755,00	17 365,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
41	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	125,00000	50,00	6 250,00
31	28615292.AR	Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	8,00000	28,50	228,00
55	286154017R	Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukováná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 50	kus	1,00000	300,00	300,00
61	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	1,00000	350,00	350,00
65	28651652.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	36,00000	400,00	14 400,00
68	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	400,00	1 200,00
70	28651700.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	16,00000	850,00	13 600,00
71	28651701.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	850,00	1 700,00
74	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,23570	600,00	141,42
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
75	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,23570	352,00	82,97
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						75 171,57
110	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	23,98965	405,00	9 715,81
270	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,98965	230,40	5 527,22
271	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	23,98965	313,00	7 508,76
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	239,89650	26,00	6 237,31
273	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	23,98965	1 350,00	32 386,03
274	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	23,98965	378,60	9 082,48
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	23,98965	181,50	4 354,12
276	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,98965	15,00	359,84

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**
 Objekt: **01 Dodatek 1**
 Rozpočet: **ZL 07 Zdravotechnika - ležatá kanalizace_MNP_R1**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-43 717,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-43 717,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 717,17 CZK
Základní DPH	21 %	-9 180,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -52 897,77 CZK



MSU S.R.O.
Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 07 - Zdravotechnika - ležatá kanalizace_MNP_R1_v2

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-43 717,17	100,0
Cena celkem					-43 717,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotecnika - ležatá kanalizace_MNP_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-43 717,17
22	721110905R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 100	kus	-1,00000	3 154,00	-3 154,00
23	721110906R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 125	kus	-1,00000	3 343,00	-3 343,00
24	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	-4,00000	2 200,00	-8 800,00
25	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	-3,00000	2 400,00	-7 200,00
42	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	-40,00000	276,00	-11 040,00
44	72110050	Zaslepení kanal. potrubí	kus	-4,00000	2 500,00	-10 000,00
74	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	-0,18925	600,00	-113,55
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
75	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,18925	352,00	-66,62
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 07	Zdravotecnika - ležatá kanalizace_rozdílový_R1	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			879 652,49
PSV			85 442,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			965 094,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		965 094,71 CZK
Základní DPH	21 %		202 669,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 167 764,60 CZK
 Za zhotovitele  Za objednatele			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 07 - Zdravotechnika - ležatá kanalizace_rozdilový_R1_v2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			243 063,31	25,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 416,00	0,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			162 637,25	16,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			337 730,91	35,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 633,45	6,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			85 442,22	8,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			75 171,57	7,8
Cena celkem					965 094,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_rozdílový_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				243 063,31
3	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	41,75305	2 250,00	93 944,36

-27	-27,00000
S1 : $1,293 \cdot 0,6 \cdot (1,013 + 1,21) / 2$	0,86230
S2 : $1,578 \cdot 0,6 \cdot (1,016 + 1,256) / 2$	1,07556
S3 : $2,07 \cdot 0,6 \cdot (0,993 + 1,148) / 2$	1,32956
S4 : $0,926 \cdot 0,6 \cdot (1,05 + 1,192) / 2$	0,62283
S5 : $2,8 \cdot 0,6 \cdot (0,825 + 1,103) / 2$	1,61952
S6 : $1,4 \cdot 0,6 \cdot (0,902 + 1,023) / 2$	0,80850
S7 : $7,6 \cdot 0,6 \cdot (0,686 + 1,060) / 2$	3,98088
S8 : $5,3 \cdot 0,6 \cdot (0,945 + 1,060) / 2$	3,18795
S8' : $(22,85 - 5,3) \cdot 0,67 \cdot (1,06 + 1,350) / 2$	14,16899
My : $2,952 \cdot 0,6 \cdot (0,819 + 0,968) / 2$	1,58257
S9 : $1,449 \cdot 0,6 \cdot (1,192 + 1,265) / 2$	1,06806
S10 : $2,35 \cdot 0,6 \cdot (1,009 + 1,071) / 2$	1,46640
S11 : $10,2 \cdot 0,6 \cdot (1,019 + 1,216) / 2$	6,83910
S12 : $1,5 \cdot 0,6 \cdot (1,048 + 1,094) / 2$	0,96390
VP1 : $1,4 \cdot 0,6 \cdot (0,743 + 0,75) / 2$	0,62706
VP7 : $3,2 \cdot 0,6 \cdot (0,746 + 0,878) / 2$	1,55904
VP13 : $1,572 \cdot 0,6 \cdot (0,708 + 0,836) / 2$	0,72815
VP14 : $7,158 \cdot 0,6 \cdot (0,764 + 1,048) / 2$	3,89109
VP15 : $0,502 \cdot 0,6 \cdot (0,848 + 0,916) / 2$	0,26566
VP17 : $0,589 \cdot 0,6 \cdot (0,815 + 0,846) / 2$	0,29350
VP19 : $0,75 \cdot 0,6 \cdot (0,781 + 0,896) / 2$	0,37733
VP21 : $1,02 \cdot 0,6 \cdot (0,758 + 0,806) / 2$	0,47858
T1 : $9,8 \cdot 0,6 \cdot (0,788 + 1,074) / 2$	5,47428
T3 : $1,75 \cdot 0,6 \cdot (0,768 + 0,803) / 2$	0,82478
T4 : $0,45 \cdot 0,6 \cdot (0,774 + 0,845) / 2$	0,21857
PŽ3 : $15,70 \cdot 0,6 \cdot (0,711 + 1,051) / 2$	8,29902
PŽ4 : $1,702 \cdot 0,6 \cdot (0,735 + 0,994) / 2$	0,88283
PŽ5 : $2,01 \cdot 0,6 \cdot (0,721 + 0,956) / 2$	1,01123
PŽ8 : $0,642 \cdot 0,6 \cdot (0,855 + 0,944) / 2$	0,34649
PŽ10 : $0,642 \cdot 0,6 \cdot (0,823 + 0,912) / 2$	0,33416
PŽ16 : $3,3 \cdot 0,6 \cdot (0,756 + 0,894) / 2$	1,63350
MP9 : $1,5 \cdot 0,6 \cdot (0,718 + 0,935) / 2$	0,74385
MP11 : $1,5 \cdot 0,6 \cdot (0,673 + 0,901) / 2$	0,70830
X12 : $1,022 \cdot 0,6 \cdot (0,704 + 0,86) / 2$	0,47952

4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305	m3	41,75305	173,90	7 260,86
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305	m3	41,75305	305,40	12 751,38
6	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	41,75305	437,00	18 246,08

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_rozdílový_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305		41,75305		
7	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305	m3	41,75305	398,10	16 621,89
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,87653	m3	20,87653	645,10	13 467,45
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305	m3	41,75305	415,00	17 327,52
12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305/2	m3	20,87653	1 336,00	27 891,04
23	271571111	Polštář základu ze šterkopísku tříděného Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 41,75305/2	m3	20,87653	1 703,00	35 552,73
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 416,00
14	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	14,00000	244,00	3 416,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						162 637,25
100	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	7,73682	8 500,00	65 762,97
		S1 : 1,293*0,6*(0,1+0,12)/2		0,08534		
		S2 : 1,578*0,6*(0,1+0,12)/2		0,10415		
		S3 : 2,07*0,6*(0,1+0,12)/2		0,13662		
		S4 : 0,926*0,6*(0,1+0,12)/2		0,06112		
		S5 : 2,8*0,6*(0,1+0,12)/2		0,18480		
		S6 : 1,4*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09240		
		S7 : 7,6*0,6*(0,1+0,12)/2		0,50160		
		S8 : 5,3*0,6*(0,1+0,12)/2		0,34980		
		S8' : (22,85-5,3)*0,6*(0,1+0,12)/2		1,29344		
		My : 2,952*0,6*(0,1+0,12)/2		0,19483		
		S9 : 1,449*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09563		
		S10 : 2,35*0,6*(0,1+0,12)/2		0,15510		
		S11 : 10,2*0,6*(0,1+0,12)/2		0,67320		
		S12 : 1,5*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09900		
		VP1 : 1,4*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09240		
		VP7 : 3,2*0,6*(0,1+0,12)/2		0,21120		
		VP13 : 1,572*0,6*(0,1+0,12)/2		0,10375		
		VP14 : 7,158*0,6*(0,1+0,12)/2		0,47243		
		VP15 : 0,502*0,6*(0,1+0,12)/2		0,03313		
		VP17 : 0,589*0,6*(0,1+0,12)/2		0,03887		
		VP19 : 0,75*0,6*(0,1+0,12)/2		0,04950		
		VP21 : 1,02*0,6*(0,1+0,12)/2		0,06732		
		T1 : 9,8*0,6*(0,1+0,12)/2		0,64680		
		T3 : 1,75*0,6*(0,1+0,12)/2		0,11550		
		T4 : 0,45*0,6*(0,1+0,12)/2		0,02970		
		PŽ3 : 15,70*0,6*(0,1+0,12)/2		1,03620		

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_rozdílový_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PŽ4 : 1,702*0,6*(0,1+0,12)/2		0,11233		
		PŽ5 : 2,01*0,6*(0,1+0,12)/2		0,13266		
		PŽ8 : 0,642*0,6*(0,1+0,12)/2		0,04237		
		PŽ10 : 0,642*0,6*(0,1+0,12)/2		0,04237		
		PŽ16 : 3,3*0,6*(0,1+0,12)/2		0,21780		
		MP9 : 1,5*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09900		
		MP11 : 1,5*0,6*(0,1+0,12)/2		0,09900		
		X12 : 1,022*0,6*(0,1+0,12)/2		0,06745		
12	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,21311	43 030,00	9 170,12
		Začátek provozního součtu				
		S1 : 1,293*0,6		0,77580		
		S2 : 1,578*0,6		0,94680		
		S3 : 2,07*0,6		1,24200		
		S4 : 0,926*0,6		0,55560		
		S5 : 2,8*0,6		1,68000		
		S6 : 1,4*0,6		0,84000		
		S7 : 7,6*0,6		4,56000		
		S8 : 5,3*0,6		3,18000		
		S8' : (22,85-5,3)*0,67		11,75850		
		My : 2,952*0,6		1,77120		
		S9 : 1,449*0,6		0,86940		
		S10 : 2,35*0,6		1,41000		
		S11 : 10,2*0,6		6,12000		
		S12 : 1,5*0,6		0,90000		
		VP1 : 1,4*0,6		0,84000		
		VP7 : 3,2*0,6		1,92000		
		VP13 : 1,572*0,6		0,94320		
		VP14 : 7,158*0,6		4,29480		
		VP15 : 0,502*0,6		0,30120		
		VP17 : 0,589*0,6		0,35340		
		VP19 : 0,75*0,6		0,45000		
		VP21 : 1,02*0,6		0,61200		
		T1 : 9,8*0,6		5,88000		
		T3 : 1,75*0,6		1,05000		
		T4 : 0,45*0,6		0,27000		
		PŽ3 : 15,70*0,6		9,42000		
		PŽ4 : 1,702*0,6		1,02120		
		PŽ5 : 2,01*0,6		1,20600		
		PŽ8 : 0,642*0,6		0,38520		
		PŽ10 : 0,642*0,6		0,38520		
		PŽ16 : 3,3*0,6		1,98000		
		MP9 : 1,5*0,6		0,90000		
		MP11 : 1,5*0,6		0,90000		
		X12 : 1,022*0,6		0,61320		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		70,33470*0,00303		0,21311		

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_rozdílový_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	380931112R00	Vložení trnu průměru 8 mm do betonu na dvousložkové lepidlo, bez dodávky trnu	kus	1 200,00000	69,50	83 400,00
14	13285286R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 8 mm	t	0,14400	29 890,00	4 304,16
Díl: 96		Bourání konstrukcí				337 730,91
15	970041130R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	0,30000	3 755,00	1 126,50
19	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	14,00000	120,00	1 680,00
17	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	48,06600	781,00	37 539,55
		S1 : 1,293*2		2,58600		
		S3 : 2,07*2		4,14000		
		S5 : 2,8*2		5,60000		
		S8 : 5,3*2		10,60000		
		VP1 : 1,4*2		2,80000		
		VP21 : 1,02*2		2,04000		
		T4 : 0,45*2		0,90000		
		PŽ3 : (15,70-6)*2		19,40000		
18	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	170,28800	1 170,00	199 236,96
		S2 : 1,578*2		3,15600		
		S4 : 0,926*2		1,85200		
		S6 : 1,4*2		2,80000		
		S7 : 7,6*2		15,20000		
		S8 : (22,85-5,3)*2		35,10000		
		My : 2,952*2		5,90400		
		S9 : 1,449*2		2,89800		
		S10 : 2,35*2		4,70000		
		S11 : 10,2*2		20,40000		
		S12 : 1,5*2		3,00000		
		VP7 : 3,2*2		6,40000		
		VP13 : 1,572*2		3,14400		
		VP14 : 7,158*2		14,31600		
		VP15 : 0,502*2		1,00400		
		VP17 : 0,589*2		1,17800		
		VP19 : 0,75*2		1,50000		
		T1 : 9,8*2		19,60000		
		T3 : 1,75*2		3,50000		
		PŽ4 : 1,702*2		3,40400		
		PŽ5 : 2,01*2		4,02000		
		PŽ8 : 0,642*2		1,28400		
		PŽ10 : 0,642*2		1,28400		
		PŽ16 : 3,3*2		6,60000		
		MP9 : 1,5*2		3,00000		
		MP11 : 1,5*2		3,00000		
		X12 : 1,022*2		2,04400		
19	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	18,40400	1 579,00	29 059,92
		S12 : 1,5*2		3,00000		
		PŽ3 : 6*2		12,00000		
		PŽ4 : 1,702*2		3,40400		
20	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	m3	1,24440	6 620,00	8 237,93

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_rozdílový_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		1,7*0,67*0,6		0,68340		
		0,7*0,6*0,55		0,23100		
		1*0,6*0,55		0,33000		

21	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	9,38903	5 840,00	54 831,94
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

		S1 : 1,293*0,6*0,15		0,11637		
		S2 : 1,578*0,6*0,15		0,14202		
		S3 : 2,07*0,6*0,15		0,18630		
		S4 : 0,926*0,6*0,15		0,08334		
		S5 : 2,8*0,6*0,15		0,25200		
		S6 : 1,4*0,6*0,15		0,12600		
		S7 : 7,6*0,6*0,15		0,68400		
		S8 : 5,3*0,6*0,15		0,47700		
		S8' : (22,85-5,3)*0,67*0,15		1,76378		
		My : 2,952*0,6*0,15		0,26568		
		S9 : 1,449*0,6*0,15		0,13041		
		S10 : 2,35*0,6*0,15		0,21150		
		S11 : 10,2*0,6*0,15		0,91800		
		VP1 : 1,4*0,6*0,15		0,12600		
		VP7 : 3,2*0,6*0,15		0,28800		
		VP13 : 1,572*0,6*0,15		0,14148		
		VP14 : 7,158*0,6*0,15		0,64422		
		VP15 : 0,502*0,6*0,15		0,04518		
		VP17 : 0,589*0,6*0,15		0,05301		
		VP19 : 0,75*0,6*0,15		0,06750		
		VP21 : 1,02*0,6*0,15		0,09180		
		T1 : 9,8*0,6*0,15		0,88200		
		T3 : 1,75*0,6*0,15		0,15750		
		T4 : 0,45*0,6*0,15		0,04050		
		PŽ3 : 6*0,6*0,15		0,54000		
		PŽ5 : 2,01*0,6*0,15		0,18090		
		PŽ8 : 0,642*0,6*0,15		0,05778		
		PŽ10 : 0,642*0,6*0,15		0,05778		
		PŽ16 : 3,3*0,6*0,15		0,29700		
		MP9 : 1,5*0,6*0,15		0,13500		
		MP11 : 1,5*0,6*0,15		0,13500		
		X12 : 1,022*0,6*0,15		0,09198		

22	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	1,10424	5 450,00	6 018,11
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

		S12 : 1,5*0,6*0,2		0,18000		
		PŽ3 : 6*0,6*0,2		0,72000		
		PŽ4 : 1,702*0,6*0,2		0,20424		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					57 633,45
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	103,47119	557,00	57 633,45
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					85 442,22
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

24	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200	m	20,00000	166,00	3 320,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

22	721110905R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	-1,00000	3 154,00	-3 154,00
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotnicka - ležatá kanalizace_rozdílový_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	721110906R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 125	kus	-1,00000	3 343,00	-3 343,00
24	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	-4,00000	2 200,00	-8 800,00
25	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm	kus	-3,00000	2 400,00	-7 200,00
31	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	14,00000	662,50	9 275,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
30	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	27,00000	806,00	21 762,00
31	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	1,00000	845,00	845,00
36	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	60,00000	639,00	38 340,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
37	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	23,00000	755,00	17 365,00
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.				
41	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	125,00000	50,00	6 250,00
35	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	-40,00000	276,00	-11 040,00
44	72110050	Zaslepení kanal. potrubí	kus	-4,00000	2 500,00	-10 000,00
37	28615292.AR	Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	8,00000	28,50	228,00
55	286154017R	Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 50	kus	1,00000	300,00	300,00
61	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	1,00000	350,00	350,00
65	28651652.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	36,00000	400,00	14 400,00
68	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	400,00	1 200,00
70	28651700.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	16,00000	850,00	13 600,00
71	28651701.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	850,00	1 700,00
74	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,04645	600,00	27,87
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
75	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,04645	352,00	16,35
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				75 171,57
110	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	23,98965	405,00	9 715,81
270	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,98965	230,40	5 527,22
271	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	23,98965	313,00	7 508,76
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	239,89650	26,00	6 237,31

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 07	Zdravotechnika - ležatá kanalizace_rozdílový_R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
273	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	23,98965	1 350,00	32 386,03
274	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	23,98965	378,60	9 082,48
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	23,98965	181,50	4 354,12
276	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,98965	15,00	359,84



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Statika věnců a překladů (sanace)			
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění omítek a odkrytí nosných konstrukcí ve stávající části objektu ADP a statik ověřili stav věnců a překladů. Statik navrhl způsob sanace nedostatečného podepření stávajícího překladu mezi m.č. 1.30 a 1.31 doplněním ocelových rámců – viz vydaná revize půdorysu ADP a statického návrhu. Tyto práce nebyly součástí základní smlouvy o dílo a zhotovitel je nemohl předpokládat.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: [redacted]			
Stanovisko energetického specialisty: [redacted]			
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		Číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Statika věnců a překladů (sanace) Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění omítek a odkrytí nosných konstrukcí ve stávající části objektu ADP a statick ověřili stav věnců a překladů. Statik navrhl způsob sanace nedostatečného podepření stávajícího překladu mezi m.č. 1.30 a 1.31 doplněním ocelových rámu – viz vydaná revize půdorysu ADP a statického návrhu. Tyto práce nebyly součástí základní smlouvy o dílo a zhotovitel je nemohl předpokládat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	67 688,94Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
67 688,94Kč	s	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Statika věnců a překladů	8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: 1.12.2025 FAX: _____ MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statika věnců a překladů (sanace) DOTČENÉ MÍSTO: Statika věnců a překladů ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po odstranění omítek a odkrytí nosných konstrukcí ve stávající části objektu ADP a statik ověřili stav věnců a překladů. Statik navrhl způsob sanace nedostatečného podepření stávajícího překladu mezi m.č. 1.30 a 1.31 doplněním ocelových rámců – viz vydaná revize půdorysu ADP a statického návrhu. Tyto práce nebyly součástí základní smlouvy o dílo a zhotovitel je nemohl předpokládat. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		8																
ÚSEK: Statika věnců a překladů																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: 1.12.2025 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statika věnců a překladů (sanace) DOTČENÉ MÍSTO: Statika věnců a překladů ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">67 688,94Kč</td><td style="text-align: right;">14 214,68 Kč</td><td style="text-align: right;">81 903,62 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">67 688,94 Kč</td><td style="text-align: right;">14 214,68 Kč</td><td style="text-align: right;">81 903,62 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: _____				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	67 688,94Kč	14 214,68 Kč	81 903,62 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	67 688,94 Kč	14 214,68 Kč	81 903,62 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	67 688,94Kč	14 214,68 Kč	81 903,62 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	67 688,94 Kč	14 214,68 Kč	81 903,62 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: [REDACTED] P _____ DATUM: 1.12.2025																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 08 Statika věnců a překladů (sanace)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 433,59
PSV			31 255,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 688,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 688,94 CZK
Základní DPH	21 %	14 214,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 81 903,62 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 08 - Statika věnců a překladů (sanace)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 617,64	5,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 694,48	45,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			500,74	0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 677,81	45,3
783	Nátěry	PSV			577,54	0,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 620,73	2,4
Cena celkem					67 688,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 08	Statika věnců a překladů (sanace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 617,64
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (0,45*2,4)*2	m2	2,16000	304,00	656,64
2	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC (0,15*2,4)*4+(0,45*2,4)*2	m2	3,60000	427,50	1 539,00
85	612451721	Omítka vnitřní zdiva, MC, na pletivu, hladká (0,15*2,4)*4+(0,45*2,4)*2	m2	3,60000	395,00	1 422,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 694,48
4	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm (0,45*2,4)*2	m2	2,16000	928,00	2 004,48
154	975021411	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdí do 90 cm	m	3,80000	7 550,00	28 690,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				500,74
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,89900	557,00	500,74
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 677,81
7	767995104R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg 341,32*1,1	kg	375,45200	80,90	30 374,07
245	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	303,74070	1,00	303,74
Díl: 783		Nátěry				577,54
265	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní (0,08*2,4)*32	m2	6,14400	94,00	577,54
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 620,73
270	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,59400	230,40	136,86
271	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,59400	313,00	185,92
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	5,94000	26,00	154,44
273	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,59400	1 350,00	801,90
274	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,59400	378,60	224,89
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,59400	181,50	107,81
276	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,59400	15,00	8,91




Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 09	
Zhotovitel:		Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:		Statutární město Brno		Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:	ANO		
		na rozpočtové podklady:	ANO		
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nika 2x ve stávající budově					
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě ADP vydané revize PD půdorysu 1.NP dochází ke vytvoření dvou nik u okenních oken m.č. 1.32 pro zapuštění radiátorů.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha: Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.					



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		Číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nika 2x ve stávající budově Popis a zdůvodnění změny: Na základě ADP vydané revize PD půdorysu 1.NP dochází ke vytvoření dvou nik u okenních oken m.č. 1.32 pro zapuštění radiátorů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-40 217,58 Kč	127 897,61 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
87 680,03 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Stávající objekt - místnost 1.32	9
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nika 2x ve stávající budově NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: 1.12.2025 FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nika 2x ve stávající budově DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt - místnost 1.32 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 méněpráce, ZL 09 vícepráce a ZL 09 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě ADP vydané revize PD půdorysu 1.NP dochází ke vytvoření dvou nik u okenních oken m.č. 1.32 pro zapuštění radiátorů. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		9																						
ÚSEK: Stávající objekt - místnost 1.32																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nika 2x ve stávající budově		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU</td><td style="width: 33%;">DATUM: 1.12.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 1.12.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____			Mail: [REDACTED]										
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 1.12.2025																						
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____																						
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____																						
		Mail: [REDACTED]																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nika 2x ve stávající budově DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt - místnost 1.32 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 méněpráce, ZL 09 vícepráce a ZL 09 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																								
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">127 897,61 Kč</td><td style="text-align: right;">26 858,50Kč</td><td style="text-align: right;">154 756,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-40 217,58 Kč</td><td style="text-align: right;">-8 445,69 Kč</td><td style="text-align: right;">-48 663,27 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">87 680,03 Kč</td><td style="text-align: right;">18 412,81 Kč</td><td style="text-align: right;">106 092,84 Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	127 897,61 Kč	26 858,50Kč	154 756,11 Kč	Méněpráce:	-40 217,58 Kč	-8 445,69 Kč	-48 663,27 Kč	Rozdíl:	87 680,03 Kč	18 412,81 Kč	106 092,84 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: _____
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																								
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																					
Vícepráce:	127 897,61 Kč	26 858,50Kč	154 756,11 Kč																					
Méněpráce:	-40 217,58 Kč	-8 445,69 Kč	-48 663,27 Kč																					
Rozdíl:	87 680,03 Kč	18 412,81 Kč	106 092,84 Kč																					
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: _____																							
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____ GP _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED] GP _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: 1.12.2025</td></tr></table>			OD: _____ GP _____	PODPIS: [REDACTED] GP _____	DATUM: 1.12.2025																			
OD: _____ GP _____	PODPIS: [REDACTED] GP _____	DATUM: 1.12.2025																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																			
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																				
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																							

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 09	Nika 2x v stávající budově_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 322,21
PSV			102 575,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			127 897,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		127 897,61 CZK
Základní DPH	21 %		26 858,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			154 756,11 CZK
 MSU s.r.o. Za zhotovitele  Za objednatele			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 09 - Nika 2x v stávající budově_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 966,29	3,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			606,72	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 711,04	8,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			507,42	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			2 619,75	2,0
713	Izolace tepelné	PSV			500,14	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			96 663,73	75,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 791,78	2,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 530,74	6,7
Cena celkem					127 897,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 09	Nika 2x v stávající budově_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 966,29
83	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková $((1,6*1,35)+(1,35*0,4)*2+(1,6*0,4))*2$	m2	7,76000	304,00	2 359,04
84	612451121	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká $((1,6*1,35)+(1,35*0,4)*2+(1,6*0,4))*2$	m2	7,76000	280,00	2 172,80
87	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 1,35*4	m	5,40000	71,40	385,56
86	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn $((1,6*1,35)+(1,35*0,4)+(1,35*0,4)+(1,6*0,4))*2$	m2	7,76000	6,30	48,89
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				606,72
103	632441047	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm samonivelační potěr (0,4*1,6)*2	m2	1,28000	449,00	574,72
104	632441122	Potěr anhydrit, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm (0,4*1,6)*2	m2	1,28000	25,00	32,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 711,04
152	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 (1,6*0,4*1,35)*2	m3	1,72800	5 980,00	10 333,44
132	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (1,6*0,4)*2	m2	1,28000	295,00	377,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				507,42
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,91099	557,00	507,42
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 619,75
163	711111006	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí $((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2$	m2	2,24000	36,80	82,43
167	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením $((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2$	m2	2,24000	150,10	336,22
171	711212012	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou pružná hydroizolace $((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2$	m2	2,24000	486,00	1 088,64
172	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (1,6+0,4+0,4)*2	m	4,80000	130,00	624,00
175	62852265	Pás asfaltový SBS modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí $((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2*1,1$	m2	2,46400	196,00	482,94
176	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02156	256,00	5,52
Díl: 713		Izolace tepelné				500,14
187	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé (1,6*0,4)*2	m2	1,28000	53,40	68,35
193	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie (1,6*0,4)*2	m2	1,28000	54,00	69,12
197	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 $((1,6*0,4*0,12)*2)*1,1$	m3	0,16896	2 138,00	361,24
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00422	340,00	1,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				96 663,73
226	766-T01	D+M krytu radiátoru dle specifikace v PD 1,64+1,64	m	3,28000	29 150,00	95 612,00

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 09	Nika 2x v stávající budově_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
233	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	956,12000	1,10	1 051,73
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 791,78
246	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	1,76000	38,00	66,88
		(1,6*0,4)*2		1,28000		
		((0,1*0,4)+(0,1*1,6)+(0,1*0,4))*2		0,48000		
250	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	4,80000	216,00	1 036,80
		(0,4+1,6+0,4)*2		4,80000		
251	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,80000	22,00	105,60
		(0,4+1,6+0,4)*2		4,80000		
252	771575109	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	1,28000	630,00	806,40
		(1,6*0,4)*2		1,28000		
255	597642030	Dlažba keramická 300 x 300 x 9 mm	m2	1,93600	395,00	764,72
		((1,6*0,4)*2)*1,1		1,40800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,80000*0,11		0,52800		
258	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,04553	250,00	11,38
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 530,74
270	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,12653	230,40	720,35
271	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	3,12653	313,00	978,60
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	31,26530	26,00	812,90
273	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,12653	1 350,00	4 220,82
274	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	3,12653	378,60	1 183,70
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	3,12653	181,50	567,47
276	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,12653	15,00	46,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01 Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 09 Nika 2x v stávající budově_MNP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-40 217,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-40 217,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-40 217,58 CZK
Základní DPH	21 %	-8 445,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -48 663,27 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 09 - Nika 2x v stávající budově_MNP



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			-40 217,58	100,0
Cena celkem					-40 217,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 09	Nika 2x v stávající budově_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				-40 217,58
226	766-T01	D+M krytu radiátoru dle specifikace v PD	m	-1,80000	22 100,00	-39 780,00
233	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-397,80000	1,10	-437,58

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 09	Nika 2x v stávající budově_rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 322,21
PSV			62 357,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 680,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		87 680,03 CZK
Základní DPH	21 %		18 412,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			106 092,84 CZK
v  Za zhotovitele  Za objednatele			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 09 - Nika 2x v stávající budově_rozdílový

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 966,29	5,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			606,72	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 711,04	12,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			507,42	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			2 619,75	3,0
713	Izolace tepelné	PSV			500,14	0,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			56 446,15	64,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 791,78	3,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 530,74	9,7
Cena celkem					87 680,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 09	Nika 2x v stávající budově_rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 966,29
83	612421637	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	7,76000	304,00	2 359,04
		$((1,6*1,35)+(1,35*0,4)*2+(1,6*0,4))*2$		7,76000		
84	612451121	Omlítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	7,76000	280,00	2 172,80
		$((1,6*1,35)+(1,35*0,4)*2+(1,6*0,4))*2$		7,76000		
87	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	5,40000	71,40	385,56
		$1,35*4$		5,40000		
88	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	7,76000	6,30	48,89
		$((1,6*1,35)+(1,35*0,4)+(1,35*0,4)+(1,6*0,4))*2$		7,76000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				606,72
103	632441047	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm samonivelační potěr	m2	1,28000	449,00	574,72
		$(0,4*1,6)*2$		1,28000		
104	632441122	Potěr anhydrit, do 500 m2, příp.l.zkd 5 mm	m2	1,28000	25,00	32,00
		$(0,4*1,6)*2$		1,28000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 711,04
152	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	1,72800	5 980,00	10 333,44
		$(1,6*0,4*1,35)*2$		1,72800		
132	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	1,28000	295,00	377,60
		$(1,6*0,4)*2$		1,28000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				507,42
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,91099	557,00	507,42
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 619,75
163	711111006	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	2,24000	36,80	82,43
		$((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2$		2,24000		
167	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	2,24000	150,10	336,22
		$((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2$		2,24000		
171	711212012	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou pružná hydroizolace	m2	2,24000	486,00	1 088,64
		$((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2$		2,24000		
172	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	4,80000	130,00	624,00
		$(1,6+0,4+0,4)*2$		4,80000		
175	62852265	Pás asfaltový SBS modifikovaný mineral, natavovací, kotvicí	m2	2,46400	196,00	482,94
		$((1,6*0,4)+(0,4*0,2)+(0,4*0,2)+(1,6*0,2))*2*1,1$		2,46400		
176	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02156	256,00	5,52
Díl: 713		Izolace tepelné				500,14
187	713121111	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	1,28000	53,40	68,35
		$(1,6*0,4)*2$		1,28000		
193	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,28000	54,00	69,12
		$(1,6*0,4)*2$		1,28000		
197	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	0,16896	2 138,00	361,24
		$((1,6*0,4*0,12)*2)*1,1$		0,16896		
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00422	340,00	1,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				56 446,15
226	766-T01	D+M krytu radiátoru dle specifikace v PD	m	-1,80000	22 100,00	-39 780,00
226	766-T01	D+M krytu radiátoru dle specifikace v PD	m	3,28000	29 150,00	95 612,00

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 09	Nika 2x v stávající budově_rozdílový


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,64+1,64		3,28000		
233	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	558,32000	1,10	614,15
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 791,78
246	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	1,76000	38,00	66,88
		(1,6*0,4)*2		1,28000		
		((0,1*0,4)+(0,1*1,6)+(0,1*0,4))*2		0,48000		
250	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	4,80000	216,00	1 036,80
		(0,4+1,6+0,4)*2		4,80000		
251	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,80000	22,00	105,60
		(0,4+1,6+0,4)*2		4,80000		
252	771575109	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	1,28000	630,00	806,40
		(1,6*0,4)*2		1,28000		
255	597642030	Dlažba keramická 300 x 300 x 9 mm	m2	1,93600	395,00	764,72
		((1,6*0,4)*2)*1,1		1,40800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,80000*0,11		0,52800		
258	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,04553	250,00	11,38
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 530,74
270	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,12653	230,40	720,35
271	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	3,12653	313,00	978,60
272	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	31,26530	26,00	812,90
273	979990107	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,12653	1 350,00	4 220,82
274	979087311	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	3,12653	378,60	1 183,70
275	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	3,12653	181,50	567,47
276	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,12653	15,00	46,90



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum:		
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	ANO		
	na rozpočtové podklady:	ANO		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sanace obvodové stěny				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po obnažení obvodové stěny na východní straně (m.č. 1.28) byla zjištěna vztlínající vlhkost ve zdivu. ADP navrhl způsob sanace, podřezání stěny v celé délce, z vnější strany odhalit fasádu až po svislou hydroizolaci a provést její opravu přeizolováním. Na základě vyjádření TDI a ADP byl vydán pokyn za objednatele ke zpracování změnového listu k opatření proti vztlínání vlhkosti dle návrhu ADP.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce:				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				
Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.				



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace obvodové stěny Popis a zdůvodnění změny: Po obnažení obvodové stěny na východní straně (m.č. 1.28) byla zjištěna vztlínající vlhkost ve zdivu. ADP navrhl způsob sanace, podřezání stěny v celé délce, z vnější strany odhalit fasádu až po svislou hydroizolaci a provést její opravu přeizolováním. Na základě vyjádření TDI a ADP byl vydán pokyn za objednatele ke zpracování změnového listu k opatření proti vztlínání vlhkosti dle návrhu ADP.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	515 553,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
515 553,32 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		10
ÚSEK: Obvodová stěna - směrem k železnici		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace obvodové zdi NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU KURÝR: _____ DATUM: FAX: _____ MAIL: [REDACTED] OSOBNĚ: 12. 1. 2026		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace obvodové stěny DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna - směrem k železnici ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po obnažení obvodové stěny na východní straně (m.č. 1.28) byla zjištěna vztlínající vlhkost ve zdivu. ADP navrhl způsob sanace, podřezání stěny v celé délce, z vnější strany odhalit fasádu až po svislou hydroizolaci a provést její opravu přeizolováním. Na základě vyjádření TDI a ADP byl vydán pokyn za objednatele ke zpracování změnového listu k opatření proti vztlínání vlhkosti dle návrhu ADP. POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: D BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		10	
ÚSEK: Obvodová stěna - směrem k železnici			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace obvodové stěny	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 12.1.2026	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____	
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace obvodové stěny DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna - směrem k železnici ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	515 553,32 Kč	108 266,20 Kč	623 819,52 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	515 553,32 Kč	108 266,20 Kč	623 819,52 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	_____	DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: 12.1.26	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI MMB, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01 ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**
 Objekt: **01 Dodatek 1**
 Rozpočet: **ZL 10 Sanace vlhkého zdiva východní strana m.č. 1.28**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno DIČ: **CZ48529303**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			472 438,92
PSV			43 114,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			515 553,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	515 553,32 CZK
Základní DPH	21 %	108 266,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 623 819,52 CZK



MSU s.r.o.
 Za zhotovitele

Statutární město Brno
 Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 10 - Sanace vlhkého zdiva východní strana m.č. 1.28

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			205 946,59	39,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			156 695,20	30,4
5	Komunikace	HSV			14 774,82	2,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 009,38	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 982,98	8,7
711	Izolace proti vodě	PSV			33 366,07	6,5
713	Izolace tepelné	PSV			9 748,33	1,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			42 029,95	8,2
Cena celkem					515 553,32	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 10	Sanace vlhkého zdiva východní strana m.č. 1.28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				205 946,59
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (18,56*1,5)+(4,41*1,5)	m2	34,45500	80,40	2 770,18
				34,45500		
2	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,45500	m2	34,45500	325,00	11 197,88
				34,45500		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (((18,56*0,7)+(4,41*0,7))*1,375 (((18,56*0,3)+(4,41*0,3))*1,375)/2	m3	26,84619	1 847,00	49 584,91
				22,10863		
				4,73756		
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,84619	m3	26,84619	361,50	9 704,90
				26,84619		
5	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,84619*5	m3	134,23094	313,00	42 014,28
				134,23094		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,84619	m3	26,84619	306,00	8 214,93
				26,84619		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,84619*16	m3	429,53900	15,00	6 443,09
				429,53900		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,84619	m3	26,84619	377,00	10 121,01
				26,84619		
9	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,84619	m3	26,84619	415,00	11 141,17
				26,84619		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním ((18,56*0,7)+(4,41*0,7))*1,375 (((18,56*0,3)+(4,41*0,3))*1,375)/2	m3	26,84619	691,00	18 550,72
				22,10863		
				4,73756		
11	583423202R	Kamenivo drcené 0/32 Želešice, JHM 26,84619*1,375*1,8*1,03	t	68,43765	529,00	36 203,52
				68,43765		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				156 695,20
12	319300017R00	Dodatečně vložené izolace podfézáním strojně,fólie (18,56*0,98)+((3,41-0,98)*0,83)	m	20,20570	7 755,00	156 695,20
				20,20570		
Díl: 5		Komunikace				14 774,82
13	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 34,45500	m2	34,45500	26,60	916,50
				34,45500		
14	583423202R	Kamenivo drcené 0/32 Želešice, JHM 34,455*0,15*1,8*1,03	t	9,58194	529,00	5 068,85
				9,58194		
15	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (18,56*1,5)+(4,41*1,5)	m2	34,45500	255,10	8 789,47
				34,45500		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 009,38
16	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber (18,56*0,3)+(3,41*0,3)	m2	6,59100	249,90	1 647,09
				6,59100		
17	602022191R00	Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU (18,56*0,3)+(3,41*0,3)	m2	6,59100	86,30	568,80
				6,59100		
18	602022189R00	Omítka stěn mozaiková PCI Multiputz MP (18,56*0,3)+(3,41*0,3)	m2	6,59100	879,00	5 793,49
				6,59100		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 982,98
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	80,75939	557,00	44 982,98
Díl: 711		Izolace proti vodě				33 366,07

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 10	Sanace vlhkého zdiva východní strana m.č. 1.28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	711112011R00	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovou suspenzí $18,56 \cdot (1,525 + 0,3) + 3,41 \cdot (1,525 + 0,3)$	m2	40,09525	36,70	1 471,50
21	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 40,09525	m2	40,09525	176,70	7 084,83
22	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 40,09525*1,1	m2	44,10478	196,00	8 644,54
23	711132311R00	Provedení izolace nopovou fólií, na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění $(18,56 \cdot 1,55) + (3,41 \cdot 1,550)$	m2	34,05350	282,60	9 623,52
24	28323137R	Fólie nopová PE-HD, DELTA-NP DRAIN s PP geotextilií, výška nopů 8 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 34,05350*1,1	m2	37,45885	173,00	6 480,38
25	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 12 m	t	0,23944	256,00	61,30
Díl: 713 Izolace tepelné						9 748,33
26	713103312R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm $(18,56 \cdot 0,6) + (3,41 \cdot 0,6)$	m2	13,18200	58,20	767,19
27	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením $(18,56 \cdot 0,6) + (3,41 \cdot 0,6)$	m2	13,18200	294,00	3 875,51
28	283758935R	Deska izolační EPS 150, DEKPERIMETER SD tl. 80 mm, soklová Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,18200*1,1	m2	14,50020	350,50	5 082,32
29	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 12 m	t	0,06855	340,00	23,31
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						42 029,95
30	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	15,40405	230,40	3 549,09
31	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	15,40405	313,00	4 821,47
32	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 15,40405*10	t	154,04050	26,00	4 005,05
33	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	15,40405	1 350,00	20 795,47
34	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	15,40405	378,60	5 831,97
35	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	15,40405	181,50	2 795,84
36	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,40405	15,00	231,06




Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Střecha - asf. pásy, záchytný systém, vpustě dešťové			
Popis a zdůvodnění změny:			
- Nesoulad VV a PD – parotěsná zábrana – VV uvažuje pro parotěsnou zábranu střechy natavitelné pásy a dle PD jsou pásy samolepící. AD určil platnost provedení dle PD. - Nesoulad VV a PD – záchytný systém – chybějící položka VV záchytného systému, se kterým PD uvažuje. ADP potvrdil nutnost provedení záchytného systému. - Nesoulad VV a PD – spád atiky – VV neobsahuje řešení spádu atiky, který je v PD schématicky zakreslen a uvažuje se spádem min. 5 %. ADP potvrdil skutečnost a navrhnul spád atiky vytvořen za pomoci OSB a spádového EPS. - Nesoulad VV a PD – výměry potřebné k realizaci vrstev foliové krytiny a tepelných izolací uvedené ve VV neodpovídají PD			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Stanovisko energetického specialisty:			
			
Příloha:			
Změnové listy vč. příloh a rozpočtů.			



Spolufinancováno
Evropskou unií

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		Číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Střecha - asf. pásy, záchytný systém, vpustě dešťové Popis a zdůvodnění změny: • Nesoulad VV a PD – parotěsná zábrana – VV uvažuje pro parotěsnou zábranu střechy natavitelné pásy a dle PD jsou pásy samolepící. AD určil platnost provedení dle PD. • Nesoulad VV a PD – záchytný systém – chybějící položka VV záchytného systému, se kterým PD uvažuje. ADP potvrdil nutnost provedení záchytného systému. • Nesoulad VV a PD – spád atiky – VV neobsahuje řešení spádu atiky, který je v PD schématicky zakreslen a uvažuje se spádem min. 5 %. ADP potvrdil skutečnost a navrhnul spád atiky vytvořen za pomoci OSB a spádového EPS. • Nesoulad VV a PD – výměry potřebné k realizaci vrstev foliové krytiny a tepelných izolací uvedené ve VV neodpovídají PD		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-57 646,94 Kč	426 120,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta:	
368 473,35 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Broskvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544) ÚSEK: Střešní plášť	11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nika 2x ve stávající budově NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: MSU DATUM: 12. 1. 2016 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střecha - asf. pásy, záchytný systém, vpustě dešťové DOTČENÉ MÍSTO: Střešní plášť ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 méněpráce, ZL 11 vícepráce a ZL 11 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: • Nesoulad VV a PD – parotěsná zábrana – VV uvažuje pro parotěsnou zábranu střechy natavitelné pásy a dle PD jsou pásy samolepící. AD určil platnost provedení dle PD. • Nesoulad VV a PD – záchytný systém – chybějící položka VV záchytného systému, se kterým PD uvažuje. ADP potvrdil nutnost provedení záchytného systému. • Nesoulad VV a PD – spád atiky – VV neobsahuje řešení spádu atiky, který je v PD schématicky zakreslen a uvažuje se spádem min. 5 %. ADP potvrdil skutečnost a navrhnul spád atiky vytvořen za pomoci OSB a spádového EPS. • Nesoulad VV a PD – výměry potřebné k realizaci vrstev foliové krytiny a tepelných izolací uvedené ve VV neodpovídají PD POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "ZŠ a MŠ Jana Brozkvy – rekonstrukce školní kuchyně" (ORG 5544)		11																						
ÚSEK: Střešní plášť																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Střecha - asf. pásy, záchytný systém, vpustě dešťové		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU</td><td style="width: 33%;">DATUM: 12. 1. 2026</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 12. 1. 2026	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			Mail: [REDACTED]							
KOMU: OI MMB	OD: MSU	DATUM: 12. 1. 2026																						
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																						
		FAX: _____																						
		OSOBNĚ: _____																						
		Mail: [REDACTED]																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Střecha - asf. pásy, záchytný systém, vpustě dešťové DOTČENÉ MÍSTO: Střešní plášť ODKAZ NA VÝKRESY: DPS zpracovaná GP HB Projekt Plus, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 méněpráce, ZL 11 vícepráce a ZL 11 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">426 120,29 Kč</td><td style="text-align: right;">89 485,26 Kč</td><td style="text-align: right;">515 605,55 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-57 646,94 Kč</td><td style="text-align: right;">-12 105,86 Kč</td><td style="text-align: right;">-69 752,80 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">368 473,35 Kč</td><td style="text-align: right;">77 379,40 Kč</td><td style="text-align: right;">445 852,75 Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	426 120,29 Kč	89 485,26 Kč	515 605,55 Kč	Méněpráce:	-57 646,94 Kč	-12 105,86 Kč	-69 752,80 Kč	Rozdíl:	368 473,35 Kč	77 379,40 Kč	445 852,75 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: _____
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																								
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																					
Vícepráce:	426 120,29 Kč	89 485,26 Kč	515 605,55 Kč																					
Méněpráce:	-57 646,94 Kč	-12 105,86 Kč	-69 752,80 Kč																					
Rozdíl:	368 473,35 Kč	77 379,40 Kč	445 852,75 Kč																					
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: _____																							
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____ GP _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">GP _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>DATUM: 12. 1. 26</td></tr></table>			OD: _____ GP _____	PODPIS: [REDACTED]	GP _____			DATUM: 12. 1. 26																
OD: _____ GP _____	PODPIS: [REDACTED]	GP _____																						
		DATUM: 12. 1. 26																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																			
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 40%;">TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]</td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]</td></tr></table>			TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																				
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]																							

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně	
Objekt:	01	Dodatek 1	
Rozpočet:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			426 120,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			426 120,29
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		426 120,29 CZK
Základní DPH	21 %		89 485,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			515 605,55 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 11 - Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			318 131,74	74,7
713	Izolace tepelné	PSV			107 988,55	25,3
Cena celkem					426 120,29	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				318 131,74
1	710-15	D+M Záchytný systém	soubor	1,00000	117 204,80	117 204,80
177	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovou suspenzí 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze	m2	151,93720	77,70	11 805,52
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		svislá : $(18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7$		44,80700		
		svislá světlíky : $(1,5*0,7*4)*12$		50,40000		
		sch1 : -151,0775		-151,07750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 303,0147-151,0775		151,93720		
		Konec provozního součtu				
3	712452111R00	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepicími asfaltovými pásy	m2	303,01470	143,00	43 331,10
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		svislá : $(18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7$		44,80700		
		svislá světlíky : $(1,5*0,7*4)*12$		50,40000		
179	712372121	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm. bez dodávky fólie	m2	56,73020	536,00	30 407,39
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		sch1 : -151,0775		-151,07750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 207,8077-151,0775		56,73020		
		Konec provozního součtu				
180	712391171	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	56,73020	81,90	4 646,20
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		sch1 : -151,0775		-151,07750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 207,80077-151,0775		56,72327		
		Konec provozního součtu				
181	712871801	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položená volně	m2	11,04950	235,20	2 598,84
		svislá : $(18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7$		44,80700		
		svislá světlíky : $(1,5*0,7*4)*12$		50,40000		
		svisch1 : -84,1575		-84,15750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 95,207-84,1575		11,04950		
		Konec provozního součtu				
182	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie	m2	11,04950	47,00	519,33
		svislá : $(18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7$		44,80700		
		svislá světlíky : $(1,5*0,7*4)*12$		50,40000		
		svisch1 : -84,1575		-84,15750		

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

skutečnost : 95,207-84,1575

11,04950

Konec provozního součtu

183	28322084	Fólie hydroizolační PVC-P, tl.1,8 mm šedá, střešní	m2	74,55767	289,00	21 547,17
-----	----------	--	----	----------	--------	-----------

vodorovná : (((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))*1,1

228,58847

svislá : ((18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-

0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-

0,44-0,44+3,8)*0,7)*1,1

49,28770

svislá světlíky : ((1,5*0,7*4)*12)*1,1

55,44000

sch1*1,1 : -151,0775*1,1

-166,18525

svisch1*1,1 : -84,1575*1,1

-92,57325

Začátek provozního součtu

skutečnost : 333,31617-258,7585

74,55767

Konec provozního součtu

9	62853187R	Pás asfaltový modifikovaný BauderTEC DBR, samolepicí	m2	333,31617	183,50	61 163,52
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

vodorovná : (((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))*1,1

228,58847

svislá : ((18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-

0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-

0,44-0,44+3,8)*0,7)*1,1

49,28770

světlíky : ((1,5*0,7*4)*12)*1,1

55,44000

185	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	240,74292	27,30	6 572,28
-----	----------	--------------------------------	----	-----------	-------	----------

vodorovná : (((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))*1,1

228,58847

svislá : ((18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-

0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-

0,44-0,44+3,8)*0,7)*1,1

49,28770

světlíky : ((1,5*0,7*4)*12)*1,1

55,44000

svisch1*1,1 : -84,1575*1,1

-92,57325

Začátek provozního součtu

skutečnost : 333,31617-92,57325

240,74292

Konec provozního součtu

11	28348203R	Vpust střešní svislá s asfaltovou manžetou TW 125 BIT S	kus	4,00000	2 075,00	8 300,00
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

12	28348163R	Nástavec pro střešní vpust s PVC manžetou TWN v500	kus	4,00000	2 385,00	9 540,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

186	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,41299	1 200,00	495,59
-----	-----------	--	---	---------	----------	--------

Díl: 713		Izolace tepelné	107 988,55			
-----------------	--	------------------------	-------------------	--	--	--

191	713141120	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně)	m2	113,46040	124,00	14 069,09
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

PU lepidlem, 1 vrstva

vodorovná : (((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))*2

415,61540

sch1*2 : -302,155

-302,15500

Začátek provozního součtu

skutečnost : 415,6154-302,155

113,46040

Konec provozního součtu

192	713141123	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem, 1 vrstva	m2	85,87200	247,00	21 210,38
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

vodorovná : (((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))

207,80770

atika :

29,14180

(0,44*(18,385+0,44))+(0,44*11,14)+(0,4*(4,165+0,44))+(0,

44*(3,8-0,44))+(0,44*(13,34+0,44+0,44))+(0,44*(3,8+11,14-

0,44))

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

sch1 : -151,0775

-151,07750

Začátek provozního součtu

skutečnost : 207,80770+29,1418-151,0775

85,87200

Konec provozního součtu

196	28375704	Deska izolační EPS 100, stabilizovaná	m3	12,48064	2 075,00	25 897,33
-----	----------	---------------------------------------	----	----------	----------	-----------

vodorovná : (((18,385-

27,43062

0,44)*(3,54+0,5+5,22+0,5+0,5))+ (3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))*0,12*1,1

vodorovná : (((18,385-

18,28708

0,44)*(3,54+0,5+5,22+0,5+0,5))+ (3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))*0,08*1,1

sch1*0,12*1,1+sch1*0,08*1,1 : -33,23705

-33,23705

Začátek provozního součtu

skutečnost : 45,71769-33,23705

12,48064

Konec provozního součtu

198	28375971	Deska spádová EPS 100	m3	11,33510	2 028,00	22 987,58
-----	----------	-----------------------	----	----------	----------	-----------

vodorovná : (((18,385-

27,43062

0,44)*(3,54+0,5+5,22+0,5+0,5))+ (3,8*13,34)-

(1,5*1,5*12))*0,02+0,22)/2*1,1

atika :

3,84672

((0,44*(18,385+0,44))+ (0,44*11,14)+ (0,4*(4,165+0,44))+ (0,44*(3,8-0,44))+ (0,44*(13,34+0,44+0,44))+ (0,44*(3,8+11,14-0,44)))* (0,02+0,22)/2*1,1

sch1*(0,02+0,22)/2*1,1 : -19,94223

-19,94223

Začátek provozního součtu

skutečnost : 31,27734-19,94223

11,33511

Konec provozního součtu

18	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	29,14180	256,00	7 460,30
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

atika :

29,14180

((0,44*(18,385+0,44))+ (0,44*11,14)+ (0,4*(4,165+0,44))+ (0,44*(3,8-0,44))+ (0,44*(13,34+0,44+0,44))+ (0,44*(3,8+11,14-0,44))

19	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	32,05598	498,50	15 979,91
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

atika :

32,05598

((0,44*(18,385+0,44))+ (0,44*11,14)+ (0,4*(4,165+0,44))+ (0,44*(3,8-0,44))+ (0,44*(13,34+0,44+0,44))+ (0,44*(3,8+11,14-0,44)))*1,1

200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,12929	340,00	383,96
-----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 11** **Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_MNP**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIČ: CZ48529303
--------------------	---	--


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-57 646,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-57 646,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-57 646,94 CZK
Základní DPH	21 %	-12 105,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-69 752,80 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 11 - Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-57 646,94	100,0
Cena celkem					-57 646,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-57 646,94
178	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	-151,07750	182,70	-27 601,86
		sch1:		-151,0775		
184	628522691	Pás asfaltový modifikovaný parotěsný natavovací	m2	-166,18525	175,00	-29 082,42
		sch1*1,1:		-166,18525		
186	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,80222	1 200,00	-962,66

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2505_01** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně**

Objekt: **01** **Dodatek 1**

Rozpočet: **ZL 11** **Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě**

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIC: CZ44992785
--------------------	--	--

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno	IČO: 48529303 DIC: CZ48529303
--------------------	---	--


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			368 473,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			368 473,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	368 473,35 CZK
Základní DPH	21 %	77 379,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	445 852,75 CZK
--------------------------	-----------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2505_01 - ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
Popis objektu: 01 - Dodatek 1
Popis rozpočtu: ZL 11 - Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			260 484,80	70,7
713	Izolace tepelné	PSV			107 988,55	29,3
Cena celkem					368 473,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				260 484,80
1	710-15	D+M Záchytný systém	soubor	1,00000	117 204,80	117 204,80
177	712311111	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovou suspenzí 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze	m2	151,93720	77,70	11 805,52
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		svislá : $(18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7$		44,80700		
		svislá světlíky : $(1,5*0,7*4)*12$		50,40000		
		sch1 : -151,0775		-151,07750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 303,0147-151,0775		151,93720		
		Konec provozního součtu				
178	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	-151,07750	182,70	-27 601,86
		sch1 :		-151,07750		
4	712452111R00	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepicími asfaltovými pásy	m2	303,01470	143,00	43 331,10
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		svislá : $(18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7$		44,80700		
		svislá světlíky : $(1,5*0,7*4)*12$		50,40000		
179	712372121	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm. bez dodávky fólie	m2	56,73020	536,00	30 407,39
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		sch1 : -151,0775		-151,07750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 207,8077-151,0775		56,73020		
		Konec provozního součtu				
180	712391171	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	56,73020	81,90	4 646,20
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		sch1 : -151,0775		-151,07750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 207,80077-151,0775		56,72327		
		Konec provozního součtu				
181	712871801	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie, položená volně	m2	11,04950	235,20	2 598,84
		svislá : $(18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7$		44,80700		
		svislá světlíky : $(1,5*0,7*4)*12$		50,40000		
		svisch1 : -84,1575		-84,15750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 95,207-84,1575		11,04950		
		Konec provozního součtu				
182	712891171	Samostatné vytažení podkladní textilie	m2	11,04950	47,00	519,33

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Broskvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		svislá : $((18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7)$ svislá světlíky : $((1,5*0,7*4)*12)$ svisch1 : -84,1575 Začátek provozního součtu skutečnost : 95,207-84,1575 Konec provozního součtu		44,80700 50,40000 -84,15750 11,04950		
183	28322084	Fólie hydroizolační PVC-P, tl.1,8 mm šedá, střešní	m2	74,55767	289,00	21 547,17
		vodorovná : $((((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12))*1,1)$ svislá : $((18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7)*1,1)$ svislá světlíky : $((1,5*0,7*4)*12)*1,1)$ sch1*1,1 : -151,0775*1,1 svisch1*1,1 : -84,1575*1,1 Začátek provozního součtu skutečnost : 333,31617-258,7585 Konec provozního součtu		228,58847 49,28770 55,44000 -166,18525 -92,57325 74,55767		
184	628522691	Pás asfaltový modifikovaný parotěsný natavovací	m2	-166,18525	175,00	-29 082,42
		sch1*1,1 : -166,18525		-166,18525		
11	62853187R	Pás asfaltový modifikovaný BauderTEC DBR, samolepicí	m2	333,31617	183,50	61 163,52
		vodorovná : $((((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12))*1,1)$ svislá : $((18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7)*1,1)$ světlíky : $((1,5*0,7*4)*12)*1,1)$		228,58847 49,28770 55,44000		
185	69366195	Textilie sklovláknitá 120 g/m2	m2	240,74292	27,30	6 572,28
		vodorovná : $((((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12))*1,1)$ svislá : $((18,385-0,44)*0,7+(11,14-0,44-0,44)*0,7+(4,165+0,44)*0,7+3,8*0,7+13,34*0,7+(11,14-0,44-0,44+3,8)*0,7)*1,1)$ světlíky : $((1,5*0,7*4)*12)*1,1)$ svisch1*1,1 : -84,1575*1,1 Začátek provozního součtu skutečnost : 333,31617-92,57325 Konec provozního součtu		228,58847 49,28770 55,44000 -92,57325 240,74292		
13	28348203R	Vpust střešní svislá s asfaltovou manžetou TW 125 BIT S	kus	4,00000	2 075,00	8 300,00
14	28348163R	Nástavec pro střešní vpust s PVC manžetou TWN v500	kus	4,00000	2 385,00	9 540,00
15	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 12 m	t	-0,38923	1 199,98	-467,07
Díl: 713		Izolace tepelné				107 988,55
191	713141120	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	113,46040	124,00	14 069,09
		vodorovná : $((((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12))*2)$ sch1*2 : -302,155 Začátek provozního součtu		415,61540 -302,15500		

Položkový rozpočet

S:	2505_01	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy - rekonstrukce školní kuchyně
O:	01	Dodatek 1
R:	ZL 11	Střecha - asf pás, OSB atiky, záchytný systém, vpustě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost : 415,6154-302,155		113,46040		
		Konec provozního součtu				
192	713141123	Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva	m2	85,87200	247,00	21 210,38
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(11,14-0,44-0,44))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)$		207,80770		
		atika :		29,14180		
		$(0,44*(18,385+0,44))+(0,44*11,14)+(0,4*(4,165+0,44))+(0,44*(3,8-0,44))+(0,44*(13,34+0,44+0,44))+(0,44*(3,8+11,14-0,44))$				
		sch1 : -151,0775		-151,07750		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 207,80770+29,1418-151,0775		85,87200		
		Konec provozního součtu				
196	28375704	Deska izolační EPS 100, stabilizovaná	m3	12,48064	2 075,00	25 897,33
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(3,54+0,5+5,22+0,5+0,5))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)*0,12*1,1$		27,43062		
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(3,54+0,5+5,22+0,5+0,5))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)*0,08*1,1$		18,28708		
		sch1*0,12*1,1+sch1*0,08*1,1 : -33,23705		-33,23705		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 45,71769-33,23705		12,48064		
		Konec provozního součtu				
198	28375971	Deska spádová EPS 100	m3	11,33510	2 028,00	22 987,58
		vodorovná : $((18,385-0,44)*(3,54+0,5+5,22+0,5+0,5))+(3,8*13,34)-(1,5*1,5*12)*(0,02+0,22)/2*1,1$		27,43062		
		atika :		3,84672		
		$((0,44*(18,385+0,44))+(0,44*11,14)+(0,4*(4,165+0,44))+(0,44*(3,8-0,44))+(0,44*(13,34+0,44+0,44))+(0,44*(3,8+11,14-0,44)))*(0,02+0,22)/2*1,1$				
		sch1*(0,02+0,22)/2*1,1 : -19,94223		-19,94223		
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : 31,27734-19,94223		11,33511		
		Konec provozního součtu				
20	762441112R00	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním	m2	29,14180	256,00	7 460,30
		atika :		29,14180		
		$(0,44*(18,385+0,44))+(0,44*11,14)+(0,4*(4,165+0,44))+(0,44*(3,8-0,44))+(0,44*(13,34+0,44+0,44))+(0,44*(3,8+11,14-0,44))$				
21	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 25 mm	m2	32,05598	498,50	15 979,91
		atika :		32,05598		
		$((0,44*(18,385+0,44))+(0,44*11,14)+(0,4*(4,165+0,44))+(0,44*(3,8-0,44))+(0,44*(13,34+0,44+0,44))+(0,44*(3,8+11,14-0,44)))*1,1$				
200	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,12929	340,00	383,96