

### DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

Název: **Město Horní Slavkov**  
Sídlo: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov  
IČ: 00259322  
Statutární zástupce: Alexandr TEREK, starosta města  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.  
Číslo běžného účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED] u majetku a investic  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

#### Zhotovitel

Název: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o.**  
Sídlo: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava  
IČ: 18248675  
DIČ: CZ182848675  
Statutární zástupce: [REDACTED] jednatel  
Obchodní rejstřík: U KS v Plzni oddíl C, vložka 1339  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s.  
Číslo běžného účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

Zájem zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením RH 151/12/25  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 2023 30.36.13.6.121  
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost [REDACTED]  
Zveřejněno na profilu 11.7.2025

uzavírají následující Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

**Brownfield areál výtopy - Rekonstrukce objektů trafostanice,  
buldozerovna, dílna**

*Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie  
v rámci programu Národní plán obnovy.*

**ČLÁNEK 1.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změnových listů dojde z důvodu víceprací a nečerpaných položek ke změně ceny díla a stanoveného rozsahu díla.

1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1 dle SoD:

<b>Celková cena díla v Kč</b>	
Celková cena díla bez DPH	17 169 617,61
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3 605 619,70
Celková cena díla včetně DPH	20 775 237,31

Znění článku 3, bodu 1 dle Dodatku č. 1:

<b>Celková cena díla v Kč</b>	
Celková cena díla bez DPH	17 928 053,61
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3 764 891,70
Celková cena díla včetně DPH	21 692 945,31

Nové znění článku 3, bodu 1:

<b>Celková cena díla v Kč</b>	
Celková cena díla bez DPH	18 174 395,61
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3 816 623,07
Celková cena díla včetně DPH	21 991 018,69

Z toho vícepráce a méněpráce:

<b>Celková cena díla v Kč</b>	
Celková cena díla bez DPH	246 342,00
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	51 731,82
Celková cena díla včetně DPH	298 073,82

Přehled změnových listů:

<b>Změnové listy</b>	<b>Celkem ZL</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>
ZL 3	172 169,-	172 169,-	0
ZL 4	966 595,-	966 595,-	0
Nečerpané položky	-892 422,-	0	-892 422,-
Celkem	246 342,-	1 138 764,-	-892 422,-

Zadavatel zařadil výše uvedené změny dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**ČLÁNEK 2.**  
**OSTATNÍ USTANOVENÍ**

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list III.

Příloha č. 2 – Změnový list IV.

Příloha č. 3 – Nečerpané položky

**za objednatele**

V Horním Slavkově 29.5.2025




**Alexandr TEREK**  
starosta města

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-**

**za zhotovitele**

Ve Svatavě 29.5.2025



jednatel společnosti



®

ISSO  
Inženýrské stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
Tel./fax: [REDACTED]  
DIČ: CZ18248675



## SOUPIS NEČERPANÝCH POLOŽEK

### ZAKÁZKA

Číslo: 2024-009-NP2  
Zakázka: Horní Slavkov - Brownfield areál výtopny - nečerpané položky V2  
Komentář:

### FIRMY

Investor: Město Horní Slavkov  
Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

### REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba: [REDACTED]  
Stavbyvedoucí: [REDACTED]  
Rozpočtář: [REDACTED]

## SOUPIS NEČERPANÝCH POLOŽEK

Celkem (bez DPH): 892 422 Kč  
DPH: 187 409 Kč  
Celkem včetně DPH: 1 079 831 Kč

#### Za zhotovitele

Jméno: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

#### Za objednatele

Jméno: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_

Horní Slavkov - Brownfield areál výtopy - nečerpané položky V2 - Nabídka  
 Soupis provedených prací květen 2025

Popis	Cena z rozpočtu	Čerpáno v období	Odčerpáno celkem	Zbývá odčerpat
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>1 691 700</b>	<b>34 417</b>	<b>799 278</b>	<b>892 422</b>
<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>	<b>671 613</b>	<b>52 382</b>	<b>107 815</b>	<b>563 797</b>
01_03: Stavební část SO_01	331 811	13 628	47 924	283 887
00997: Přesun sutě	81 687	13 466	47 762	33 926
763: Konstrukce suché výstavby	1 356	-	-	1 356
766: Konstrukce truhlářské	664	162	162	502
783: Dokončovací práce - nátěry	248 103	-	-	248 103
02_03: Opěrná stěna SO_01	306 437	30 711	51 848	254 589
001: Zemní práce	40 643	-	-	40 643
003: Svislé a kompletní konstrukce	16 254	-	-	16 254
005: Komunikace pozemní	41 097	-	-	41 097
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 241	-	3 862	15 378
00997: Přesun sutě	22 101	-	-	22 101
00998: Přesun hmot	53 317	30 711	47 986	5 331
767: Konstrukce zámečnické	113 784	-	-	113 784
05_03: Elektroinstalace	33 364	8 043	8 043	25 321
D 002 00: Materiál elektromontážní	33 364	8 043	8 043	25 321
<b>SO 02-3: Zateplení objektu</b>	<b>1 020 087</b>	<b>- 17 966</b>	<b>691 462</b>	<b>328 625</b>
01_3: Stavební část SO_02	1 020 087	- 17 966	691 462	328 625
003: Svislé a kompletní konstrukce	58 632	-	57 034	1 597
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně	477 208	- 22 294	407 500	69 708
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 350	-	8 406	14 944
00997: Přesun sutě	3 150	-	-	3 150
00998: Přesun hmot	37 674	201	37 596	78
762: Konstrukce tesářské	11 888	-	-	11 888
763: Konstrukce suché výstavby	3 355	1 354	1 354	2 001
764: Konstrukce klempířské	13 259	452	5 236	8 024
766: Konstrukce truhlářské	388 618	2 322	174 337	214 281
783: Dokončovací práce - nátěry	2 954	-	-	2 954
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 691 700</b>	<b>34 417</b>	<b>799 278</b>	<b>892 422</b>
DPH	355 257	7 227	167 848	187 409
DPH 21 % ze základny za období: 34 417	355 257	7 227	167 848	187 409
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 046 957</b>	<b>41 644</b>	<b>967 126</b>	<b>1 079 831</b>

**Horní Slavkov - Brownfield areál výtopny - nečerpané položky V2 - Nabídka**  
 Soupis provedených prací květen 2025

Rozpočet						Zbývá	
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Zbytkové množství	Zbytková cena	
<b>Stavba</b>			<b>S 03: Stavebniny</b>			<b>892 422</b>	
<b>Objekt</b>			<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>			<b>563 797</b>	
<b>Podobjekt</b>			<b>01_03: Stavební část SO_01</b>			<b>283 887</b>	
<b>Oddíl</b>			<b>00997: Přesun sutě</b>			<b>33 926</b>	
73	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	75,342	20 829	
74	SUB	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	105,353	8 699	
75	SUB	997006007/R	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	18,218	2 195	
76	SUB	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,150	567	
77	SUB	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,301	602	
78	SUB	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,196	741	
79	SUB	997013871/R	Uložení ocelového odpadu v kovošrotu	t	0,313	292	
<b>Oddíl</b>			<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>			<b>1 356</b>	
99	SUB	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	1,630	827	
100	SUB	763164521	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	0,960	505	
101	SUB	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,840	25	
<b>Oddíl</b>			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>			<b>502</b>	
116	SUB	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	65	
117	SUB	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m2	kus	2,000	65	
124	SUB	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - seřiznutí křídla	kus	3,000	373	
<b>Oddíl</b>			<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>			<b>248 103</b>	
150	SUB	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	196,040	26 733	
151	SUB	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	196,040	62 804	
152	SUB	783-x1	D+M+PH Dvojnásobný olejový nátěr vč. podkladní penetrace	m2	452,727	158 567	
<b>Podobjekt</b>			<b>02_03: Opěrná stěna SO_01</b>			<b>254 589</b>	
<b>Oddíl</b>			<b>001: Zemní práce</b>			<b>40 643</b>	
2	SUB	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	112,724	2 980	
4	SUB	162651132	Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	154,367	31 431	
7	SUB	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	112,724	6 233	
<b>Oddíl</b>			<b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>16 254</b>	
14	SUB	348272615/R	Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních	m	27,580	16 254	
<b>Oddíl</b>			<b>005: Komunikace pozemní</b>			<b>41 097</b>	
16	SUB	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	53,890	21 241	

17	SUB	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	55,507	19 856
<b>Oddíl</b>			<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>15 378</b>
19	SUB	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,205	11 587
20	SUB	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,710	2 275
21	SUB	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	12,881	1 516
<b>Oddíl</b>			<b>00997: Přesun sutě</b>			<b>22 101</b>
22	SUB	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,534	13 548
23	SUB	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,534	1 697
24	SUB	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	14,236	1 715
25	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,533	4 018
26	SUB	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,297	1 123
<b>Oddíl</b>			<b>00998: Přesun hmot</b>			<b>5 331</b>
27	SUB	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	10,493	5 331
<b>Oddíl</b>			<b>767: Konstrukce zámečnické</b>			<b>113 784</b>
30	SUB	767-x1	Výroba, dodávka a montáž zábradlí opěrné stěny z Pz jeklů se svislou výplní a Pz povrchovou úpravou vč. ukotvení	m	22,150	113 784
<b>Podobjekt</b>			<b>05_03: Elektroinstalace</b>			<b>25 321</b>
<b>Oddíl</b>			<b>D 002 00: Materiál elektromontážní</b>			<b>25 321</b>
51	SUB	000411572	termostat	ks	6,000	24 130
61	SUB	000413208	ovládač pohonu vrat	ks	2,000	1 192
<b>Objekt</b>			<b>SO 02-3: Zateplení objektu</b>			<b>328 625</b>
<b>Podobjekt</b>			<b>01_3: Stavební část SO_02</b>			<b>328 625</b>
<b>Oddíl</b>			<b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>1 597</b>
1	SUB	003-x1	D+M+PH Zazdivky a dozdivky otvorů z porobetonových tvárnic vč. ukotvení	m3	0,228	1 597
<b>Oddíl</b>			<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>69 708</b>
3	SUB	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,872	570
5	SUB	006-x1	D+M+PH Vyrovnání pod vnitřní parapety maltou či betonem vč. bednění hrany	m	9,200	2 793
6	SUB	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,064	7 366
22	SUB	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	61,014	26 214
23	SUB	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	9,220	1 955
24	SUB	28376071	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm	m2	10,142	818
33	SUB	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	61,014	3 083
37	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	8,700	537
39	SUB	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	10,440	402
40	SUB	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	25,320	1 230
41	SUB	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	30,384	329
42	SUB	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	25,480	1 078

43	SUB	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	30,576	1 040
46	SUB	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	50,722	2 492
47	SUB	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	50,722	19 802
<b>Oddíl</b>		<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>14 944</b>
48	SUB	009-x1	Demontáž elektropřipojek na fasádě vč. likvidace	soubor	2,000	6 538
57	SUB	009-x5	D+M+PH Dvoukomorová budka pro rořýse	kus	2,000	8 406
<b>Oddíl</b>		<b>00997: Přesun sutě</b>				<b>3 150</b>
70	SUB	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	15,012	1 239
71	SUB	997013871/R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	3,679	1 911
<b>Oddíl</b>		<b>00998: Přesun hmot</b>				<b>78</b>
72	SUB	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,041	78
<b>Oddíl</b>		<b>762: Konstrukce tesařské</b>				<b>11 888</b>
80	SUB	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	12,451	6 047
81	SUB	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	14,319	5 109
82	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,238	378
83	SUB	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,070	354
<b>Oddíl</b>		<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>				<b>2 001</b>
87	SUB	763172378	Montáž dveří revizních jednoplaštových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	1,000	613
88	SUB	59030753/R	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x600mm	kus	1,000	1 364
89	SUB	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,015	25
<b>Oddíl</b>		<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>8 024</b>
92	SUB	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	10,000	7 973
96	SUB	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,087	51
<b>Oddíl</b>		<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>214 281</b>
99	SUB	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m2	kus	1,000	32
101	SUB	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	12,160	9 438
104	SUB	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 904
105	SUB	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	94,480	17 825
107	SUB	766-x1.1	dveře vchodové plastové vel. 1200x2260mm ozn. 4 vč. podkladního profilu Purenit, bezpečnostního kování a bezpečnostního zámku - spec. dle PD	kus	1,000	51 370
111	SUB	766-x5	okno plastové vel. 1000x1520mm ozn. 8 - spec. dle PD	kus	10,000	126 090
112	SUB	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	10,000	2 802
115	SUB	61140077	parapet plastový vnitřní š 150mm	m	10,000	1 681
118	SUB	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	10,000	467
119	SUB	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,132	672
<b>Oddíl</b>		<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>2 954</b>
126	SUB	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	12,451	2 954



---

**ZAKÁZKA**

**Číslo:** 2024-009-ZL03  
**Zakázka:** Horní Slavkov - Brownfield areál výtopny - ZL 03  
**Komentář:**

---

**FIRMY**

**Zhotovitel:** ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

---

**REALIZAČNÍ TÝM**

**Rozpočtář** [REDACTED]

---

**ROZPOČET**

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>172 169 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>36 155 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>208 324 Kč</b>

---

## Horní Slavkov - Brownfield areál výtopny - ZL 03 - final V02

Popis	Cena
<b>1: ZL_03-01 - Změna výplní otvorů</b>	<b>172 169</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>172 169</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	18 658
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 250
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	992
00997: Přesun sutě	4 576
00998: Přesun hmot	840
SO 02-3: Zateplení objektu	153 510
003: Svislé a kompletní konstrukce	38 726
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 904
766: Konstrukce truhlářské	99 880
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>172 169</b>
<b>DPH</b>	<b>36 155</b>
DPH 21 % ze základny: 172 169	36 155
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>208 324</b>

## Horní Slavkov - Brownfield areál výtopny - ZL 03 - final V02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Dodatek</b>			<b>1: ZL_03-01 - Změna výplní otvorů</b>				<b>172 169</b>
<b>Stavba</b>			<b>S 03: Stavebniny</b>				<b>172 169</b>
<b>Objekt</b>			<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>				<b>18 658</b>
<b>Oddíl</b>			<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>12 250</b>
36	SUB	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,112	96,20	1 358
Výkaz výměr: 1,20*2,26					2,712		
1,00*1,52*8					12,160		
-0,50*1,52					-0,760		
37	SUB	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,112	275,53	3 888
40	SUB	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	14,112	65,75	928
Výkaz výměr: m.č. 101					-		
(8,23+8,25+7,34+7,34)*4,18*2					260,498		
-3*3,68*2					-22,080		
-0,9*2,28*2					-4,104		
(0,9+2,28+2,28)*0,36*2					4,150		
m.č. 108 a 109 nad obklady					-		
(0,965+0,965+0,96+0,96+1,8+1,8+1,8+1,8)*1,65*2					36,465		
(0,9+0,1+0,1)*0,23*2					0,506		
m.č. 107 nová stěna a kolem nových dveří					-		
2*3,65*2					14,600		
(1+2,1+2,1)*0,23*2					2,392		
m.č. 106 kolem nových dveří					-		
(0,9+1+2,1*4)*0,2*2					4,120		
813,074*2					1 626,148		
Součet					-		
41	SUB	612142001/R	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	14,112	261,52	3 691
42	SUB	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	14,112	169,05	2 386
Výkaz výměr: 1922,695/2					961,348		
<b>Oddíl</b>			<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>992</b>
52	SUB	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,146	865,81	992
Výkaz výměr: 0,30*2,53*1,51					1,146		
<b>Oddíl</b>			<b>00997: Přesun sutě</b>				<b>4 576</b>
23	SUB	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,063	116,75	241
25	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-	276,46	-
72	SUB	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	2,063	2 101,49	4 335
<b>Oddíl</b>			<b>00998: Přesun hmot</b>				<b>840</b>
80	SUB	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,443	1 896,01	840
<b>Objekt</b>			<b>SO 02-3: Zateplení objektu</b>				<b>153 510</b>
<b>Oddíl</b>			<b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>38 726</b>
1	SUB	003-x1	D+M+PH Zazdivky a dozdivky otvorů z porobetonových tvárnic vč. ukotvení	m3	5,528	7 004,97	38 726

Výkaz výměr: 1np	-
1,20*2,26*0,45	1,220
4*1,00*1,52*0,45	2,736
2.np	-
4*1,00*1,5*0,30	1,800
přílišek	-
-0,50*1,52*0,30	- 0,228

Oddíl		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			14 904		
19	SUB	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	11,052	53,42	590
		Výkaz výměr:			2,712		
		1,20*2,26			12,160		
		1,00*1,52*8			- 3,820		
		-2,53*1,51					
20	SUB	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	10,292	867,68	8 930
		Výkaz výměr:			2,712		
		1,20*2,26			12,160		
		1,00*1,52*8			- 3,820		
		-2,53*1,51			- 0,760		
		-1,52*0,5					
22	SUB	28376079	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 160mm	m2	11,321	429,64	4 864
		Výkaz výměr:			11,321		
		10,292*1,1					
33	SUB	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	10,292	50,53	520
		Výkaz výměr:					
		10,292*1,1					
Oddíl		766: Konstrukce truhlářské			99 880		
120	SP	X3643	nová vrata v patře s integrovanými dveřmi, průmyslový motor, 2530x2900 mm	kus	1,000	82 422,80	82 423
121	SP	X3644	dveře poz 4 - příplatek za nový rozměr 1260x2470 mm + nadsvětlík a mléčné sklo v něm	kus	1,000	5 963,90	5 964
122	SP	X3645	dveře poz 5 - příplatek za nový rozměr 1070x2450 mm + nadsvětlík a mléčné sklo v něm	kus	1,000	6 408,95	6 409
123	SP	X3646	okno poz.6 - příplatek za mléčné sklo	kus	1,000	2 460,00	2 460
124	SP	X3647	okno poz.7 - příplatek za mléčné sklo	kus	1,000	2 624,00	2 624



---

### ZAKÁZKA

Číslo: 2024-009-ZL04  
Zakázka: Horní Slavkov - Brownfield areál výtopny - ZL 04  
Komentář:

---

### FIRMY

Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

---

### REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---

### ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	966 595 Kč
DPH:	202 985 Kč
Celkem včetně DPH:	1 169 580 Kč

---

## Horní Slavkov - Brownfield areál výtopy - ZL 04 - Nabídka

Popis	Cena
<b>01: ZL_04-01 - Izolace</b>	<b>102 014</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>102 014</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	66 697
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	62 955
767: Konstrukce zámečnické	3 742
SO 02-3: Zateplení objektu	35 318
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 762
00998: Přesun hmot	556
<b>02: ZL_04-02 - Větrání</b>	<b>11 471</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>11 471</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	11 471
751: Vzduchotechnika	11 471
<b>03: ZL_04-03 - Rampa</b>	<b>63 677</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>63 677</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	63 677
762: Konstrukce tesařské	22 445
767: Konstrukce zámečnické	41 232
<b>04: ZL_04-04 - Výlez</b>	<b>22 721</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>22 721</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	22 721
767: Konstrukce zámečnické	22 721
<b>05: ZL_04-05 - Betonová plocha</b>	<b>218 598</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>218 598</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	218 598
001: Zemní práce	2 260
002: Zakládání	169 642
005: Komunikace pozemní	7 888
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 139
099: Přesun hmot HSV	33 670
<b>06: ZL_04-06 - Drenáž</b>	<b>41 082</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>41 082</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	41 082
002: Zakládání	23 099
00998: Přesun hmot	17 983
<b>07: ZL_04-07 - Štěrková plocha</b>	<b>39 255</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>39 255</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	39 255
001: Zemní práce	3 545
005: Komunikace pozemní	23 663
099: Přesun hmot HSV	12 047
<b>08: ZL_04-08 - Podlahy</b>	<b>189 812</b>
<b>S: Stavba</b>	<b>189 812</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	189 812
776: Podlahy povlakové	189 812
<b>09: ZL_04-09 - Drátkobeton</b>	<b>33 597</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>33 597</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	33 597
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 435
00998: Přesun hmot	10 162
<b>10: ZL_04-10 - Dveře</b>	<b>4 441</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>4 441</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	4 441
766: Konstrukce truhlářské	4 441
<b>11: ZL_04-11 - Skládkovné</b>	<b>214 282</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>214 282</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	214 282
00997: Přesun sutě	214 282
<b>12: ZL_04-12 - Opěrná zed'</b>	<b>25 644</b>
<b>S 03: Stavebniny</b>	<b>25 644</b>
SO 01-3: Stavební úpravy objektu	25 644
764: Konstrukce klempířské	25 644
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>966 595</b>
<b>DPH</b>	<b>202 985</b>
DPH 21 % ze základny: 966 595	202 985
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 169 580</b>

## Horní Slavkov - Brownfield areál výtopny - ZL 04 - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Dodatek</b>			<b>01: ZL_04-01 - Izolace</b>				<b>102 014</b>
<b>Stavba</b>			<b>S 03: Stavebníny</b>				<b>102 014</b>
<b>Objekt</b>			<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>				<b>66 697</b>
<b>Oddíl</b>			<b>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>62 955</b>
81	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním Výkaz výměr: 8,861*3,5+15*((3,5+0,5)/2) 23,726*0,5+8,241*0,5+8,168*0,5+1,996*0,5	m2	82,079	12,73	1 045
82	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový Výkaz výměr: 82,079*0,0003	t	0,025	76 867,91	1 893
83	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	164,158	75,92	12 463
84	SUB	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm Výkaz výměr: 82,079*2	m2	164,158	198,94	32 658
85	SUB	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,770	618,60	1 095
88	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	82,079	131,03	10 755
89	SP	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní listou Výkaz výměr: 24,829	m	24,829	122,68	3 046
<b>Oddíl</b>			<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 742</b>
125	SUB	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980	37,06	36
218	SP	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2 Výkaz výměr: 0,60*0,80	m2	0,480	1 268,16	609
219	H	X3791	Revizní dvířka fasádní RDSf 600x800x12 mm KL	kus	1,000	3 097,00	3 097
<b>Objekt</b>			<b>SO 02-3: Zateplení objektu</b>				<b>35 318</b>
<b>Oddíl</b>			<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>34 762</b>
21	SUB	28376425/R	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm Výkaz výměr: 61,014	m2	61,014	569,74	34 762
<b>Oddíl</b>			<b>00998: Přesun hmot</b>				<b>556</b>
72	SUB	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,293	1 896,01	556
<b>Dodatek</b>			<b>02: ZL_04-02 - Větrání</b>				<b>11 471</b>
<b>Stavba</b>			<b>S 03: Stavebníny</b>				<b>11 471</b>
<b>Objekt</b>			<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>				<b>11 471</b>
<b>Oddíl</b>			<b>751: Vzduchotechnika</b>				<b>11 471</b>
90	SUB	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	0,290	114,38	33
216	SP	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	8,000	315,00	2 520
217	H	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	8,000	40,90	327
220	MP	X3792	Odvětrání - ventilátor, elektroinstalace, větrací mřížka, vstup fasádou, začištění	kus	1,000	8 591,00	8 591

<b>Dodatek</b>		<b>03: ZL_04-03 - Rampa</b>						<b>63 677</b>	
<b>Stavba</b>		<b>S 03: Stavebniny</b>						<b>63 677</b>	
<b>Objekt</b>		<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>						<b>63 677</b>	
<b>Oddíl</b>		<b>762: Konstrukce tesařské</b>						<b>22 445</b>	
97	SUB	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,070	217,77		669	
226	SP	762430015	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	16,500	857,95		14 156	
Výkaz výměr: (25,00-8,50)*1,00						16,500			
227	SP	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	33,000	128,62		4 245	
Výkaz výměr: spodní rám pro CETRIS						-			
228	H	KNF_00003345	UA profil Knauf 50, 50 x 40 x 3000 mm	m	18,000	187,56		3 376	
Výkaz výměr: 25,00-8,50						16,500			
přepočet na celé kusy; 6*3,00-16,50						1,500			
<b>Oddíl</b>		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>41 232</b>	
125	SUB	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980	408,32		400	
221	MP	X3793	slizový plech 1000x2000x4 mm - dodávka	kus	8,000	2 404,00		19 232	
222	MP	X3794	slizový plech - montáž, úpravy tvaru, odbourání stávající stěrky, vysátí, doprava	komple	1,000	21 600,00		21 600	
<b>Dodatek</b>		<b>04: ZL_04-04 - Výlez</b>						<b>22 721</b>	
<b>Stavba</b>		<b>S 03: Stavebniny</b>						<b>22 721</b>	
<b>Objekt</b>		<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>						<b>22 721</b>	
<b>Oddíl</b>		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>22 721</b>	
125	SUB	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980	225,00		221	
223	MP	X3795	stropní výlez - 600x1200 mm, zateplený - dodávka	kus	1,000	15 000,00		15 000	
224	MP	X3796	stropní výlez - 600x1200 mm, zateplený - montáž	kus	1,000	7 500,00		7 500	
<b>Dodatek</b>		<b>05: ZL_04-05 - Betonová plocha</b>						<b>218 598</b>	
<b>Stavba</b>		<b>S 03: Stavebniny</b>						<b>218 598</b>	
<b>Objekt</b>		<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>						<b>218 598</b>	
<b>Oddíl</b>		<b>001: Zemní práce</b>						<b>2 260</b>	
4	SUB	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	95,625	23,63		2 260	
Výkaz výměr: deska; 8,50*1,00 + 8,50*8,50/2						44,625			
nájezd; (8,50+8,50)*3,00						51,000			
<b>Oddíl</b>		<b>002: Zakládání</b>						<b>169 642</b>	
10	SUB	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,200	613,64		5 645	
Výkaz výměr: deska; 2*8,50*0,40						6,800			
nájezd; 2*3,00*0,40						2,400			
11	SUB	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,200	127,96		1 177	
12	SUB	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,232	34 931,47		43 050	
Výkaz výměr: deska; (8,50*1,00 + 8,50*8,50/2)*2*5,37/1000*1,2						0,575			
nájezd; (8,50+8,50)*3,00*2*5,37/1000*1,2						0,657			
13	SUB	273322511/R	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	28,688	4 174,96		119 769	
Výkaz výměr: deska; 8,50*1,00*0,30 + 8,50*8,50/2*0,30						13,388			
nájezd; (8,50+8,50)*3,00*0,30						15,300			

<b>Oddíl</b>		<b>005: Komunikace pozemní</b>							<b>7 888</b>
237	SP	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	50,000	157,75		7 888	
<b>Oddíl</b>		<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>5 139</b>
230	SP	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně	m2	95,625	53,74		5 139	
			Výkaz výměr: deska; 8,50*1,00 + 8,50*8,50/2		44,625				
			nájezd; (8,50+8,50)*3,00		51,000				
<b>Oddíl</b>		<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>33 670</b>
229	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	83,009	405,62		33 670	
<b>Dodatek</b>		<b>06: ZL_04-06 - Drenáž</b>							<b>41 082</b>
<b>Stavba</b>		<b>S 03: Stavebniny</b>							<b>41 082</b>
<b>Objekt</b>		<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>							<b>41 082</b>
<b>Oddíl</b>		<b>002: Zakládání</b>							<b>23 099</b>
232	SP	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150	m	25,000	511,00		12 775	
235	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,250	1 420,00		8 875	
			Výkaz výměr: 25,00*0,50*0,50		6,250				
236	SP	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	41,250	35,13		1 449	
			Výkaz výměr: 25,00*(0,50*3)*1,1		41,250				
<b>Oddíl</b>		<b>00998: Přesun hmot</b>							<b>17 983</b>
23	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,039	1 055,42		17 983	
<b>Dodatek</b>		<b>07: ZL_04-07 - Štěrková plocha</b>							<b>39 255</b>
<b>Stavba</b>		<b>S 03: Stavebniny</b>							<b>39 255</b>
<b>Objekt</b>		<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>							<b>39 255</b>
<b>Oddíl</b>		<b>001: Zemní práce</b>							<b>3 545</b>
4	SUB	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	150,000	23,63		3 545	
			Výkaz výměr: 12,50*12,00		150,000				
<b>Oddíl</b>		<b>005: Komunikace pozemní</b>							<b>23 663</b>
237	SP	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	150,000	157,75		23 663	
			Výkaz výměr: 12,50*12,00		150,000				
<b>Oddíl</b>		<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>12 047</b>
229	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	29,700	405,62		12 047	
<b>Dodatek</b>		<b>08: ZL_04-08 - Podlahy</b>							<b>189 812</b>
<b>Stavba</b>		<b>S: Stavba</b>							<b>189 812</b>
<b>Objekt</b>		<b>SO 01-3: Stavební úpravy objektu</b>							<b>189 812</b>
<b>Oddíl</b>		<b>776: Podlahy povlakové</b>							<b>189 812</b>
238	MP	X3797	oprava stávajícího podkladu dobetonováním	m2	192,380	41,12		7 911	

239	MP	X3798	strojově broušení podlah	m2	100,870	107,35	10 828
240	MP	X3799	sešití sponami a epoxidem 2.NP	komple	1,000	6 780,00	6 780
241	MP	X37910	adhezni můstek	m2	107,260	67,80	7 272
242	MP	X37911	dorovnání podlahy nivelačním rychleschnoucím betonem	m2	107,260	203,40	21 817
243	MP	X37912	nivelační rychleschnoucí beton 25 kg	kus	99,000	446,35	44 189
244	MP	X37913	doprava a manipulace s materiálem	komple	1,000	15 255,00	15 255
245	MP	X37914	montáž PVC soklu	m	135,000	50,85	6 865
246	MP	X37915	dodávka PVC soklu	m	140,000	39,55	5 537
247	MP	X37916	dodávka a montáž schodové hrany	m	8,000	638,45	5 108
248	MP	X37917	příplatek za průmyslovou nivelační stěrku	m2	192,380	302,79	58 251

**Dodatek** 09: ZL\_04-09 - Drátkobeton 33 597  
**Stavba** S 03: Stavebniny 33 597  
**Objekt** SO 01-3: Stavební úpravy objektu 33 597  
**Oddíl** 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 435

7	SUB	006-x1	D+M+PH Strojně leštěná drátkobetonová podlaha C30/37, X0, XF1, XA1 vč. dilatací a 30kg drátků na 1m3 betonu - navýšení tl. betonu o 40 mm	m2	60,906	340,00	20 708
11	SP	X2898	Ocelové úhelníky pozink L 50/50/5 - do otvorů	m	3,000	909,00	2 727

**Oddíl** 00998: Přesun hmot 10 162

20	SUB	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,360	1 896,01	10 162
						5,360	

Výkaz výměr: drátkobeton; 60,906\*0,040\*2,2

**Dodatek** 10: ZL\_04-10 - Dveře 4 441  
**Stavba** S 03: Stavebniny 4 441  
**Objekt** SO 01-3: Stavební úpravy objektu 4 441  
**Oddíl** 766: Konstrukce truhlářské 4 441

118	SUB	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-	801,37	-
120	SUB	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 581,88	3 582
121	SUB	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	182,13	182
122	SUB	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	651,00	651
125	SUB	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590	44,15	26

**Dodatek** 11: ZL\_04-11 - Skládkovné 214 282  
**Stavba** S 03: Stavebniny 214 282  
**Objekt** SO 01-3: Stavební úpravy objektu 214 282  
**Oddíl** 00997: Přesun sutě 214 282

21	SUB	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	27,984	116,75	3 267
						27,984	

Výkaz výměr: 172,76-124,532-1,553-18,691

22	SUB	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	27,984	932,13	26 085
25	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-	276,46	-
220	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,070	2 994,20	210

Výkaz výměr: 0,04+0,03

0,070

221	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	69,910	1 963,50	137 268
-----	----	-----------	--	---	--------	----------	---------

Výkaz výměr: 6,69+5,67+5,94+7,15+5,99+5,64+7,15+6,22+6,2+2,23+0,2+0,22+0,21+0,21+0,23+0,25+0,23+0,25+0,24+0,22+0,25+0,25+0,23+0,24+0,28+0,26+0,26+0,27+0,38+0,24+0,25+0,33+0,3+0,22+0,24+0,29+1,76+0,9+0,83+0,99

69,910

223	SP	X2928	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) 20 01 02 - sklo	t	0,030	677,60	20
224	SP	X2929	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) 20 01 39 - plasty	t	0,360	3 185,60	1 147
Výkaz výměr: 0,04+0,06+0,05+0,21					0,360		
249	SP	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,180	3 058,00	550
250	SP	X37919	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) 20 01 01 - papír	t	0,020		-
251	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 439,572	13,30	45 735
Výkaz výměr: 69,91*24,6*2					3 439,572		

**Dodatek** 12: ZL\_04-12 - Opěrná zeď 25 644  
**Stavba** S 03: Stavebniny 25 644  
**Objekt** SO 01-3: Stavební úpravy objektu 25 644  
**Oddíl** T64: Konstrukce klempířské 25 644

110	SUB	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,860	254,25	219
252	SP	X37920	Oplechování horního líce opěrné zdi s napojením na objekt - Pz plech s povrchovou úpravou rš. do 700 mm, vč. vyspádování, zatmelení	m	15,000	1 695,00	25 425