

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a technických věcech za objednatele	

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	MIZERA – STAVBY a.s.
Sídlo	Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO	28762070
DIČ	CZ28762070
Č.ú.	43-4194010247 / 0100
Zastoupen	
ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Účelem předmětu smlouvy „**Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov**“ je realizace opravy úseku ulice Šlikovy v Turnově. Jedná se o úsek ulice Šlikovy se začátkem v místě křížení ulice Šlikovy a ulice 1. máje a ukončením v místě jednotlivých garáží vedoucích podél komunikace. Propojení mezi koncem řešené komunikace a ulicí Prouskovou už bude řešeno jako samostatná stezka pro pěší. Komunikace bude sloužit jako přístupová k objektům soukromých garáží. Součástí realizace opravy je vybudování nového veřejného osvětlení. Nad rámec PD v trase spojovacího chodníku bude osazen ještě jeden nový stožár se svítidlem. Celkový počet nových stožárů veřejného osvětlení bude 5 ks, celkový počet nových svítidel bude 6 ks, kdy jedno bude osazeno na stávající zachovaný stožár. Budou osazena silniční svítidla s technologií LED.

2.2. Stavební práce budou vycházet z projektové dokumentace společnosti CR Project s.r.o., zak. č. 2023-83 z 11/2023 a z výkazu výměr.

2.3. Specifikace a technické podmínky

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků objednatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Zhotovitel se tak musí vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr. Uchazeč je povinen před podáním nabídky zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr, zjištěné následně, nemohou být uchazečem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového důvodu jdou plně k jeho tíži.

Zhotovitel je dále povinen :

- zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob);
- zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení;
- ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi;
- zajistit případné pronájmy pozemků a záborů veřejného prostranství;
- zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
- vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby;
- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla (vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby, geodetické zaměření po dokončení stavby);
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat;
- zajištění kompletní činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací;
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
 - zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby; vč. geodetického a geometrického plánu dokončené stavby pro zápis do katastru nemovitostí i v digitální podobě. A dále také Geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD) pro zakreslení změn do Digitální technické mapy.
- 2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené.
- 2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,...) minus 10 %.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.p.č. 2395, 2402, 2546/8, 2546/9, 2546/1, 2531/5, 2531/13 a 2494/13 vše v katastrálním území Turnov.
- 3.2. Zahájení zakázky 01.07.2026
- 3.3. Ukončení zakázky nejpozději do 6 týdnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 12.08.2026)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 18.12.2025 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	3.086.699,32 Kč
Výše DPH	648.206,86 Kč
Cena díla včetně DPH	3.734.906,18 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a

likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace**, vždy se soupisem skutečně provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Daňový doklad bude zaslán elektronicky na adresy: [REDACTED]

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti,

rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Technický dozor stavebníka

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:
 - dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet;
 - řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným

poddodavatelům.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické

podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. [REDAKCE] uzavřenou u Generali Česká pojišťovna a.s. dne 03.10.2021 ve výši **20 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel nezačíná provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přerušuje provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a s termíny, stanovenými na kontrolních dnech stavby, o deset (10) dnů, a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
 - Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodrжуje některou ze svých povinností podle této Smlouvy;
 - Bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
 - Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel

oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy.
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Lomnici nad Popelkou dne..... 2026


V Turnově dne 2026

Zhotovitel:



.....
[Redacted]
předseda představenstva

Objednatel:



.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-083
Stavba: Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

GC-CZ:
Datum: 8. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ00276227

IČ:
DIČ: CZ28762070

IČ:
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Ocenění položek vychází z aktuálně platného ceníku ÚRS uvedeného ve sloupci „Cenová soustava“.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

Cena bez DPH			3 086 699,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 086 699,32	Výše daně 648 206,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 734 906,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023-083

Stavba:

Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov

Místo:

Datum:

8. 10. 2025

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

MIZERA - STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 086 699,32	3 734 906,18
SO.101	SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy	2 400 892,17	2 905 079,53
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení	450 307,15	544 871,65
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	235 500,00	284 955,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov
Objekt:
SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:
MIZERA - STAVBY a.s.

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2025

IČ:
DIČ: CZ00276227

IČ:
DIČ: CZ28762070

IČ:
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Před realizací budou provedeny laboratorní zkoušky asfaltové směsi pro stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v souladu s vyhláškou č 283/2023 Sb. Na základě výsledků pak bude upřesněn způsob nakládání s asfaltovou směsí.

Cena bez DPH		2 400 892,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 400 892,17 0,00	21,00% 12,00%	504 187,36 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 905 079,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov

Objekt: SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Datum: 8. 10. 2025
Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 400 892,17
HSV - Práce a dodávky HSV	2 400 892,17
1 - Zemní práce	493 288,48
R10 - Společné zemní práce	326 126,68
R11 - Zemní práce pro komunikace	46 414,10
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	45 252,10
R13 - Odstranění zeleně	7 099,20
R14 - Založení zeleně	68 396,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	192 600,00
R34 - Zábradlí	192 600,00
5 - Komunikace	1 067 437,75
R50 - Podkladní vrstvy	473 071,47
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	285 420,00
R52 - Pojížděná komunikace - vegetační dlažba	171 106,86
R55 - Pojížděná komunikace pro pěší - zámková dlažba	9 617,46
R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby	36 126,96
R57 - Komunikace pro pěší - asfalt	92 095,00
8 - Trubní vedení a odvodnění	191 793,22
R80 - Společné práce pro trubní vedení	18 000,00
R85 - Drenážní potrubí	46 452,32
R86 - Zasakovací zařízení	89 331,40
R88 - Propustek z trub betonových	38 009,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	455 772,72
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	18 104,00
R95 - Osazení obrub a linek	168 977,12
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	73 473,50
R97 - Ostatní bourací práce	24 962,00
R99 - Svislé dopravní značení	14 084,00
99 - Přesun hmot	156 172,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov

Objekt: SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Turnov

Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 400 892,17	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 400 892,17	
D 1 Zemní práce							493 288,48	
D R10 Společné zemní práce							326 126,68	
1	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3			5 625,00	
			489,0*0,15-69,60					
2	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3			4 849,00	CS ÚRS 2025 02
			Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
			69,60 "- ornice"					
			5,0 "- pro násypy a zásypy"					
			Součet					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			14 920,00	CS ÚRS 2025 02
			Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
			69,60 "- sejmutá ornice"					
			5,0 "- výkopový materiál pro násypy a zásypy"					
			Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
			69,60 "- ornice"					
			5,0 "- pro násypy a zásypy"					
			Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			94 493,75	CS ÚRS 2025 02
			Odvoz výkopku na skládku:					
			304,395-5,0 "- z komunikací"					
			9,0 "- z hloubení jam"					
			60,880+8,70 "- z hloubení rýh"					
			Součet					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			17 008,88	CS ÚRS 2025 02
			15*377,975 "- dalších 15km odvozu na skládku"					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			8 353,25	CS ÚRS 2025 02
			377,975 "- viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku"					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			158 749,44	CS ÚRS 2025 02
			377,975*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"					
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2			22 127,36	CS ÚRS 2025 02
			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
			284,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"					
			42,0*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
			81,50*1,18 "- komunikace pro pěší - asfalt"					
			169,50*1,18 "- pojižděné komunikace a vjezdy - vegetační tvárnice"					
			9,0*1,18 "- chodníkový přejezd"					
			Součet					
D R11 Zemní práce pro komunikace							46 414,10	
9	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3			38 049,38	CS ÚRS 2025 02
			Odkop pro spodní stavbu komunikací:					
			0,130*284,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"					
			0,020*42,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
			0,080*81,50*1,05 "- komunikace pro pěší - asfalt"					
			0,270*169,50*1,05 "- pojižděné komunikace a vjezdy - vegetační tvárnice"					
			0,020*9,0*1,05 "- chodníkový přejezd"					
			Mezisoučet					
			Odkop pro výměnu podloží:					
			0,300*284,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"					
			0,300*42,0*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
			0,300*81,50*1,18 "- komunikace pro pěší - asfalt"					
			0,300*169,50*1,18 "- pojižděné komunikace a vjezdy - vegetační tvárnice"					
			0,300*9,0*1,18 "- chodníkový přejezd"					
			Mezisoučet					
			Součet					
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3			8 005,72	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Uvažováno s 5,0% objemu:					
	VV		304,395*0,05					
11	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3			359,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,25*20,0 "- násyp podél asfaltového chodníku - využití výkop. materiálu"					
	D	R12	Zemní práce pro odvodnění komunikací				45 252,10	
12	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			5 706,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,50*0,750*8,0 "- stavební jáma propustku"					
13	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			28 918,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,45*70,0 "- pro drenáž"					
	VV		0,30*0,650*(2,50+8,0+3,0+33,50+27,0)+0,50*0,650*(2,50+8,0+13,50+22,0) "- vsakovací objekty"					
	VV		Součet					
14	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3			5 437,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,50*1,0*5,80 "- vsakovací objekty"					
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2			65,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0*(5,80+1,50+2,30+3,50) "- vsakovací objekty"					
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2			13,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		13,10 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení"					
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			1 152,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		0,6*6,0 "- propustek"					
18	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t			3 960,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		0,6*6,0 "- propustek"					
	VV		3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	R13	Odstranění zeleně				7 099,20	
19	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3			7 099,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		odhadovaná tl. humózní vrstvy 100 mm					
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		0,100*(332,0+214,50+149,50)					
	D	R14	Založení zeleně				68 396,40	
20	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			9 780,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		45,0+33,0+8,0+28,0+79,0+25,0+104,0+167,0					
21	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2			1 960,89	CS ÚRS 2025 02
22	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2			12 225,00	CS ÚRS 2025 02
23	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			19 560,00	CS ÚRS 2025 02
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			9 780,00	CS ÚRS 2025 02
25	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg			1 833,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
	VV		0,015*489,0					
26	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t			210,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
	VV		0,00005*489,0					
27	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3			4 136,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		489,0					
	VV		489*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3			4 019,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		489*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2			2 934,00	CS ÚRS 2025 02
30	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2			1 956,00	CS ÚRS 2025 02
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				192 600,00	
	D	R34	Zábradlí				192 600,00	
31	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m			30 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		36,0 "- zábradlí podél chodníku"					
32	M	749101403	ocelové trubkové trojmadlové zábradlí z TR profilu (44,5 mm), délka pole do 250 cm s kotvením do betonových patek, výška madla nad terénem 1100 mm, PKO práškovou barvou	m			162 000,00	
	VV		36,0 "- zábradlí podél chodníku"					
	D	5	Komunikace				1 067 437,75	
	D	R50	Podkladní vrstvy				473 071,47	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkokrtré ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2			157 278,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		Podkladní vrstvy:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*284,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy"					
			42,0*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
			81,50*1,05 "- komunikace pro pěší - asfalt"					
			Mezisoučet					
			Obrusné vrstvy:					
			90,0 "- komunikace u garáží"					
			Součet					
34	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2			51 541,88	CS ÚRS 2025 02
			Podkladní vrstvy:					
			169,50*1,05 "- pojižděné komunikace a vjezdy - vegetační tvárnice"					
			9,0*1,05 "- chodníkový přejezd"					
			Součet					
35	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2			25 446,46	CS ÚRS 2025 02
			Výměna podloží - celková tl. 300 mm:					
			284,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy"					
			42,0*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
			81,50*1,18 "- komunikace pro pěší - asfalt"					
			169,50*1,18 "- pojižděné komunikace a vjezdy - vegetační tvárnice"					
			9,0*1,18 "- chodníkový přejezd"					
			Součet					
36	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			218 542,45	CS ÚRS 2025 02
			Výměna podloží - celková tl. 300 mm:					
			0,300*284,0*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy"					
			0,300*42,0*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
			0,300*81,50*1,18 "- komunikace pro pěší - asfalt"					
			0,300*169,50*1,18 "- pojižděné komunikace a vjezdy - vegetační tvárnice"					
			0,300*9,0*1,18 "- chodníkový přejezd"					
			Součet					
			207,444*2,15 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2			20 262,00	CS ÚRS 2025 02
			3,60*71,0 "- komunikace pro aut. dopravu"					
			1,50*56,0+3,60*8,0 "- komunikace pro pěší"					
			Součet					
	D	R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				285 420,00	
38	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			134 900,00	CS ÚRS 2025 02
			155,0+103,0+8,0 "- komunikace pro aut. dopravu"					
			10,0+8,0 "- napojení na stávající komunikace"					
			Součet					
39	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2			4 260,00	CS ÚRS 2025 02
			284,0 "- komunikace pro aut. dopravu"					
40	K	565135021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			142 000,00	CS ÚRS 2025 02
			284,0 "- komunikace pro aut. dopravu"					
41	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2			4 260,00	CS ÚRS 2025 02
			284,0 "- komunikace pro aut. dopravu"					
	D	R52	Pojižděná komunikace - vegetační dlažba				171 106,86	
42	K	596411134	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí komunikací pro pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2			80 512,50	CS ÚRS 2025 02
			128,0 "- před garážemi"					
			24,50+8,0+9,0 "- vjezdy"					
			Součet					
43	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2			90 594,36	CS ÚRS 2025 02
			128,0 "- před garážemi"					
			24,50+8,0+9,0 "- vjezdy"					
			Mezisoučet					
			"Ztratné 2,0% -" 169,50*0,02					
			Součet					
	D	R55	Pojižděná komunikace pro pěší - zámková dlažba				9 617,46	
44	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			4 275,00	CS ÚRS 2025 02
			5,0 "- chodníkový přejezd"					
			2,40+1,60 "- slepecká dlažba"					
			Součet					
45	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2			2 351,10	CS ÚRS 2025 02
			5,0 "- chodníkový přejezd"					
			5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
46	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2			168,00	CS ÚRS 2025 02
			2,40+1,60 "- slepecká dlažba"					
47	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			2 823,36	CS ÚRS 2025 02
			slepecká dlažba:					
			2,40+1,60					
			4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	R56	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby				36 126,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			19 950,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,50+7,0+5,0+0,50*2+1,50+18,50 "- komunikace pro pěší"					
	VV		1,0+0,50 "- slepecká dlažba"					
	VV		Součet					
49	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2			15 408,63	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,50+7,0+5,0+0,50*2+1,50+18,50 "- komunikace pro pěší"					
	VV		40,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
50	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2			63,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0+0,50 "- slepecká dlažba"					
51	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2			705,33	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,0+0,50 "- slepecká dlažba"					
	VV		1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	R57	Komunikace pro pěší - asfalt				92 095,00	
52	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			40 750,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		81,50 "- komunikace pro pěší"					
53	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2			1 222,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		81,50 "- komunikace pro pěší"					
54	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 60 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			48 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		81,50 "- komunikace pro pěší"					
55	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2			1 222,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		81,50 "- komunikace pro pěší"					
	D	8	Trubní vedení a odvodnění				191 793,22	
	D	R80	Společné práce pro trubní vedení				18 000,00	
56	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus			18 000,00	CS ÚRS 2025 02
	D	R85	Drenážní potrubí				46 452,32	
57	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m			17 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		70,0 "- drenáž komunikace"					
58	K	2115311R1	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3			17 640,00	
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,18 m3/bm potrubí					
	VV		0,18*70,0					
59	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			4 725,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí					
	VV		2,25*70,0					
60	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			6 587,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		Uvažován překryv 200 mm					
	VV		2,45*70,0					
	VV		"Prořez 15,0% -" 171,50*0,15					
	VV		Součet					
	D	R86	Zasakovací zařízení				89 331,40	
61	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125 mm bez lože a obsypu	m			5 733,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		22,0+27,0 "- vsak podél chodníku"					
62	K	2115311R2	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3			48 972,00	
	VV		0,30*0,650*(2,50+8,0+3,0+33,50+27,0)+0,50*0,650*(2,50+8,0+13,50+22,0)+5,6*1,0 "- vsakovací objekty"					
63	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3			12 348,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,40*0,45*(22,0+27,0) "- vsak podél chodníku"					
64	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2			9 769,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		3*0,30*(2,50+8,0+3,0+33,50+27,0)+3*0,50*(2,50+8,0+13,50+22,0)+3*5,60 "- vodorovné plochy"					
	VV		2*0,650*(2,50+8,0+3,0+33,50+27,0+2,50+8,0+13,50+22,0)+8*0,30*0,650+8*0,50*0,650+5,80+1,50+2,30+3,50 "- svislé plochy"					
	VV		Součet					
65	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			12 508,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		3*0,30*(2,50+8,0+3,0+33,50+27,0)+3*0,50*(2,50+8,0+13,50+22,0)+3*5,60 "- vodorovné plochy"					
	VV		2*0,650*(2,50+8,0+3,0+33,50+27,0+2,50+8,0+13,50+22,0)+8*0,30*0,650+8*0,50*0,650+5,80+1,50+2,30+3,50 "- svislé plochy"					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"Ztratné 15,0% -" 325,660*0,15					
	VV		Součet					
	D	R88	Propustek z trub betonových				38 009,50	
66	K	464571124	Pohoz z kameniva těženého hrubého zrna 63 až 125 mm z terénu	m3			682,50	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2*0,50*0,50*0,750 "- úprava dna návodní a povodní strany propustku"					
67	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3			1 692,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	1,0*6,0*0,200 "- propustek"					
68	K	812372222	Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500	kus			1 386,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3*3					
69	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus			2 079,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	3*3					
70	K	812372221	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m			2 913,75	CS ÚRS 2025 02
		VV	3,750 "- propustek"					
71	M	59221008	trouba betonová přímá DN 300 dl 125cm	m			2 456,25	CS ÚRS 2025 02
		VV	3*1,250					
72	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus			26 800,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	2 "- čela propustku"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				455 772,72	
	D	R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				18 104,00	
73	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m			4 420,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	Napojení na stávající povrchy - kom. pro aut. dopravu: 2*(20,0+6,0)					
74	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m			3 354,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací: 20,0+6,0 "- komunikace - KS I"					
75	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2			10 330,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	po výstavbě					
		VV	284,0 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt"					
		VV	42,0 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
		VV	81,50 "- komunikace pro pěší - asfalt"					
		VV	9,0 "- chodníkový přejezd"					
		VV	100,0 "- Ostatní okolní plochy"					
		VV	Součet					
	D	R95	Osazení obrub a linek				168 977,12	
76	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			13 903,50	CS ÚRS 2025 02
		VV	19,0+15,50					
77	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m			1 126,08	CS ÚRS 2025 02
		VV	4,50+1,50 "- nájezdové obruby"					
		VV	6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
78	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m			2 162,40	CS ÚRS 2025 02
		VV	2*2 "- přechodové obruby"					
		VV	4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
79	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m			5 972,61	CS ÚRS 2025 02
		VV	19,0+15,50					
		VV	-6,0 "- odpočet nájezdových obrub"					
		VV	-4,0 "- odpočet přechodových obrub"					
		VV	Součet					
		VV	24,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
80	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			74 088,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	19,0+73,50+118,0+5,50					
81	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			42 301,44	CS ÚRS 2025 02
		VV	19,0+73,50+118,0+5,50					
		VV	216*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
82	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			10 890,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	49,50					
83	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m			4 382,53	CS ÚRS 2025 02
		VV	49,50					
		VV	49,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
84	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m			6 567,88	CS ÚRS 2025 02
		VV	118,0*0,11					
85	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus			7 582,68	CS ÚRS 2025 02
		VV	29+11*2+67					
		VV	118*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	R96	Bourání konstrukcí vozovek				73 473,50	
86	K	113154512	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2			17 850,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	51,50+8,0 "- komunikace pro aut. dopravu"					
87	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2			17 850,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	51,50+8,0 "- komunikace pro aut. dopravu"					
88	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			7 021,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu: 59,50 "- komunikace pro aut. dopravu - pod asfaltem"					
89	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			3 940,50	CS ÚRS 2025 02
		VV	13,50+13,0+9,0 "- komunikace pro pěší"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2			21 150,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		Podkladní vrstvy: 35,50 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"					
	VV		Obrusné vrstvy: 387,50 "- šterkové plochy"					
	VV		Součet					
91	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m			2 262,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,0+7,50 "- podél komunikací"					
92	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			2 850,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		12,50+9,50+6,50 "- podél komunikací"					
93	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			550,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,50 "- podél komunikací"					
	D	R97	Ostatní bourací práce				24 962,00	
94	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m			11 172,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		19,0 "- zábradlí na K.Ú."					
95	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m			13 790,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,0 "- trubní propustek pod komunikací"					
	D	R99	Svislé dopravní značení				14 084,00	
96	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus			2 160,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1+1 "- nové sloupky"					
97	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			1 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1+1 "- nové sloupky"					
98	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			500,00	CS ÚRS 2025 02
99	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus			3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1 "- IP10a"					
100	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus			654,00	CS ÚRS 2025 02
101	M	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus			5 870,00	CS ÚRS 2025 02
	D	99	Přesun hmot				156 172,10	
102	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			29 975,85	CS ÚRS 2025 02
103	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			14 388,41	CS ÚRS 2025 02
	VV		24*199,839 "- vybourané hmoty a odpady - odvoz dalších 24km"					
104	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t			7 390,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,474+6,843 "- asfalty"					
105	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			12 455,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,320+9,230+4,205+5,843+0,220+6,860 "- beton"					
106	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			43 957,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		199,839-12,317-27,678 "- zbylé vybourané hmoty - zemina, šterky, ..."					
107	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			48 005,44	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov
Objekt:
SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ: CZ00276227

Uchazeč:
MIZERA - STAVBY a.s.

IČ:
DIČ: CZ28762070

Projektant:
ANADA HS s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 307,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 307,15	21,00%	94 564,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 544 871,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov
Objekt: SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo:	Turnov	Datum:	8. 10. 2025
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	ANADA HS s.r.o.
Uchazeč:	MIZERA - STAVBY a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	450 307,15
21-M - Elektromontáže silnoproud	250 912,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	199 395,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov
Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Datum: 8. 10. 2025
Projektant: ANADA HS s.r.o.
Zpracovatel: I [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							450 307,15	
D 21-M Elektromontáže silnoproud							250 912,00	
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus			2 592,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus			4 320,00	CS ÚRS 2025 02
3	K	210100145	Spojkování kabelů kabelovou smršťovací spojkou do 4x16mm2	kus			3 840,00	
4	M	Pol1	Kabelová smršťovací spojka SVCZ CuAl do 4x25mm2	kus			1 032,00	
5	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus			624,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	Pol2	Kabelová koncovka do 4x16mm2	kus			336,00	
7	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus			2 736,00	CS ÚRS 2025 02
8	M	Pol3	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W	kus			50 424,00	
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus			5 340,00	CS ÚRS 2025 02
10	M	Pol4	Stožár typu K6, 3stupňový, žárově zinkovaný	kus			35 190,00	
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus			2 460,00	CS ÚRS 2025 02
12	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou	kus			10 176,00	
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi s izolací spojů páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m			6 660,00	CS ÚRS 2025 02
14	M	Pol6	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m			12 090,00	
15	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus			630,00	CS ÚRS 2025 02
16	M	Pol7	Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka atd...	kus			720,00	
17	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			1 728,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			874,00	CS ÚRS 2025 02
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm								
19	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m			9 180,00	CS ÚRS 2025 02
20	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m			48 600,00	CS ÚRS 2025 02
P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm								
21	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus			1 200,00	CS ÚRS 2025 02
22	K	PC	Práce montážní plošiny	hod			9 000,00	
23	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m			21 000,00	
24	K	PC.2	Demontáže stávajícího zařízení + NESPECIFIKOVANÁ ČINNOST MONT. DÉLNÍKA	hod			18 000,00	
25	M	Pol10	Přidružený a pomocný materiál	kpl			2 160,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							199 395,15	
26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km			3 500,00	CS ÚRS 2025 02
27	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3			7 750,00	CS ÚRS 2025 02
28	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3			2 280,00	
29	M	Pol11	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3			14 820,00	
30	M	Pol12	Trubka pro vetknutí stožáru do základu, kamenivo pro zásyp, bednění	ks			3 600,00	
31	K	460120013	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3			218,75	
32	K	460120113	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m3			1 250,00	
33	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m			53 280,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
34	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m			13 080,00	CS ÚRS 2025 02	
35	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m			2 200,00	CS ÚRS 2025 02	
36	K	460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m			25 625,00	CS ÚRS 2025 02	
37	M	Pol13	Písek pro kabelové lože	m3			11 000,00		
38	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus			158,40	CS ÚRS 2025 02	
39	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus			600,00	CS ÚRS 2025 02	
40	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m			872,00	CS ÚRS 2025 02	
41	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m			3 750,00	CS ÚRS 2025 02	
42	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m			28 188,00	CS ÚRS 2025 02	
43	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m			6 765,00	CS ÚRS 2025 02	
44	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m			8 064,00	CS ÚRS 2025 02	
45	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m			1 105,00	CS ÚRS 2025 02	
VV									
2+15									
46	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m			8 904,00	CS ÚRS 2025 02	
47	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m			2 385,00	CS ÚRS 2025 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov
Objekt:
VoN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ: CZ00276227

Uchazeč:
MIZERA - STAVBY a.s.

IČ:
DIČ: CZ28762070

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 500,00	21,00%	49 455,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 284 955,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov
Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Datum: 8. 10. 2025
Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	235 500,00
OST - Vedlejší a osatní náklady	235 500,00
O02 - Vedlejší náklady	139 000,00
O03 - Ostatní náklady	96 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevnění části ulice Šlikova od ulice Prouskova, Turnov
Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč: MIZERA - STAVBY a.s.

Datum: 8. 10. 2025
Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem235 500,00

D OSTVedlejší a osatní náklady235 500,00

D O02Vedlejší náklady139 000,00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor			10 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor			25 000,00	
3	K	VON990004	Vytyčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor			9 500,00	
4	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace a repasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny, vč. příp. monitoringu sledovaných objektů	soubor			2 500,00	
5	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor			5 000,00	
6	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor			5 000,00	
7	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor			10 000,00	
8	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor			10 000,00	
9	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor			2 500,00	
10	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor			5 000,00	
11	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus			18 000,00	
12	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	soubor			10 000,00	
13	K	VON990019	Provedení prací za účelem zatřídění asfaltových vrstev	soubor			1 500,00	
14	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor			5 000,00	
15	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor			5 000,00	
16	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor			10 000,00	
17	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor			5 000,00	

D O03Ostatní náklady96 500,00

18	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor			15 000,00	
19	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení geometrického plánu	soubor			30 000,00	
20	K	ON990001-C	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vyhotovení geometrického plánu	soubor			40 000,00	
21	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor			6 500,00	
22	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor			5 000,00	