

Příloha č. 1: Soupis víceprací

Vícepráce akce: Prachovice										
		m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem	změna množství	cena celkem	rozdíl	Výpočet	Poznámka
Nová položka	Bourání a následné zazdění tunelu pod terasou	kpl.	1	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		
Nová položka	Poklopy a ramý v terase D+M (Rám šachty Marley a poklop Marley barva šeda)	ks	2	2 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		Chyba V.V
Původní	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté za studena nátěrem penetračním	m2	12	26,70	320,40	80,00	2 136,00	1 815,60		Chyba V.V
Původní	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisté NAIP	m2	12	146,00	1 752,00	88,00	12 848,00	11 096,00		Chyba V.V
Původní	ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	14,652	161,80	2 370,69	88,00	14 238,40	11 867,71		Chyba V.V
Původní	Plot, obklad z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m, kotvení ocelovými kotvami ke zdivu	m3	15	7 000,00	105000,00	10 200,00	153000,00	47 000,00		
Nová položka	Základová zeď tl 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25, S3 + stříšky	m2	11,519	2 460,00			28 336,74	28 336,74	11,519	
Nová položka	Betonový žlab D+M včetně betonu (úprava plochy mezi palisádou a BD)	mb	6,4	950,00	6 080,00		6 080,00	6 080,00		
Nová položka	Úprava det. dlažba sokl kamenný koberec + penetrace	m2	5,4	1 050,00	5 670,00		5 670,00	5 670,00	5,4	
	Cena celkem bez DPH - vícepráce							120366,05		

Cena celkem bez DPH – vícepráce, méněpráce

120 366,05



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR