Dodávka + montáž

Název stavby: **IVANČICE** Veřejné osvětlení , OPRAVA, MK V Uličce
Definice SAP: **4012017**
Okres: **Ivančice**
Oblast: **Jm**
Oblast ocenění: **Ivančice**

Datum: **18.8.2017**
Verze NZ: **00127**
Hl. projektant: **qtmatulilad**
Projekt. firma: **Ing. Ladislav Matulík**

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
03		**montáž verejne osvetleni**				
320		**vedení kabelové NN**				
	D+M	KULATINA ZEMNÍCÍ PR. 10mm	10,000	M	[redacted]	
BEA01	D+M	MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	5,000	KS		
CCA29	D+M	KABEL CYKY-J 5X10 VOLNE ULOZENY	230,000	M		
CCA03	D+M	KABEL CYKY-O 3X1,5 VOLNE ULOZENY	30,000	M		
CIA44	D+M	UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK	10,000	KS		
DQA02	D+M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	5,000	M		
	D+M	POUZDRO PRO SLOUP DN 250/1000 PVC	5,000	KS		
DQA09	D+M	VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4	5,000	KS		
DQA62	D+M	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA STOZAR VO	5,000	KS		
DQA64	D+M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	5,000	KS		
DQA13	D+M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	150,000	M		
BFA01	D+M	STOZAR SB 5m, ŽÁR. ZINEK + TERMOPLAST	5,000	KS		
FQA80	D+M	ELEKTROVYZBROJ STOZARU PRO VER. 1-2 OKRUH.	5,000	KS		
ECA80	D+M	ZAKL.BETON C12/15 NAD 5M3 DO BEDN.BEZ DP	2,500	M3		
FQA81	D+M	SVITIDLO LED 21 W, 3000K, STMÍVACÍ, CHARAKTERISTIKA B	5,000	KS		
EBA04	D+M	VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4	5,000	M3		
ECA92	D+M	UPRAVA BET.HLAVY ZAKLADU-STOZAR VO	5,000	KS		
EJA41	D+M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	150,000	M		
	D+M	PŘEPOJENÍ VEDENÍ	4,000	H		
ELA40	D+M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	190,000	M		
ENA21	D+M	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	20,000	M		
ENA22	D+M	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	3,000	KS		
EJA02	D+M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI	150,000	M		
	D+M	ZÁHOZ RÝHY S HUTNĚNÍM	60,000	M		
	D+M	VÝKOP RÝHY 35/65 CM, ruční	60,000	M		
	M	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	1,000	KPL		
		Dodávka + montáž celkem :				188 866,50