

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]
tel.: [redacted], email: [redacted]

[redacted]
[redacted] tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

26300511/0100

datová schránka:

e8jefsn

korrespondenční adresa:

Lesy české republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EKOSTAVBY HZ a.s.

se sídlem Za Podjezdem 437/2, Bukovice, 79001 Jeseník

IČO: 258 63 703

DIČ: CZ25863703

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2374

zastoupená: Petrem Zelinkou – předsedou představenstva

ve věcech technických jedná:

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Jeseník

číslo účtu:

594 997 0217 / 0100

datová schránka:

iiddu7u

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Skorošický potok; ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/203**, a to dle projektové dokumentace „Skorošický potok; ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)“, vypracované projekční kanceláří TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČO: 633 20 819, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 370, podprogram 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v odstranění škod způsobených povodní ze září 2024. Poškozené části vodního toku Skorošický potok a

vodohospodářského majetku (podélné opevnění, příčné objekty) budou v úseku ř. km 0,000-2,030 opraveny do původního technického stavu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta a ochrana přilehlého území obcí Kobylá nad Vidnávkou a Žulová-místní částí Tomíkovice.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
 - vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
 - kopii oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 3. 2025, oznámeno stavebnímu úřadu MÚ Jeseník.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi,
 - zajištění umístění oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení §264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na viditelném místě u vstupu na staveniště a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - zajištění biologického dozoru v průběhu stavby,
 - projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zajištění, osazení a odstranění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta vodního toku,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické verzi),
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **1. 3. 2026**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **7 372 744,16 Kč (slovy: sedm milionů tři sta sedmdesát dva tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých šestnáct haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného

právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
 3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
 4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (elektronicky nebo ve 2 listinných vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje

- nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
 4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
 5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
 6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
 7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
 8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho případné přizpůsobení – aktualizaci skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit*. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybní obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu,

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu vrby - ■■■■Kč, ostatní měkké listnaté – ■■■■Kč, tvrdé listnaté – ■■■■Kč a jehličnany – ■■■■Kč. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon o DPH). Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,

- e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **1. 3. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 12. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše

nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



Ve Frýdku-Místku, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Správy toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....

Petr Zelinka
předseda představenstva
EKOSTAVBY HZ a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101_17
Stavba: Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2025

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Účastník: IČ: 25863703
EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník DIČ: CZ25863703

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **7 372 744,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 372 744,16	1 548 276,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 8 921 020,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101_17

Stavba: Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Místo: Datum: 10.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Účastník: EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 372 744,16	8 921 020,46	
SO_001	OPRAVA	4 466 014,84	5 403 878,04	STA
SO 01	Rovnanina z LK - ...	4 085 380,22	4 943 310,12	Soupis
SO 05	Odstranění sedime...	143 049,00	173 089,30	Soupis
SO 06	Svahování - oprava	13 307,00	16 101,50	Soupis
SO 07	Opevnění dna dřev...	140 047,37	169 457,37	Soupis
SO 08	Opevnění dna u dř...	60 831,25	73 605,85	Soupis
SO 09	Kácení	23 400,00	28 314,00	Soupis
SO_002	REKONSTRUKCE	2 747 229,32	3 324 147,52	STA
SO 02	Rovnanina z LK do...	876 154,94	1 060 147,54	Soupis
SO 03	Prahy z LK - reko...	1 496 236,37	1 810 446,07	Soupis
SO 04	Pasy z LK - rekon...	374 838,01	453 554,01	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní ...	159 500,00	192 995,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 01 - Rovnanina z LK - ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 085 380,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 085 380,22	21,00%	857 929,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 943 310,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 01 - Rovnanina z LK - ...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

4 085 380,22

HSV - Práce a dodávky HSV

4 085 380,22

1 - Zemní práce

470 540,35

4 - Vodorovné konstrukce

3 509 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 862,55

998 - Přesun hmot

58 777,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 01 - Rovnanina z LK - ...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 085 380,22

D HSV Práce a dodávky HSV

4 085 380,22

D 1 Zemní práce

470 540,35

1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	391,100	150,00	58 665,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203104
VV 391,1 "viz výkaz kubatur, SO 01 Rovnanina z LK
VV **Součet**

391,100
391,100

2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	551,240	170,00	93 710,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251105
VV 551,24 "viz výkaz kubatur, SO 01 Rovnanina z LK
VV **Součet**

551,240
551,240

3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	484,630	170,00	82 387,10
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251254
VV 484,63 "viz výkaz kubatur, SO 01 Rovnanina z LK
VV **Součet**

484,630
484,630

4	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	782,200	120,00	93 864,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351123
VV Přesun kamenů na mezideponii a zpět do konstrukce rovnaniny z LK hm. 200-500 kg - znovu využívaného materiálu pro stavbu
VV 2*391,10 "viz. 2x přesun kamenů z rozebrané stávající rovnaniny a jejich následné využití v rovnanině hm. 200-500 kg
VV **Součet**

782,200
782,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	56,800	150,00	8 520,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162451106				
		VV	56,8 "přesun výkopové zeminy do násypu objektu SO 06 Svahování		56,800		
		VV	Součet		56,800		
6	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	391,100	80,00	31 288,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112				
		VV	Naložení kamenů na mezideponii z rozebíraných konstrukcí v rámci stavby		391,10		
		VV	Součet		391,100		
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	655,870	115,00	75 425,05
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103				
		VV	655,87 "viz výkaz kubatur, SO 01 Rovnanina z LK		655,870		
		VV	Součet		655,870		
8	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 334,020	20,00	26 680,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101				
		VV	1334,02 "viz výkaz kubatur, SO 01 Rovnanina z LK		1 334,020		
		VV	Součet		1 334,020		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 509 200,00
9	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	303,440	2 800,00	849 632,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211153				
		VV	694,54-391,10 "viz výkaz kubatur, SO 01 Rovnanina z LK		303,440		
		VV	Součet		303,440		
10	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	726,360	2 800,00	2 033 808,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211158				
		VV	726,36 "viz výkaz kubatur, SO 01 Rovnanina z LK		726,360		
		VV	Součet		726,360		
11	K	463212RFP	Firem.pol.: Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene, využití stávajícího kamene	m3	391,100	1 600,00	625 760,00
		VV	Rovnanina z LK - využití stávajícího kamene				
		VV	Rovnanina z LK hm. 200-500 kg				
		VV	391,10 "viz. výkaz kubatur, rozebrání stávající rovnaniny z LK		391,100		
		VV	Součet		391,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 862,55
12	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	323,190	145,00	46 862,55
		VV	Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.				
		VV	Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8				
VV			551,24+484,62-655,87-56,8 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp - objem zeminy pro násyp v objektu SO 06		323,190		
VV			Svahování				
			Součet		323,190		
D	998		Přesun hmot				58 777,32
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 679,352	35,00	58 777,32

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 05 - Odstranění sedime...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 049,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 049,00	21,00%	30 040,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 089,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 05 - Odstranění sedime...

Místo:

Datum:

10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

143 049,00

HSV - Práce a dodávky HSV

143 049,00

1 - Zemní práce

73 269,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 05 - Odstranění sedime...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 049,00

D HSV Práce a dodávky HSV 143 049,00

D 1 Zemní práce 73 269,00

1	K	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	348,900	210,00	73 269,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129153201

VV 348,90 "viz výkaz kubatur, SO 05 Odstranění sedimentů

348,900

VV Součet

348,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 780,00

2	K	9891RFP.14	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace vytěžených sedimentů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	348,900	200,00	69 780,00
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

VV Likvidace přebytečné zeminy (nánosů z koryta) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.

VV Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sedimentem včetně případných poplatků za uložení na skládku.

VV 450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8

VV 348,90 "viz. výkaz kubatur

348,900

VV Součet

348,900

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 06 - Svahování - oprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 307,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 307,00	21,00%	2 794,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 101,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 06 - Svahování - oprava

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 307,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 307,00

1 - Zemní práce

13 307,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 06 - Svahování - oprava

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 307,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 307,00

D 1

Zemní práce

13 307,00

1	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	56,800	115,00	6 532,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103				
		VV	56,80 "viz výkaz kubatur, SO 06 Svahování, zemina pro násyp bude využita z objektu SO 01 Rovnanina z LK		56,800		
		VV	Součet		56,800		
2	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	271,000	25,00	6 775,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101				
		VV	271,00 "viz výkaz kubatur, SO 06 Svahování		271,000		
		VV	Součet		271,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 07 - Opevnění dna dřev...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 047,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 047,37	21,00%	29 409,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

169 457,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 07 - Opevnění dna dřev...

Místo:

Datum:

10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

140 047,37

HSV - Práce a dodávky HSV

140 047,37

1 - Zemní práce

12 075,85

4 - Vodorovné konstrukce

119 164,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 848,64

998 - Přesun hmot

1 958,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 07 - Opevnění dna dřev...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

140 047,37

D HSV Práce a dodávky HSV

140 047,37

D 1 Zemní práce

12 075,85

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	51,955	180,00	9 351,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103

VV	5,2*3,2*0,6*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 0,21	10,982
VV	2,7*3,2*0,6*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 0,242	5,702
VV	3,7*3,2*0,6*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 0,35	7,814
VV	3,8*3,2*0,6*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 1,489	8,026
VV	3,8*3,2*0,6*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 1,534	8,026
VV	5,4*3,2*0,6*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 1,618	11,405
VV	Součet	51,955

2	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,904	120,00	1 308,48
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351123

VV	Přesun kamenů z mezideponie - znovu využívaného materiálu pro stavbu	
VV	Přesun kamenů z rozebíraných konstrukcí v rámci stavby - využití v rovině nad 500 kg	
VV	86,2-58,139-17,157 "viz. výkaz kubatur, část rovnaniny bude provedena z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02	10,904
VV	Rovnanina z LK do betonu	
VV	Součet	10,904

3	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,904	80,00	872,32
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102

VV	Naložení kamenů na mezideponii z bouraných a rozebíraných konstrukcí v rámci stavby	
VV	86,2-58,139-17,157 "viz. výkaz kubatur, část rovnaniny bude provedena z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02	10,904
VV	Rovnanina z LK do betonu	
VV	Součet	10,904

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	4,723	115,00	543,15
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103				
	VV		0,998 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 0,21		0,998		
	VV		0,518 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 0,242		0,518		
	VV		0,710 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 0,35		0,710		
	VV		0,730 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 1,489		0,730		
	VV		0,730 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 1,534		0,730		
	VV		1,037 "viz výkaz kubatur, SO 07 Opevnění dna u dřevěných pasů, km 1,618		1,037		
	VV		Součet		4,723		
D	4		Vodorovné konstrukce				119 164,80
5	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	36,328	2 800,00	101 718,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211158				
6	K	463212RFP	Firem.pol.: Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene, využití stávajícího kamene	m3	10,904	1 600,00	17 446,40
	VV		Rovnanina z LK - využití stávajícího kamene				
	VV		Rovnanina z LK hm. nad 500 kg				
	VV		86,2-58,139-17,157 "viz. výkaz kubatur, část rovnaniny bude provedena z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02		10,904		
	VV		Rovnanina z LK do betonu				
	VV		Součet		10,904		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 848,64
7	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	47,232	145,00	6 848,64
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.				
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.				
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8				
	VV		51,955-4,723 "viz. výkaz kubatur, výkop - násyp		47,232		
	VV		Součet		47,232		
D	998		Přesun hmot				1 958,08
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	55,945	35,00	1 958,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 08 - Opevnění dna u dř...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 831,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 831,25	21,00%	12 774,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 605,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 08 - Opevnění dna u dř...

Místo:

Datum:

10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

60 831,25

HSV - Práce a dodávky HSV

60 831,25

1 - Zemní práce

3 972,12

4 - Vodorovné konstrukce

53 088,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 749,20

998 - Přesun hmot

1 021,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 08 - Opevnění dna u dř...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 831,25

D HSV Práce a dodávky HSV 60 831,25

D 1 Zemní práce 3 972,12

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,856	180,00	3 754,08
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102
VV 4*7,9*0,6*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 08 Opevnění dna u dřevěného prahu v km 0,669
VV **Součet**

20,856
20,856

2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,896	115,00	218,04
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103
VV 1,896 "viz výkaz kubatur, SO 08 Opevnění dna u dřevěného prahu v km 0,669
VV **Součet**

1,896
1,896

D 4 Vodorovné konstrukce 53 088,00

3	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	18,960	2 800,00	53 088,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211158
VV 4*7,9*0,6 "viz výkaz kubatur, SO 08 Opevnění dna u dřevěného prahu v km 0,669
VV **Součet**

18,960
18,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 749,20

4	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	18,960	145,00	2 749,20
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------

VV Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.
VV Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.
VV 450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			20,856-1,896 "viz. výkaz kubatur, výkop - násyp		18,960		
VV			Součet		18,960		
D	998		Přesun hmot				1 021,93
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	29,198	35,00	1 021,93

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 09 - Kácení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 400,00	21,00%	4 914,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 314,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 09 - Kácení

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

23 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 400,00

1 - Zemní práce

5 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_001 - OPRAVA

Soupis:

SO 09 - Kácení

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 400,00

D 1 Zemní práce 5 300,00

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101

VV 5,0 "v úseku km 0,948-0,964

VV Součet 5,000

2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	700,00	2 800,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102

VV 4,0 "v úseku km 0,948-0,964

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 100,00

3	K	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	100,00	100,00
---	---	--------	---	--------	-------	--------	--------

VV 1,000

VV Součet 1,000

4	K	9891RFP.06	Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	9,000	2 000,00	18 000,00
---	---	------------	---	----	-------	----------	-----------

VV Variantní řešení - ekologická likvidace větví např. štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení

VV 5+4 "stromy listnaté 9,000

VV Součet 9,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 02 - Rovnanina z LK do...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

876 154,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	876 154,94	21,00%	183 992,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 060 147,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 02 - Rovnanina z LK do...

Místo:

Datum:

10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

876 154,94

HSV - Práce a dodávky HSV

876 154,94

1 - Zemní práce

41 750,00

4 - Vodorovné konstrukce

648 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

175 751,75

998 - Přesun hmot

9 703,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 02 - Rovnanina z LK do...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

876 154,94

D HSV Práce a dodávky HSV

876 154,94

D 1 Zemní práce

41 750,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	400,00	2 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101				
			VV 5,0 "v úseku km 0,948-0,964			5,000	
			VV Součet			5,000	
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102				
			VV 4,0 "v úseku km 0,948-0,964			4,000	
			VV Součet			4,000	
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,550	180,00	7 479,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251102				
			VV 41,55 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu			41,550	
			VV Součet			41,550	
4	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	44,800	180,00	8 064,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251252				
			VV 44,8 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu			44,800	
			VV Součet			44,800	
5	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	86,200	120,00	10 344,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351123				
			VV Přesun kamenů na mezideponii - znovu využívaného materiálu pro stavbu z vybouraného stávajícího zdiva				
			VV Kameny bude následně využity v rámci objektů SO 03, SO 04 a SO 05 v rovnanině z LK hm. nad 500 kg				
			VV 86,20 "viz. výkaz kubatur, rozebrání zdiva			86,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			86,200	
6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16,200	115,00	1 863,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103				
	VV		16,2 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu		16,200		
	VV		Součet		16,200		
7	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	83,000	95,00	7 885,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112				
	VV		83,0 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu		83,000		
	VV		Součet		83,000		
8	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	68,600	25,00	1 715,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101				
	VV		68,60 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu		68,600		
	VV		Součet		68,600		
D	4		Vodorovné konstrukce				648 950,00
9	K	452471102	Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové podkladní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva	m2	28,000	950,00	26 600,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452471102				
	VV		28,00 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu, Betonové lože C30/37 - XF3 S2, tl. 200 mm		28,000		
	VV		Součet		28,000		
10	K	4632RFP.1	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, do betonu	m3	138,300	4 500,00	622 350,00
	VV		Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.				
	VV		Beton XF3 - C30/37 S2. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plocha další vrstvy.				
	VV		- 2/3 objemu konstrukce rovnaniny				
	VV		Lomový kámen hm. nad 500 kg				
	VV		-objem konstrukce rovnaniny				
	VV		138,3 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu		138,300		
	VV		Součet		138,300		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 751,75
11	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	86,200	1 900,00	163 780,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966021112				
	VV		86,20 "viz výkaz kubatur, SO 02 Rovnanina z LK do betonu		86,200		
	VV		Součet		86,200		
12	K	9891RFP.05	Firem. pol.: Zajištění likvidace odstraněných pařezů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	9,000	200,00	1 800,00
	VV		Variantské řešení - ekologická likvidace pařezů např. štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení				
	VV		5+4		9,000		
	VV		Součet		9,000		
13	K	9891RFP.21	Firem. pol.: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	70,150	145,00	10 171,75
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.				
W			450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8				
W			41,55+44,80-16,20 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp		70,150		
W			Součet		70,150		
D	998		Přesun hmot				9 703,19
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	277,234	35,00	9 703,19

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 03 - Prahy z LK - reko...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 496 236,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 496 236,37	21,00%	314 209,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 810 446,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 03 - Prahy z LK - reko...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 496 236,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 496 236,37

1 - Zemní práce

98 372,71

4 - Vodorovné konstrukce

1 310 968,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 821,11

998 - Přesun hmot

24 074,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 03 - Prahy z LK - reko...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 496 236,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 496 236,37

D 1

Zemní práce

98 372,71

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	202,703	180,00	36 486,54
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104

2	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	254,309	180,00	45 775,62
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251254

VV			3,8*2,3*1*1,1+1,0*2,24*2*1*1,1+1,0*2,24*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,71			19,470	
VV			5,8*2,3*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*2,24*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,758			23,122	
VV			5,8*2,3*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*2,25*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,807			23,144	
VV			5,8*2,3*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,874			21,714	
VV			4,3*2,3*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,113			17,919	
VV			5,8*2,3*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,173			21,714	
VV			4,4*2,3*1*1,1+1,0*1,7*2*1*1,1+1,0*1,7*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,184			18,612	
VV			4,4*2,3*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,207			20,812	
VV			6,2*2,3*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,241			25,366	
VV			5,8*2,3*1*1,1+1,0*1,8*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,347			18,634	
VV			4,6*2,3*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,387			11,638	
VV			5,8*2,3*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,545			14,674	
VV			5,0*2,3*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,590			17,490	
VV			Součet			254,309	

3	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	58,139	120,00	6 976,68
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351123

VV			Přesun kamenů z mezedeponie - znovu využívaného materiálu pro stavbu				
VV			Přesun kamenů z rozebíraných konstrukcí v rámci stavby - využití v rovinaně z LK hm. nad 500 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		193,796*0,3 "viz. výkaz kubatur, 30 % objemu rovnaniny bude provedeno z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02		58,139		
	VV		Rovnanina z LK do betonu				
			Součet		58,139		
4	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	58,139	80,00	4 651,12
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102				
	VV		Naložení kamenů na mezideponii z bouraných a rozebíraných konstrukcí v rámci stavby				
	VV		193,796*0,3 "viz. výkaz kubatur, 30 % objemu rovnaniny bude provedeno z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02		58,139		
	VV		Rovnanina z LK do betonu				
			Součet		58,139		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	23,763	115,00	2 732,75
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103				
	VV		1,338 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,71		1,338		
	VV		2,042 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,758		2,042		
	VV		2,042 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,807		2,042		
	VV		2,042 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,874		2,042		
	VV		1,514 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,113		1,514		
	VV		2,042 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,173		2,042		
	VV		1,549 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,184		1,549		
	VV		1,549 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,207		1,549		
	VV		2,182 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,241		2,182		
	VV		2,042 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,347		2,042		
	VV		1,619 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,387		1,619		
	VV		2,042 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,545		2,042		
	VV		1,760 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,590		1,760		
			Součet		23,763		
6	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	70,000	25,00	1 750,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101				
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,71		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,758		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,807		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,874		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,113		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,173		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,184		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,207		7,000		
	VV		1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,241		7,000		
	VV		1*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,347		3,500		
	VV		1*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,590		3,500		
			Součet		70,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 310 968,50
7	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	135,657	2 800,00	379 839,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211158				
8	K	463212RFP	Firem.pol.: Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene, využití stávajícího kamene	m3	58,139	1 600,00	93 022,40
	VV		Rovnanina z LK - využití stávajícího kamene				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Rovnanina z LK hm. nad 500 kg				
	VV		193,796*0,3 "viz. výkaz kubatur, 30 % objemu rovnaniny bude provedeno z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02				58,139
	VV		Rovnanina z LK do betonu				
	VV		Součet				58,139
9	K	4632RFP2	Firem. pol.: Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1000 kg	m3	239,459	3 500,00	838 106,50
	VV		3,8*2,1*1*1,1+1,0*2,24*2*1*1,1+1,0*2,24*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,71				18,634
	VV		5,8*2,1*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*2,24*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,758				21,846
	VV		5,8*2,1*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*2,25*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,807				21,868
	VV		5,8*2,1*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 0,874				20,438
	VV		4,3*2,1*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,113				16,973
	VV		5,8*2,1*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1+1,0*1,6*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,173				20,438
	VV		4,4*2,1*1*1,1+1,0*1,7*2*1*1,1+1,0*1,7*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,184				17,644
	VV		4,4*2,1*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,207				19,844
	VV		6,2*2,1*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,241				24,002
	VV		5,8*2,1*1*1,1+1,0*1,8*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,347				17,358
	VV		4,6*2,1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,387				10,626
	VV		5,8*2,1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,545				13,398
	VV		5,0*2,1*1*1,1+1,0*2,2*2*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 03 Prahy z LK, km 1,590				16,390
	VV		Součet				239,459
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 821,11
10	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	433,249	145,00	62 821,11
	VV		Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.				
	VV		Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.				
	VV		450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8				
	VV		202,703+254,309-23,763 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp				433,249
	VV		Součet				433,249
D	998		Přesun hmot				24 074,05
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	687,830	35,00	24 074,05

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 04 - Pasy z LK - rekon...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

374 838,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 838,01	21,00%	78 715,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 554,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 04 - Pasy z LK - rekon...

Místo:

Datum:

10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

374 838,01

HSV - Práce a dodávky HSV

374 838,01

1 - Zemní práce

26 554,41

4 - Vodorovné konstrukce

326 067,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 351,65

998 - Přesun hmot

5 864,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

SO_002 - REKONSTRUKCE

Soupis:

SO 04 - Pasy z LK - rekon...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

374 838,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

374 838,01

D 1

Zemní práce

26 554,41

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	71,439	180,00	12 859,02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103

2	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	48,829	180,00	8 789,22
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251252

VV		6,1*1,3*1*1,1+1,0*1,7*1*1*1,1+1,0*1,7*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 0,855		12,463		
VV		4,9*1,3*1*1,1+1,0*3,0*1*1*1,1+1,0*3,0*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,043		13,607		
VV		5,0*1,3*1*1,1+1,0*2,4*1*1*1,1+1,0*2,4*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,071		12,430		
VV		5,3*1,3*1*1,1+1,0*2,5*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,328		10,329		
VV		Součet		48,829		

3	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	17,157	120,00	2 058,84
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351123

VV		Přesun kamenů z mezideponie - znovu využívaného materiálu pro stavbu				
VV		Přesun kamenů z rozebíraných konstrukcí v rámci stavby - využití v rovinině z LK hm. nad 500 kg				
VV		68,627*0,25 "viz. výkaz kubatur, 25 % objemu rovinaniny bude provedeno z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02		17,157		
VV		Rovnanina z LK do betonu				
VV		Součet		17,157		

4	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,157	80,00	1 372,56
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151102

VV		Naložení kamenů na mezideponii z bouraných a rozebíraných konstrukcí v rámci stavby				
VV		68,627*0,25 "viz. výkaz kubatur, 25 % objemu rovinaniny bude provedeno z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02		17,157		
VV		Rovnanina z LK do betonu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet			17,157	
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	7,498	115,00	862,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103				
VV			2,147 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 0,855			2,147	
VV			1,725 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,043			1,725	
VV			1,760 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,071			1,760	
VV			1,866 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,328			1,866	
VV			Součet			7,498	
6	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	24,500	25,00	612,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101				
VV			1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 0,855			7,000	
VV			1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,043			7,000	
VV			1*5,0*0,7+1,0*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,071			7,000	
VV			1*5,0*0,7 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,328			3,500	
VV			Součet			24,500	
D 4			Vodorovné konstrukce				326 067,70
7	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	51,470	2 800,00	144 116,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211158				
8	K	463212RFP	Firem.pol.: Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene, využití stávajícího kamene	m3	17,157	1 600,00	27 451,20
VV			Rovnanina z LK - využití stávajícího kamene				
VV			Rovnanina z LK hm. nad 500 kg				
VV			68,627*0,25 "viz. výkaz kubatur, 25 % objemu rovnaniny bude provedeno z kamenů z rozebrání zdiva v objektu SO 02			17,157	
VV			Rovnanina z LK do betonu				
VV			Součet			17,157	
9	K	4632RFP2	Firem. pol.: Rovnanina z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1000 kg	m3	44,143	3 500,00	154 500,50
VV			6,1*1,1*1*1,1+1,0*1,7*1*1*1,1+1,0*1,7*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 0,855			11,121	
VV			4,9*1,1*1*1,1+1,0*3,0*1*1*1,1+1,0*3,0*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,043			12,529	
VV			5,0*1,1*1*1,1+1,0*2,4*1*1*1,1+1,0*2,4*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,071			11,330	
VV			5,3*1,1*1*1,1+1,0*2,5*1*1*1,1 "viz výkaz kubatur, SO 04 Pasy z LK, km 1,328			9,163	
VV			Součet			44,143	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 351,65
10	K	9891RFP.21	Firem. pol: Zajištění kompletní likvidace přebytečného výkopku v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	112,770	145,00	16 351,65
VV			Likvidace přebytečné zeminy (výkop) v souladu se zák. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.				
VV			Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou včetně případných poplatků za uložení na skládku.				
VV			450,0,- Kč/t = 810,0,- Kč/m2; koef. 1,8				
VV			71,439+48,829-7,498 "viz. výkaz kubatur, výkop + výkop rýhy - násyp			112,770	
VV			Součet			112,770	
D 998			Přesun hmot				5 864,25
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	167,550	35,00	5 864,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

IČ:

25863703

DIČ:

CZ25863703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

159 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
159 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
33 495,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

192 995,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník:

EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

159 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

159 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

59 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skorošický potok, ř. km 0,000-2,030 (PŠ 2024)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 10.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Účastník: EKOSTAVBY HZ a.s., Za Podjezdem 437/2, 79001 Jeseník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 159 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 59 000,00

1	K	011503000	Stavební průzkum	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		Zdokumentování skutečného stavebně-technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla.				
	VV		Zaznamenání rozsahu poruch do				
	VV		pasportních listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace.				
	VV		Po dokončení výstavby díla provedení repasportizace (zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby) a				
	VV		porovnání tohoto stavu se stavem př				
	VV		zahájením výstavby díla.				
	VV		V případě zjištění poškození objektů, komunikací bude provedena jejich oprava.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a				
	VV		zpracování souvisejících protokolů.				
	VV		- Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a				
	VV		zpracování souvisejících protokolů.				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	
3	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000				
	VV		Položka zahrnuje:				
	VV		- Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru				
	VV		zeměměřičství - objednateli bude předán				
	VV		zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické				
	VV		formě).				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000				
		VV	položka zahrnuje:				
		VV	- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude ozařena jako				
		VV	dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě).				
		VV	- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová				
		VV	(2 pare + 1x v elektronické podobě).				
		VV	- položka neobsahuje geodetické zaměření.				
		VV	1			1,000	
		VV	Součet			1,000	
5	K	R-012103000	Inženýrské sítě	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
		VV	Položka zahrnuje:				
		VV	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí.				
		VV	Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.				
		VV	Respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců.				
		VV	1			1,000	
		VV	Součet			1,000	
	D	VRN2	Příprava staveniště				40 000,00
6	K	R-021203000	Slovení ryb	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
		VV	Položka zahrnuje:				
		VV	- Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli				
		VV	rybářského revíru.				
		VV	- Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření.				
		VV	- Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.				
		VV	1			1,000	
		VV	Součet			1,000	
7	K	R1-021203000	Stěhování a ochrana zvláště chráněných živočichů	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
		VV	Položka zahrnuje:				
		VV	- Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů přírody včetně dodržení a zajištění všech podmínek Rozhodnutí o udělení výjimk				
		VV	- Včetně slovení a transferu zvláště chráněných druhů živočichů.				
		VV	- Včetně zajištění biologického dozoru v průběhu výstavby. Součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.				
		VV	1			1,000	
		VV	Součet			1,000	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		VV	Položka zahrnuje:				
		VV	Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných pra				
		VV	přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů:				
	W		- Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd.				
	W		- Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu.				
	W		- Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.				
	W		Součástí položky je také dodávka a montáž stojanu pro umístění stále pamětní desky poskytovatele dotace.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
11	K	R1-032403000	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		- Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla.				
	W		- Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálu.				
	W		- Včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem.				
	W		- Včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 500,00
12	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	500,00	500,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:				
	W		- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví				
	W		- provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi				
	W		- platí pro v celou stavbu				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
13	K	R-04290301	Norná stěna	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		Zajištění instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými				
	W		úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidace normé stěny po dokončení stavebních prací.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
14	K	R1-043203000	Požizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků dokončené stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Položka zahrnuje:				
	W		- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk,				
	W		- pořízení leteckých snímků dokončené stavby.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
D		VRN9	Ostatní náklady				25 000,00
15	K	R-094002000	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
16	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		- uvažováno v úsecích s prováděním betonáže				
	W		- převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného				
	W		potřebného hrazení				
	W		- dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí				
	W		- dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
17	K	R6-094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		Položka zahrnuje:				
	W		- včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění šterkových vrstev, apod.).				
	W		- uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.				
	W		- včetně travního osetí zelených ploch.				
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST