



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 28ZA-001522

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se
sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO
Praha 4 IČO, DIČ: 65993390,
CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č. ú.

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

Ing. Přemysl Florián, vedoucí SSUD 6

Salajka Vojtěch, technický pracovník

(dále jen
„objednatel“) a

2. název:

M - SILNICE a.s.

se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO, DIČ:

42196868 , CZ42196868

bankovní spojení:

Česká spořitelna as, č . .
ú. [redacted]

zastoupen:

[redacted], ředitelem OZ

Morava , dle plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních..

[redacted], vedoucí
obchodnětechnického oddělení tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], výrobní náměstek
tel.: [redacted]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI D2 Lokální oprava AB - vytipované úseky - ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 480 771,52 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DI,D2 Lokální oprava AB vytipované úseky -	5 480 771,52	1 150 962,02	6 631 733,54

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto.

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký Je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI D2 Lokální oprava AB - vytipované úseky číslo veřejné zakázky 28ZA-001522.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ²
- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶ - nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 SE, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy,

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel,

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.



Naše zn.:

číslo zakázky: 28ZA-001522 ISPROFIN

/ ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje: Ing. Přemysl Florián

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D1,D2 Lokální oprava AB - vytipované úseky“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

M-SLLNICE a.s. se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO:

42196868

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH,

V Brně dne 11.9.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Přemysl Florián



1

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „D1,D2 Lokální oprava AB - vytipované úseky -6“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSCJD 6 Rebešovická 702/40 643 OO Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	30.11.2017
Sekce	1.1.26	Ebude doplněno)
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky Technická specifikace (f) Výkresy Nabídková projektová Zhotovitele (h) Výkaz výměr dokumentace
Právo		právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Jmenovaným podzhotovitelem SO je Objednatelem určena spol. Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se

Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Je zpracována
Harmonogram	72	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad		60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní

Název Smluvních článku podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		záruky podle Pod-článku (Zajištění splnění smlouvy)' IO % průběžné platby
	11,3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), IO % průběžné platby
		c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), IO % průběžné platby
	1 1.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	125 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti); 30 000,- Kč za každ' ří ad orušení
	12,5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 14 500,- Kč za každý jednotlivý ří ad orušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2 900,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	12,5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2 900,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7 6 (Předčasné užívání); 5 800,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Obednatelem Odle Pod-článku 9.I.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		580,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14_2	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního poj Istení	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Výkaz výměr

D1, D2 lokální oprava AB
SSUD 6 Chřilice

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2	M3	575,00	1 770,00	1 017 744,34
---	--------	--	--	----	--------	----------	--------------

povinný odkup vybouraných hmot 117 Kč/t

obrusné vrstvy

- km 190 rampa výjezd na Bohunice 1751,8 m2
- km 190,4 - 190,0 LS, rychlý pruh 2457 m2
- km 190 přípojovací pruh směr Praha 753 m2
- km 190 přípojovací pruh směr Olomouc 880 m2
- km 190,6 - 191,7 PS, pomalý pruh 4426 m2
- plocha celkem 14196,8m2
- 10267,8*0,04=410,712 m3

podkladní vrstvy

- 20% plochy, tl 80 mm
- 10267,8*0,2*0,08=164,2848 m3

1751,8
2457
753
880
4426
10267,8
410,712
164,2848

2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	5 509,25	10,00	55 092,50
---	--------	--	--	---	----------	-------	-----------

- km 190 rampa výjezd na Bohunice 640,25 m
- km 190,4 - 190,0 LS, rychlý pruh 1239 m
- km 190 přípojovací pruh směr Praha 509 m
- km 190 přípojovací pruh směr Olomouc 500 m
- km 190,6 - 191,7 PS, pomalý pruh 2221 m
- lokální sanace tržlin 400 m

1 Zemní práce

5 komunikace

3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	12 521,36	13,00	162 777,68
---	--------	--	--	----	-----------	-------	------------

PS-CP - 0,35kg/m2 - 2xplocha (na frézovaný povrch pod ACL a mezi ACL a SMA) + pod výpravku podkladní vrstvy
10267,8*0,2+200

4	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ 22S TL 80MM	m2	2 263,56	410,00	923 959,60
---	--------	--	--	----	----------	--------	------------

ACL 22S PMB 25/55-60 - plocha opravy 20%*10267,8 + plocha výpravek 200 m2

5	574J54		ASFALTOVÝ BETON MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	m2	10 267,80	251,00	2 577 217,80
---	--------	--	--	----	-----------	--------	--------------

SMA 11S PMB 45/80-60

1 072 836,84

6	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předbaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2 5 komunikace	m2	10 267,80	4,00	41 071,20
9		Ostatní konstrukce a práce				3 705 026,28
7	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	5 109,25	57,00	291 227,25
8	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)	m	1 021,85	74,00	75 616,90
9	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 těsnící hmota zálivek spar (průžná modifik. asfaltová zalívka za horka) + sanace Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	M	5 509,25	61,00	336 064,25
9		Ostatní konstrukce a práce				702 908,40
		Celkem				5 480 771,52
		Celkem vč DPH 21%				6 631 733,54

ing. Eduard Theimer

M-SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196368, DIČ: CZ42196368
④ oblasť závod MORAVA
L Hlavní 474, Rajhradice 664 61

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

a. Identifikační údaje

Označení stavby

Název stavby: DI lokální oprava AB

Místo stavby: dálnice DI, SSIJD Chrlice

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic

Zpracovatel

Toprojekt, spol. s r.o., Jeneweinova 36, 617 00 Brno IČ
18828001

b) Údaje o umístění stavby:

stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu:

stavební práce budou prováděny na pozemcích RSD CR.

c) Základní údaje o stavbě:

Zhodnocení staveniště

Předmětná komunikace má vozovku s asfaltovou obrusnou, ložnou vrstvou a podkladní vrstvou. Provedenou vizuální prohlídkou bylo zjištěno, že se na stavbě vyskytují tyto poruchy:

- Vyjeté koleje. Únavové příčné trhliny ve vrstvě asfaltového betonu;
- Lokální poruchy malého rozsahu, z rozsahu a typu vyskytujících se poruch lze usuzovat, že vozovka nemá problémy s únosností.

Asfaltový kryt je na hranici životnosti, což se projevuje příčnými únavovými trhlinami. Stav vozovky — poruchy naznačují lokální extrém, které při odkladu opravy bude nutné řešit zásahem do větší hloubky.

rozsah stavby:

Jedná se o ucelené úseky dálnice DI:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| -km 190 rampa výjezd na Bohunice | délka 250 m, š. 7 m |
| -km 190,6 - 190,0 LS, rychlý pruh | délka 600 m, š. 4,00 m |
| -km 190 přípojovací pruh směr Praha | délka 250 m š. 3m..... |
| -km 190 přípojovací pruh směr Olomouc | délka 250 m š. 3 m |
| -km 190,6 - 191,7 PS, pomalý pruh | délka 1100 m š. 4,00 m |

Na základě průzkumu a pochůzky je navržen způsob opravy tj. odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm, provedení oprav trhlin a položení nové obrusné vrstvy SMA 11+ s modifikovaným asfaltem v tl. 40 mm, Směrové i výškové vedení trasy zůstává zachováno, niveleta se nemění. Příčné sklony budou zachovány. Po odfrézování obrusné vrstvy v tl. 40 mm

bude stávající vrstva očištěna a opatřena postřikem z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,500 kg/m². V případě pokládky nové ohrusné vrstvy k zaříznuté spáře se tato upraví proříznutím, či profrézováním a zalitím pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou. Stejná oprava se provede dle potřeby u pracovních spár.

V některých místech je vozovka porušena natolik, že nutný zásah do ložné vrstvy. V těchto místech se odfrézuje 8 cm ložné vrstvy a provede pokládka nové ACL 22S. Tato oprava se týká 20% plochy oprav, tj. cca 1600 m². Po odfrézování ložné vrstvy V tlí 70 mm bude stávající vrstva očištěna a opatřena postřikem z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,500 kg/m².

V celém usekli, tam kde bude odfrézováno, bude obnoveno původní vodorovné dopravní značení barvou hladké. Oprava silnice bude prováděna za omezeného provozu, Dopravní značení přechodné není předmětem tohoto projektu, bude provedeno investorem.

Vytěžené vyfrézovaný materiál z ohrusné vrstvy na základě Směrnice GR č. 15/2003 ze dne 27.6.2003 od objednatele odkoupí a na vlastní náklad uloží zhotovitel díla. Detailní řešení opravy je patrné z výkresové části dokumentace.

Dodávka stavebních prací bude odpovídat Všeobecným dodacím podmínkám staveb pozemních komunikací schvaleným MD ČR v aktuálním znění.

Provádění prací musí být v souladu s:

„Technickými podmínkami TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT) v aktuálním znění.

- Českou technickou normou ČSN EN 13108-5 Asfaltový koberec mastixový

„Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválených MV ČR v aktuálním znění.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Stavba je navržena v souladu s obecně platnými a závaznými předpisy a normami, především se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a vyhl. Č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládání lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Předpokládá se lhůta výstavby v délce 14 týdnů, se zahájením výstavby v 2017

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě platí zákony 183/2006 Sb. , 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb. v aktuálním znění

Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí

Uvažovanou výstavbou nebude ve výsledku nijak negativně ovlivněno životní prostředí obyvatel přilehlé zástavby. Rovněž okolní krajina nebude touto stavební činností nijak ovlivněna, Negativní ovlivnění okolí stavební činností lze předpokládat pouze v období výstavby hlavně hlukem stavebních mechanismů v pracovní době zhotovitele.

nutno redukovat na co nejnižší úroveň především časovým rozsahem provádění výstavby. Rovněž imisní zatížení v území se nezvýší nad stávající úroveň, Zlepšením kvality povrchu vozovky lze naopak očekávat významný posun k lepšímu stavu. K dotčení veřejné zeleně nedojde.

Rešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění
bezpečnosti při unvám stavby

Zajištění bezpečnosti pěšího a motorového provozu je zajištěno navrženou organizací
dopravního značení ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
ve znění navazujících předpisů.

V Brně červen 2017

Ing. Eduard Theimer