

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

V zastoupení: Ing. Vojtěch Kos MBA, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Ledvina, vedoucí oddělení investic, odboru investic a správy majetku

IČO: 00231151

Telefon: +420 244 028 111

E-mail: podatelna@praha12.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 80039-2000762389/0800

Webové stránky: <https://www.praha12.cz/>

Datová schránka: ktcbbxd

(dále jen „objednatel“)

a

RONELI Construction a.s.

Sídlo: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3

V zastoupení: Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva

IČO: 22365877



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 12955162/0800

Webové stránky: www.roneliconstruction.cz

Datová schránka: q2x3zre

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Výstavba hasičské zbrojnice SDH - Cholupice“, zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zakázka je spolufinancována z Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí z Ministerstva vnitra zastoupeného

Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, kde je vedena pod, „číslo žádosti“: JSDH-V3-2025-00065.

- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:
 - 1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - 1.3.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - 1.3.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci, které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci, které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové Hasičské Zbrojnice Praha – Cholupice, včetně provedení nového dopravního napojení na ulici Hrazanská a provedení nové vodovodní a kanalizační přípojky na stávající řady, které vedou v ulici Ke Křížku. (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **07.11.2025** (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),

- 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne **21.07.2025** vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“),
- 2.3.4. dokumentací pro provádění stavby „Hasičská Zbrojnice Cholupice“,
- 2.3.5. platnými ČSN, případně jinými normami vztahující se k dílu.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, ZD a DPS, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 01.

- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	54 971 473,88 Kč
DPH	11 544 009,51 Kč
Cena díla včetně DPH	66 515 483,39 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **54.971.473,88 Kč** bez DPH (slovy: **padesát čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých a osmdesát osm haléřů**); (dále jen „**cena za dílo**“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude doložena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 2.4. této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
- 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
- 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

- 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně. K soupisu prací bude dále zpracován změnový list dle formulářů poskytovatele dotace.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude včetně všech jejích příloh zaslána elektronicky na podatelnu objednatele podatelna@praha12.cz a rovněž bude předána na adresu podatelny: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4, a to v podobě 2 tištěných originálů. Faktura musí obsahovat informaci o tom, že je zakázka spolufinancována z Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí z Ministerstva vnitra zastoupeného Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, kde je vedena pod „číslo žádosti“: JSDH-V3-2025-00065.
- 3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do **30 dnů** od data jejich listinného doručení na adresu objednatele: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany.
- 3.17. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. této smlouvy a časovému harmonogramu plnění díla, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel vůči objednateli v prodlení s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
- 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **15 měsíců od okamžiku předání a převzetí staveniště**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků;
- 4.1.4. termín předání a převzetí stavby (díla): nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této Smlouvy;

- 4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této Smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky DPS v tištěné podobě a 1 komplet DPS v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále všechna povolení, doklady, a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.15., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer a hlučné práce výhradně jen od 08:00 hodin ráno do 18:00 hodin večer.
- 4.7. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího **Ing. Petra Horáková** (dále jen „stavbyvedoucí“), dále Zástupce stavbyvedoucího **Libor Šob** (dále jen „zástupce stavbyvedoucího“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka: **Luboš Matys** (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.8. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucí a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem.
- 4.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 4.11. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a dokumentaci skutečného provedení stavby,
- 4.12. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušeni prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušeni provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušeni provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 3 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.13. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.14. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.15. Zhotovitel se zavazuje k okamžiku předání staveniště zpracovat a objednateli předložit časový a finanční harmonogram plnění díla. Časový harmonogram bude uveden v týdnech a finanční harmonogram bude uveden v měsících. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.16. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20 % ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20 % ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona.
- 4.17. Termíny provedení díla je možno prodloužit také o dobu nutného přerušeni prací při působení vyšší mocí nebo o dobu nutného přerušeni prací při překážkách na straně objednatele – například při nutných změnách projektovaného řešení. Termíny provedení prací z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušeni prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, jejíž výše je oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.10. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla.
- 5.11. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru veřejného prostranství, dopravní značení, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba.
- 5.12. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení stavby před vstupem neoprávněných třetích osob.
- 5.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.14. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli plynoucí z předmětu smluvního vztahu, a to i bez souhlasu zhotovitele.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (např. vada, která ohrožuje uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejich příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně jako DPS předána elektronicky na USB disku ve formátu PDF, DWG, XLS,

spolu s 1 vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 7 dnů.

- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.11. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s příslušnými ustanoveními SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude umístěn a k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: **Ing. Petra Horáková**

8.6.2. Zástupce stavbyvedoucího: **Libor Šob**

8.6.3. Technolog pro elektroinstalace – slaboproud: **Ing. Miroslav Roztočil**

8.6.4. Technolog pro technická zařízení (VZT, topení, chlazení, klimatizace): **Ing. Michal Sommer**

8.6.5. Statik: **Ing. Martin Tydlitát**

8.6.6. Osoba odpovědná za soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtář): **Ing. Zuzana Vlková**

Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována objednatelem v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázaní jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na

plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

- 8.12. Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla stanovena v ZD. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem.
- 8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.2. této smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.25. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.25.1. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.25.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.25.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí jako podzhotovitelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených

jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 40.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky/zádržné

- 11.1. Zádržné, popř. bankovní záruka jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy.
- 11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky, bude-li nahrazovat zádržné, doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. O předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 12.3. Obdobně v případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s řádným převzetím staveniště.
- 12.4. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy.
- 12.5. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 12.6. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

- 12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plněním dle čl. 4.1.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.10. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a dále současně smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení za každou vadu.
- 12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 12.12. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 12.12.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 12.12.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.25.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.16. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.25.2. a čl. 8.25.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.17. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinností druhé smluvní strany, na niž se

sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

- 12.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.15. této smlouvy, a to o více jak 14 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

- 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke

svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.11. Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-148-002-26 dne 20.1.2026.

15.12. Přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení

Objednatel

V Praze dne dle el. podpisu



Městská část Praha 12
Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

Zhotovitel



Ing. Dušan Ložonský
člen představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **K041/2024 Hasičská zbrojnice Cholupice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

RONELI Construction a.s.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: **22365877**

DIČ: **CZ22365877**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 213 954,50
PSV			17 535 536,72
MON			63 320,40
Vedlejší náklady			212 035,17
Ostatní náklady			946 627,09
Celkem			54 971 473,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **12 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH **21 %** **54 971 473,88 CZK**

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **54971473,88 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO01	Hasičská zbrojnice	0,00	43 520 201,89		43 520 201,89	79
A	Stavební rozpočet	0,00	32 143 925,58		32 143 925,58	58
B	Elektroinstalace	0,00	3 146 117,97		3 146 117,97	6
C	ZTI	0,00	4 280 027,93		4 280 027,93	8
D	VYT	0,00	3 415 027,38		3 415 027,38	6
E	VZT	0,00	535 103,03		535 103,03	1
SO02	Skladovací kontejnery	0,00	574 231,96		574 231,96	1
A	Stavební rozpočet	0,00	574 231,96		574 231,96	1
SO03	Hasičská zbrojnice Cholupice – dopravní řešení	0,00	5 418 213,55		5 418 213,55	10
A	Stavební rozpočet	0,00	5 418 213,55		5 418 213,55	10
SO04	Vodovodní přípojka	0,00	281 620,43		281 620,43	1
A	Vodovodní přípojka	0,00	281 620,43		281 620,43	1
SO05	Kanalizační přípojka	0,00	187 077,35		187 077,35	0
A	Kanalizační přípojka	0,00	187 077,35		187 077,35	0
SO06	Dešťové vody	0,00	3 170 661,41		3 170 661,41	6
A	Dešťové vody	0,00	3 170 661,41		3 170 661,41	6
SO07	Oplocení	0,00	504 496,62		504 496,62	1
A	Stavební rozpočet	0,00	504 496,62		504 496,62	1
SO09	Dendrologie a sadovky	0,00	609 619,13		609 619,13	1
A	Stavební rozpočet	0,00	609 619,13		609 619,13	1
SO10	Prostor pro popelnice	0,00	141 409,24		141 409,24	0
A	Stavební rozpočet	0,00	141 409,24		141 409,24	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	563 942,30		563 942,30	1
A	VRN	0,00	563 942,30		563 942,30	1
Celkem za stavbu					54 971 473,88	100

Popis stavby: K041/2024 - Hasičská zbrojnice Cholupice

Popis stavby: K041/2024 - Hasičská zbrojnice Cholupice

Popis objektu: SO01 - Hasičská zbrojnice

Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet

Popis rozpočtu: B - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: C - ZTI

Popis rozpočtu: D - VYT

Popis rozpočtu: E - VZT
Popis objektu: SO02 - Skladovací kontejnery
Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet
Popis objektu: SO03 - Hasičská zbrojnice Cholupice – dopravní řešení
Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet
Popis objektu: SO04 - Vodovodní přípojka
Popis rozpočtu: A - Vodovodní přípojka
Popis objektu: SO05 - Kanalizační přípojka
Popis rozpočtu: A - Kanalizační přípojka
Popis objektu: SO06 - Dešťové vody
Popis rozpočtu: A - Dešťové vody
Popis objektu: SO07 - Oplocení
Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet
Popis objektu: SO09 - Dendrologie a sadovky
Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet
Popis objektu: SO10 - Prostor pro popelnice
Popis rozpočtu: A - Stavební rozpočet
Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: A - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Kanalizace dešťová	HSV			496 649,96	0,9
_1	Přístroje	HSV			201 770,45	0,4
_10	Zařízení č. 1 - Nucené odvětrání	HSV			349 095,11	0,6
_13	Vytápění - technická místnost, technologie	HSV			1 290 587,97	2,3
_18	Potrubí	HSV			127 879,78	0,2
_19	Vodoměrná sestava	HSV			29 663,48	0,1
_2	Ležatá kanalizace - splašková	HSV			297 871,53	0,5
_2	Vedení	HSV			513 284,86	0,9
_20	Výkopové práce	HSV			44 028,99	0,1
_22	Potrubí	HSV			69 692,31	0,1
_23	Výkopové práce	HSV			52 000,33	0,1
_3	Svítlidla, zařízení a doplňky	HSV			775 293,92	1,4
_4	Rozvaděče	HSV			131 578,94	0,2
_5	Dopouštění vody do OS:	HSV			56 658,85	0,1
_5	Hromosvod a uzemnění	HSV			415 416,12	0,8
_6	FVE	HSV			934 920,85	1,7
_7	Stavební přípomoce	HSV			78 461,06	0,1
_7	Světelná signalizace	HSV			65 199,33	0,1
_8	Výkopové práce	HSV			1 132 460,96	2,1
1	Zemní práce	HSV			1 491 660,27	2,7

1	Zemní práce (výkopy jsou počítány pouze pro potrubí a mimo půdorys objektu)	HSV			423 852,82	0,8
2	Zakládání	HSV			38 750,00	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 296 114,77	6,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 244 277,99	7,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			4 733,53	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 298 914,67	9,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			548 701,76	1,0
5	Komunikace	HSV			424 576,07	0,8
5	Komunikace pozemní	HSV			2 381 013,75	4,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 130 979,44	2,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 295 664,36	4,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			699 605,19	1,3
8	Trubní vedení	HSV			120 644,27	0,2
8	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			1 544 525,27	2,8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 251 330,72	2,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 481,73	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			605 533,07	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			99 185,95	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 066 326,03	1,9
997	Přesun sutě	HSV			2 005 863,68	3,6
VRN	VRN	HSV			33 653,84	0,1
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			46 153,84	0,1

VRN3	Zařízení staveniště	HSV			14 423,07	0,0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			19 230,80	0,0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			28 846,18	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			565 249,98	1,0
712	Povlakové krytiny	PSV			923 342,18	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			1 081 939,02	2,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			218 716,52	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			974 249,57	1,8
725	Zařizovací předměty	PSV			958 357,20	1,7
733	Rozvod potrubí	PSV			320 516,48	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			214 560,51	0,4
736	Podlahové vytápění	PSV			1 428 827,28	2,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			208 766,80	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			474 794,04	0,9
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 538,94	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			6 123 517,24	11,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			638 125,04	1,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 272 083,02	2,3
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			313 498,00	0,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			251 905,05	0,5
781	Obklady keramické	PSV			740 659,55	1,3
783	Nátěry	PSV			36 711,08	0,1

784	Malby	PSV			180 401,27	0,3
799	Ostatní	PSV			604 777,95	1,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			63 320,40	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 396,63	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			212 035,17	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			946 627,09	1,7
Cena celkem					54 971 473,88	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						309 317,57		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením $(32,60+2*5,00)*(6,60+2*5,00)*0,20$ $(16,15+2*5,00)*(30,70+5,00)*0,20$	m3	328,14300	73,00	23 954,44	800-1	RTS 25/ II
						141,43000		
						186,71000		
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, $(32,60+2*1,00)*(6,60+2*1,00)*(0,30+((1,165-0,53)/2))$ $(16,15+2*1,00)*(30,70+1,00)*(0,30+0,70)$	m3	759,09830	111,47	84 616,69	800-1	RTS 25/ II
						183,74000		
						575,36000		
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	759,09830	23,65	17 952,67	800-1	RTS 25/ II
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. $(6,00+32,60+6,00+2*4,80+4,00)*0,80*(1,45-1,165)$ $(6,00+32,60+6,00+2*4,80+4,00)*((2*0,50*0,50)/2)$ $(6,00+32,60+6,00+2*4,80+4,00)*0,80*(2,20-1,45)$ $(14,05+4,60+4,65+3,30)*1,00*(1,45-1,165)$ $(14,05+4,60+4,65+3,30)*((2*0,50*0,50)/2)$ $(14,05+4,60+4,65+3,30)*1,00*(2,20-1,45)$ $3,40*5,95*(1,45-0,70)$	m3	381,83310	155,63	59 424,69	800-1	RTS 25/ II
						13,27000		
						14,55000		
						34,92000		
						7,58000		
						6,65000		
						19,95000		
						15,17000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(3,40+5,95)*0,50*0,50/2				2,34000		
		3,40*5,95*(2,20-1,45)				15,17000		
		(1,10+3,80+3,80+3,80+3,35+3,45+4,00+4,00+4,00+1,20+4,25+4,35+0,75+2*0,55)*0,80*(1,45-0,70)				25,77000		
		(1,10+3,80+3,80+3,80+3,35+3,45+4,00+4,00+4,00+1,20+4,25+4,35+0,75+2*0,55)*((2*0,50*0,50)/2)				10,74000		
		(1,10+3,80+3,80+3,80+3,35+3,45+4,00+4,00+4,00+1,20+4,25+4,35+0,75+2*0,55)*0,80*(2,20-1,45)				25,77000		
		(7,40+2*(5,15+4,89))*1,00*(1,45-0,70)				20,61000		
		(7,40+2*(5,15+4,89))*2*0,50*0,50/2				6,87000		
		(7,40+2*(5,15+4,89))*1,00*(2,20-1,45)				20,61000		
		2,10*3,35*(1,45-0,70)				5,28000		
		2*(2,10+3,35)*0,50*0,50/2				1,36000		
		2,10*3,35*(2,20-1,45)				5,28000		
		2,00*3,35*(1,45-0,70)				5,03000		
		2*(2,00+3,35)*0,50*0,50/2				1,34000		
		2,00*3,35*(2,20-1,45)				5,03000		
		4*2,20*2,20*(1,45-0,70)				14,52000		
		4*2*(2,20+2,20)*0,50*0,50/2				4,40000		
		4*2,20*2,20*(2,20-1,45)				14,52000		
		4*2,00*2,00*(1,45-0,70)				12,00000		
		4*2*(2,00+2,00)*0,50*0,50/2				4,00000		
		4*2,00*2,00*(2,20-1,45)				12,00000		
		3*3,40*3,40*(1,45-0,70)				26,01000		
		3*2*(3,40+3,40)*0,50*0,50/2				5,10000		
		3*3,40*3,40*(2,20-1,45)				26,01000		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	381,83310	37,17	14 192,74	800-1	RTS 25/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pro zpětné obsypy, rozprostření zeminy na pozemku : 328,143+759,0983+381,8331	m3	1 469,07440	44,02	64 668,66	800-1	RTS 25/ II
				1 469,07000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1 469,07440	15,03	22 080,19	800-1	RTS 25/ II
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu (6,00+32,60+6,00+2*4,80+4,00)*((2*0,50*0,50)/2) (14,05+4,60+4,65+3,30)*((2*0,50*0,50)/2) 2*(3,40+5,95)*0,50*0,50/2 (1,10+3,80+3,80+3,80+3,35+3,45+4,00+4,00+4,00+1,20+4,25+4,35+0,75+2*0,55)*((2*0,50*0,50)/2) (7,40+2*(5,15+4,89))*2*0,50*0,50/2 2*(2,10+3,35)*0,50*0,50/2 2*(2,00+3,35)*0,50*0,50/2 4*2*(2,20+2,20)*0,50*0,50/2 4*2*(2,00+2,00)*0,50*0,50/2 3*2*(3,40+3,40)*0,50*0,50/2 10,45*5,40*(1,165-0,70) 6,55*5,40*0,20*(1,165-0,70) 2,90*5,40*0,20*(1,165-0,70) 10,70*5,40*0,20*(1,165-0,70)	m3	93,70428	120,01	11 245,45	800-1	RTS 25/ II
				14,55000				
				6,65000				
				2,34000				
				10,74000				
				6,87000				
				1,36000				
				1,34000				
				4,40000				
				4,00000				
				5,10000				
				26,24000				
				3,29000				
				1,46000				
				5,37000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	872,91500	12,81	11 182,04	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (32,60+2*1,00)*(6,60+2*1,00) (16,15+2*1,00)*(30,70+1,00)			297,56000 575,36000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 037 369,25		
10	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý prostý 10,45*5,40*0,05 6,55*5,40*0,05 2,90*5,40*0,05 10,70*5,40*0,05 (13,80*27,70-1,15*4,45)*0,05 2,30*0,90*0,05 3,85*3,60*0,05	m3	27,91563	3 586,54	100 120,52	801-1	RTS 25/ II
11	271531113R00	Polštář ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm, Kamenivo přírodní drcené: frakce 16.0 až 32.0 mm 10,45*5,40*0,20 6,55*5,40*0,20 2,90*5,40*0,20 10,70*5,40*0,20 (13,80*27,70-1,15*4,45)*0,20 2,30*0,90*0,20 3,85*3,60*0,20	m3	111,66250	1 831,29	204 486,42	800-2	RTS 25/ II
12	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže bez dodávky a uložení výztuže 32,10*6,00*(0,45-0,30) 28,00*14,40*(0,45-0,25)	m3	112,80100	3 874,43	437 039,58	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,55*2,80*(0,45-0,25)			0,87000			
		4,45*2,70*(0,45-0,25)			2,40000			
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	49,21500	1 137,50	55 982,06	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		2*(32,10+6,00)*(0,45-0,30+0,10)			19,05000			
		2*(28,00+14,40)*(0,45-0,25+0,10)			25,44000			
		(2*1,55+2,80)*(0,45-0,25+0,10)			1,77000			
		(2,70+4,45+2,70)*(0,45-0,25+0,10)			2,96000			
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	49,21500	180,29	8 872,97	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
15	273361214R00	Výztuž základových desek mostů z oceli B500B, průměru do 12 mm	t	11,28010	33 653,85	379 618,79	821-1	RTS 25/ II
		112,801*0,10			11,28000			
16	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	101,25000	3 874,43	392 286,04	801-1	RTS 25/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		(6,00+32,60+6,00+2*4,80+4,00)*0,80*(2,20-1,45)			34,92000			
		(14,05+4,60+4,65+3,30)*1,00*(2,20-1,45)			19,95000			
		(1,10+3,80+3,80+3,80+3,35+3,45+4,00+4,00+4,00+1,20+4,25+4,35+0,75+2*0,55)*0,80*(2,20-1,45)			25,77000			
		(7,40+2*(5,15+4,89))*1,00*(2,20-1,45)			20,61000			
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	232,84500	719,90	167 625,12	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (6,00+32,60+6,00+2*4,80+4,00)*(2,20-1,45)*2 (14,05+4,60+4,65+3,30)*(2,20-1,45)*2 (1,10+3,80+3,80+3,80+3,35+3,45+4,00+4,00+1,20+4,25+4,35+0,75+2*0,55)*(2,20-1,45)*2 (7,40+2*(5,15+4,89))*(2,20-1,45)*2						
				87,30000				
						39,90000		
						64,42000		
						41,22000		
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	232,84500	156,77	36 503,11	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
19	274361314R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž průměru nad 12 mm, z oceli 10505, , 101,25*0,10	t	10,12500	33 653,85	340 745,23	821-1	RTS 25/ II
						10,13000		
20	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30	m3	97,00375	3 874,43	375 834,24	801-1	RTS 25/ II
		3,40*5,95*(2,20-1,45)				15,17000		
		2,10*3,35*(2,20-1,45)				5,28000		
		2,00*3,35*(2,20-1,45)				5,03000		
		4*2,20*2,20*(2,20-1,45)				14,52000		
		4*2,00*2,00*(2,20-1,45)				12,00000		
		3*3,40*3,40*(2,20-1,45)				26,01000		
		1,80*4,35*(1,45-0,45)				7,83000		
		3*1,80*1,80*(1,45-0,45)				9,72000		
		1,00*1,00*1,45				1,45000		
21	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění	m2	150,92500	753,51	113 723,50	821-1	RTS 25/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*(3,40+5,95)*(2,20-1,45) 2*(2,10+3,35)*(2,20-1,45)				14,03000		
						8,18000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(2,00+3,35)*(2,20-1,45)		8,03000				
		4*2*(2,20+2,20)*(2,20-1,45)		26,40000				
		4*2*(2,00+2,00)*(2,20-1,45)		24,00000				
		3*2*(3,40+3,40)*(2,20-1,45)		30,60000				
		2*(1,80+4,35)*(1,45-0,45)		12,30000				
		3*2*(1,80+1,80)*(1,45-0,45)		21,60000				
		4*1,00*1,45		5,80000				
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	150,92500	163,90	24 736,61	801-1	RTS 25/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.						
23	275361214R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, B500B, průměr do 12 mm, ,	t	9,70038	33 653,85	326 455,13	821-1	RTS 25/ II
		97,00375*0,10		9,70000				
24	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 116,62500	25,30	28 250,61	800-2	RTS 25/ II
		10,45*5,40*2		112,86000				
		6,55*5,40*2		70,74000				
		2,90*5,40*2		31,32000				
		10,70*5,40*2		115,56000				
		(13,80*27,70-1,15*4,45)*2		754,28000				
		2,30*0,90*2		4,14000				
		3,85*3,60*2		27,72000				
25	673520069R	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	1 339,95000	33,65	45 089,32		Vlastní
		1116,625*1,2		1 339,95000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 853 934,02		
26	311112130R00	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C12/15	m2	187,55000	1 765,73	331 162,66	801-1	RTS 25/ II
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(ztracené bednění) z betonových tvárníc a závluka betonem, 2*(32,10+6,00)*(1,45-0,45) (2*5,40+4,80)*(1,45-0,45) (28,00+0,25+7,35+2*0,90+2*(4,45+3,60)+1,95+28,00+0,30)*(1,45-0,45) (6,00+6,00)*(1,45-0,45)						
					76,20000			
					15,60000			
					83,75000			
					12,00000			
27	317121044R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm, Překlad prefabrikovaný pórobetonový jednoduchý; dl = 1 500 mm; š = 250 mm; v = 249 mm	kus	55,00000	2 927,88	161 033,40	801-1	RTS 25/ II
28	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37	m3	19,18557	4 145,93	79 542,03	801-1	RTS 25/ II
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, čtvercové : 0,60*0,20*6,35 2*0,60*0,20*6,35 5*0,70*0,24*4,45 5*1,00*0,24*4,45 kruhové : 5*0,225*0,225*pi*9,60 sloup markýzy : 0,25*0,25*3,00						
					0,76000			
					1,52000			
					3,74000			
					5,34000			
					7,63000			
					0,19000			
29	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	71,82500	793,28	56 977,34	801-1	RTS 25/ II
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření čtvercové : 2*(0,60+0,20)*6,35 2*(0,60+0,20)*6,35 5*(0,70+0,24)*4,45 5*(1,00+0,24)*4,45 sloup markýzy : 4*0,25*3,00						
					10,16000			
					10,16000			
					20,91000			
					27,59000			
					3,00000			
30	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	71,82500	168,27	12 085,99	801-1	RTS 25/ II
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
31	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,73273	33 653,85	58 313,04	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.</p> <p style="color: green;">pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.</p> <p>čtvercové : 0,60*0,20*6,35*0,15 0,11000</p> <p>2*0,60*0,20*6,35*0,15 0,23000</p> <p>5*0,70*0,24*4,45*0,15 0,56000</p> <p>5*1,00*0,24*4,45*0,15 0,80000</p> <p>sloup markýzy : 0,25*0,25*3,00*0,15 0,03000</p>						
32	332351101R00	Bednění oblič sloupů zřízení	m2	67,85840	2 240,38	152 028,60	801-1	RTS 25/ II
		<p>(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,</p> <p style="color: green;">(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,</p> <p>kruhové : 5*0,45*pi*9,60 67,86000</p>						
33	332351102R00	Bednění oblič sloupů odstranění	m2	67,85840	194,23	13 180,14	801-1	RTS 25/ II
		<p>(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,</p> <p style="color: green;">(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,</p>						
34	332361821R00	Výztuž oblič sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,14511	33 653,85	38 537,36	801-1	RTS 25/ II
		<p>pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.</p> <p style="color: green;">pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.</p> <p>kruhové : 5*0,225*0,225*pi*9,60*0,15 1,15000</p>						
35	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,67071	33 653,85	89 879,67	801-1	RTS 25/ II
		<p>rovných i oblič, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.</p> <p style="color: green;">rovných i oblič, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.</p> <p>2*(32,10+6,00)*4*2*0,00089+2*(32,10+6,00)/0,25*2*1,00*0,00089 1,09000</p> <p>(2*5,40+4,80)*4*2*0,00089+(2*5,40+4,80)/0,25*2*1,00*0,00089 0,22000</p> <p>(28,00+0,25+7,35+2*0,90+2*(4,45+3,60)+1,95+28,00+0,30)*4*2*0,00089+(28,00+0,25+7,35+2*0,90+2*(4,45+3,60)+1,95+28,00+0,30)/0,25*2*1,00*0,00089 1,19000</p> <p>(6,00+6,00)*4*2*0,00089+(6,00+6,00)/0,25*2*1,00*0,00089 0,17000</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	342254611R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4.0 mm; M 2,5 N/mm ² včetně pomocného lešení	m2	69,69625	842,47	58 717,00	801-1	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.NP : (5,45+0,80+0,80)*3,25				22,91000		
		0,80*3,25				2,60000		
		(0,42+0,55+0,42)*3,25				4,52000		
		(0,42+0,30)*3,25				2,34000		
		(0,42+0,55+0,42)*3,25				4,52000		
		3,35*3,25				10,89000		
		1,80*3,25				5,85000		
		2.NP : 1,15*3,25				3,74000		
		1,795*3,25				5,83000		
		2,00*3,25				6,50000		
37	342254811R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4.0 mm; M 2,5 N/mm ² včetně pomocného lešení	m2	80,11250	1 001,38	80 223,06	801-1	RTS 25/ II
		včetně pomocného lešení						
		1.NP : 1,85*3,25				6,01000		
		1,45*3,25				4,71000		
		1,85*3,25				6,01000		
		3,685*3,25				11,98000		
		2*0,30*3,25				1,95000		
		1,195*3,25				3,88000		
		0,50*3,25				1,63000		
		0,80*3,25				2,60000		
		2.NP : 1,20*3,25				3,90000		
		2*1,14*3,25				7,41000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,795*3,25		5,83000				
		0,30*3,25		0,98000				
		1,85*3,25		6,01000				
		1,85*3,25		6,01000				
		1,95*3,25		6,34000				
		0,895*3,25		2,91000				
		0,60*3,25		1,95000				
38	311271663R00	Zdivo nosné z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 10,21$ MPa, vzduchová neprůzvučnost $R_w = 54$ dB, , Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm: M 10 N/mm ² s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 1.NP : (6,00+14,05+4,48+6,00+32,10)*3,00-5*2,00*0,90-2*6,00*0,90-0,60*0,90-4,00*0,90-5,00*0,90 13,92*5,10 2.NP : (6,00+14,59+4,20+6,00+32,10)*3,00-5*2,00*1,70-4*2,885*1,70-4,00*1,70-5,00*1,70 13,44*2,85-1,40*2,10-1,20*0,60 13,92*1,80*2	m2	451,95000	1 469,02	663 923,59	801-1	RTS 25/ II
				159,45000				
				70,99000				
				136,75000				
				34,64000				
				50,11000				
39	311271664R00	Zdivo nosné z vápenopískových bloků tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 10,21$ MPa, vzduchová neprůzvučnost $R_w = 57$ dB, , Malta zdicí obyčejná (G), zakládací; pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm: M 20 N/mm ² s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 1.NP : 25,45*4,25+(3,00+25,45+7,74-2,32+2*1,00+2,25+28,20+0,30)*5,10-1,30*2,20-3*5,30*4,00-4,10*4,00-8*2,00*0,90-1,30*2,20 2.NP : (3,00+25,45+7,75+2,30+28,20+0,30)*2,85-2*1,60*1,70-15*2,00*1,70-1,00*1,70 věž : 2*(4,45+3,71)*((12,60+10,43)/2)-1,055*2,30-2*0,80*1,70-2*0,90*2,10-2,40*0,90	m2	657,45280	1 659,10	1 090 779,94	801-1	RTS 25/ II
				347,80000				
				132,81000				
				176,84000				
40	342271320R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z vápenopískových bloků tloušťky 80 mm, vzduchová neprůzvučnost $R_w = 45$ dB, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 10 N/mm ² včetně pomocného lešení 1.NP : 0,30*3,25 2.NP : 0,30*3,25	m2	7,81625	1 093,85	8 549,81	801-1	RTS 25/ II
				0,98000				
				0,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,90*3,25			2,92000			
		0,905*3,25			2,94000			
41	342271322R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z vápenopískových bloků tloušťky 150 mm, vzduchová neprůzvučnost $R_w = 52$ dB včetně pomocného lešení	m2	143,89375	1 239,33	178 331,84	801-1	RTS 25/ II
		1.NP : 5,60*3,25-0,90*2,10-0,80*2,10			14,63000			
		4,10*3,25-0,80*2,10			11,64000			
		4,10*3,25			13,32000			
		4,10*3,25			13,32000			
		2,32*3,25-2*0,80*2,10			4,18000			
		2.NP : 4,10*3,25			13,32000			
		4,10*3,25			13,32000			
		8,20*3,25-2*0,80*2,10-0,70*2,10			21,82000			
		(5,06+1,65)*3,25			21,81000			
		5,985*3,25-1,40*2,10			16,51000			
42	342271326R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z vápenopískových bloků tloušťky 115 mm, vzduchová neprůzvučnost $R_w = 47$ dB, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; $M 10$ N/mm ² včetně pomocného lešení	m2	711,78875	1 096,77	780 668,55	801-1	RTS 25/ II
		1.NP : (2*5,45+2*1,85+0,35+0,20)*3,25-0,80*2,10-2*0,70*2,10			44,62000			
		(2*2,40+0,80+2,75+0,30+0,30+0,30)*3,25-0,80*2,10			28,38000			
		0,30*3,25			0,98000			
		(3,30+1,285)*3,25-0,80*2,10			13,22000			
		(2*1,95+4,10+2,48+4,10+2*2,875+4,10+3,25+2,60)*3,25-4*0,90*2,10-3*0,80*2,10			85,81000			
		(2,95+2*2,235+2*0,30+0,90+2,95+2*3,91+2,90+2*1,71)*3,25-0,80*0,90-0,90*2,10-2*1,25*2,10-1,70*2,10			73,10000			
		3*0,45*5,50			7,42000			
		(7,31+0,30+0,20+0,60+0,50+0,40+0,30+1,495)*3,25			36,09000			
		2,01*3,25-0,70*2,10			5,06000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : (2*5,60+1,40+2,885+0,60+0,40)*3,25-2*0,90*2,10-0,80*2,10				48,12000		
		(2*2,15+2,57+4,10+0,235+2,12*2+0,60+4,10+2*2,25+0,285+0,285+0,285)*3,25-6*0,70*2,10				74,06000		
		(0,30+0,30+0,30)*3,25				2,92000		
		(6,66+2,535)*3,25-0,80*2,10				28,20000		
		1,685*3,25-1,40*2,10				2,54000		
		(0,60+0,465)*3,25				3,46000		
		(5,985+4,935+13,92)*3,25-2,00*1,70-2*0,80*2,10-1,40*2,10				71,03000		
		(0,45+0,45+0,45)*3,25				4,39000		
		13,92*3,25-1,40*2,10-0,80*2,10-3*0,70*2,10				36,21000		
		(1,90+3,265+2*3,395+1,30+3,915+3,50+1,795+6,285+0,30+1,025+0,50+0,30+0,74+0,50+0,50+0,30)*3,25-5*0,70*2,10				99,62000		
		(2*1,805+0,985+1,20+4,715+3,29)*3,25-0,80*2,10-0,70*2,10				41,70000		
		2,01*3,25-0,80*2,10				4,85000		

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké					4 733,53		
43	347015133R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska: tl = 40 mm: OH = 30 kg/m3: lambda = 0.037 W/(m K)	m2	6,66000	710,74	4 733,53	801-1	RTS 25/ II	

izolace 40 mm,

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

2.05c : 0,90*0,90	0,81000
2.05d : 0,90*0,90	0,81000
2.05e : 0,90*0,90	0,81000
2.06c : 0,90*0,90	0,81000
2.17a : 1,30*1,20	1,56000
2.18a : 1,55*1,20	1,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 184 450,12		
44	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 zázemí strop nad 1.NP : (6,00*32,10-3,00*4,10)*0,20 zázemí strop nad 2.NP : 6,00*32,10*0,20 garáže strop : (14,40*28,00-1,20*4,45+0,90*2,80)*0,20 mezipatro 1.21 : 7,20*6,30*0,20 zázemí nad garážemi strop : (14,40*28,00-1,20*4,45)*0,20 betonové markýzy nad vstupy : (2,04*6,00)*0,20+1,10*2,13*0,20+0,60*1,50*0,20	m3	246,39660	4 044,12	996 457,42	801-1	RTS 25/ II
					36,06000			
					38,52000			
					80,08000			
					9,07000			
					79,57000			
					3,10000			
45	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením s pomocným lešením zázemí strop nad 1.NP : (6,00*32,10-3,00*4,10) zázemí strop nad 2.NP : 6,00*32,10 garáže strop : (14,40*28,00-1,20*4,45+0,90*2,80) mezipatro 1.21 : 7,20*6,30 zázemí nad garážemi strop : (14,40*28,00-1,20*4,45) betonové markýzy nad vstupy : (2,04*6,00)+2*(2,04+6,00)*0,20+1,10*2,13+2*(1,10+2,13)*0,20+0,60*1,50+2*(0,60+1,50)*0,20	m2	1 237,33100	953,66	1 179 993,08	801-1	RTS 25/ II
					180,30000			
					192,60000			
					400,38000			
					45,36000			
					397,86000			
					20,83000			
46	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce , odstranění s pomocným lešením s pomocným lešením	m2	1 237,33100	217,65	269 305,09	801-1	RTS 25/ II
47	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	36,95949	33 653,85	1 243 829,13	801-1	RTS 25/ II
					36,96000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	80,75354	4 044,12	326 577,01	801-1	RTS 25/ II
		zázemí 1.NP : $(6,00+14,05+4,20+6,00+32,10)*0,20*(2,95-2,60)$		4,36000				
		$2*13,37*0,45*(2,95-2,55)$		4,81000				
		mezipatro garáže : $(7,55+2,25)*0,24*(2,80-2,65)$		0,35000				
		zázemí 2.NP : $(6,00+14,05+4,20+6,00+32,10)*0,20*((7,00-6,50)+(6,30-5,90))$		11,22000				
		garáže 1.NP : $(28,00+0,25)*0,24*(5,25-4,00)$		8,47000				
		$(7,70+2,25)*0,24*(5,25-4,95)$		0,72000				
		$28,00*0,24*(5,25-4,95)$		2,02000				
		$5*13,92*0,45*(5,25-4,85)$		12,53000				
		zázemí garáže 2.NP : $(28,00+0,25+7,70+2,25+28,00+0,30)*0,24*((9,40-8,90)+(8,70-8,20))$		15,96000				
		$13,37*0,20*(8,70-8,30)$		1,07000				
		$6*13,92*0,45*(8,70-8,30)$		15,03000				
		věž : $(4,19+4,45+4,19)*0,24*((5,25-4,95)+(8,90-8,20))$		3,08000				
		$(4,19+4,45+4,19)*0,24*0,25+4,45*0,24*0,33$		1,12000				
49	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	574,80600	557,69	320 563,56	801-1	RTS 25/ II
		zázemí 1.NP : $(6,00+14,05+4,20+6,00+32,10)*(2,95-2,60)*2$		43,65000				
		$2*13,37*(2,95-2,55)*2$		21,39000				
		mezipatro garáže : $(7,55+2,25)*(2,80-2,65)*2$		2,94000				
		zázemí 2.NP : $(6,00+14,05+4,20+6,00+32,10)*((7,00-6,50)+(6,30-5,90))*2$		112,23000				
		garáže 1.NP : $(28,00+0,25)*(5,25-4,00)*2$		70,63000				
		$(7,70+2,25)*(5,25-4,95)*2$		5,97000				
		$28,00*(5,25-4,95)*2$		16,80000				
		$5*13,92*(5,25-4,85)*2$		55,68000				
		zázemí garáže 2.NP : $(28,00+0,25+7,70+2,25+28,00+0,30)*((9,40-8,90)+(8,70-8,20))*2$		133,00000				
		$13,37*(8,70-8,30)*2$		10,70000				
		$6*13,92*(8,70-8,30)*2$		66,82000				
		věž : $(4,19+4,45+4,19)*((5,25-4,95)+(8,90-8,20))*2$		25,66000				
		$(4,19+4,45+4,19)*0,25*2+4,45*0,33*2$		9,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	574,80600	139,42	80 139,45	801-1	RTS 25/ II
51	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	12,11303	33 653,85	407 650,09	801-1	RTS 25/ II
		Včetně distančních prvků. Včetně distančních prvků. 80,75354*0,15		12,11000				
52	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	13,80787	4 044,12	55 840,68	801-1	RTS 25/ II
		schodiště zázemí 1.NP : (0,30+3,153+3,767)*1,60*0,205		2,37000				
		3,00*0,965*0,205		0,59000				
		0,55*1,80*0,205		0,20000				
		20*0,165*0,33/2*1,60		0,87000				
		schodiště zázemí 2.NP : (1,616+3,015)*1,40*0,20		1,30000				
		1,08*1,462*0,20		0,32000				
		1,40*2,499*0,20		0,70000				
		14*0,165*0,33/2*1,40		0,53000				
		schodiště věž : 6*1,85*1,45*0,20		3,22000				
		6*1,45*1,45*0,20		2,52000				
		6*5*0,165*0,33/2*1,45		1,18000				
53	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	2,07118	33 653,85	69 703,18	801-1	RTS 25/ II
		Včetně distančních prvků. Včetně distančních prvků. 13,80787*0,15		2,07000				
54	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	111,81997	1 850,96	206 974,29	801-1	RTS 25/ II
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, schodiště zázemí 1.NP : (0,30+3,153+3,767)*1,40		10,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00*0,965*2+0,20*0,205		5,83000				
		0,55*1,80*2+0,55*0,205		2,09000				
		20*(0,165+0,33)*1,40+20*0,165*0,33/2		14,40000				
		schodiště zázemí 2.NP : (1,616+3,015)*1,20		5,56000				
		1,08*1,462*2		3,16000				
		1,40*2,499*2		7,00000				
		14*(0,165+0,33)*1,20+14*0,165*0,33/2		8,70000				
		schodiště věž : 6*1,85*1,25		13,88000				
		6*1,25*1,25*2		18,75000				
		6*5*(0,165+0,33)*1,45+6*5*0,165*0,33/2		22,35000				

55	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m	m2	111,81997	245,19	27 417,14	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké	548 701,76
-----------------	--	-------------------

56	416022122KR1	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 15 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	549,70000	702,72	386 285,18		Vlastní
		1.00 : 4,40		4,40000				
		1.01a : 4,70		4,70000				
		1.01b : 7,10		7,10000				
		1.02 : 47,50		47,50000				
		1.03a : 2,70		2,70000				
		1.03b : 4,70		4,70000				
		1.06 : 9,40		9,40000				
		1.07 : 4,70		4,70000				
		1.08 : 5,00		5,00000				
		1.09 : 10,70		10,70000				
		1.10 : 5,20		5,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.12a : 18,60		18,60000				
		1.12c : 36,20		36,20000				
		2.00 : 9,70		9,70000				
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.19 : 5,50		5,50000				
		1.25 : 15,00		15,00000				
57	416022124KR1	Podhled sádkartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace,1x opláštěný, RBI tl. 15 mm	m2	190,26050	638,62	121 504,16		Vlastní
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		1.04 : 10,00		10,00000				
		1.05a : 6,00		6,00000				
		1.05b : 5,20		5,20000				
		1.11a : 2,90		2,90000				
		1.11b : 3,30		3,30000				
		1.11c : 2,70		2,70000				
		1.12b : 9,90		9,90000				
		1.22a : 2,40		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22b : 2,00		2,00000				
		1.23a : 2,50		2,50000				
		1.23b : 1,40		1,40000				
		1.24 : 2,30		2,30000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06050				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
58	342264091R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	739,96050	55,29	40 912,42	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 549,70000		549,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 190,26050		190,26000				
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						1 130 979,44		
59	601021249KR1	Omítka jednovrstvá stropů vápenosádrová, strojně 10mm	m2	345,30000	379,13	130 913,59		Vlastní
		Včetně pomocného lešení.						
		1.01a : 4,70		4,70000				
		1.20 : 245,50		245,50000				
		1.21 : 80,10		80,10000				
		1.25 : 15,00		15,00000				
60	602016199KR1	Penetrační nátěr stěn (pod omítky)	m2	2 559,02188	62,50	159 938,87		Vlastní
		618,2785+1940,74338		2 559,02000				
61	602021248KR1	Omítka stěn jednovrstvá vápenosádrová, strojně, 5mm	m2	618,27850	244,71	151 298,93		Vlastní
		pod obklady :						
		1.04 : (2*(2,48+3,985)*2,70-2*0,80*2,10-1,88*0,90)		29,86000				
		1.05a : 2*(2,875+2,02)*2,70-0,90*2,10-0,80*2,10		22,86000				
		1.05b : 2*(2,875+1,85)*2,70-0,80*2,10-2,875*0,90		21,25000				
		1.11a : (2*(1,50+1,80)*2,70-0,80*2,10-2*0,70*2,10)		13,20000				
		1.11b : (2*(1,85+1,85)*2,70-0,70*2,10)		18,51000				
		1.11c : (2*(1,57+1,85)*2,70-0,70*2,10)		17,00000				
		1.12a : (2*(5,15+3,685)*2,70-2*0,80*2,10-4,00*0,90)		40,75000				
		1.12b : (2*(5,45+1,92+2*0,80)*2,70-2*0,80*2,10-3,85*0,90)		41,61000				
		1.12c : (2*(6,45+5,60)*2,70-0,90*2,10-0,80*2,10-4*2,00*0,90)		54,30000				
		1.22a : ((2*1,80+1,195)*5,25-0,80*2,10)		23,49000				
		1.22b : (2*1,70+1,195)*5,25		24,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.23a : $(2*(1,895+1,1195)*5,25-2*0,80*2,10)$				28,29000		
		1.23b : $((2*1,60+0,895)*5,25-0,80*2,10)$				19,82000		
		2.05a : $(2*(2,10+1,50)*2,70-2*0,70*2,10)$				16,50000		
		2.05b : $((2,12+2*1,60)*2,70-0,70*2,10)$				12,89000		
		2.05c : $(0,90+1,52)*2,70-0,90*1,70$				5,00000		
		2.05d : $(0,90+1,52)*2,70-0,90*1,70$				5,00000		
		2.05e : $(2*(2,10+2,35+0,90)*2,70-0,70*2,10-0,90*1,70)$				25,89000		
		2.06a : $(2*(2,15+1,20)*2,70-2*0,70*2,10)$				15,15000		
		2.06b : $(2*1,085)*2,70$				5,86000		
		2.06c : $2*(1,12+1,435)*2,70-0,885*2,70-0,90*1,70$				9,88000		
		2.06d : $(2*(1,15+2,57)*2,70-0,70*2,10)$				18,62000		
		2.17a : $(2*(1,845+1,30)*2,70-2*0,70*2,10)$				14,04000		
		2.17b : $((2*1,765+1,85)*2,70-2*0,70*2,10)$				11,59000		
		2.17c : $(1,55+0,90)*2,70$				6,62000		
		2.17d : $(1,55+0,90)*2,70$				6,62000		
		2.17e : $(2*(1,795+1,60)*2,70-0,70*2,10)$				16,86000		
		217a/218a : $(2*(1,585+1,30)*2,70-0,70*2,10)$				14,11000		
		2.18a : $(2*(1,90+1,55)*2,70-2*0,70*2,10-0,90*1,70)$				14,16000		
		2.18b : $(2*(1,90+3,565)*2,70-2*0,70*2,10-1,85*2,70-1,90*1,70)$				18,35000		
		2.18c : $(1,55+0,90)*2,70$				6,62000		
		2.18d : $(1,55+0,90)*2,70$				6,62000		
		2.18e : $(2*(3,50+1,95+0,905)*2,70-0,70*2,10)$				32,85000		
62	602021249KR1	Omítka stěn jednovrstvá vápenosádrová, strojně, 10mm	m2	1 940,74338	354,93	688 828,05		Vlastní
		1.00 : $(0,30+2,235+1,00+0,275)*2,80-1,30*2,20$				7,81000		
		1.01a : $(3,00+2*4,10)*6,20-2,00*0,90-2,00*1,70+(2,00+2*1,70)*0,20$				65,32000		
		1.01b : $2*(1,285+3,985)*2,80-0,80*2,10$				27,83000		
		1.02 : $2*(23,185+5,55)*2,80-3,33*2,80-2,585*2,80+1,54*2,80-1,60*2,10-1,25*2,10-4*0,90*2,10-6*0,80*2,70$				122,16000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.03a : $2*(1,95+1,47)*2,80-2*0,80*2,10$				15,79000		
		1.03b : $2*(1,95+2,40)*2,80-0,80*2,10-0,90*0,90+(0,90+2*0,90)*0,20$				22,41000		
		1.06 : $2*(3,25+2,885)*2,80-0,90*2,10-0,90*0,90+(0,90+2*0,90)*0,20$				32,20000		
		1.07 : $2*(1,80+2,60)*2,80-0,90*2,10$				22,75000		
		1.08 : $2*(2,235+2,30)*2,80-0,90*2,10-0,80*0,90$				22,79000		
		1.09 : $2*(3,91+2,62)*2,80-1,25*2,10$				33,94000		
		1.10 : $2*(1,71+2,72)*2,80-1,30*2,10-2*1,25*2,10+(1,25+2*2,10)*0,20$				17,92000		
		1.20 : $2*(13,92+17,70)*5,35-3*5,30*4,00-2*1,25*2,10-1,30*2,10-0,90*2,10-6*2,00*0,90+0,45*pi*5,35+2*(0,45+0,90)*5,35+3*(5,30+2*4,00)*0,20+6*(2,00+2*0,90)*0,20$				288,61000		
		1.21 : $2*(13,92+5,86)*5,35-4,10*4,00-0,90*2,10-0,70*2,10-2*2,00*0,90+(4,10+2*4,00)*0,20+2*(2,00+2*0,90)*0,20$				192,23000		
		1.24 : $2*(2,01+1,135)*5,35-0,70*2,10$				32,18000		
		1.25 : $2*(4,45+3,71)*((13,065+11,035)/2)-3*0,90*2,10-2,40*0,90-0,80*1,70+(2,40+2*0,90)*0,20+(0,80+2*1,70)*0,20$ schodiště zázemí 2.NP : $(6,26+2,60)*2,80$				24,81000		
		2.00 : $2*(12,935+2,95)*2,80-0,90*2,10-3*0,80*2,10-2*0,70*2,10-3*1,20*2,10$				71,53000		
		2.03 : $2*(10,90+5,60)*2,80-0,80*2,10-5,00*1,70-2,00*1,70+(2,00+2*1,70)*0,20+(5,00+2*1,70)*0,20$				81,58000		
		2.04a : $2*(1,795+2,285)*2,80-2*0,80*2,10-0,70*2,10$				18,02000		
		2.04b : $2*(4,75+2,535)*2,80-0,80*2,10-1,60*1,70+(1,60+2*1,70)*0,20$				37,40000		
		2.04c : $2*(6,26+2,30)*2,80-1,40*2,10-0,70*2,10$				43,53000		
		2.07 : $2*(2,885+3,585)*2,80-0,80*2,10-2,885*1,70+(2,885+2*1,70)*0,20$				30,90000		
		2.08 : $2*(7,485+5,60+1,40)*2,80-0,90*2,10-2*2,885*1,70-2*2,00*1,70+2*(2,885+2*1,70)*0,20+2*(2,00+2*1,70)*0,20$				67,29000		
		2.09 : $2*(1,685+6,07)*2,80-3*1,40*2,10-0,80*2,10$				32,93000		
		2.10 : $2*(7,035+5,985)*2,80-1,40*2,10-2*2,00*1,70+2*(2,00+2*1,70)*0,20$				65,33000		
		2.11 : $2*(4,935+3,17)*2,80-0,80*2,10-2,00*1,70+(2,00+2*1,70)*0,20$				41,39000		
		2.12 : $2*(4,935+2,70)*2,80-0,80*2,10-2,00*1,70+(2,00+2*1,70)*0,20$				38,76000		
		2.13 : $2*(13,92+11,60)*2,80-2*1,40*2,10-2*0,80*2,10-3*0,70*2,10-8*2,00*1,70+2*(0,45+0,90)*2,80+8*(2,00+2*1,70)*0,20$				118,26000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.14 : 2*(3,53+5,545)*2,80-1,40*2,10-0,90*2,10-0,80*2,10-0,70*2,10				42,84000		
		2.15a : 2*(4,25+3,005)*2,80-0,80*2,10-0,70*2,10-2,00*1,70+(2,00+2*1,70)*0,20				35,16000		
		2.15b : 2*(0,985+1,69)*2,80-0,70*2,10				13,51000		
		2.16a : 2*(4,60+2,925)*2,80-2*0,80*2,10-2,00*1,70+(2,00+2*1,70)*0,20				36,46000		
		2.16b : 2*(2,01+1,135)*2,80-0,80*2,10				15,93000		
		2.19 : 2*(3,545+2,44)*2,80-0,70*2,10				32,05000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	2 295 664,36
----------------	------------------------------	---------------------

63	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	238,77200	63,93	15 264,69	801-1	RTS 25/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		zázemí sever :						
		(6,00*0,90+3*2,00*0,90+4,00*0,90+5,00*0,90)				18,90000		
		(3*2,00*1,70+2*2,885*1,70+4,00*1,70+5,00*1,70)				35,31000		
		zázemí jih :						
		(2*2,00*0,90+6,00*0,90+0,47*0,90)				9,42000		
		(2*2,00*1,70+6,00*1,70)				17,00000		
		garáže západ :						
		(1,60*2,30+3*5,30*4,00+4,10*4,00)				83,68000		
		(1,60*1,70+7*2,00*1,70+1,00*1,70)				28,22000		
		garáže východ :						
		(1,60*2,30+8*2,00*0,90)				18,08000		
		(1,60*0,60+8*2,00*1,70)				28,16000		
64	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátka, s dodávkou hmoždinek. Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátka; d = 65 mm	m2	949,76700	10,58	10 048,53	801-1	RTS 25/ II
		136,731+226,535+586,501				949,77000		
65	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta s okapničkou	m	135,64000	58,45	7 928,16	801-1	RTS 24/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. zázemí sever : ((6,00)+3*(2,00)+(4,00)+(5,00)) (3*(2,00)+2*(2,885)+(4,00)+(5,00)) zázemí jih : (2*(2,00)+(6,00)+(0,47)) (2*(2,00)+(6,00)) garáže západ : ((1,60)+3*(5,30)+(4,10)) ((1,60)+7*(2,00)+(1,00)) garáže východ : ((1,60)+8*(2,00)) ((1,60)+8*(2,00))						
						21,00000		
						20,77000		
						10,47000		
						10,00000		
						21,60000		
						16,60000		
						17,60000		
						17,60000		
66	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	60,44800	60,68	3 667,98	801-1	RTS 24/ I

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

zázemí sever :

((6,00+2*0,90)+3*(2,00+2*0,90)+(4,00+2*0,90)+(5,00+2*0,90))*0,20

6,36000

(3*(2,00+2*1,70)+2*(2,885+2*1,70)+(4,00+2*1,70)+(5,00+2*1,70))*0,20

8,91000

zázemí jih :

(2*(2,00+2*0,90)+(6,00+2*0,90)+(0,47+2*0,90))*0,20

3,53000

(2*(2,00+2*1,70)+(6,00+2*1,70))*0,20

4,04000

garáže západ :

((1,60+2*2,30)+3*(5,30+2*4,00)+(4,10+2*4,00))*0,20

11,64000

((1,60+2*1,70)+7*(2,00+2*1,70)+(1,00+2*1,70))*0,20

9,44000

garáže východ :

((1,60+2*2,30)+8*(2,00+2*0,90))*0,20

7,32000

((1,60+2*0,60)+8*(2,00+2*1,70))*0,20

9,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	114,04000	123,68	14 104,47	801-1	RTS 24/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. zázemí sever : ((6,00)+3*(2,00)+(4,00)+(5,00)) (3*(2,00)+2*(2,885)+(4,00)+(5,00)) zázemí jih : (2*(2,00)+(6,00)+(0,47)) (2*(2,00)+(6,00)) garáže západ : ((1,60)+7*(2,00)+(1,00)) garáže východ : ((1,60)+8*(2,00)) ((1,60)+8*(2,00))				21,00000 20,77000 10,47000 10,00000 16,60000 17,60000 17,60000		
68	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 319,68750	16,12	21 273,36	801-1	RTS 25/ II
		17,493+25,134+258,1305+145,446+226,535+586,501+60,448		1 319,69000				
69	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: cementové; zrnitost do 2,0 mm pod klempířskými prvky, pod parapety vni i vně :	m	228,08000	132,21	30 154,46	801-4	RTS 25/ II
		zázemí sever : ((6,00)+3*(2,00)+(4,00)+(5,00))*2 (3*(2,00)+2*(2,885)+(4,00)+(5,00))*2 zázemí jih : (2*(2,00)+(6,00)+(0,47))*2 (2*(2,00)+(6,00))*2 garáže západ :				42,00000 41,54000 20,94000 20,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$((1,60)+7*(2,00)+(1,00))*2$ garáže východ :		33,20000				
		$((1,60)+8*(2,00))*2$		35,20000				
		$((1,60)+8*(2,00))*2$		35,20000				
70	622311525KR1	Zateplovací systém, sokl, extrudovaný polystyren, tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</i> <i>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.</i> věž : $(2,66+4,97+2,66)*(1,40+0,30)$	m2	17,49300	2 206,73	38 602,33		Vlastní
				17,49300				
71	622311527KR1	Zateplovací systém, sokl, extrudovaný polystyren, tl. 200 mm, stěrková vrstva se síťovinou,, penetrace podkladu (zdívo, pod omítkou) s omítkou akrylátovou zázemí sever : $32,68*0,30$ zázemí jih : $(13,80+3,90)*0,30$ garáže západ : $(28,00-1,30-3*5,30-4,10)*0,30$ garáže východ : $28,00*0,30-1,30*0,30$	m2	25,13400	2 548,08	64 043,44		Vlastní
				9,80400				
				5,31000				
				2,01000				
				8,01000				
72	622311528KR1	Zateplovací systém, sokl, extrudovaný polystyren, tl. 200 mm, stěrková vrstva se síťovinou,, penetrace podkladu. (zdívo, pod omítkou) s omítkou akrylátovou. <i>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</i> <i>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.</i> zázemí sever : $32,68*(1,40)+30,145*1,50+1,50*1,50/2$ zázemí východ : $6,60*(1,40+0,30)+3,68*1,50+1,50*1,50/2$ zázemí jih : $(13,80+3,90)*(1,40)$ zázemí západ : $6,60*(1,40+0,30)$ garáže západ : $28,00*1,40$ garáže jih : $(7,74+2,29+2*0,70)*1,40+(7,74+2,29+2*0,70-2*0,80)*0,30$ garáže východ : $28,00*(1,40)$ garáže sever : $14,82*1,00$	m2	258,13050	1 998,02	515 749,90		Vlastní
				92,09450				
				17,86500				
				24,78000				
				11,22000				
				39,20000				
				18,95100				
				39,20000				
				14,82000				
73	622311738KR1	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 160 mm, pouze ukotvené k podkladu F3 - věž : $2*(2,66*((12,00+13,35)/2))$	m2	145,44600	520,36	75 684,28		Vlastní
				67,43100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,97*13,35		66,34950				
		4,97*1,65		8,20050				
		2*(2,10*((1,65+2,50)/2))		8,71500				
		-(1,10*2,30+2*0,80*1,70)		-5,25000				
74	622311739KR1	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 200 mm, pouze ukotvené k podkladu	m2	226,53500	576,92	130 692,57		Vlastní
		F2 :						
		zázemí sever : (5,40+32,70+6,90)*0,30		13,50000				
		zázemí západ : 6,60*7,20		47,52000				
		zázemí jih : (6,90+13,50+3,60+6,90)*0,30		9,27000				
		zázemí východ : 6,60*7,20-3,70*1,50-1,50*1,50/2		40,84500				
		garáže západ : (1,95+27,70+0,25+9,20)*0,30		11,73000				
		garáž jih : (7,74+2,29)*9,50-2*0,80*2,10		91,92500				
		garáže východ : (1,95+27,70+0,30+9,20)*0,30		11,74500				
75	622311837R00	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: siloxanová; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně, strojně; barva: různé odstíny	m2	586,50100	2 102,52	1 233 130,08	801-1	RTS 25/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

F1 :

zázemí sever : 32,10*(5,40-0,30)+0,755*(1,50-0,30)+1,50*1,50/2	165,74000
-(6,00*0,90+3*2,00*0,90+4,00*0,90+5,00*0,90)	-18,90000
-(3*2,00*1,70+2*2,885*1,70+4,00*1,70+5,00*1,70)	-35,31000
zázemí jih : (13,50+3,60)*(6,92-0,30)	113,20000
-(2*2,00*0,90+6,00*0,90+0,47*0,90)	-9,42000
-(2*2,00*1,70+6,00*1,70)	-17,00000
garáže západ : (27,70+0,25)*9,20+0,50*1,95	258,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(1,60*2,30+3*5,30*4,00+4,10*4,00)$ $-(1,60*1,70+7*2,00*1,70+1,00*1,70)$ garáže východ : $(27,70+0,30)*9,20+0,50*1,95$ $-(1,60*2,30+8*2,00*0,90)$ $-(1,60*0,60+8*2,00*1,70)$ garáže sever : $14,82*2,00$				-83,68000 -28,22000 258,57000 -18,08000 -28,16000 29,64000		
76	622311854R00	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: siloxanová; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně, strojně; barva: různé odstínv nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. zázemí sever : $((6,00+2*0,90)+3*(2,00+2*0,90)+(4,00+2*0,90)+(5,00+2*0,90))*0,20$ $(3*(2,00+2*1,70)+2*(2,885+2*1,70)+(4,00+2*1,70)+(5,00+2*1,70))*0,20$ zázemí jih : $(2*(2,00+2*0,90)+(6,00+2*0,90)+(0,47+2*0,90))*0,20$ $(2*(2,00+2*1,70)+(6,00+2*1,70))*0,20$ garáže západ : $((1,60+2*2,30)+3*(5,30+2*4,00)+(4,10+2*4,00))*0,20$ $((1,60+2*1,70)+7*(2,00+2*1,70)+(1,00+2*1,70))*0,20$ garáže východ : $((1,60+2*2,30)+8*(2,00+2*0,90))*0,20$ $((1,60+2*0,60)+8*(2,00+2*1,70))*0,20$	m2	60,44800	1 713,42	103 572,81	801-1	RTS 25/ II
						6,36000 8,91000 3,53000 4,04000 11,64000 9,44000 7,32000 9,20000		
77	622428971R00	Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku, Hmota nátěrová bez otlučení vadných míst	m2	586,50100	54,13	31 747,30	801-4	RTS 25/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				699 605,19		
78	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	53,80800	4 655,87	250 523,05	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1.09 : 10,70*0,16 1.20 : 245,50*0,16 1.21 : 80,10*0,16			1,71000 39,28000 12,82000			
79	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	53,80800	101,21	5 445,91	801-1	RTS 25/ II
80	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků včetně distančních prvků 1.09 : 10,70*0,0054*2 1.20 : 245,50*0,0054*2 1.21 : 80,10*0,0054*2	t	3,63204	45 546,56	165 426,93	801-1	RTS 25/ II
81	632443137KR1	Potěr litý 20, přes 500 m2, tl. 50 mm 1.00 : 4,40 1.01a : 4,70 1.01b : 7,10 1.02 : 47,50 1.03a : 2,70 1.03b : 4,70 1.04 : 10,00 1.05a : 6,00 1.05b : 5,20 1.06 : 9,40 1.07 : 4,70 1.08 : 5,00	m2	714,26050	369,43	263 869,26		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.10 : 5,20		5,20000				
		1.11a : 2,90		2,90000				
		1.11b : 3,30		3,30000				
		1.11c : 2,70		2,70000				
		1.12a : 18,60		18,60000				
		1.12b : 9,90		9,90000				
		1.12c : 36,20		36,20000				
		1.22a : 2,40		2,40000				
		1.22b : 2,00		2,00000				
		1.23a : 2,50		2,50000				
		1.23b : 1,40		1,40000				
		1.24 : 2,30		2,30000				
		2.00 : 9,70		9,70000				
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06000				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
		2.19 : 5,50		5,50000				
82	632443138KR1	Potěr litý 20, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	566,80000	25,30	14 340,04		Vlastní
		2.08 : 41,40*2		82,80000				
		2.09 : 10,70*2		21,40000				
		2.10 : 41,40*2		82,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.11 : 15,60*2		31,20000				
		2.12 : 13,30*2		26,60000				
		2.13 : 161,00*2		322,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 096,17		
83	919999111KR1	Dodávka a montáž PHP 21A	kus	7,00000	1 442,31	10 096,17		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				605 533,07		
84	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení včetně kotvení Včetně kotvení lešení. zázemí sever : (32,70+1,50)*7,20 zázemí západ : (6,60+1,50)*7,20 zázemí jih : (13,50+3,60+1,50)*7,20 zázemí východ : (6,60+1,50)*7,20 garáže západ : (27,70+0,25+1,50)*9,50 garáž jih : (7,74+2,29)*9,50 garáže východ : (27,70+0,30+1,50)*9,50 garáže sever : 14,82*3,00 věž : 2*(2,66*((12,00+13,35)/2)) 4,97*13,35 4,97*1,65	m2	1 338,55100	54,81	73 365,98	800-3	RTS 25/ II
				246,24000				
				58,32000				
				133,92000				
				58,32000				
				279,77000				
				95,28000				
				280,25000				
				44,46000				
				67,43000				
				66,35000				
				8,20000				
85	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení včetně kotvení 1338,551*4	m2	5 354,20400	38,94	208 492,70	800-3	RTS 25/ II
				5 354,20000				
86	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 338,55100	41,35	55 349,08	800-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	805,06050	137,67	110 832,68	800-3	RTS 25/ II
		1.00 : 4,40			4,40000			
		1.01a : 4,70			4,70000			
		1.01b : 7,10			7,10000			
		1.02 : 47,50			47,50000			
		1.03a : 2,70			2,70000			
		1.03b : 4,70			4,70000			
		1.04 : 10,00			10,00000			
		1.05a : 6,00			6,00000			
		1.05b : 5,20			5,20000			
		1.06 : 9,40			9,40000			
		1.07 : 4,70			4,70000			
		1.08 : 5,00			5,00000			
		1.09 : 10,70			10,70000			
		1.10 : 5,20			5,20000			
		1.11a : 2,90			2,90000			
		1.11b : 3,30			3,30000			
		1.11c : 2,70			2,70000			
		1.12a : 18,60			18,60000			
		1.12b : 9,90			9,90000			
		1.12c : 36,20			36,20000			
		1.21 : 80,10			80,10000			
		1.22a : 2,40			2,40000			
		1.22b : 2,00			2,00000			
		1.23a : 2,50			2,50000			
		1.23b : 1,40			1,40000			
		1.24 : 2,30			2,30000			
		2.00 : 9,70			9,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06000				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
		2.19 : 5,50		5,50000				
88	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	245,50000	218,97	53 757,14	800-3	RTS 25/ II
		1.20 : 245,50		245,50000				
89	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	15,00000	189,25	2 838,75	800-3	RTS 25/ II
		1.25 : 15,00		15,00000				
90	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	14,80000	220,27	3 260,00	800-3	RTS 25/ II
		1.25 : 14,80		14,80000				
91	943943223R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 22 do 28 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), 4,45*4,45*9,10	m3	180,20275	40,04	7 215,32	800-3	RTS 25/ II
				180,20000				
92	943943293R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 1 kPa (100 kg/m2) pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	180,20275	5,77	1 039,77	800-3	RTS 25/ II
93	943943823R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 22 do 28 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	180,20275	24,65	4 442,00	800-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 338,55100	5,77	7 723,44	800-3	RTS 25/ II
95	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	5 354,20400	4,33	23 183,70	800-3	RTS 25/ II
96	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 338,55100	2,88	3 855,03	800-3	RTS 25/ II
97	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	35,50000	240,38	8 533,49	800-3	RTS 25/ II
					3,00+3*6,50+5,00+3,00+2,00+3,00	35,50000		
98	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	142,00000	245,19	34 816,98	800-3	RTS 25/ II
					35,50*4	142,00000		
99	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	35,50000	192,31	6 827,01	800-3	RTS 25/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					99 185,95	
100	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	834,86050	88,82	74 152,31	801-1	RTS 25/ II

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

1.00 : 4,40	4,40000
1.01a : 4,70	4,70000
1.01b : 7,10	7,10000
1.02 : 47,50	47,50000
1.03a : 2,70	2,70000
1.03b : 4,70	4,70000
1.04 : 10,00	10,00000
1.05a : 6,00	6,00000
1.05b : 5,20	5,20000
1.06 : 9,40	9,40000
1.07 : 4,70	4,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08 : 5,00		5,00000				
		1.09 : 10,70		10,70000				
		1.10 : 5,20		5,20000				
		1.11a : 2,90		2,90000				
		1.11b : 3,30		3,30000				
		1.11c : 2,70		2,70000				
		1.12a : 18,60		18,60000				
		1.12b : 9,90		9,90000				
		1.12c : 36,20		36,20000				
		1.21 : 80,10		80,10000				
		1.22a : 2,40		2,40000				
		1.22b : 2,00		2,00000				
		1.23a : 2,50		2,50000				
		1.23b : 1,40		1,40000				
		1.24 : 2,30		2,30000				
		1.25 : 15,00		15,00000				
		2.00 : 9,70		9,70000				
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06000				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
		2.19 : 5,50		5,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.25 : 14,80		14,80000				
101	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	245,50000	101,97	25 033,64	801-1	RTS 25/ II
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m		245,50000				
		1.20 : 245,50						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 027 621,68		
102	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	3 369,80383	304,95	1 027 621,68	801-1	RTS 25/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 711		Izolace proti vodě				565 249,98		
103	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek	m2	612,15500	37,33	22 851,75	800-711	RTS 25/ II
		32,10*6,00		192,60000				
		28,00*14,40		403,20000				
		1,55*2,80		4,34000				
		4,45*2,70		12,01500				
104	711112001KR1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně	m2	319,29750	39,59	12 640,99		Vlastní
		dodávky penetračního laku ALP		15,24000				
		2*(32,10+6,00)*0,20		14,08000				
		(2*28,00+14,40)*0,20		1,18000				
		(2*1,55+2,80)*0,20		2,86000				
		2*(4,45+2,70)*0,20		17,49300				
		věž : (2,66+4,97+2,66)*(1,40+0,30)		101,89850				
		zázemí sever : 32,68*(1,40)+30,145*1,50+1,50*1,50/2+32,68*0,30		17,86500				
		zázemí východ : 6,60*(1,40+0,30)+3,68*1,50+1,50*1,50/2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zázemí jih : $(13,80+3,90)*(1,40+0,30)$		30,09000				
		zázemí západ : $6,60*(1,40+0,30)$		11,22000				
		garáže západ : $28,00*1,40+(28,00-1,30-3*5,30-4,10)*0,30$		41,21000				
		garáže jih : $(7,74+2,29+2*0,70)*1,40+(7,74+2,29+2*0,70-2*0,80)*0,30$		18,95100				
		garáže východ : $28,00*(1,40)+28,00*0,30-1,30*0,30$		47,21000				
105	711141559KR1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	612,15500	292,99	179 355,29		Vlastní
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
106	711142559KR1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	319,29750	350,68	111 971,25		Vlastní
107	711212002KR1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	226,64830	299,04	67 776,91		Vlastní
		dvouvrstvá						
		1.04 : $10,00+(2*(2,48+3,985)-2*0,80)*0,20$		12,26600				
		1.11a : $2,90+(2*(1,50+1,80)-0,80-2*0,70)*0,20$		3,78000				
		1.11b : $3,30+(2*(1,85+1,85)-0,70)*0,20$		4,64000				
		1.11c : $2,70+(2*(1,57+1,85)-0,70)*0,20$		3,92800				
		1.12a : $18,60+(2*(5,15+3,685)-2*0,80)*0,20$		21,81400				
		1.12b : $9,90+(2*(5,45+1,92+2*0,80)-2*0,80)*0,20+(0,80+3,25+0,80)*2,00$		22,86800				
		1.12c : $36,20+(2*(6,45+5,60)-0,90-0,80)*0,20$		40,68000				
		1.22a : $2,40+(2*1,80+1,195-0,80)*0,20$		3,19900				
		1.22b : $2,00+(2*1,70+1,195)*0,20$		2,91900				
		1.23a : $2,50+(2*(1,895+1,1195)-2*0,80)*0,20$		3,38580				
		1.23b : $1,40+(2*1,60+0,895-0,80)*0,20$		2,05900				
		2.05a : $3,00+(2*(2,10+1,50)-2*0,70)*0,20$		4,16000				
		2.05b : $3,40+((2,12+2*1,60)-0,70)*0,20$		4,32400				
		2.05c : $1,50+(0,90+1,52)*0,20$		1,98400				
		2.05d : $1,50+(0,90+1,52)*0,20$		1,98400				
		2.05e : $5,00+(2*(2,10+2,35+0,90)-0,70)*0,20+(1,00+1,14+0,90+0,90+1,14+1,00)*2,00$		19,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.06a : $2,60+(2*(2,15+1,20)-2*0,70)*0,20$		3,66000				
		2.06b : $0,80+(1,085)*0,20$		1,01700				
		2.06c : $1,70+(1,12+2*1,435)*0,20$		2,49800				
		2.06d : $3,00+(2*(1,15+2,57)-0,70)*0,20$		4,34800				
		2.17a : $2,30+(2*(1,845+1,30)-2*0,70)*0,20$		3,27800				
		2.17b : $3,40+(2*1,765+1,85-2*0,70)*0,20$		4,19600				
		2.17c : $1,50+(1,55+0,90)*0,20$		1,99000				
		2.17d : $1,50+(1,55+0,90)*0,20$		1,99000				
		2.17e : $2,60+(2*(1,795+1,60)-0,70)*0,20+(1,795+1,60)*2,00$		10,60800				
		2.17a/2.18a : $1,585*1,30+2*(1,585+1,30)*0,20$		3,21450				
		2.18a : $2,90+(2*(1,90+1,55)-2*0,70)*0,20$		4,00000				
		2.18b : $6,70+(2*(1,90+3,565)-2*0,70-1,85)*0,20$		8,23600				
		2.18c : $1,50+(1,55+0,90)*0,20$		1,99000				
		2.18d : $1,50+(1,55+0,90)*0,20$		1,99000				
		2.18e : $6,70+(2*(3,50+1,95+0,905)-0,70)*0,20+(1,00+0,94+0,905+0,905+0,94+1,00)*2,00$		20,48200				
108	711823121KR1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií v svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	285,93750	225,48	64 473,19		Vlastní
		věž : $(2,66+4,97+2,66)*(1,40+0,30)$		17,49300				
		zázemí sever : $32,68*(1,40)+30,145*1,50+1,50*1,50/2+32,68*0,30$		101,89850				
		zázemí východ : $6,60*(1,40+0,30)+3,68*1,50+1,50*1,50/2$		17,86500				
		zázemí jih : $(13,80+3,90)*(1,40+0,30)$		30,09000				
		zázemí západ : $6,60*(1,40+0,30)$		11,22000				
		garáže západ : $28,00*1,40+(28,00-1,30-3*5,30-4,10)*0,30$		41,21000				
		garáže jih : $(7,74+2,29+2*0,70)*1,40+(7,74+2,29+2*0,70-2*0,80)*0,30$		18,95100				
		garáže východ : $28,00*(1,40)+28,00*0,30-1,30*0,30$		47,21000				
109	711823129KR1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	116,20000	204,33	23 743,15		Vlastní
		věž : $(2,66+4,97+2,66)-0,90$		9,39000				
		zázemí sever : 32,68		32,68000				
		zázemí východ : 6,60		6,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zázemí jih : (13,80+3,90)		17,70000				
		zázemí západ : 6,60		6,60000				
		garáže západ : (28,00-1,30-3*5,30-4,10)		6,70000				
		garáže jih : (7,74+2,29+2*0,70-2*0,80)		9,83000				
		garáže východ : 28,00-1,30		26,70000				
110	711191171KR1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilii, včetně dodávky textílie 300. g/m2	m2	285,93750	71,25	20 373,05		Vlastní
		věž : (2,66+4,97+2,66)*(1,40+0,30)		17,49300				
		zázemí sever : 32,68*(1,40)+30,145*1,50+1,50*1,50/2+32,68*0,30		101,89850				
		zázemí východ : 6,60*(1,40+0,30)+3,68*1,50+1,50*1,50/2		17,86500				
		zázemí jih : (13,80+3,90)*(1,40+0,30)		30,09000				
		zázemí západ : 6,60*(1,40+0,30)		11,22000				
		garáže západ : 28,00*1,40+(28,00-1,30-3*5,30-4,10)*0,30		41,21000				
		garáže jih : (7,74+2,29+2*0,70)*1,40+(7,74+2,29+2*0,70-2*0,80)*0,30		18,95100				
		garáže východ : 28,00*(1,40)+28,00*0,30-1,30*0,30		47,21000				
111	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	219,08900	211,06	46 240,92	800-711	RTS 25/ II
		1.04 : (2*(2,48+3,985)-2*0,80)		11,33000				
		1.11a : (2*(1,50+1,80)-0,80-2*0,70)		4,40000				
		1.11b : (2*(1,85+1,85)-0,70)		6,70000				
		1.11c : (2*(1,57+1,85)-0,70)		6,14000				
		1.12a : (2*(5,15+3,685)-2*0,80)		16,07000				
		1.12b : (2*(5,45+1,92+2*0,80)-2*0,80)+2*2,00		20,34000				
		1.12c : (2*(6,45+5,60)-0,90-0,80)		22,40000				
		1.22a : (2*1,80+1,195-0,80)		4,00000				
		1.22b : (2*1,70+1,195)		4,59000				
		1.23a : (2*(1,895+1,1195)-2*0,80)		4,43000				
		1.23b : (2*1,60+0,895-0,80)		3,29000				
		2.05a : (2*(2,10+1,50)-2*0,70)		5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.05b : $((2,12+2*1,60)-0,70)$		4,62000				
		2.05c : $(0,90+1,52)$		2,42000				
		2.05d : $(0,90+1,52)$		2,42000				
		2.05e : $(2*(2,10+2,35+0,90)-0,70)+4*2,00$		18,00000				
		2.06a : $(2*(2,15+1,20)-2*0,70)$		5,30000				
		2.06b : $(1,085)$		1,08000				
		2.06c : $(1,12+2*1,435)$		3,99000				
		2.06d : $(2*(1,15+2,57)-0,70)$		6,74000				
		2.17a : $(2*(1,845+1,30)-2*0,70)$		4,89000				
		2.17b : $(2*1,765+1,85-2*0,70)$		3,98000				
		2.17c : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.17d : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.17e : $(2*(1,795+1,60)-0,70)+2,00$		8,09000				
		217a/218a : $(2*(1,585+1,30)-0,70)$		5,07000				
		2.18a : $(2*(1,90+1,55)-2*0,70)$		5,50000				
		2.18b : $(2*(1,90+3,565)-2*0,70-1,85)$		7,68000				
		2.18c : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.18d : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.18e : $(2*(3,50+1,95+0,905)-0,70)+4*2,00$		20,01000				
112	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5 494,26500	2,88	15 823,48	800-711	RTS 25/ II

Díl: 712		Povlakové krytiny			923 342,18			
113	712311101KR1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávek materiálu	m2	725,29260	37,33	27 075,17		Vlastní
		zázemí : $32,71*6,81-14,50*0,88$		209,99510				
		zázemí atika : $2*(32,71+6,81)*0,50$		39,52000				
		garáž : $15,05*28,80-2,75*0,25-2,75*0,30$		431,92750				
		garáž atika : $2*(15,05+28,80)*0,50$		43,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	712351111KR1	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového, pásu, Pás hydroizolační asfaltový tl = 3,0 mm; stabilizace: samolepicí; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp vež střecha : 4,775*5,00*1,2	m2	28,65000	749,04	21 460,00		Vlastní
				28,65000				
115	712373111KR1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl., izolace do 400 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1.5 mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	725,29260	814,48	590 736,32		Vlastní
116	712378010KR1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z, fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 450 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K20 : 23,00	m	23,00000	67,87	1 561,01		Vlastní
				23,00000				
117	712378006KR1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z, fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. zázemí atika : (32,71+2*6,81+14,03+4,18) garáž atika : (15,05+2*28,80+7,75+2,30)	m	147,24000	67,87	9 993,18		Vlastní
				64,54000				
				82,70000				
118	712378007KR1	Povlakové krytiny střeš do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z, fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. zázemí atika : (32,71+2*6,81+14,03+4,18) garáž atika : (15,05+2*28,80+7,75+2,30) stěna zázemí/garáže : 14,82 stěna garáže/vež : (2,10+5,00+2,10)	m	171,26000	67,87	11 623,42		Vlastní
				64,54000				
				82,70000				
				14,82000				
				9,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	7123415599RV1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně, 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	725,29260	292,99	212 503,48		Vlastní
120	712391179RZ7	Položení ochranné textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	725,29260	41,86	30 360,75		Vlastní
121	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	18 028,85	18 028,85	800-711	RTS 25/ II

Díl: 713	Izolace tepelné	1 081 939,02
-----------------	------------------------	---------------------

122	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, 4,775*5,00*1,2	m2	28,65000	126,92	3 636,26	800-713	RTS 25/ II
				28,65000				

123	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	849,76050	54,04	45 921,06	800-713	RTS 25/ II
				10,70000				
				245,50000				
				80,10000				
				9,70000				
				7,50000				
				9,70000				
				60,50000				
				4,10000				
				12,00000				
				4,40000				
				3,00000				
				3,40000				
				1,50000				
				1,50000				
				5,00000				
				2,60000				
				0,80000				
				1,70000				
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06000				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
		2.19 : 5,50		5,50000				
124	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	200,80000	80,97	16 258,78	800-713	RTS 25/ II
		1.00 : 4,40		4,40000				
		1.01a : 4,70		4,70000				
		1.01b : 7,10		7,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.02 : 47,50		47,50000				
		1.03a : 2,70		2,70000				
		1.03b : 4,70		4,70000				
		1.04 : 10,00		10,00000				
		1.05a : 6,00		6,00000				
		1.05b : 5,20		5,20000				
		1.06 : 9,40		9,40000				
		1.07 : 4,70		4,70000				
		1.08 : 5,00		5,00000				
		1.10 : 5,20		5,20000				
		1.11a : 2,90		2,90000				
		1.11b : 3,30		3,30000				
		1.11c : 2,70		2,70000				
		1.12a : 18,60		18,60000				
		1.12b : 9,90		9,90000				
		1.12c : 36,20		36,20000				
		1.22a : 2,40		2,40000				
		1.22b : 2,00		2,00000				
		1.23a : 2,50		2,50000				
		1.23b : 1,40		1,40000				
		1.24 : 2,30		2,30000				
125	713135114KR1	Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie	m2	376,80100	267,80	100 907,31		Vlastní
		F2 :						
		zázemí sever : (5,40+32,70+6,90)*0,30		13,50000				
		zázemí západ : 6,60*7,20		47,52000				
		zázemí jih : (6,90+13,50+3,60+6,90)*0,30		9,27000				
		zázemí východ : 6,60*7,20-3,70*1,50-1,50*1,50/2		40,84500				
		garáže západ : (1,95+27,70+0,25+9,20)*0,30		11,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		garáž jih : $(7,74+2,29)*9,50-2*0,80*2,10+2*(0,80+2*2,10)*0,20$				93,92500		
		garáže východ : $(1,95+27,70+0,30+9,20)*0,30$				11,74500		
		F3 - věž : $2*(2,66*((12,00+13,35)/2))$				67,43100		
		4,97*13,35				66,34950		
		4,97*1,65				8,20050		
		$2*(2,10*((1,65+2,50)/2))$				8,71500		
		$-(1,10*2,30+2*0,80*1,70)+(1,10+2*2,30+2*(0,80+2*1,70))*0,20$				-2,43000		
126	713141120R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	725,29260	56,56	41 022,55	800-713	RTS 25/ II
		zázemí : $32,71*6,81-14,50*0,88$				210,00000		
		zázemí atika : $2*(32,71+6,81)*0,50$				39,52000		
		garáž : $15,05*28,80-2,75*0,25-2,75*0,30$				431,93000		
		garáž atika : $2*(15,05+28,80)*0,50$				43,85000		
127	713141711R00	Pokládka střešních spádových klínů lepených bodově PU lepidlem (dočasně)	m2	641,92260	67,87	43 567,29	800-713	RTS 25/ II
		zázemí : $32,71*6,81-14,50*0,88$				210,00000		
		garáž : $15,05*28,80-2,75*0,25-2,75*0,30$				431,93000		
128	713999111KR1	Vykrajování izolace pro rozvody (podlaha)	kpl	1,00000	5 060,73	5 060,73		Vlastní
129	28375709	Deska izolační EPS 200	m3	292,72063	2 433,45	712 321,02		Vlastní
		podlahy :						
		1.00 : $4,40*0,20*1,05$				0,92000		
		1.01a : $4,70*0,20*1,05$				0,99000		
		1.01b : $7,10*0,20*1,05$				1,49000		
		1.02 : $47,50*0,20*1,05$				9,97000		
		1.03a : $2,70*0,20*1,05$				0,57000		
		1.03b : $4,70*0,20*1,05$				0,99000		
		1.04 : $10,00*0,20*1,05$				2,10000		
		1.05a : $6,00*0,20*1,05$				1,26000		
		1.05b : $5,20*0,20*1,05$				1,09000		
		1.06 : $9,40*0,20*1,05$				1,97000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07 : 4,70*0,20*1,05			0,99000			
		1.08 : 5,00*0,20*1,05			1,05000			
		1.10 : 5,20*0,20*1,05			1,09000			
		1.11a : 2,90*0,20*1,05			0,61000			
		1.11b : 3,30*0,20*1,05			0,69000			
		1.11c : 2,70*0,20*1,05			0,57000			
		1.12a : 18,60*0,20*1,05			3,91000			
		1.12b : 9,90*0,20*1,05			2,08000			
		1.12c : 36,20*0,20*1,05			7,60000			
		1.22a : 2,40*0,20*1,05			0,50000			
		1.22b : 2,00*0,20*1,05			0,42000			
		1.23a : 2,50*0,20*1,05			0,53000			
		1.23b : 1,40*0,20*1,05			0,29000			
		1.24 : 2,30*0,20*1,05			0,48000			
		2.00 : 9,70*0,04*1,05			0,41000			
		2.01 : 7,50*0,04*1,05			0,32000			
		2.02 : 9,70*0,04*1,05			0,41000			
		2.03 : 60,50*0,04*1,05			2,54000			
		2.04a : 4,10*0,04*1,05			0,17000			
		2.04b : 12,00*0,04*1,05			0,50000			
		2.04c : 4,40*0,04*1,05			0,18000			
		2.05a : 3,00*0,04*1,05			0,13000			
		2.05b : 3,40*0,04*1,05			0,14000			
		2.05c : 1,50*0,04*1,05			0,06000			
		2.05d : 1,50*0,04*1,05			0,06000			
		2.05e : 5,00*0,04*1,05			0,21000			
		2.06a : 2,60*0,04*1,05			0,11000			
		2.06b : 0,80*0,04*1,05			0,03000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.06c : 1,70*0,04*1,05			0,07000			
		2.06d : 3,00*0,04*1,05			0,13000			
		2.07 : 11,20*0,04*1,05			0,47000			
		2.08 : 41,40*0,04*1,05			1,74000			
		2.09 : 10,70*0,04*1,05			0,45000			
		2.10 : 41,40*0,04*1,05			1,74000			
		2.11 : 15,60*0,04*1,05			0,66000			
		2.12 : 13,30*0,04*1,05			0,56000			
		2.13 : 161,00*0,04*1,05			6,76000			
		2.14 : 21,50*0,04*1,05			0,90000			
		2.15a : 11,40*0,04*1,05			0,48000			
		2.15b : 1,70*0,04*1,05			0,07000			
		2.16a : 13,40*0,04*1,05			0,56000			
		2.16b : 2,30*0,04*1,05			0,10000			
		2.17a : 2,30*0,04*1,05			0,10000			
		2.17b : 3,40*0,04*1,05			0,14000			
		2.17c : 1,50*0,04*1,05			0,06000			
		2.17d : 1,50*0,04*1,05			0,06000			
		2.17e : 2,60*0,04*1,05			0,11000			
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30*0,04*1,05			0,09000			
		2.18a : 2,90*0,04*1,05			0,12000			
		2.18b : 6,70*0,04*1,05			0,28000			
		2.18c : 1,50*0,04*1,05			0,06000			
		2.18d : 1,50*0,04*1,05			0,06000			
		2.18e : 6,70*0,04*1,05			0,28000			
		2.19 : 5,50*0,04*1,05			0,23000			
		střecha :						
		zázemí : (32,71*6,81-14,50*0,88)*0,18*1,05			39,69000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zázemí atika : $(2*(32,71+6,81)*0,50)*0,18*1,05$			7,47000			
		garáž : $(15,05*28,80-2,75*0,25-2,75*0,30)*0,18*1,05$			81,63000			
		garáž atika : $(2*(15,05+28,80)*0,50)*0,18*1,05$			8,29000			
		zázemí klíny : $(32,71*6,81-14,50*0,88)*((0,32+0,02)/2)*1,05$			37,48000			
		garáž klíny : $(15,05*28,80-2,75*0,25-2,75*0,30)*((0,22+0,02)/2)*1,05$			54,42000			
130	2837632069R	Deska XPS tl. 80 mm	m2	353,11500	212,55	75 054,59		Vlastní
		1.09 : 10,70*1,05			11,23000			
		1.20 : 245,50*1,05			257,77000			
		1.21 : 80,10*1,05			84,11000			
131	6315099	Deska izolační MW	m3	6,93330	1 258,37	8 724,66		Vlastní
		mezi krokve : 28,65*0,22*1,1			6,93000			
132	713003	Kročejová izolace EPS 15mm	m2	539,13353	24,80	13 370,51		Vlastní
		2.00 : 9,70*1,05			10,18500			
		2.01 : 7,50*1,05			7,87500			
		2.02 : 9,70*1,05			10,18500			
		2.03 : 60,50*1,05			63,52500			
		2.04a : 4,10*1,05			4,30500			
		2.04b : 12,00*1,05			12,60000			
		2.04c : 4,40*1,05			4,62000			
		2.05a : 3,00*1,05			3,15000			
		2.05b : 3,40*1,05			3,57000			
		2.05c : 1,50*1,05			1,57500			
		2.05d : 1,50*1,05			1,57500			
		2.05e : 5,00*1,05			5,25000			
		2.06a : 2,60*1,05			2,73000			
		2.06b : 0,80*1,05			0,84000			
		2.06c : 1,70*1,05			1,78500			
		2.06d : 3,00*1,05			3,15000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.07 : 11,20*1,05		11,76000				
		2.08 : 41,40*1,05		43,47000				
		2.09 : 10,70*1,05		11,23500				
		2.10 : 41,40*1,05		43,47000				
		2.11 : 15,60*1,05		16,38000				
		2.12 : 13,30*1,05		13,96500				
		2.13 : 161,00*1,05		169,05000				
		2.14 : 21,50*1,05		22,57500				
		2.15a : 11,40*1,05		11,97000				
		2.15b : 1,70*1,05		1,78500				
		2.16a : 13,40*1,05		14,07000				
		2.16b : 2,30*1,05		2,41500				
		2.17a : 2,30*1,05		2,41500				
		2.17b : 3,40*1,05		3,57000				
		2.17c : 1,50*1,05		1,57500				
		2.17d : 1,50*1,05		1,57500				
		2.17e : 2,60*1,05		2,73000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30*1,05		2,16353				
		2.18a : 2,90*1,05		3,04500				
		2.18b : 6,70*1,05		7,03500				
		2.18c : 1,50*1,05		1,57500				
		2.18d : 1,50*1,05		1,57500				
		2.18e : 6,70*1,05		7,03500				
		2.19 : 5,50*1,05		5,77500				
133	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	10 658,44760	1,51	16 094,26	800-713	RTS 25/ II

Díl: 736		Podlahové vytápění				69 795,57		
134	736312129R00	Systémová izolační deska 30mm	m2	714,26050	96,15	68 676,15		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dilatačního pásku, bez úpravy podkladu.						
		1.00 : 4,40				4,40000		
		1.01a : 4,70				4,70000		
		1.01b : 7,10				7,10000		
		1.02 : 47,50				47,50000		
		1.03a : 2,70				2,70000		
		1.03b : 4,70				4,70000		
		1.04 : 10,00				10,00000		
		1.05a : 6,00				6,00000		
		1.05b : 5,20				5,20000		
		1.06 : 9,40				9,40000		
		1.07 : 4,70				4,70000		
		1.08 : 5,00				5,00000		
		1.10 : 5,20				5,20000		
		1.11a : 2,90				2,90000		
		1.11b : 3,30				3,30000		
		1.11c : 2,70				2,70000		
		1.12a : 18,60				18,60000		
		1.12b : 9,90				9,90000		
		1.12c : 36,20				36,20000		
		1.22a : 2,40				2,40000		
		1.22b : 2,00				2,00000		
		1.23a : 2,50				2,50000		
		1.23b : 1,40				1,40000		
		1.24 : 2,30				2,30000		
		2.00 : 9,70				9,70000		
		2.01 : 7,50				7,50000		
		2.02 : 9,70				9,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06000				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
		2.19 : 5,50		5,50000				
135	998736203R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 24 m	%	686,76150	1,63	1 119,42	800-731	RTS 25/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				208 766,80		
136	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 věž : 6*5,00	m	30,00000	860,03	25 800,90	800-762	RTS 25/ II
137	762341210RT2	Montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm, Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané: tl = 25 mm: dl = 4 000 mm věž : 4,775*5,00*1,2	m2	28,65000	396,37	11 356,00	800-762	RTS 25/ II
138	762342203RT2	Montáž laťování střež o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 30/50 mm. Lať dřevina: SM: jakost: I: tl = 30 mm: š = 50 mm: dl = 4 000 mm	m2	28,65000	169,35	4 851,88	800-762	RTS 25/ II
139	762342205RT2	Montáž kontralati na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralati, a dodávkou lať 30 x 50 mm, Lať dřevina: SM: jakost: I: tl = 30 mm: š = 50 mm: dl = 4 000 mm	m2	28,65000	120,20	3 443,73	800-762	RTS 25/ II
140	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace krokv 120/200 : 6*5,00*0,12*0,20 bednění : 28,65*0,024 laťování : 28,65*3,1*0,06*0,04 kontralati : 28,65*1,1*0,06*0,04	m3	1,69639	1 850,43	3 139,05	800-762	RTS 25/ II
141	762441119R00	Montáž obložení atiky, dřevotřískové desky, 1vrst., hmoždinkami zázemí atika : (32,71+2*6,81+14,03+4,18)*0,775 garáž atika : (15,05+2*28,80+7,75+2,30)*0,69	m2	107,08150	169,68	18 169,59		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	60515278	Hranol dřevina: SM krokv 120/200 : 6*5,00*0,12*0,20*1,1	m3	0,79200	12 339,74	9 773,07		Vlastní
				0,79000				
143	607250169R	Překližka Bříza F/F 21 - vodovzdorná, oboustraně hladká, fóliovaná, tl. 21mm 107,0815*1,1	m2	117,78965	972,85	114 591,66		Vlastní
				117,79000				
144	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 911,25880	9,23	17 640,92	800-762	RTS 25/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				474 794,04		
145	764322330Rpol	Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou křivinou, rš 400 mm K/17 : 5	m	5,00000	392,10	1 960,50		Vlastní
				5,00000				
146	764391320Rpol	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 330 mm, z Al K/19 : 11	m	11,00000	536,31	5 899,41		Vlastní
				11,00000				
147	764393320Rpol	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu dodávka a montáž hřebene střechy, rš 1075 mm, z Al K/18 : 5,00	m	5,00000	863,26	4 316,30		Vlastní
				5,00000				
148	764412350R00	Oplechování parapetů z hliníku dodávka a montáž , rš 330 mm, Výrobek plochý hliníkový - plech: hladký: tl = 0,80 mm včetně rohů K/04 : 13*1,89 K/05 : 2*5,89 K/06 : 2*4,89 K/07 : 2*3,89 K/08 : 0,39 K/11 : 0,89 K/13 : 2*1,49	m	58,17000	1 036,32	60 282,73	800-764	RTS 25/ II
				24,57000				
				11,78000				
				9,78000				
				7,78000				
				0,39000				
				0,89000				
				2,98000				
149	764411128R00	Oplechování parapetů z hliníku Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 340 mm včetně rohů včetně rohů	m	54,74000	1 597,23	87 432,37	800-764	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/02 : 20*1,89		37,80000				
		K/03 : 2*5,89		11,78000				
		K/09 : 2*0,69		1,38000				
		K/10 : 2,29		2,29000				
		K/12 : 1,49		1,49000				
150	764774501KR1	Krytina falcovaná ze svítků šířky 500 mm na objektech výšky do 20 m, z hliníkového lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení. věž : 4,775*5,00*1,2	m2	28,65000	1 860,03	53 289,86		Vlastní
				28,65000				
151	764817176KR1	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 850 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací zázemí atika : 64,50 garáž atika : 83,50	m	148,00000	1 279,80	189 410,40		Vlastní
				64,50000				
				83,50000				
152	764999111KR1	Dodávka a montáž krycího oplechování izolace dle K/01	m	26,50000	1 597,23	42 326,60		Vlastní
153	764999112KR1	Dodávka a montáž oplechování vystupujícího meziokenního lemu dle K/14	m	19,50000	834,40	16 270,80		Vlastní
154	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 611,88970	2,95	13 605,07	800-764	RTS 25/ II
Díl: 765 Krytiny tvrdé						4 538,94		
155	765799319RN2	Montáž fólie na bednění přibitím, přeplenění spojů, difúzní pojistná hydroizolace včetně dodávky Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. věž : 4,775*5,00*1,2	m2	28,65000	132,21	3 787,82		Vlastní
				28,65000				
156	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	37,87820	19,83	751,12	800-765	RTS 25/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						6 123 517,24		
157	766416133R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , velikosti přes 1,5 m2 Včetně našroubování soklu.	m2	392,49200	2 029,91	796 723,44	800-766	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F2 :						
		zázemí sever : (5,40+32,70+6,90)*0,30			13,50000			
		zázemí západ : 6,60*7,20			47,52000			
		zázemí jih : (6,90+13,50+3,60+6,90)*0,30			9,27000			
		zázemí východ : 6,60*7,20-3,70*1,50-1,50*1,50/2			40,84500			
		garáže západ : (1,95+27,70+0,25+9,20)*0,30			11,73000			
		garáž jih : (7,74+2,29)*9,50-2*0,80*2,10+2*(0,80+2*2,10)*0,20			93,92500			
		garáže východ : (1,95+27,70+0,30+9,20)*0,30			11,74500			
		F3 - věž : 2*(2,66*((12,00+13,35)/2))			67,43100			
		4,97*13,35			66,34950			
		4,97*1,65			8,20050			
		2*(2,10*((1,65+2,50)/2))			8,71500			
		-(1,10*2,30+2*0,80*1,70)+(1,10+2*2,30+2*(0,80+2*1,70))*0,20			-2,43000			
		F4 : 3,15*3,00+2*0,79*2,80+0,79*2,30			15,69100			
158	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	1 862,55400	446,94	832 449,88	800-766	RTS 25/ II

latě 60x60 :	
zázemí sever : (5,40*2+32,70/0,50*0,30+6,90*2)	44,22000
zázemí západ : (6,60/0,50*7,20)	95,04000
zázemí jih : (6,90*2+(13,50+3,60)/0,50*0,30+6,90*2)	37,86000
zázemí východ : (6,60/0,50*7,20)-(3,70/0,50*1,50)-(1,50/0,50*1,50/2)	81,69000
garáže západ : (1,95*2+(27,70+0,25)/0,50*0,30+9,20*2)	39,07000
garáž jih : (7,74+2,29)/0,50*9,50+2*(0,80+2*2,10)	200,57000
garáže východ : (1,95*2+(27,70+0,30)/0,50*0,30+9,20*2)	39,10000
věž : 2*(2,66/0,50*((12,00+13,35)/2))	134,86200
4,97/0,50*13,35	132,69900
4,97/0,50*1,65	16,40100
2*(2,10/0,50*((1,65+2,50)/2))	17,43000
(1,10+2*2,30+2*(0,80+2*1,70))	14,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F4 : 3,15*3+2*3,00*2+2*(2,80+2,30)		31,65000				
		latě 25x25 :						
		zázemí sever : (5,40/0,50*0,30+32,70*2+6,90/0,50*0,30)		72,78000				
		zázemí západ : 6,60*7,20/0,50		95,04000				
		zázemí jih : (6,90/0,50*0,30+(13,50+3,60)*2+6,90/0,50*0,30)		42,48000				
		zázemí východ : 6,60*7,20/0,50-3,70*1,50/0,50-1,50*1,50/0,50/2		81,69000				
		garáže západ : (1,95/0,50*0,30+(27,70+0,25)*2+9,20/0,50)		75,47000				
		garáž jih : (7,74+2,29)*9,50/0,50+2*(0,80+2*2,10)		200,57000				
		garáže východ : (1,95/0,50*0,30+(27,70+0,30)*2+9,20/0,50*0,30)		62,69000				
		věž : 2*(2,66*((12,00+13,35)/0,50/2))		134,86200				
		4,97*13,35/0,50		132,69900				
		4,97*1,65/0,50		16,40100				
		2*(2,10*((1,65+2,50)/0,50/2))		17,43000				
		(1,10+2*2,30+2*(0,80+2*1,70))		14,10000				
		F4 : 3,15*3+2*3,00*2+2*(2,80+2,30)		31,65000				
159	766699732R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z tvrdého dřeva, rohové	m	156,64500	196,55	30 788,57	800-766	RTS 25/ II
		zázemí rohy : 4*7,20		28,80000				
		garáže rohy : 4*9,50		38,00000				
		garáž dveře : 2*(0,80+2*2,10)		10,00000				
		garáže východ : (1,95+27,70+0,30+9,20)*0,30		11,74500				
		věž rohy : 2*(12,00+13,35)+2*1,65		54,00000				
		věž otvory : (1,10+2*2,30+2*(0,80+2*1,70))		14,10000				
160	766795009KR1	Spojovací prostředky pro obložení stěn - stěnové úhelníky	kus	2 600,00000	19,23	49 998,00		Vlastní
		latě 60x60 : 853,042*3		2 559,13000				
		ztrátné+rezerva : 40,874		40,87000				
161	766999111KR1	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1700mm dle O/01	kus	22,00000	20 014,01	440 308,22		Vlastní
162	766999112KR1	Dodávka a montáž plastového okna 6000x1700mm dle O/02	kus	3,00000	54 401,83	163 205,49		Vlastní
163	766999113KR1	Dodávka a montáž plastového okna 2000x700mm dle O/03	kus	3,00000	13 794,99	41 384,97		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	766999114KR1	Dodávka a montáž plastového okna 4000x700mm dle O/04	kus	2,00000	24 364,44	48 728,88		Vlastní
165	766999115KR1	Dodávka a montáž plastového okna 5000x700mm dle O/05	kus	1,00000	29 926,41	29 926,41		Vlastní
166	766999116KR1	Dodávka a montáž plastového okna 6000x700mm dle O/06	kus	1,00000	35 350,55	35 350,55		Vlastní
167	766999117KR1	Dodávka a montáž plastového okna 500x1700mm dle O/07	kus	1,00000	9 739,44	9 739,44		Vlastní
168	766999118KR1	Dodávka a montáž plastového okna 2000x700mm dle O/08	kus	8,00000	13 794,99	110 359,92		Vlastní
169	766999119KR1	Dodávka a montáž plastového okna 800x1700mm dle O/09	kus	2,00000	10 662,52	21 325,04		Vlastní
170	766999120KR1	Dodávka a montáž plastového okna 5000x1700mm dle O/10	kus	1,00000	46 468,07	46 468,07		Vlastní
171	766999121KR1	Dodávka a montáž plastového okna 1600x700mm dle O/11	kus	2,00000	12 752,26	25 504,52		Vlastní
172	766999122KR1	Dodávka a montáž plastového okna 2400x900mm dle O/12	kus	1,00000	13 330,25	13 330,25		Vlastní
173	766999123KR1	Dodávka a montáž plastového okna 100x1700mm dle O/13	kus	1,00000	11 651,83	11 651,83		Vlastní
174	766999124KR1	Dodávka a montáž plastového okna 1600x1700mm dle O/14	kus	1,00000	18 011,88	18 011,88		Vlastní
175	766999124KR2	Dodávka a montáž plastového okna 800x900mm dle O/15	kus	1,00000	5 260,81	5 260,81		Vlastní
176	766999124KR3	Dodávka a montáž plastového okna 1200x900mm dle O/16	kus	1,00000	5 918,93	5 918,93		Vlastní
177	766999124KR4	Dodávka a montáž plastového okna 1200x1700mm dle O/17	kus	1,00000	10 758,67	10 758,67		Vlastní
178	766999124KR5	Dodávka a montáž plastového okna 2000x1700mm dle O/18	kus	1,00000	27 054,49	27 054,49		Vlastní
179	766999125KR1	Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří dle výpisu D/01	kus	1,00000	68 419,51	68 419,51		Vlastní
180	766999126KR1	Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří dle výpisu D/02	kus	1,00000	68 374,31	68 374,31		Vlastní
181	766999127KR1	Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří dle výpisu D/03	kus	1,00000	48 428,16	48 428,16		Vlastní
182	766999128KR1	Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří dle výpisu D/04	kus	2,00000	49 558,93	99 117,86		Vlastní
183	766999129KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/05	kus	2,00000	38 840,53	77 681,06		Vlastní
184	766999130KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/06	kus	1,00000	27 847,26	27 847,26		Vlastní
185	766999131KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/07	kus	1,00000	77 976,08	77 976,08		Vlastní
186	766999132KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/08	kus	1,00000	78 274,81	78 274,81		Vlastní
187	766999133KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/09	kus	1,00000	38 840,53	38 840,53		Vlastní
188	766999134KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/10	kus	1,00000	54 143,93	54 143,93		Vlastní
189	766999135KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/11	kus	3,00000	29 176,61	87 529,83		Vlastní
190	766999136KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/12	kus	1,00000	34 830,50	34 830,50		Vlastní
191	766999137KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/13	kus	14,00000	28 511,00	399 154,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	766999138KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/14	kus	4,00000	29 162,14	116 648,56		Vlastní
193	766999139KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/15	kus	13,00000	28 056,87	364 739,31		Vlastní
194	766999140KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/16	kus	1,00000	31 392,81	31 392,81		Vlastní
195	766999141KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/17	kus	1,00000	39 930,90	39 930,90		Vlastní
196	766999142KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/18	kus	4,00000	33 092,24	132 368,96		Vlastní
197	766999143KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/19	kus	1,00000	23 900,28	23 900,28		Vlastní
198	766999144KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/20	kus	4,00000	53 685,57	214 742,28		Vlastní
199	766999145KR1	Dodávka a montáž interiérových kovových dveří včetně zárubně a příslušenství dle výpisu D/21	kus	1,00000	22 138,70	22 138,70		Vlastní
200	766999146KR1	Dodávka a montáž prosklené hliníkové sestavy dle výpisu D/22	kus	1,00000	89 559,89	89 559,89		Vlastní
201	766999147KR1	Dodávka a montáž prosklené hliníkové sestavy dle výpisu D/23	kus	1,00000	282 984,89	282 984,89		Vlastní
202	766999148KR1	Dodávka a montáž garážových vrat dle výpisu Gv/01	kus	1,00000	144 141,00	144 141,00		Vlastní
203	766999149KR1	Dodávka a montáž garážových vrat dle výpisu Gv/02	kus	2,00000	116 465,12	232 930,24		Vlastní
204	766999150KR1	Dodávka a montáž garážových vrat dle výpisu Gv/03	kus	1,00000	126 338,53	126 338,53		Vlastní
205	595907379R	Deska cementotřísková tl. 12 mm dle PD	m2	431,74120	365,38	157 749,60		Vlastní
		392,492*1,1		431,74120				
206	60510009	Lat' 25 x 25 mm	m	1 075,64820	15,50	16 672,55		Vlastní

latě 25x25 :

zázemí sever : (5,40/0,50*0,30+32,70*2+6,90/0,50*0,30)	72,78000
zázemí západ : 6,60*7,20/0,50	95,04000
zázemí jih : (6,90/0,50*0,30+(13,50+3,60)*2+6,90/0,50*0,30)	42,48000
zázemí východ : 6,60*7,20/0,50-3,70*1,50/0,50-1,50*1,50/0,50/2	81,69000
garáže západ : (1,95/0,50*0,30+(27,70+0,25)*2+9,20/0,50)	75,47000
garáž jih : (7,74+2,29)*9,50/0,50+2*(0,80+2*2,10)	200,57000
garáže východ : (1,95/0,50*0,30+(27,70+0,30)*2+9,20/0,50*0,30)	62,69000
věž : 2*(2,66*((12,00+13,35)/0,50/2))	134,86200
4,97*13,35/0,50	132,69900
4,97*1,65/0,50	16,40100
2*(2,10*((1,65+2,50)/0,50/2))	17,43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		(1,10+2*2,30+2*(0,80+2*1,70))		14,10000					
		F4 : 3,15*3+2*3,00*2+2*(2,80+2,30)		31,65000					
		prořez : 977,862*0,1		97,78620					
207	60515810	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 60,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř., pevnosti C24	m3	3,50338	17 139,42	60 045,90		Vlastní	
		latě 60x60 : 884,692*1,1*0,06*0,06		3,50338					
208	61413799	Lišta rohová k obkladu z cementotřískových desek	m	172,30950	64,54	11 120,86		Vlastní	
		156,645*1,1		172,31000					
209	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	60 022,71360	2,02	121 245,88	800-766	RTS 25/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					484 753,78		
210	767999111KR1	Dodávka a montáž ocelový práh vjezdu do garáže	m	20,00000	1 442,31	28 846,20		Vlastní	
		Z/01 : 3*5,30		15,90000					
		Z/02 : 4,10		4,10000					
211	767999112KR1	Dodávka a montáž ocelové madlo dle Z/03	kus	2,00000	5 263,16	10 526,32		Vlastní	
212	767999113KR1	Dodávka a montáž ocelového zábradlí dle Z/04	kus	2,00000	22 874,49	45 748,98		Vlastní	
213	767999114KR1	Dodávka a montáž ocelového zábradlí dle Z/05	kus	1,00000	9 716,60	9 716,60		Vlastní	
214	767999115KR1	Dodávka a montáž ocelového zábradlí dle Z/06	kus	1,00000	16 194,33	16 194,33		Vlastní	
215	767999116KR1	Dodávka a montáž ocelového zábradlí dle Z/07	kus	1,00000	31 477,73	31 477,73		Vlastní	
216	767999117KR1	Dodávka a montáž ocelového stupně dle Z/08	kus	6,00000	354,25	2 125,50		Vlastní	
217	767999118KR1	Dodávka a montáž ocelového zábradlí věže dle Z/09	kus	1,00000	1 012,15	1 012,15		Vlastní	
218	767999119KR1	Dodávka a montáž ocelové hrazdy na sušení hadic dle Z/10	kus	1,00000	15 182,19	15 182,19		Vlastní	
219	767999120KR1	Dodávka a montáž žebříku dle Z/11	kus	1,00000	54 149,80	54 149,80		Vlastní	
220	767999121KR1	Dodávka a montáž žebříku dle Z/12	kus	2,00000	13 663,97	27 327,94		Vlastní	
221	767999122KR1	Dodávka a montáž záchytného systému dle Z/13	kus	1,00000	22 461,11	22 461,11		Vlastní	
222	767999123KR1	Dodávka a montáž záchytného systému dle Z/14	kus	1,00000	23 695,73	23 695,73		Vlastní	
223	767999124KR1	Dodávka a montáž nápis "Hasičská stanice Cholupice zal. 1903" dle Z/15	kpl	1,00000	149 038,46	149 038,46		Vlastní	
224	767999125KR1	Dodávka a montáž ocelového zábradlí dle Z/16	kpl	1,00000	35 263,16	35 263,16		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 375,03040	2,74	11 987,58	800-767	RTS 25/ II

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 272 083,02
-----------------	------------------------------------	---------------------

226	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	456,56050	172,60	78 802,34	800-771	RTS 25/ II
		1.00 : 4,40		4,40000				
		1.01a : 4,70		4,70000				
		1.01b : 7,10		7,10000				
		1.02 : 47,50		47,50000				
		1.03a : 2,70		2,70000				
		1.03b : 4,70		4,70000				
		1.04 : 10,00		10,00000				
		1.05a : 6,00		6,00000				
		1.05b : 5,20		5,20000				
		1.06 : 9,40		9,40000				
		1.07 : 4,70		4,70000				
		1.08 : 5,00		5,00000				
		1.09 : 10,70		10,70000				
		1.10 : 5,20		5,20000				
		1.11a : 2,90		2,90000				
		1.11b : 3,30		3,30000				
		1.11c : 2,70		2,70000				
		1.12a : 18,60		18,60000				
		1.12b : 9,90		9,90000				
		1.12c : 36,20		36,20000				
		1.22a : 2,40		2,40000				
		1.22b : 2,00		2,00000				
		1.23a : 2,50		2,50000				
		1.23b : 1,40		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.24 : 2,30		2,30000				
		1.25 : 15,00		15,00000				
		2.00 : 9,70		9,70000				
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.17e : 2,60			2,60000			
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30			2,06000			
		2.18a : 2,90			2,90000			
		2.18b : 6,70			6,70000			
		2.18c : 1,50			1,50000			
		2.18d : 1,50			1,50000			
		2.18e : 6,70			6,70000			
		2.19 : 5,50			5,50000			
227	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	518,54500	44,12	22 878,21	800-771	RTS 25/ II
		plocha : 456,5605		456,56000				
		schodiště zázemí 1.NP : (20*1,60*(0,33+0,165)+1,13*3,00)		19,23000				
		schodiště zázemí 2.NP : (14*1,40*(0,33+0,165)+1,20*1,20)		11,14000				
		schodiště věž : (6*5*1,45*(0,33+0,165)+7*1,20*1,20)		31,61000				
228	771130211R00	Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm	m	56,14000	254,81	14 305,03	800-771	RTS 25/ II
		schodiště zázemí 1.NP : 20*(0,33+0,165)+(1,13+3,00+1,13)		15,16000				
		schodiště zázemí 2.NP : 14*(0,33+0,165)+(1,20+1,20)		9,33000				
		schodiště věž : 6*5*(0,33+0,165)+7*(1,20+1,20)		31,65000				
229	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	95,10000	361,99	34 425,25	800-771	RTS 25/ II
		schodiště zázemí 1.NP : 20*1,60		32,00000				
		schodiště zázemí 2.NP : 14*1,40		19,60000				
		schodiště věž : 6*5*1,45		43,50000				
230	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	95,10000	345,02	32 811,40	800-771	RTS 25/ II
231	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	372,64800	164,03	61 125,45	800-771	RTS 25/ II
		1.00 : (1,84+2,625-0,80-1,30)		2,37000				
		1.01b : 2*(1,285+3,985)-0,80		9,74000				
		1.02 : 2*(23,185+5,55)-3,33-2,585+1,54-1,60-1,25-4*0,90-6*0,807		41,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.03a : 2*(1,95+1,47)-2*0,80				5,24000		
		1.03b : 2*(1,95+2,40)-0,80				7,90000		
		1.06 : 2*(3,25+2,885)-0,90				11,37000		
		1.07 : 2*(1,80+2,60)-0,90				7,90000		
		1.08 : 2*(2,235+2,30)-0,90				8,17000		
		1.09 : 2*(3,91+2,62)-1,25				11,81000		
		1.10 : 2*(1,71+2,72)-1,30-2*1,25				5,06000		
		1.20 : 2*(13,92+17,70)-3*5,30-2*1,25-1,30-0,90				42,64000		
		1.21 : 2*(13,92+5,86)-4,10-0,90-0,70				33,86000		
		1.24 : 2*(2,01+1,135)-0,70				5,59000		
		1.25 : 2*(4,45+3,71)-2*0,90				14,52000		
		2.00 : 2*(12,935+2,95)-0,90-3*0,80-2*0,70-3*1,20				23,47000		
		2.03 : 2*(10,90+5,60)-0,80				32,20000		
		2.04a : 2*(1,795+2,285)-2*0,80-0,70				5,86000		
		2.04b : 2*(4,75+2,535)-0,80				13,77000		
		2.04c : 2*(6,26+2,30)-1,40-0,70				15,02000		
		2.07 : 2*(2,885+3,585)-0,80				12,14000		
		2.14 : 2*(3,53+5,545)-1,40-0,90-0,80-0,70				14,35000		
		2.15a : 2*(4,25+3,005)-0,80-0,70				13,01000		
		2.15b : 2*(0,985+1,69)-0,70				4,65000		
		2.16a : 2*(4,60+2,925)-2*0,80				13,45000		
		2.16b : 2*(2,01+1,135)-0,80				5,49000		
		2.19 : 2*(3,545+2,44)-0,70				11,27000		
232	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky 56,14+372,648	m	428,78800	123,07	52 770,94	800-771	RTS 25/ II
						428,79000		
233	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 1.00 : 4,40	m2	456,56050	676,47	308 849,48	800-771	RTS 25/ II
						4,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.01a : 4,70		4,70000				
		1.01b : 7,10		7,10000				
		1.02 : 47,50		47,50000				
		1.03a : 2,70		2,70000				
		1.03b : 4,70		4,70000				
		1.04 : 10,00		10,00000				
		1.05a : 6,00		6,00000				
		1.05b : 5,20		5,20000				
		1.06 : 9,40		9,40000				
		1.07 : 4,70		4,70000				
		1.08 : 5,00		5,00000				
		1.09 : 10,70		10,70000				
		1.10 : 5,20		5,20000				
		1.11a : 2,90		2,90000				
		1.11b : 3,30		3,30000				
		1.11c : 2,70		2,70000				
		1.12a : 18,60		18,60000				
		1.12b : 9,90		9,90000				
		1.12c : 36,20		36,20000				
		1.22a : 2,40		2,40000				
		1.22b : 2,00		2,00000				
		1.23a : 2,50		2,50000				
		1.23b : 1,40		1,40000				
		1.24 : 2,30		2,30000				
		1.25 : 15,00		15,00000				
		2.00 : 9,70		9,70000				
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06000				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
		2.19 : 5,50		5,50000				
234	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm 30 mm	m	43,35000	287,03	12 442,75	800-771	RTS 25/ II
		1.NP : 1,30+3*1,25+6*0,90+8*0,80+3*0,70		18,95000				
		2.NP : 4*1,40+2*0,90+9*0,80+14*0,70		24,40000				
235	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	644,61700	81,45	52 504,05	800-771	RTS 25/ II
		1.00 : (1,84+2,625-0,80-1,30)		2,37000				
		1.01a : 20*(0,33+0,165)+(1,13+3,00+1,13)		15,16000				
		1.01b : 2*(1,285+3,985)-0,80		9,74000				
		1.02 : 2*(23,185+5,55)-3,33-2,585+1,54-1,60-1,25-4*0,90-6*0,807		41,80000				
		1.03a : 2*(1,95+1,47)-2*0,80		5,24000				
		1.03b : 2*(1,95+2,40)-0,80		7,90000				
		1.04 : (2*(2,48+3,985)-2*0,80)		11,33000				
		1.05a : 2*(2,875+2,02)-0,90-0,80		8,09000				
		1.05b : 2*(2,875+1,85)-0,80		8,65000				
		1.06 : 2*(3,25+2,885)-0,90		11,37000				
		1.07 : 2*(1,80+2,60)-0,90		7,90000				
		1.08 : 2*(2,235+2,30)-0,90		8,17000				
		1.09 : 2*(3,91+2,62)-1,25		11,81000				
		1.10 : 2*(1,71+2,72)-1,30-2*1,25		5,06000				
		1.11a : (2*(1,50+1,80)-0,80-2*0,70)		4,40000				
		1.11b : (2*(1,85+1,85)-0,70)		6,70000				
		1.11c : (2*(1,57+1,85)-0,70)		6,14000				
		1.12a : (2*(5,15+3,685)-2*0,80)		16,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.12b : $(2*(5,45+1,92+2*0,80)-2*0,80)$				16,34000		
		1.12c : $(2*(6,45+5,60)-0,90-0,80)$				22,40000		
		1.20 : $2*(13,92+17,70)-3*5,30-2*1,25-1,30-0,90$				42,64000		
		1.21 : $2*(13,92+5,86)-4,10-0,90-0,70$				33,86000		
		1.22a : $(2*1,80+1,195-0,80)$				4,00000		
		1.22b : $(2*1,70+1,195)$				4,59000		
		1.23a : $(2*(1,895+1,1195)-2*0,80)$				4,43000		
		1.23b : $(2*1,60+0,895-0,80)$				3,29000		
		1.24 : $2*(2,01+1,135)-0,70$				5,59000		
		1.25 : $2*(4,45+3,71)-2*0,90$				14,52000		
		2.00 : $2*(12,935+2,95)-0,90-3*0,80-2*0,70-3*1,20$				23,47000		
		schodiště zázemí 2.NP : $14*(0,33+0,165)+(1,20+1,20)$				9,33000		
		2.03 : $2*(10,90+5,60)-0,80$				32,20000		
		2.04a : $2*(1,795+2,285)-2*0,80-0,70$				5,86000		
		2.04b : $2*(4,75+2,535)-0,80$				13,77000		
		2.04c : $2*(6,26+2,30)-1,40-0,70$				15,02000		
		2.05a : $(2*(2,10+1,50)-2*0,70)$				5,80000		
		2.05b : $((2,12+2*1,60)-0,70)$				4,62000		
		2.05c : $(0,90+1,52)$				2,42000		
		2.05d : $(0,90+1,52)$				2,42000		
		2.05e : $(2*(2,10+2,35+0,90)-0,70)$				10,00000		
		2.06a : $(2*(2,15+1,20)-2*0,70)$				5,30000		
		2.06b : $(1,085)$				1,08000		
		2.06c : $(1,12+2*1,435)$				3,99000		
		2.06d : $(2*(1,15+2,57)-0,70)$				6,74000		
		2.07 : $2*(2,885+3,585)-0,80$				12,14000		
		2.14 : $2*(3,53+5,545)-1,40-0,90-0,80-0,70$				14,35000		
		2.15a : $2*(4,25+3,005)-0,80-0,70$				13,01000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.15b : $2*(0,985+1,69)-0,70$		4,65000				
		2.16a : $2*(4,60+2,925)-2*0,80$		13,45000				
		2.16b : $2*(2,01+1,135)-0,80$		5,49000				
		2.17a : $(2*(1,845+1,30)-2*0,70)$		4,89000				
		2.17b : $(2*1,765+1,85-2*0,70)$		3,98000				
		2.17c : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.17d : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.17e : $(2*(1,795+1,60)-0,70)+2,00$		8,09000				
		217a/218a : $(2*(1,585+1,30)-0,70)$		5,07000				
		2.18a : $(2*(1,90+1,55)-2*0,70)$		5,50000				
		2.18b : $(2*(1,90+3,565)-2*0,70-1,85)$		7,68000				
		2.18c : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.18d : $(1,55+0,90)$		2,45000				
		2.18e : $(2*(3,50+1,95+0,905)-0,70)$		12,01000				
		2.19 : $2*(3,545+2,44)-0,70$		11,27000				
		schodiště věž : $6*5*(0,33+0,165)+7*(1,20+1,20)$		31,65000				
236	235215999	Stěrka podlahová samonivelační	kg	3 880,76425	97,69	379 111,86		Vlastní
		456,5605*1,7*5		3 880,76000				
237	597623149R	Dlaždice dle PD a výběru investora	m2	553,66920	314,48	174 117,89		Vlastní
		plocha : 454,50*1,1		499,95000				
		sokl : 358,128*0,10*1,5		53,72000				
238	597623150R	Dlaždice dle PD a výběru investora schodovka	m2	78,91313	424,21	33 475,74		Vlastní
		schodiště zázemí 1.NP : $(20*1,60*(0,33+0,165)+1,13*3,00)*1,1$		21,15000				
		schodiště zázemí 2.NP : $(14*1,40*(0,33+0,165)+1,20*1,20)*1,1$		12,26000				
		schodiště věž : $(6*5*1,45*(0,33+0,165)+7*1,20*1,20)*1,1$		34,77000				
		sokl schodiště : 71,5345*0,10*1,5		10,73000				
239	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	12 576,20390	1,15	14 462,63	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				313 498,00		
240	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	283,40000	15,18	4 302,01	800-775	RTS 25/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		položky neobsahují žádný materiál						
		2.08 : 41,40			41,40000			
		2.09 : 10,70			10,70000			
		2.10 : 41,40			41,40000			
		2.11 : 15,60			15,60000			
		2.12 : 13,30			13,30000			
		2.13 : 161,00			161,00000			
241	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	283,40000	46,39	13 146,93	800-775	RTS 25/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		položky neobsahují žádný materiál						
242	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	137,64000	185,56	25 540,48	800-775	RTS 25/ II
		2.08 : 2*(7,485+5,60+1,40)-0,90			28,07000			
		2.09 : 2*(1,685+6,07)-3*1,40-0,80			10,51000			
		2.10 : 2*(7,035+5,985)-1,40			24,64000			
		2.11 : 2*(4,935+3,17)-0,80			15,41000			
		2.12 : 2*(4,935+2,70)-0,80			14,47000			
		2.13 : 2*(13,92+11,60)-2*1,40-2*0,80-3*0,70			44,54000			
243	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	283,40000	160,26	45 417,68	800-775	RTS 25/ II
		2.08 : 41,40			41,40000			
		2.09 : 10,70			10,70000			
		2.10 : 41,40			41,40000			
		2.11 : 15,60			15,60000			
		2.12 : 13,30			13,30000			
		2.13 : 161,00			161,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
244	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních všívavých a vpichovaných všívavých a vpichovaných	m2	2,00000	320,51	641,02	800-775	RTS 25/ II
245	235215931	vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3.0 až 40.0 mm; pod dlažby, keramiku, dřevo, pod PVC; barva šedá 283,40*1,7*5	kg	2 408,90000	21,09	50 803,70		Vlastní
246	776001	Podlahovina vinyl 6mm dle PD a dle výběru investora 283,40*1,1	m2	311,74000	548,25	170 911,46		Vlastní
247	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	3 107,63280	0,88	2 734,72	800-775	RTS 25/ II
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						251 905,05		
248	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem 1.09 : 10,70 1.20 : 245,50 1.21 : 80,10	m2	336,30000	96,15	32 335,25	800-773	RTS 25/ II
249	777315189KR1	Podlaha z vysokopevnostní stěrky (garáž) tl.5 mm včetně dvousložkové epoxidové penetrace. 1.09 : 10,70 1.20 : 245,50 1.21 : 80,10	m2	336,30000	384,62	129 347,71		Vlastní
250	777531029R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.1 mm	m2	336,30000	256,41	86 230,68		Vlastní
251	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 479,13640	1,61	3 991,41	800-773	RTS 25/ II
Díl: 781 Obklady keramické						740 659,55		
252	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady 1.04 : (2*(2,48+3,985)*2,70-2*0,80*2,10-1,88*0,90) 1.05a : 2*(2,875+2,02)*2,70-0,90*2,10-0,80*2,10 1.05b : 2*(2,875+1,85)*2,70-0,80*2,10-2,875*0,90	m2	618,27850	44,12	27 278,45	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.11a : $(2*(1,50+1,80)*2,70-0,80*2,10-2*0,70*2,10)$				13,20000		
		1.11b : $(2*(1,85+1,85)*2,70-0,70*2,10)$				18,51000		
		1.11c : $(2*(1,57+1,85)*2,70-0,70*2,10)$				17,00000		
		1.12a : $(2*(5,15+3,685)*2,70-2*0,80*2,10-4,00*0,90)$				40,75000		
		1.12b : $(2*(5,45+1,92+2*0,80)*2,70-2*0,80*2,10-3,85*0,90)$				41,61000		
		1.12c : $(2*(6,45+5,60)*2,70-0,90*2,10-0,80*2,10-4*2,00*0,90)$				54,30000		
		1.22a : $((2*1,80+1,195)*5,25-0,80*2,10)$				23,49000		
		1.22b : $(2*1,70+1,195)*5,25$				24,12000		
		1.23a : $(2*(1,895+1,1195)*5,25-2*0,80*2,10)$				28,29000		
		1.23b : $((2*1,60+0,895)*5,25-0,80*2,10)$				19,82000		
		2.05a : $(2*(2,10+1,50)*2,70-2*0,70*2,10)$				16,50000		
		2.05b : $((2,12+2*1,60)*2,70-0,70*2,10)$				12,89000		
		2.05c : $(0,90+1,52)*2,70-0,90*1,70$				5,00000		
		2.05d : $(0,90+1,52)*2,70-0,90*1,70$				5,00000		
		2.05e : $(2*(2,10+2,35+0,90)*2,70-0,70*2,10-0,90*1,70)$				25,89000		
		2.06a : $(2*(2,15+1,20)*2,70-2*0,70*2,10)$				15,15000		
		2.06b : $(2*1,085)*2,70$				5,86000		
		2.06c : $2*(1,12+1,435)*2,70-0,885*2,70-0,90*1,70$				9,88000		
		2.06d : $(2*(1,15+2,57)*2,70-0,70*2,10)$				18,62000		
		2.17a : $(2*(1,845+1,30)*2,70-2*0,70*2,10)$				14,04000		
		2.17b : $((2*1,765+1,85)*2,70-2*0,70*2,10)$				11,59000		
		2.17c : $(1,55+0,90)*2,70$				6,62000		
		2.17d : $(1,55+0,90)*2,70$				6,62000		
		2.17e : $(2*(1,795+1,60)*2,70-0,70*2,10)$				16,86000		
		217a/218a : $(2*(1,585+1,30)*2,70-0,70*2,10)$				14,11000		
		2.18a : $(2*(1,90+1,55)*2,70-2*0,70*2,10-0,90*1,70)$				14,16000		
		2.18b : $(2*(1,90+3,565)*2,70-2*0,70*2,10-1,85*2,70-1,90*1,70)$				18,35000		
		2.18c : $(1,55+0,90)*2,70$				6,62000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.18d : $(1,55+0,90)*2,70$			6,62000			
		2.18e : $(2*(3,50+1,95+0,905)*2,70-0,70*2,10)$			32,85000			
253	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	618,27850	740,95	458 113,45	800-771	RTS 25/ II
		1.04 : $(2*(2,48+3,985)*2,70-2*0,80*2,10-1,88*0,90)$			29,86000			
		1.05a : $2*(2,875+2,02)*2,70-0,90*2,10-0,80*2,10$			22,86000			
		1.05b : $2*(2,875+1,85)*2,70-0,80*2,10-2,875*0,90$			21,25000			
		1.11a : $(2*(1,50+1,80)*2,70-0,80*2,10-2*0,70*2,10)$			13,20000			
		1.11b : $(2*(1,85+1,85)*2,70-0,70*2,10)$			18,51000			
		1.11c : $(2*(1,57+1,85)*2,70-0,70*2,10)$			17,00000			
		1.12a : $(2*(5,15+3,685)*2,70-2*0,80*2,10-4,00*0,90)$			40,75000			
		1.12b : $(2*(5,45+1,92+2*0,80)*2,70-2*0,80*2,10-3,85*0,90)$			41,61000			
		1.12c : $(2*(6,45+5,60)*2,70-0,90*2,10-0,80*2,10-4*2,00*0,90)$			54,30000			
		1.22a : $((2*1,80+1,195)*5,25-0,80*2,10)$			23,49000			
		1.22b : $(2*1,70+1,195)*5,25$			24,12000			
		1.23a : $(2*(1,895+1,1195)*5,25-2*0,80*2,10)$			28,29000			
		1.23b : $((2*1,60+0,895)*5,25-0,80*2,10)$			19,82000			
		2.05a : $(2*(2,10+1,50)*2,70-2*0,70*2,10)$			16,50000			
		2.05b : $((2,12+2*1,60)*2,70-0,70*2,10)$			12,89000			
		2.05c : $(0,90+1,52)*2,70-0,90*1,70$			5,00000			
		2.05d : $(0,90+1,52)*2,70-0,90*1,70$			5,00000			
		2.05e : $(2*(2,10+2,35+0,90)*2,70-0,70*2,10-0,90*1,70)$			25,89000			
		2.06a : $(2*(2,15+1,20)*2,70-2*0,70*2,10)$			15,15000			
		2.06b : $(2*1,085)*2,70$			5,86000			
		2.06c : $2*(1,12+1,435)*2,70-0,885*2,70-0,90*1,70$			9,88000			
		2.06d : $(2*(1,15+2,57)*2,70-0,70*2,10)$			18,62000			
		2.17a : $(2*(1,845+1,30)*2,70-2*0,70*2,10)$			14,04000			
		2.17b : $((2*1,765+1,85)*2,70-2*0,70*2,10)$			11,59000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.17c : (1,55+0,90)*2,70			6,62000			
		2.17d : (1,55+0,90)*2,70			6,62000			
		2.17e : (2*(1,795+1,60)*2,70-0,70*2,10)			16,86000			
		217a/218a : (2*(1,585+1,30)*2,70-0,70*2,10)			14,11000			
		2.18a : (2*(1,90+1,55)*2,70-2*0,70*2,10-0,90*1,70)			14,16000			
		2.18b : (2*(1,90+3,565)*2,70-2*0,70*2,10-1,85*2,70-1,90*1,70)			18,35000			
		2.18c : (1,55+0,90)*2,70			6,62000			
		2.18d : (1,55+0,90)*2,70			6,62000			
		2.18e : (2*(3,50+1,95+0,905)*2,70-0,70*2,10)			32,85000			
254	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	29,70000	283,16	8 409,85	800-771	RTS 25/ II
		1.11c : 2,70			2,70000			
		1.12a : 2*2,70			5,40000			
		1.12b : 4*2,70			10,80000			
		1.22a : 2,70			2,70000			
		1.23a : 2,70			2,70000			
		2.05a : 2,70			2,70000			
		2.06c : 2,70			2,70000			
255	5978135329R	Obkládačka 20x20cm dle výběru investora	m2	680,10635	314,48	213 879,84		Vlastní
		618,2785*1,1			680,11000			
256	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	7 076,81590	4,66	32 977,96	800-771	RTS 25/ II
Díl: 783		Nátěry				36 711,08		
257	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný. Hmoty nátěrová	m2	405,64728	90,50	36 711,08	800-783	RTS 25/ II
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		latě 25x25 : 946,212*2*(0,025+0,025)			94,62000			
		latě 60x60 : 853,042*2*(0,06+0,06)			204,73000			
		krokev 120/200 : 6*5,00*2*(0,12+0,20)			19,20000			
		bednění : 28,65*2,2			63,03000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		laťování : 28,65*3,1*2*(0,06+0,04)				17,76000		
		kontralatě : 28,65*1,1*2*(0,06+0,04)				6,30000		

Díl: 784		Malby	180 401,27					
258	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	3 213,39288	13,57	43 605,74	800-784	RTS 25/ II

stropy :

1.00 : 4,40	4,40000
1.01a : 4,70	4,70000
1.01b : 7,10	7,10000
1.02 : 47,50	47,50000
1.03a : 2,70	2,70000
1.03b : 4,70	4,70000
1.04 : 10,00	10,00000
1.05a : 6,00	6,00000
1.05b : 5,20	5,20000
1.06 : 9,40	9,40000
1.07 : 4,70	4,70000
1.08 : 5,00	5,00000
1.09 : 10,70	10,70000
1.10 : 5,20	5,20000
1.11a : 2,90	2,90000
1.11b : 3,30	3,30000
1.11c : 2,70	2,70000
1.12a : 18,60	18,60000
1.12b : 9,90	9,90000
1.12c : 36,20	36,20000
1.20 : 245,50	245,50000
1.21 : 80,10	80,10000
1.22a : 2,40	2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.22b : 2,00		2,00000				
		1.23a : 2,50		2,50000				
		1.23b : 1,40		1,40000				
		1.24 : 2,30		2,30000				
		1.25 : 15,00		15,00000				
		2.00 : 9,70		9,70000				
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				
		2.17b : 3,40		3,40000				
		2.17c : 1,50		1,50000				
		2.17d : 1,50		1,50000				
		2.17e : 2,60		2,60000				
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30		2,06000				
		2.18a : 2,90		2,90000				
		2.18b : 6,70		6,70000				
		2.18c : 1,50		1,50000				
		2.18d : 1,50		1,50000				
		2.18e : 6,70		6,70000				
		2.19 : 5,50		5,50000				
		1.25 : 14,80		14,80000				
		stěny :						
		1.00 : $(0,30+2,235+1,00+0,275)*2,80$		10,67000				
		1.01a : $(3,00+2*4,10)*6,20$		69,44000				
		1.01b : $2*(1,285+3,985)*2,80$		29,51000				
		1.02 : $2*(23,185+5,55)*2,80-3,33*2,80-2,585*2,80+1,54*2,80$		148,67000				
		1.03a : $2*(1,95+1,47)*2,80$		19,15000				
		1.03b : $2*(1,95+2,40)*2,80$		24,36000				
		1.06 : $2*(3,25+2,885)*2,80$		34,36000				
		1.07 : $2*(1,80+2,60)*2,80$		24,64000				
		1.08 : $2*(2,235+2,30)*2,80$		25,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09 : 2*(3,91+2,62)*2,80				36,57000		
		1.10 : 2*(1,71+2,72)*2,80				24,81000		
		1.20 : 2*(13,92+17,70)*5,35-3*5,30*4,00+0,45*pi*5,35+2*(0,45+0,90)*5,35				296,74000		
		1.21 : 2*(13,92+5,86)*5,35-4,10*4,00				195,25000		
		1.24 : 2*(2,01+1,135)*5,35				33,65000		
		1.25 : 2*(4,45+3,71)*((13,065+11,035)/2)				196,66000		
		schodiště zázemí 2.NP : (6,26+2,60)*2,80				24,81000		
		2.00 : 2*(12,935+2,95)*2,80				88,96000		
		2.03 : 2*(10,90+5,60)*2,80-5,00*1,70				83,90000		
		2.04a : 2*(1,795+2,285)*2,80				22,85000		
		2.04b : 2*(4,75+2,535)*2,80				40,80000		
		2.04c : 2*(6,26+2,30)*2,80				47,94000		
		2.07 : 2*(2,885+3,585)*2,80-2,885*1,70				31,33000		
		2.08 : 2*(7,485+5,60+1,40)*2,80-2*2,885*1,70				71,31000		
		2.09 : 2*(1,685+6,07)*2,80				43,43000		
		2.10 : 2*(7,035+5,985)*2,80				72,91000		
		2.11 : 2*(4,935+3,17)*2,80				45,39000		
		2.12 : 2*(4,935+2,70)*2,80				42,76000		
		2.13 : 2*(13,92+11,60)*2,80-2*0,80*2,10+2*(0,45+0,90)*2,80				147,11000		
		2.14 : 2*(3,53+5,545)*2,80				50,82000		
		2.15a : 2*(4,25+3,005)*2,80				40,63000		
		2.15b : 2*(0,985+1,69)*2,80				14,98000		
		2.16a : 2*(4,60+2,925)*2,80				42,14000		
		2.16b : 2*(2,01+1,135)*2,80				17,61000		
		2.19 : 2*(3,545+2,44)*2,80				33,52000		
259	784442001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace. Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	3 213,39288	40,72	130 849,36	800-784	RTS 25/ II
260	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	1 050,56050	5,66	5 946,17	800-784	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.00 : 4,40				4,40000		
		1.01a : 4,70				4,70000		
		1.01b : 7,10				7,10000		
		1.02 : 47,50				47,50000		
		1.03a : 2,70				2,70000		
		1.03b : 4,70				4,70000		
		1.04 : 10,00				10,00000		
		1.05a : 6,00				6,00000		
		1.05b : 5,20				5,20000		
		1.06 : 9,40				9,40000		
		1.07 : 4,70				4,70000		
		1.08 : 5,00				5,00000		
		1.09 : 10,70				10,70000		
		1.10 : 5,20				5,20000		
		1.11a : 2,90				2,90000		
		1.11b : 3,30				3,30000		
		1.11c : 2,70				2,70000		
		1.12a : 18,60				18,60000		
		1.12b : 9,90				9,90000		
		1.12c : 36,20				36,20000		
		1.20 : 245,50				245,50000		
		1.21 : 80,10				80,10000		
		1.22a : 2,40				2,40000		
		1.22b : 2,00				2,00000		
		1.23a : 2,50				2,50000		
		1.23b : 1,40				1,40000		
		1.24 : 2,30				2,30000		
		2.00 : 9,70				9,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.01 : 7,50		7,50000				
		2.02 : 9,70		9,70000				
		2.03 : 60,50		60,50000				
		2.04a : 4,10		4,10000				
		2.04b : 12,00		12,00000				
		2.04c : 4,40		4,40000				
		2.05a : 3,00		3,00000				
		2.05b : 3,40		3,40000				
		2.05c : 1,50		1,50000				
		2.05d : 1,50		1,50000				
		2.05e : 5,00		5,00000				
		2.06a : 2,60		2,60000				
		2.06b : 0,80		0,80000				
		2.06c : 1,70		1,70000				
		2.06d : 3,00		3,00000				
		2.07 : 11,20		11,20000				
		2.08 : 41,40		41,40000				
		2.09 : 10,70		10,70000				
		2.10 : 41,40		41,40000				
		2.11 : 15,60		15,60000				
		2.12 : 13,30		13,30000				
		2.13 : 161,00		161,00000				
		2.14 : 21,50		21,50000				
		2.15a : 11,40		11,40000				
		2.15b : 1,70		1,70000				
		2.16a : 13,40		13,40000				
		2.16b : 2,30		2,30000				
		2.17a : 2,30		2,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.17b : 3,40			3,40000			
		2.17c : 1,50			1,50000			
		2.17d : 1,50			1,50000			
		2.17e : 2,60			2,60000			
		2.17a/2.18a : 1,585*1,30			2,06000			
		2.18a : 2,90			2,90000			
		2.18b : 6,70			6,70000			
		2.18c : 1,50			1,50000			
		2.18d : 1,50			1,50000			
		2.18e : 6,70			6,70000			
		2.19 : 5,50			5,50000			

Díl: 799		Ostatní	604 777,95					
261	799999111KR1	Dodávka a montáž hasicího přístroje 34A, 183B, HJ1=10 dle G/01	kus	7,00000	1 442,31	10 096,17		Vlastní
262	799999112KR1	Dodávka a montáž autonomní detekce požáru dle G/02	kus	10,00000	2 115,38	21 153,80		Vlastní
263	799999114KR1	Dodávka a montáž systémových prostupků základovou deskou dle G/04	kus	29,00000	1 442,31	41 826,99		Vlastní
264	799999115KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 1970mm dle G/05	kus	30,00000	987,50	29 625,00		Vlastní
265	799999116KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 1825mm dle G/06	kus	2,00000	956,73	1 913,46		Vlastní
266	799999117KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 3975mm dle G/07	kus	2,00000	1 958,65	3 917,30		Vlastní
267	799999118KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 925mm dle G/08	kus	2,00000	567,31	1 134,62		Vlastní
268	799999119KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 470mm dle G/09	kus	1,00000	258,65	258,65		Vlastní
269	799999120KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 970mm dle G/10	kus	2,00000	634,62	1 269,24		Vlastní
270	799999121KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 2855mm dle G/11	kus	4,00000	1 778,85	7 115,40		Vlastní
271	799999122KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 4970mm dle G/12	kus	1,00000	2 444,23	2 444,23		Vlastní
272	799999123KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 1570mm dle G/13	kus	3,00000	793,27	2 379,81		Vlastní
273	799999124KR1	Dodávka a montáž plastového parapetu s rohy, délky 2370mm dle G/14	kus	1,00000	1 181,73	1 181,73		Vlastní
274	799999125KR1	Dodávka a montáž podlahové vpusti dle G/15	kus	5,00000	1 340,38	6 701,90		Vlastní
275	799999126KR1	Dodávka a montáž sanitární příčky dle G/16	kus	1,00000	21 724,37	21 724,37		Vlastní
276	799999127KR1	Dodávka a montáž sanitární příčky dle G/17	kus	1,00000	17 290,08	17 290,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
277	799999128KR1	Dodávka a montáž sanitární příčky dle G/18	kus	1,00000	15 968,17	15 968,17		Vlastní
278	799999129KR1	Dodávka a montáž sanitární příčky dle G/19	kus	1,00000	38 726,19	38 726,19		Vlastní
279	799999130KR1	Dodávka a montáž sanitární příčky dle G/20	kus	1,00000	15 190,07	15 190,07		Vlastní
280	799999131KR1	Dodávka a montáž sanitární příčky dle G/21	kus	1,00000	36 011,67	36 011,67		Vlastní
281	799999132KR1	Dodávka a montáž sanitární příčky dle G/22	kus	1,00000	36 011,67	36 011,67		Vlastní
282	799999133KR1	Dodávka a montáž revizní dvířka dle G/23	kus	8,00000	1 067,31	8 538,48		Vlastní
283	799999134KR1	Dodávka a montáž revizní dvířka dle G/24	kus	13,00000	1 067,31	13 875,03		Vlastní
284	799999138KR1	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu 450x450 dle G/28	kus	7,00000	2 004,05	14 028,35		Vlastní
285	799999139KR1	Dodávka a montáž revizní dvířka do SDK podhledu 600x600 dle G/29	kus	1,00000	2 479,76	2 479,76		Vlastní
286	799999140KR1	Dodávka a montáž fasádní mřížka 200x200mm s protidešťovou žaluzií dle G/30	kus	8,00000	2 534,19	20 273,52		Vlastní
287	799999141KR1	Dodávka a montáž fasádní mřížka 250x250mm s protidešťovou žaluzií dle G/31	kus	5,00000	2 534,19	12 670,95		Vlastní
288	799999142KR1	Dodávka a montáž fasádní mřížka 700x550mm s protidešťovou žaluzií dle G/32	kus	4,00000	5 424,15	21 696,60		Vlastní
289	799999143KR1	Dodávka a montáž prostupové tvarovky střechem pro kabely FVE dle G/33	kus	1,00000	1 864,62	1 864,62		Vlastní
290	799999144KR1	Dodávka a montáž prostupové tvarovky střechem pro kabely - rezerva dle G/34	kus	2,00000	1 864,62	3 729,24		Vlastní
291	799999145KR1	Dodávka a montáž prostupové tvarovky střechem pro rozvody tepelného čerpadla dle G/35	kus	1,00000	1 864,62	1 864,62		Vlastní
292	799999146KR1	Rámová konstrukce pro osazení vnějších jednotek TČ dle G/36	kus	2,00000	4 807,69	9 615,38		Vlastní
293	799999147KR1	Konstrukce pro osazení FVE panelů dle G/37	kus	24,00000	961,54	23 076,96		Vlastní
294	799999148KR1	Dodávka a montáž akustických ucpávek a těsnění dle G/38	kpl	30,00000	2 403,85	72 115,50		Vlastní
295	799999149KR1	Dodávka a montáž požárních ucpávek a těsnění na rozhraní požárních úseků dle G/39	kpl	25,00000	1 923,08	48 077,00		Vlastní
296	799999150KR1	Dodávka a montáž informační systém - nápisy a označení dveří, apod. dle G/40	kpl	60,00000	518,16	31 089,60		Vlastní
297	799999151KR1	Dodávka a montáž informační systém - smaltované tabulky a popisy dle G/41	kpl	2,00000	1 837,61	3 675,22		Vlastní
298	799999152KR1	Dodávka a montáž informační systém - tabulky a prvky požárního označení dle G/42	kpl	20,00000	208,33	4 166,60		Vlastní

Celkem	32 143 925,58
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Přístroje	201 770,45						
1	Pol__0001	Zásuvka jednoduchá 2P+PE	ks	40,00000	418,70	16 748,00		Vlastní	
2	Pol__0002	Zásuvka dvojitá	ks	135,00000	451,99	61 018,65		Vlastní	
3	Pol__0003	Zásuvka IP44	ks	16,00000	435,53	6 968,48		Vlastní	
4	Pol__0004	Vypínač č.6+6	ks	2,00000	418,38	836,76		Vlastní	
5	Pol__0005	Vypínač č.1	ks	30,00000	419,50	12 585,00		Vlastní	
6	Pol__0006	Vypínač. č.6	ks	6,00000	435,39	2 612,34		Vlastní	
7	Pol__0007	Termostat	ks	2,00000	691,08	1 382,16		Vlastní	
8	Pol__0008	Total stop	ks	3,00000	973,78	2 921,34		Vlastní	
9	Pol__0009	Krabice se svorkovnicí 5p. pod omítku	ks	8,00000	133,27	1 066,16		Vlastní	
10	Pol__0010	AP bod	ks	5,00000	578,80	2 894,00		Vlastní	
11	Pol__0011	STA zásuvka	ks	5,00000	655,32	3 276,60		Vlastní	
12	Pol__0012	Zásuvka komunikační dvojnásobná RJ45C6	ks	10,00000	529,71	5 297,10		Vlastní	
13	Pol__0013	Krabice přístrojová - různé druhy	ks	257,00000	106,51	27 373,07		Vlastní	
14	Pol__0014	Svorkovnice hlavního pospojení, podružného pospojení	ks	5,00000	356,58	1 782,90		Vlastní	
15	Pol__0015	Drobný instalační materiál (např. wago svorky, svorkovnice, atd...)	ks	1,00000	7 691,90	7 691,90		Vlastní	
16	Pol__0016	3f vývod	ks	25,00000	84,44	2 111,00		Vlastní	
17	Pol__0017	1f vývod	ks	80,00000	66,63	5 330,40		Vlastní	
18	Pol__0018	Doplňkový materiál	ks	1,00000	7 768,83	7 768,83		Vlastní	
19	Pol__0019	podyb. Čidla vnitřní/venkovní	ks	24,00000	1 337,74	32 105,76		Vlastní	
Díl: 2		Vedení	513 284,86						
20	Pol__0020	H07V-U 10 zž	m	1 000,00000	59,31	59 310,00		Vlastní	
21	Pol__0021	H07V-U 16 zž	m	1 000,00000	79,53	79 530,00		Vlastní	
22	Pol__0022	CYKY-J 3x1,5	m	900,00000	42,85	38 565,00		Vlastní	
23	Pol__0023	CYKY-J 3x2,5	m	1 250,00000	51,92	64 900,00		Vlastní	
24	Pol__0024	CYKY-J 5x1,5	m	950,00000	56,03	53 228,50		Vlastní	
25	Pol__0025	CYKY-J 5x16	m	145,00000	240,99	34 943,55		Vlastní	
26	Pol__0026	CYKY-J 4x50	m	60,00000	592,77	35 566,20		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	CYKY5x6	m	88,00000	118,00	10 384,00		Vlastní
28	Pol__0028	Kolaxiální kabel	m	300,00000	47,83	14 349,00		Vlastní
29	Pol__0029	UTP Cat.6	m	900,00000	42,88	38 592,00		Vlastní
30	Pol__0030	Trubka ohebná O25 mm	m	450,00000	61,51	27 679,50		Vlastní
31	Pol__0031	Chráníčka různé druhy	m	250,00000	112,61	28 152,50		Vlastní
32	Pol__0032	Doplňkový materiál	ks	1,00000	7 841,69	7 841,69		Vlastní
33	Pol__0032a	Revize elektroinstalace	kpl	1,00000	10 121,46	10 121,46		Vlastní
34	Pol__0032b	Zajištění stanoviška TIČR	kpl	1,00000	5 060,73	5 060,73		Vlastní
35	Pol__0032c	Provedení měření umělého osvětlení	kpl	1,00000	5 060,73	5 060,73		Vlastní
Díl: 3		Svítlidla, zařízení a doplňky				775 293,92		
36	Pol__0033	Označení svítidla A	ks	51,00000	3 514,09	179 218,59		Vlastní
37	Pol__0034	Označení svítidla B1	ks	10,00000	3 112,71	31 127,10		Vlastní
38	Pol__0035	Označení svítidla B3	ks	64,00000	3 386,09	216 709,76		Vlastní
39	Pol__0036	Označení svítidla C	ks	16,00000	3 142,45	50 279,20		Vlastní
40	Pol__0037	Označení svítidla B2	ks	6,00000	3 233,26	19 399,56		Vlastní
41	Pol__0038	Označení svítidla E	ks	12,00000	3 291,45	39 497,40		Vlastní
42	Pol__0039	Nouzové osvětlení J/N	ks	1,00000	2 463,72	2 463,72		Vlastní
43	Pol__0041	Označení svítidla I/N	ks	5,00000	1 603,40	8 017,00		Vlastní
44	Pol__0041a	Označení svítidla H/N	ks	5,00000	2 240,54	11 202,70		Vlastní
45	Pol__0042	Označení svítidla N2	ks	22,00000	2 103,17	46 269,74		Vlastní
46	Pol__0043	Označení svítidla N1	ks	12,00000	2 452,33	29 427,96		Vlastní
47	Pol__0044	Označení svítidla VO1	ks	4,00000	2 126,96	8 507,84		Vlastní
48	Pol__0045	Označení svítidla VO2	ks	1,00000	2 553,11	2 553,11		Vlastní
49	Pol__0045a	Označení svítidla G	ks	14,00000	5 715,21	80 012,94		Vlastní
50	Pol__0045b	Označení svítidla F	ks	1,00000	5 060,73	5 060,73		Vlastní
51	Pol__0045c	Označení svítidla B4	ks	6,00000	5 060,73	30 364,38		Vlastní
52	Pol__0046	Ostatní materiál	ks	1,00000	15 182,19	15 182,19		Vlastní
Díl: 4		Rozvaděče				131 578,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	Pol__0047	rozvaděč rh, rp1, rp2.1, rp2.2, rtč	ks	1,00000	101 214,57	101 214,57		Vlastní
54	Pol__0048	Doplňkový materiál pro výrobu rozvaděčů	ks	1,00000	30 364,37	30 364,37		Vlastní
Díl: 5 Hromosvod a uzemnění						415 416,12		
55	Pol__0049	Zaváděcí tyč	ks	10,00000	484,52	4 845,20		Vlastní
56	Pol__0050	Svorka pro zaváděcí tyč	ks	10,00000	101,91	1 019,10		Vlastní
57	Pol__0051	Vodič s vysokonapětovou izolací s ? 75 cm (pro vzduch)s ? 150 cm (pevný materiál)	m	300,00000	1 113,88	334 164,00		Vlastní
58	Pol__0052	Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al, s jímáčem D 22/16/10mm L 2500mm	ks	10,00000	1 170,69	11 706,90		Vlastní
59	Pol__0053	Úchyt na stěnu, střechu nerez s příložkou pro trubku D 50mm	ks	100,00000	237,33	23 733,00		Vlastní
60	Pol__0054	Sada připojovacích prvků pro vodič HVI long pro uložení do podpurnou trubku	ks	10,00000	1 823,28	18 232,80		Vlastní
61	Pol__0055	Zkušební svorka	ks	10,00000	595,26	5 952,60		Vlastní
62	Pol__0056	Štítek s označením ke zkušební sorce	ks	10,00000	37,79	377,90		Vlastní
63	Pol__0057	Svorky - různé druhy	kpl	1,00000	8 097,17	8 097,17		Vlastní
64	Pol__0058	Spoje zemniče svarem	kpl	4,00000	404,86	1 619,44		Vlastní
65	Pol__0059	Asfaltový nátěr	kpl	2,00000	303,64	607,28		Vlastní
66	Pol__0059a	Revize hromosvod	kpl	1,00000	5 060,73	5 060,73		Vlastní
Díl: 6 FVE						934 920,85		
67	Pol__0060	Solární měnič třífázový asymetrický beztransformátorový; 8 kWA, účinnost min. 98%, MPPT 120-980 V, max. 15 kW DC, 2 MPPT trackery, max. výstupní proud 10 A, funkce pro omezení dodávek do sítě	ks	1,00000	121 764,42	121 764,42		Vlastní
68	Pol__0061	Požární odpínač panelů pro rychlé vypnutí na úrovni jednotlivých panelů, instalace pod panel	ks	24,00000	1 889,42	45 346,08		Vlastní
69	Pol__0062	Zařízení pro ovládání požárních odpínačů	ks	1,00000	53 846,15	53 846,15		Vlastní
70	Pol__0063	Bateriové úložiště min. 11,5 kWh, Záruka s poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2400 násobku nominální energie, včetně podstavce/montážní skříňe, BMS, kabeláže a doplňujících prvků	ks	2,00000	106 005,77	212 011,54		Vlastní
71	Pol__0064	Solární panel 570 Wp, účinnost: 20,6%, monokrystalický	ks	24,00000	3 169,23	76 061,52		Vlastní
72	Pol__0065	Konstrukce pro FVE panely na plochou střechu, kritina asfaltové pásy/ guma	ks	2,00000	94 875,00	189 750,00		Vlastní
73	Pol__0066	Kabelové střešní průchodka	ks	4,00000	2 269,23	9 076,92		Vlastní
74	Pol__0067	Systém pro kompletní odpojení FVE	ks	1,00000	25 518,27	25 518,27		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	Pol_0068	Černý solární kabel H1Z2Z2-K 6 SW spružezem vodiče 6mm2avnějším průměrem 6,4mm	m	180,00000	162,98	29 336,40		Vlastní
76	Pol_0069	Požární vypínač pro objekty s FVE umístěný vně budovy IP65	ks	1,00000	1 586,54	1 586,54		Vlastní
77	Pol_0070	Rozvaděč RFVE-DC Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 1 řada, 18 modulů	ks	1,00000	2 273,08	2 273,08		Vlastní
78	Pol_0071	Odpínač 1000 V DC, 20 A, 2pól	ks	1,00000	4 197,45	4 197,45		Vlastní
79	Pol_0072	Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace, 1000 V DC, maximální zkratový proud 1000 A	ks	2,00000	6 048,08	12 096,16		Vlastní
80	Pol_0073	Svodič přepětí T2 (II, C), fotovoltaické aplikace, 1000 V DC, maximální zkratový proud 1000 A	ks	2,00000	6 048,08	12 096,16		Vlastní
81	Pol_0074	Řadová svorka, bílá, 10 mm2	ks	4,00000	66,25	265,00		Vlastní
82	Pol_0075	Solární kabel, průřez 6 mm2, černá	m	1,20000	162,98	195,58		Vlastní
83	Pol_0076	Solární kabel, průřez 6 mm2, červená	m	1,20000	162,98	195,58		Vlastní
84	Pol_0077	PE svorkovnice	ks	1,00000	5 384,62	5 384,62		Vlastní
85	OR	materiál drobný	ks	1,00000	4 326,92	4 326,92	SPCM	RTS 23/ I
86	Pol_0078	RFVE AC	kus	1,00000	46 817,31	46 817,31		Vlastní
87	Pol_0079	Kabelový žlab děrovaný s plnou krycí deskou	m	50,00000	745,77	37 288,50		Vlastní
88	Pol_0080	CYKY 5x10	m	35,00000	253,46	8 871,10		Vlastní
89	Pol_0081	CY 16/ž	m	35,00000	84,62	2 961,70		Vlastní
90	Pol_0081a	Revize FVE	kpl	1,00000	33 653,85	33 653,85		Vlastní
Díl: 7		Světelná signalizace				65 199,33		
91	Pol_090	Kopoflex průměr 50mm	m	200,00000	48,08	9 616,00		Vlastní
92	Pol_091	FeZn průměr 10mm	m	160,00000	57,69	9 230,40		Vlastní
93	Pol_092	CYKY 5x1,5	m	200,00000	53,88	10 776,00		Vlastní
94	Pol_093	Světelná signalizace	kus	2,00000	14 423,08	28 846,16		Vlastní
95	Pol_094	Tlačítko	kus	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní
96	Pol_095	Řídící jednotka světelné signalizace	kus	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				8 033,63		
97	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	5,00000	212,50	1 062,50	822-1	RTS 25/ II
		cca 10m v komunikaci : 10*0,500		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 5,00000	m2	5,00000	461,53	2 307,65	822-1	RTS 25/ II
99	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 5,00000	m2	5,00000	456,25	2 281,25	822-1	RTS 25/ II
100	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 2,5	m3	2,50000	952,89	2 382,23	800-1	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace				13 951,25		
101	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	5,00000	269,83	1 349,15	822-1	RTS 25/ II
102	565181111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	5,00000	1 459,12	7 295,60	822-1	RTS 25/ II
103	572942112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	5,00000	1 061,30	5 306,50	822-1	RTS 25/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 604,84		
104	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	21,00000	124,04	2 604,84	822-1	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				346,75		
105	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	4,63510	74,81	346,75	822-1	RTS 25/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				63 320,40		
106	460200253RT1	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	180,00000	107,91	19 423,80		RTS 25/ II
107	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm, Kamenivo přírodní těžené: štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m	180,00000	118,23	21 281,40		RTS 25/ II
108	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	180,00000	19,16	3 448,80		RTS 25/ II
109	460560253RT1	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	180,00000	59,26	10 666,80		RTS 25/ II
110	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	180,00000	47,22	8 499,60		RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20 396,63		
111	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,05000	53,26	322,22	822-1	RTS 25/ II
112	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,50000	13,08	791,34	822-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 4,40000*10			44,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,65000*10			16,50000			
113	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	6,05000	164,90	997,65	822-1	RTS 25/ II
114	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	4,40000	550,01	2 420,04	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 2,20000			2,20000			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 2,20000			2,20000			
115	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,65000	9 615,38	15 865,38	801-3	RTS 25/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 1,65000			1,65000			
Celkem						3 146 117,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Kanalizace dešťová				496 649,96		
1	Pol__0001	Potrubí venkovní PVC, D 110 mm, SN4, vč. Tvarovek	m	10,00000	707,88	7 078,80		Vlastní
2	Pol__0002	Potrubí venkovní PVC, D 125 mm, SN4, vč. Tvarovek	m	52,00000	806,54	41 940,08		Vlastní
3	Pol__0003	Potrubí venkovní PVC, D 160 mm, SN4, vč. Tvarovek	m	15,00000	727,79	10 916,85		Vlastní
4	Pol__0004	Potrubí venkovní PVC, D 200 mm, SN4, vč. Tvarovek	m	2,00000	757,21	1 514,42		Vlastní
5	Pol__0005	Potrubí venkovní PVC, D 200 mm, SN8, vč. Tvarovek	m	45,00000	824,71	37 111,95		Vlastní
6	Pol__0006	Revizní šachta dešťové kanalizace, plastová DN500 s přímým šachtovým dnem a pojízdným poklopem C250. Hloubka šachty cca 1,5m	ks	1,00000	22 972,12	22 972,12		Vlastní
7	Pol__0007	Revizní šachta dešťové kanalizace, plastová DN500 s přímým šachtovým dnem a pojízdným poklopem C250. Hloubka šachty cca 1,8m	ks	1,00000	22 972,12	22 972,12		Vlastní
8	Pol__0008	Jeřáb pro usazení podzemních nádrží	den	2,00000	6 738,46	13 476,92		Vlastní
9	Pol__0009	Akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 30m3, betonová, pojízdný poklop DN600 + prodlužovací. vstupní komínek + příslušenství	ks	1,00000	194 252,14	194 252,14		Vlastní
10	Pol__0010	Ponorné čerpadlo do akumulace nádrže, vč. příslušenství	ks	1,00000	19 044,23	19 044,23		Vlastní
11	Pol__0011	Štěrkopísek pro vyrovnání podlaží pro usazení nádrže	m3	5,00000	1 110,58	5 552,90		Vlastní
12	Pol__0012	Pojistný přepad z akumulace nádrže, drenážní potrubí obsypané štěrkokodrtí fr. 32-63, obalené, geotextílií min. 0,8 pod UT - min. 1,0 m nad hladinou podzemní vody (nutno zachovat návaznost na	m3	10,00000	865,38	8 653,80		Vlastní

výtok z akumulace nádrže, dno vsaku min. o 0,5 m níže,

konečné osazení odvislé od finální terénní konfigurace

Při naplnění vsakovacího tělesa rozlív po pozemku

13	Pol__0013	Větrací komínek/šachta s perforovaným víkem pro odvětrání akumulace nádrže	ks	1,00000	765,87	765,87		Vlastní
14	Pol__0014	Filtr do akumulace nádrže	ks	1,00000	11 950,96	11 950,96		Vlastní
15	Pol__0015	Potrubí PP odpadní, odhlučňené (silent) svislé D 110 mm, vč. kolen. Odboček, redukcí	m	40,00000	1 137,12	45 484,80		Vlastní
16	Pol__0016	Izolace pro kruhové potrubí o průměru do 100 mm tl. Min.15mm, proti rosení	m	40,00000	540,38	21 615,20		Vlastní
17	Pol__0017	Vpust' střešní svislá s pevnou přírubou, s elektrickým ohřevem 230 V/10-30 W, odpad 110 mm	ks	5,00000	5 323,08	26 615,40		Vlastní
18	Pol__0018	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	164,00000	28,85	4 731,40		Vlastní

Díl: 2		Ležatá kanalizace - splašková				297 871,53		
19	Pol__0019	Potrubí venkovní PVC, D 110 mm, SN4, vč. Tvarovek	m	40,00000	707,88	28 315,20		Vlastní
20	Pol__0020	Potrubí venkovní PVC, D 125 mm, SN4, vč. Tvarovek	m	75,00000	806,54	60 490,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	Pol__0021	Potrubí venkovní PVC, D 125 mm, SN8, vč. Tvarovek	m	64,00000	821,25	52 560,00		Vlastní
22	Pol__0022	Potrubí venkovní PVC, D 160 mm, SN8, vč. Tvarovek	m	6,00000	779,71	4 678,26		Vlastní
23	Pol__0023	Potrubí venkovní PVC, D 200 mm, SN8, vč. Tvarovek	m	7,00000	824,71	5 772,97		Vlastní
24	Pol__0024	Revizní šachta splaškové kanalizace, plastová DN500 s šachtovým sběrným dnem a pojízdným poklopem. C250. Hloubka šachty 1,3m	ks	1,00000	22 885,58	22 885,58		Vlastní
25	Pol__0025	Revizní šachta splaškové kanalizace, plastová DN500 s šachtovým sběrným dnem a pojízdným poklopem. C250. Hloubka šachty 1,43m	ks	1,00000	22 885,58	22 885,58		Vlastní
26	Pol__0026	Revizní šachta splaškové kanalizace, plastová DN500 s šachtovým sběrným dnem a pojízdným poklopem. C250. Hloubka šachty 1,46m	ks	1,00000	22 885,58	22 885,58		Vlastní
27	Pol__0027	Revizní šachta splaškové kanalizace, plastová DN500 s šachtovým sběrným dnem a pojízdným poklopem. C250. Hloubka šachty 1,7m	ks	1,00000	22 885,58	22 885,58		Vlastní
28	Pol__0028	Revizní šachta splaškové kanalizace, plastová DN500 s šachtovým sběrným dnem a pojízdným poklopem. C250. Hloubka šachty 2,6m	ks	1,00000	24 486,54	24 486,54		Vlastní
29	Pol__0029	Revizní šachta splaškové kanalizace, plastová DN500 s šachtovým sběrným dnem a pojízdným poklopem. C250. Hloubka šachty 2,8m	ks	1,00000	24 486,54	24 486,54		Vlastní
30	Pol__0030	Zkouška vodotěsnosti ležaté kanalizace	m	192,00000	28,85	5 539,20		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				218 716,52		
31	Pol__0031	Potrubí PP-r přípojovací D 40 x 1,8 mm, vč. kolen. Odboček, redukci, vedeno v předstěně, ve zdi	m	15,00000	267,40	4 011,00		Vlastní
32	Pol__0032	Potrubí PP-r přípojovací D 50 x 1,8 mm, vč. kolen. Odboček, redukci, vedeno v drážce ve zdi, v, předstěně	m	50,00000	306,35	15 317,50		Vlastní
33	Pol__0033	Potrubí PP-r odpadní, přípojovací odhlučňené (silent) svislé a přípojovací D 75 mm, vč. kolen., Odboček, redukci, vedeno v instalační šachtě, v podhledu, v předstěně	m	50,00000	833,37	41 668,50		Vlastní
34	Pol__0034	Potrubí PP-r odpadní, přípojovací odhlučňené (silent) svislé a přípojovací D 110 mm, vč. kolen., Odboček, redukci, vedeno v instalační šachtě, v podhledu, v předstěně	m	60,00000	1 397,60	83 856,00		Vlastní
35	Pol__0035	Potrubí PP-r odpadní, přípojovací odhlučňené (silent) svislé a přípojovací D 125 mm, vč. kolen., Odboček, redukci, vedeno v instalační šachtě, v podhledu, v předstěně	m	8,00000	2 299,33	18 394,64		Vlastní
36	Pol__0036	Čistící kus DN75	ks	8,00000	408,46	3 267,68		Vlastní
37	Pol__0037	Čistící kus DN100	ks	6,00000	603,17	3 619,02		Vlastní
38	Pol__0038	Čistící kus DN125	ks	1,00000	1 127,60	1 127,60		Vlastní
39	Pol__0039	Izolace pro kruhové potrubí o průměru do 100 mm tl. Min.15mm, proti rosení	m	16,00000	486,35	7 781,60		Vlastní
40	Pol__0040	Suchý sifon	ks	7,00000	1 237,50	8 662,50		Vlastní
41	Pol__0041	Hadice pro odvod kondenzátu	m	30,00000	177,40	5 322,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	Pol__0042	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice D75 mm	ks	5,00000	964,42	4 822,10		Vlastní
43	Pol__0043	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice D 110 mm	ks	4,00000	898,08	3 592,32		Vlastní
44	Pol__0044	Průchodka střechou DN75	ks	5,00000	1 427,88	7 139,40		Vlastní
45	Pol__0045	Průchodka střechou DN110	ks	4,00000	1 427,88	5 711,52		Vlastní
46	Pol__0046	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	20,00000	173,08	3 461,60		Vlastní
47	Pol__0047	Přesun hmot	kpl	1,00000	961,54	961,54		Vlastní
Díl: 722 Vnitřní vodovod						974 249,57		
48	Pol__0048	Nepřímotopný stacionární zásobník TV o objemu 495l - viz část vytápění		0,00000		0,00		Vlastní
49	Pol__0049	Potrubí z ušlechtilé nerezové oceli, DN40, vč. tvarovek, T-kusů, spojek a redukcí	m	42,00000	2 436,06	102 314,52		Vlastní
50	Pol__0050	Potrubí z ušlechtilé nerezové oceli, DN32, vč. tvarovek, T-kusů, spojek a redukcí	m	18,00000	2 055,29	36 995,22		Vlastní
51	Pol__0051	Potrubí z ušlechtilé nerezové oceli, DN25, vč. tvarovek, T-kusů, spojek a redukcí	m	110,00000	1 821,63	200 379,30		Vlastní
52	Pol__0052	Potrubí z ušlechtilé nerezové oceli, DN20, vč. tvarovek, T-kusů, spojek a redukcí	m	26,00000	1 432,21	37 237,46		Vlastní
53	Pol__0053	Potrubí z ušlechtilé nerezové oceli, DN15, vč. tvarovek, T-kusů, spojek a redukcí	m	90,00000	1 214,13	109 271,70		Vlastní
54	Pol__0054	Vícevrstvá trubka PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2,0 ((100 m)), vč. tvarovek, T-kusů, spojek a	m	25,00000	446,54	11 163,50		Vlastní
55	Pol__0055	Vícevrstvá trubka PE-Xc/Al/PE-Xc 20x2,3 ((100 m)), vč. tvarovek, T-kusů, spojek a	m	285,00000	446,54	127 263,90		Vlastní
56	Pol__0056	Vícevrstvá trubka PE-Xc/Al/PE-Xc 25x2,8 ((50 m)), vč. tvarovek, T-kusů, spojek a	m	40,00000	591,92	23 676,80		Vlastní
57	Pol__0057	Potrubí venkovního vodovodu HDPE d50x4,6	m	27,00000	745,96	20 140,92		Vlastní
58	Pol__0058	Požární vodovod - ocelové potrubí do DN32 vč. tvarovek, odboček, redukcí	m	25,00000	380,77	9 519,25		Vlastní
59	Pol__0059	Chránička DN100	m	21,00000	1 114,62	23 407,02		Vlastní
60	Pol__0060	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d16, tl. 20mm	m	115,00000	111,63	12 837,45		Vlastní
61	Pol__0061	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d20, tl. 13mm	m	178,00000	97,79	17 406,62		Vlastní
62	Pol__0062	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d20, tl. 20mm	m	133,00000	111,63	14 846,79		Vlastní
63	Pol__0063	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d25, tl. 13mm	m	75,00000	100,38	7 528,50		Vlastní
64	Pol__0064	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d25, tl. 25mm	m	75,00000	136,73	10 254,75		Vlastní
65	Pol__0065	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d32, tl. 13mm	m	3,00000	116,83	350,49		Vlastní
66	Pol__0066	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d32, tl. 25mm	m	15,00000	151,44	2 271,60		Vlastní
67	Pol__0067	Izolace na vodovodní potrubí, návleková z pěnového polyetyleny na potrubí d40, tl. 13mm	m	30,00000	136,73	4 101,90		Vlastní
68	Pol__0068	Izolace na vodovodní potrubí d40, tl. 40mm	m	12,00000	357,40	4 288,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	Pol__0069	Izolace na požární vodovod, návleková z pěnového polyetylenu na potrubí do DN32, tl. 13mm	m	25,00000	136,73	3 418,25		Vlastní
70	Pol__0070	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	30,00000	173,08	5 192,40		Vlastní
71	Pol__0071	Přesun hmot	kpl	1,00000	961,54	961,54		Vlastní
72	Pol__0072	Kulový kohout DN40 s vypouštěním	ks	1,00000	1 525,67	1 525,67		Vlastní
73	Pol__0073	Filtr DN40	ks	1,00000	1 124,13	1 124,13		Vlastní
74	Pol__0074	Kulový kohout DN32 s vypouštěním	ks	1,00000	1 069,62	1 069,62		Vlastní
75	Pol__0075	Redukční ventil 5 bar (v případě potřeby)	ks	1,00000	27 524,04	27 524,04		Vlastní
76	Pol__0076	Zpětný ventil DN32	ks	1,00000	1 001,92	1 001,92		Vlastní
77	Pol__0077	Manometr 0-600 kPa	ks	1,00000	2 682,69	2 682,69		Vlastní
78	Pol__0078	Přechodka se závitem ocel/plast DN32	ks	2,00000	2 387,50	4 775,00		Vlastní
79	Pol__0079	Převlečná matice pro napojení vodoměru	ks	2,00000	302,88	605,76		Vlastní
80	Pol__0080	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	663,00000	28,85	19 127,55		Vlastní
81	Pol__0081	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	663,00000	33,65	22 309,95		Vlastní
82	Pol__0082	Nástěnka 14xRp 1/2	ks	74,00000	263,08	19 467,92		Vlastní
83	Pol__0083	Nástěnka 16xRp 1/2	ks	4,00000	263,08	1 052,32		Vlastní
84	Pol__0084	Nástěnka 20xRp 1/2	ks	6,00000	366,06	2 196,36		Vlastní
85	Pol__0085	Napojení na zásobník TV	kpl	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní
86	Pol__0086	Vypouštěcí ventil DN15	ks	8,00000	294,23	2 353,84		Vlastní
87	Pol__0087	Filtr DN20	ks	1,00000	363,46	363,46		Vlastní
88	Pol__0088	Kulový kohout DN15	ks	9,00000	308,94	2 780,46		Vlastní
89	Pol__0089	Kulový kohout DN20	ks	3,00000	448,27	1 344,81		Vlastní
90	Pol__0090	Kulový kohout DN50	ks	4,00000	1 865,38	7 461,52		Vlastní
91	Pol__0091	Zpětná klapka DN20	ks	1,00000	526,92	526,92		Vlastní
92	Pol__0092	Zpětná klapka DN40	ks	1,00000	1 279,81	1 279,81		Vlastní
93	Pol__0093	Příložný teploměr 0-100°C	ks	3,00000	692,31	2 076,93		Vlastní
94	Pol__0094	Tlakoměr	ks	2,00000	1 038,46	2 076,92		Vlastní
95	Pol__0095	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	3,00000	692,31	2 076,93		Vlastní
96	Pol__0096	Cirkulační čerpadlo teplé vody	ks	1,00000	12 247,12	12 247,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	Pol__0097	Expanzní nádoba na pitnou vodu o objemu 20l, vč. přípojovací armatury DN20	ks	1,00000	4 663,46	4 663,46		Vlastní
98	Pol__0098	Pojistný ventil se zpětnou klapkou 3/4"Maximální tlak 0,6 MPaPojistný přetlak 0,63 Mpa	ks	1,00000	1 298,08	1 298,08		Vlastní
99	Pol__0099	Teploměr příložený, 0-100°C	ks	3,00000	692,31	2 076,93		Vlastní
100	Pol__0100	Zpětná klapka typu EA DN32	ks	1,00000	5 229,81	5 229,81		Vlastní
101	Pol__0101	Nové vnitřní odběrné místo požární vodyDN19 mm s tvarově stálou hadicí délky 30m hydrodynamický, přetlak - min. 0,2 MPaPrůtok vody z uzavřené proudnice - min. 0,3 l/sVýška spodní hranv hydrantu 900mm	ks	3,00000	11 725,96	35 177,88		Vlastní

ocelové požární potrubí ukončeno plnopřítokovým kulovým ventilem přímým DN20

Díl: 5		Dopouštění vody do OS:	56 658,85					
102	Pol__0102	Manometr 0-600 kPa	kus	1,00000	1 211,54	1 211,54		Vlastní
103	Pol__0103	Kulový kohout 3/4"	ks	1,00000	448,27	448,27		Vlastní
104	Pol__0104	Kulový kohout 3/4" se servopohonem (dopojení na čidlo tlaku v OS)	ks	1,00000	6 191,35	6 191,35		Vlastní
105	Pol__0105	Souprava doplňování změkčenou vodou do otopné, soustavy úpravna vody proti tvorbě vápenatých, usazenin na výměníku zásobníku a v rozvodném potrubí TV a CTV. PN10, připojení DN20. Úpravna vody	ks	1,00000	46 102,88	46 102,88		Vlastní

je vybavena obtokem pro možnost doplňování přípravku. Před začátkem prací nutno provést rozbor kvality vody pro určení přesného výrobku!!

106	Pol__0106	Revidovatelná zpětná klapka DN20, Typ EA	ks	1,00000	2 704,81	2 704,81		Vlastní
-----	-----------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 725		Zařizovací předměty	958 357,20					
107	Pol__0107	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10.vč. opacerovaných hadiček a připojení k umyvadlové baterii	soubor	52,00000	484,62	25 200,24		Vlastní
108	Pol__0108	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15.vč. opacerovaných hadiček a připojení k dřezové baterii	soubor	4,00000	484,62	1 938,48		Vlastní
109	Pol__0109	Ventil rohový - pračkový s filtrem	ks	6,00000	328,85	1 973,10		Vlastní
110	Pol__0110	Baterie výlevková nástěnná, přesný typ dle požadavků investora	ks	3,00000	2 080,77	6 242,31		Vlastní
111	Pol__0111	Výlevka závěsná, 45 x 45 + sifon, přesný typ dle požadavků investora, vč. příslušenství, ukotvení	soubor	3,00000	4 326,92	12 980,76		Vlastní
112	Pol__0112	Baterie umyvadlová stojánková, přesný typ dle požadavků investora	ks	26,00000	2 067,31	53 750,06		Vlastní
113	Pol__0113	Umyvadlo dle výběru investora, nerez. Sifon,s přepadem, otvor pro baterii, vč. příslušenství,, ukotvení	soubor	26,00000	3 256,73	84 674,98		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	Pol__0114	Umyvadlový vtok 5/4, clic-clac s malou zátkou CR	ks	26,00000	519,23	13 499,98		Vlastní
115	Pol__0115	nástěnný podavač mýdla, přesný typ dle požadavků investora	ks	26,00000	934,62	24 300,12		Vlastní
116	Pol__0116	WC - závěsný klozet / sedátko / zpomalovacímechanismus SLOW-CLOSE, vč. příslušenství, ukotvení	kus	11,00000	5 831,73	64 149,03		Vlastní
117	Pol__0117	Modul pro závěsné WC, pro zazdívání, hl zazdívání nádržky 120mm, vč. soupravy pro tlumení hluku, ovládacího tlačítka dle specifikace v PD	soubor	11,00000	7 811,54	85 926,94		Vlastní
118	Pol__0118	Multi zvukoizolační vložka k WC	ks	11,00000	268,27	2 950,97		Vlastní
119	Pol__0119	Sprchová vanička čtvercová, litý mramor, vanička z litého mramoru v bílé barvě + Vaničkový sifon s, nerezovou krytkou pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem o průměru 90 mm, napojení DN 40	ks	9,00000	6 749,04	60 741,36		Vlastní
120	Pol__0120	Sprchová vanička čtvrkruhová, 90x90 cm litý mramor, vanička z litého mramoru v bílé	ks	1,00000	6 749,04	6 749,04		Vlastní
sprchové vaničky s odtokovým otvorem o průměru 90 mm, napojení DN 40								
121	Pol__0121	Srchový set (ruční sprcha, sprchová tyč 600 mm, sprchová hadice prům.200mm + ruční) včetně výtoku, do vany a příslušenství -	ks	14,00000	4 031,73	56 444,22		Vlastní
122	Pol__0122	podlahový žlab s okrajem pro plný rošt, s pevným límcem ke stěně, délky 3m	ks	1,00000	23 831,73	23 831,73		Vlastní
123	Pol__0123	rošt pro odtokový žlab, plný, nerez lesk, délky 3m	ks	1,00000	23 831,73	23 831,73		Vlastní
124	Pol__0124	Sprchový kout, Načítají se data. 90x90x195 cm, CR lesklý	ks	10,00000	13 057,69	130 576,90		Vlastní
125	Pol__0125	Zavětrování, lišty na zeď, podlahu,...	ks	10,00000	764,42	7 644,20		Vlastní
126	Pol__0126	Bidetová baterie s bidetovou sprškou chrom	ks	11,00000	9 811,54	107 926,94		Vlastní
127	Pol__0127	Podomítkový ventil pro pisoár	ks	5,00000	2 587,50	12 937,50		Vlastní
128	Pol__0128	pisoárový sifon vodorovný	ks	5,00000	562,50	2 812,50		Vlastní
129	Pol__0129	Multi zvukoizolační vložka k pisoáru	ks	5,00000	268,27	1 341,35		Vlastní
130	Pol__0130	Pisoár závěsný	ks	5,00000	5 173,08	25 865,40		Vlastní
131	Pol__0131	Splachovací tlačítko, přesný typ dle požadavků investora	ks	11,00000	4 077,88	44 856,68		Vlastní
132	Pol__0132	Přesun a montáž zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 884,62	2 884,62		Vlastní
133	Pol__0133	montáž předstěnového modulu pro wc (přikotvení, připojení vody a odpadu)	ks	11,00000	875,64	9 632,04		Vlastní
134	Pol__0134	montáž závěsného wc vč.tlačítka (usazení, zapojení)	ks	11,00000	689,10	7 580,10		Vlastní
135	Pol__0135	montáž umyvadla (usazení, zapojení)	ks	26,00000	921,15	23 949,90		Vlastní
136	Pol__0136	montáž výlevky (usazení, zapojení)	ks	3,00000	807,05	2 421,15		Vlastní
137	Pol__0137	montáž pisoáru (usazení, zapojení)	ks	5,00000	1 126,28	5 631,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	Pol__0138	Montáž sprchové baterie	ks	14,00000	369,23	5 169,22		Vlastní
139	Pol__0139	Montáž sprchové vaničky	ks	10,00000	1 583,33	15 833,30		Vlastní
140	Pol__0140	Usazení a připojení podlahové gule	ks	5,00000	421,79	2 108,95		Vlastní
Díl: 7 Stavební přípomocce						78 461,06		
141	Pol__0141	Prostup stropní konstrukcí, plastová chránička PEHD pr. Do 125mm, délka 0,5m	ks	28,00000	1 805,29	50 548,12		Vlastní
142	Pol__0142	Prostup základovou deskou - prostup hydroizolací s asfaltovým pásem pro KG 110mm	ks	16,00000	291,35	4 661,60		Vlastní
143	Pol__0143	Prostup základovou deskou - prostup hydroizolací s asfaltovým pásem pro KG 125mm	ks	9,00000	291,35	2 622,15		Vlastní
144	Pol__0144	Prostup základovou deskou - prostup hydroizolací s asfaltovým pásem pro chráničku s vodovodním, potrubím DN100 mm	ks	1,00000	291,35	291,35		Vlastní
145	Pol__0145	Usazení vodovodního potrubí	m	663,00000	24,04	15 938,52		Vlastní
146	Pol__0146	Usazení potrubí PP-HT	m	183,00000	24,04	4 399,32		Vlastní
Díl: 8 Výkopové práce						1 132 460,96		
147	Pol__0147	Výkopové práce	m3	422,00000	494,32	208 603,04		Vlastní
148	Pol__0148	Zásyp vytěženou zeminou	m3	268,33600	164,42	44 119,81		Vlastní
149	Pol__0149	Zásyp pískem a dodávka písku	m3	153,66400	529,81	81 412,72		Vlastní
150	Pol__0150	Pažení	m2	960,00000	514,42	493 843,20		Vlastní
151	Pol__0151	Odvoz a uložení na skládku	m3	153,66400	266,35	40 928,41		Vlastní
152	1	Poplatek za skládku	t	720,00000	334,01	240 487,20		Vlastní
153	Pol__0153	Doprava + usazení revizní šachty	ks	8,00000	1 681,40	13 451,20		Vlastní
154	Pol__0154	Doprava + usazen podzemní nádrže	ks	1,00000	9 615,38	9 615,38		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						66 602,28		
155	Pol__0155	Montážní a těsnící materiál	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
156	Pol__0156	Revizní dvířka 250x150mm - přístup k čistícímu kusu kanalizace	ks	15,00000	1 072,12	16 081,80		Vlastní
157	Pol__0157	Montážní práce - montáž potrubí	kpl	846,00000	24,04	20 337,84		Vlastní
158	Pol__0158	Vypracování protokolu o zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce	ks	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní
159	Pol__0161	Rozbor kvality vody a případné navržení vhodné úpravy SV	kpl	1,00000	2 778,85	2 778,85		Vlastní
160	Pol__0162	Revize systému	kpl	1,00000	2 403,85	2 403,85		Vlastní
161	Pol__0163	Dopracování realizační (dílenské) dokumentace	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	C	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
162	Pol_0164	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní
163	005124010R	Koordinační činnost	hod	40,00000	288,46	11 538,40		RTS 25/ II

Celkem						4 280 027,93		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	D	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Vytápění - technická místnost, technologie				1 290 587,97		
1	Pol__0001	Nízkoteplotní stacionární tepelné čerpadlo vzduch - voda V Nízkoteplotní stacionární tepelné čerpadlo vzduch - voda Venkovní jednotka TČ typu monoblok, tepelném výkonu 26kW (při A7/W35), Akustický tlak – 5m – Max. 43 dB(A) Maximální provozní proud – 30 A Chladivo R32 s nízkým GWP 675 S regulací dálkového dohledu servisní organizace a vizualizace Rozměry (v × š × h) - 1276×1612×707 <ul style="list-style-type: none"> • Dálková správa • Ventilátory s modulací otáček • Široký rozsah provozních teplot -15°C/+40°C v režimu topení • Kompresor s technologií DC inverter s širokým rozsahem modulace 13 –100 % s možností zvýšení výkonu >100 % při nízkých venkovních teplotách • Připojení ovládání protokolem Modbus • Max. provozní tlak 6 bar 	ks	2,00000	349 041,22	698 082,44		Vlastní
2	Pol__0002	Řídicí jednotka pro kaskádu TČ, prokabelování	ks	1,00000	48 353,23	48 353,23		Vlastní
3	Pol__0003	Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem Pryžové antivibrační podstavce pro umístění na zem (Al výztuž) 1200x200x150 mm pro venkovní jednotku TČ	ks	2,00000	2 210,43	4 420,86		Vlastní
4	Pol__0004	Akumulační nádoba topení o objemu 500l + armatury připojení, obaleno tepelnou izolací	ks	1,00000	61 892,13	61 892,13		Vlastní
5	Pol__0005	Nepřímotopný zásobníkový ohříváč TV, obaleno tepelnou izolací Nepřímotopný zásobníkový ohříváč TV, obaleno tepelnou izolací o jmenovitém objemu 729litrů, plocha výměníku 6,2 m2, napojený na otopnou vodu z tč, tvrdá tepelná pu izolace se syntetickým pláštěm. včetně teploměru a jímky na teplotní čidlo	ks	1,00000	139 721,49	139 721,49		Vlastní
6	Pol__0006	Tlaková expanzní nádoba (tepl vodní okruh) o objemu 8 0litrů s pracovním přetlakem do 0,6mpa Tlaková expanzní nádoba (tepl vodní okruh) o objemu 8 0litrů s pracovním přetlakem do 0,6mpa stojaté provedení membrána dle dim en 13831, přetlak plynu 1,5bar., na expanzním potrubí vybavená servisním a vypouštěcím ventilem s uzavírací armaturou se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle din en 12828, pn10/120°C	ks	1,00000	8 974,36	8 974,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	D	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	Pol__00061	Senzor tlaku 0-6 bar	ks	1,00000	3 868,26	3 868,26		Vlastní
8	Pol__0007	Rozdělovač a sběrač rozdělovač (do výkonu 75kW)pro napojení 2 čerpadlových skupin	ks	1,00000	16 661,14	16 661,14		Vlastní
<p>Rozdělovač a sběrač rozdělovač (do výkonu 75kW)pro napojení 2 čerpadlových skupin</p> <p>Vstupy a výstupy jsou navařeny střídavě do horní a spodní poloviny rozdělovače a jsou zakončeny přípojovacími šroubení G 2" a převlečnou matkou s plochým těsněním</p> <p>Pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP</p> <p>Upevnění na zeď je pomocí konzolí</p>								
9	Pol__0008	Kulový kohout DN65	ks	8,00000	10 057,47	80 459,76		Vlastní
<p>Kulový kohout vyrobený dle EN 1254-4 s trubkovými válcovými závity G dle ISO 228-1. Výrobce ventilů je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Maximální provozní teplota 120°C při 10 barech. Vč. montáže</p>								
10	Pol__0009	Kulový kohout DN40	ks	4,00000	1 315,21	5 260,84		Vlastní
<p>Kulový kohout vyrobený dle EN 1254-4 s trubkovými válcovými závity G dle ISO 228-1. Výrobce ventilů je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Maximální provozní teplota 120°C při 10 barech. Vč. montáže</p>								
11	Pol__0010	Kulový kohout DN32	ks	6,00000	1 052,17	6 313,02		Vlastní
<p>Kulový kohout vyrobený dle EN 1254-4 s trubkovými válcovými závity G dle ISO 228-1. Výrobce ventilů je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Maximální provozní teplota 120°C při 10 barech. Vč. montáže</p>								
12	Pol__0011	Kulový kohout DN25	ks	1,00000	696,29	696,29		Vlastní
<p>Kulový kohout vyrobený dle EN 1254-4 s trubkovými válcovými závity G dle ISO 228-1. Výrobce ventilů je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Maximální provozní teplota 120°C při 10 barech. Vč. montáže</p>								
13	Pol__0012	Kulový kohout DN15	ks	4,00000	340,41	1 361,64		Vlastní
<p>Kulový kohout vyrobený dle EN 1254-4 s trubkovými válcovými závity G dle ISO 228-1. Výrobce ventilů je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Maximální provozní teplota 120°C při 10 barech. Vč. montáže</p>								
14	Pol__0013	Zpětná klapka DN65	ks	2,00000	4 332,45	8 664,90		Vlastní
15	Pol__0014	Zpětná klapka DN40	ks	1,00000	1 052,17	1 052,17		Vlastní
16	Pol__0015	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	6,00000	232,10	1 392,60		Vlastní
17	Pol__0016	Vypouštěcí ventil DN15	ks	10,00000	157,82	1 578,20		Vlastní
18	Pol__0017	Filtr DN65	ks	2,00000	13 306,81	26 613,62		Vlastní
19	Pol__0018	Filtr DN40	ks	2,00000	1 052,17	2 104,34		Vlastní
20	Pol__0019	Topná tyč do zásobníku 6kW/400V	ks	1,00000	10 057,47	10 057,47		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	D	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	Pol__0020	Teplovodní oběhové čerpadlo závitové topného okruhu podlahové vytápění s frekvenčním integrovaným, systémem řízení otáček za minutu podle diferenčního tlaku, včetně tepelně izolačního krytu - pro okruh podlahového vytápění, Mh=3712 kg/h	ks	1,00000	30 831,12	30 831,12		Vlastní
22	Pol__0021	Teplovodní oběhové čerpadlo závitové topného okruhu podlahové vytápění s frekvenčním integrovaným, systémem řízení otáček za minutu podle diferenčního tlaku, včetně tepelně izolačního krytu - pro okruh teplotovzdušných jednotek	ks	1,00000	21 750,66	21 750,66		Vlastní
23	Pol__0022	Závěsný elektrokotel o výkonu 30 kW + zavěšení na zeď	ks	1,00000	54 155,61	54 155,61		Vlastní
24	Pol__0023	Čidlo ekvitermní regulace	ks	2,00000	1 856,76	3 713,52		Vlastní
25	Pol__0024	Teplovní čidlo do potrubí + prokabelování s řídicí jednotkou TČ	ks	3,00000	5 415,56	16 246,68		Vlastní
26	Pol__0025	Teplovní čidlo do akumulační nádrže/zásobníku TV + prokabelování s řídicí jednotkou TČ	ks	4,00000	5 415,56	21 662,24		Vlastní
27	Pol__0026	Trojcestný rozdělovací ventil se servopohonem DN50, součástí dodávky TČ	ks	1,00000	14 699,38	14 699,38		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				320 516,48		
28	Pol__0027	Ocelové potrubí DN 10, vč. oblouků, spojek apod.	m	15,00000	166,80	2 502,00		Vlastní
29	Pol__0028	Ocelové potrubí DN 15, vč. oblouků, spojek apod.	m	25,00000	197,44	4 936,00		Vlastní
30	Pol__0029	Ocelové potrubí DN 25, vč. oblouků, spojek apod.	m	140,00000	302,96	42 414,40		Vlastní
31	Pol__0030	Ocelové potrubí DN 32, vč. oblouků, spojek apod.	m	80,00000	388,06	31 044,80		Vlastní
32	Pol__0031	Ocelové potrubí DN 40, vč. oblouků, spojek apod.	m	50,00000	445,93	22 296,50		Vlastní
33	Pol__0032	Ocelové potrubí DN 50, vč. oblouků, spojek apod.	m	45,00000	633,16	28 492,20		Vlastní
34	Pol__0033	Ocelové potrubí DN 62, vč. oblouků, spojek apod.	m	55,00000	738,68	40 627,40		Vlastní
35	Pol__0034	Objímka 18x18	ks	2,00000	106,76	213,52		Vlastní
36	Pol__0035	Objímka 22x22	ks	1,00000	126,88	126,88		Vlastní
37	Pol__0036	Objímka 28x28	ks	16,00000	244,47	3 911,52		Vlastní
38	Pol__0037	Objímka 35x35	ks	4,00000	303,27	1 213,08		Vlastní
39	Pol__0038	Objímka 42x42	ks	6,00000	570,95	3 425,70		Vlastní
40	Pol__0039	Objímka 54x54	ks	2,00000	717,95	1 435,90		Vlastní
41	Pol__0040	Objímka (redukovaná) 28x22	ks	2,00000	241,38	482,76		Vlastní
42	Pol__0041	Objímka (redukovaná) 42x35	ks	2,00000	464,19	928,38		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	D	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	Pol__0042	Objímka (redukovaná) 54x42	ks	2,00000	622,02	1 244,04		Vlastní
44	Pol__0043	T-kus 28x28x28	ks	2,00000	430,15	860,30		Vlastní
45	Pol__0044	T-kus 35x28x28	ks	4,00000	1 058,36	4 233,44		Vlastní
46	Pol__0045	T-kus 35x35x28	ks	4,00000	1 019,67	4 078,68		Vlastní
47	Pol__0046	T-kus 42x28x35	ks	2,00000	1 315,21	2 630,42		Vlastní
48	Pol__0047	T-kus 54x22x54	ks	2,00000	1 856,76	3 713,52		Vlastní
49	Pol__0048	T-kus 54x28x54	ks	2,00000	2 320,95	4 641,90		Vlastní
50	Pol__0049	XL objímka 64x64	ks	3,00000	1 856,76	5 570,28		Vlastní
51	Pol__0050	XL T-kus 64x64x64	ks	2,00000	5 415,56	10 831,12		Vlastní
52	Pol__0051	XL-redukční tvarovka 64x42	ks	4,00000	1 856,76	7 427,04		Vlastní
53	Pol__0052	XL-redukční tvarovka 64x54	ks	2,00000	2 320,95	4 641,90		Vlastní
54	Pol__0053	Redukční tvarovka 28x18	ks	2,00000	235,19	470,38		Vlastní
55	Pol__0055	Prostup nosnou stropní konstrukcí, plastová chránička PEHD pr. do 80mm, délka 0,5m	ks	12,00000	386,83	4 641,96		Vlastní
56	Pol__0056	Prostup nosnou střešní konstrukcí, plastová chránička PEHD pr. do 80mm, délka 0,5m + protidešťový kus	ks	2,00000	3 713,53	7 427,06		Vlastní
57	Pol__0057	Izolace potrubí do tl.40 mm montáž	m	375,00000	123,78	46 417,50		Vlastní
58	Pol__0058	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	50,00000	386,83	19 341,50		Vlastní
59	Pol__0059	Odvzdušnění topného okruhu	kpl	2,00000	234,75	469,50		Vlastní
60	Pol__0060	Tlaková zkouška potrubí do DN 65	hod	10,00000	782,49	7 824,90		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				214 560,51		
61	Pol__0087	Elektrické koupelnové trubkové těleso, topná tyč s regulací - 500W/50Hz/230V - přesný typ dle výběru . investora + ukotvení tělesa na zeď	ks	1,00000	10 737,18	10 737,18		Vlastní
62	Pol__0088	Elektrické koupelnové trubkové těleso, topná tyč s regulací - 600W/50Hz/230V - přesný typ dle výběru . investora + ukotvení tělesa na zeď	ks	4,00000	12 773,54	51 094,16		Vlastní
63	Pol__0089	Deskový radiátor VK21 500/400mm + ukotvení tělesa na zeď	ks	1,00000	3 937,58	3 937,58		Vlastní
64	Pol__0090	Připojovací šroubení pro VK 1/2"x3/4" rohové	ks	1,00000	344,33	344,33		Vlastní
65	Pol__0091	Termostatická hlavice + montáž	ks	6,00000	485,02	2 910,12		Vlastní
66	Pol__0092	Teplovzdušná jednotka - vodníQtop=14,6kW, Qvětr=min. 3400m3hnástěnná otočná konzole, indukční, žaluzie(230V, 50Hz, 200W)1x KU 1", 1x vyvaž. ventil DN20 1x vypouš. ventil 1/2", 2x ohebná	ks	3,00000	42 643,68	127 931,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	D	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		připoj. hadice 1", uzavírací ventil 1/2"+servopohon 230V (on/off)						
67	Pol__0093	Termostat pro ovládání teplovzdušných jednotek + prokabelování	ks	3,00000	5 868,70	17 606,10		Vlastní
Díl: 736 Podlahové vytápění						1 359 031,71		
68	Pol__0061	Trubka podlahového vytápění 17x2,0	m	3 250,00000	49,85	162 012,50		Vlastní
69	Pol__0062	Nopová deska smart (9,28m^2)	m2	770,00000	725,25	558 442,50		Vlastní
70	Pol__0063	Rozdělovač pro podlahové topení - 2 okruhy	ks	1,00000	3 385,03	3 385,03		Vlastní
71	Pol__0064	Rozdělovač pro podlahové topení - 5 okruhů	ks	3,00000	5 248,81	15 746,43		Vlastní
72	Pol__0065	Rozdělovač pro podlahové topení - 6 okruhů	ks	1,00000	5 885,61	5 885,61		Vlastní
73	Pol__0066	Rozdělovač pro podlahové topení - 7 okruhů	ks	1,00000	6 612,47	6 612,47		Vlastní
74	Pol__0067	Rozdělovač pro podlahové topení - 8 okruhů	ks	2,00000	7 455,11	14 910,22		Vlastní
75	Pol__0068	chránička 17 (50m)	m	230,00000	19,30	4 439,00		Vlastní
76	Pol__0069	Sada kulových kohoutů pro vodorovnou instalaci 3/4 x 1	set	8,00000	1 087,07	8 696,56		Vlastní
77	Pol__0070	Skříň pro rozdělovač na omítku (pro rozdělovač/sběrač se dvěma topnými okruhy)	ks	1,00000	2 400,88	2 400,88		Vlastní
78	Pol__0071	Skříň pro rozdělovač na omítku (pro rozdělovač/sběrač s pěti topnými okruhy)	ks	3,00000	2 552,04	7 656,12		Vlastní
79	Pol__0072	Skříň pro rozdělovač na omítku (pro rozdělovač/sběrač s šesti topnými okruhy)	ks	1,00000	2 830,24	2 830,24		Vlastní
80	Pol__0073	Skříň pro rozdělovač na omítku (pro rozdělovač/sběrač se sedmi topnými okruhy)	ks	1,00000	2 830,24	2 830,24		Vlastní
81	Pol__0074	Skříň pro rozdělovač na omítku (pro rozdělovač/sběrač s osmi topnými okruhy)	ks	2,00000	2 830,24	5 660,48		Vlastní
82	Pol__0075	Vodící koleno pro trubky 90 17	ks	78,00000	33,77	2 634,06		Vlastní
83	Pol__0076	Šroubení 3/4 x 17	ks	92,00000	127,04	11 687,68		Vlastní
84	Pol__0077	Dilatační profil 1800 (10 m)	m	80,00000	192,97	15 437,60		Vlastní
85	Pol__0078	Krajnicový pás 150/8 (role 25 m) (200 m)	m	730,00000	30,55	22 301,50		Vlastní
86	Pol__0079	přísada do potěru pro normální potěry - nutná koordinace s konkrétní směsí!	kg	95,00000	98,09	9 318,55		Vlastní
87	Pol__0080	Montážní a těsnící materiál	kg	30,00000	48,24	1 447,20		Vlastní
88	Pol__0081	Napuštění topného systému vodou	bm	3 625,00000	4,82	17 472,50		Vlastní
89	Pol__0082	Montáž podlahového topení	m2	770,00000	402,02	309 555,40		Vlastní
90	Pol__0083	Zaregulování soustavy	hod	10,00000	964,85	9 648,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	D	VYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	Pol__0084	Sestava pro vypouštění a odvodušňování na vstup do rozdělovačů, s volným otvorem pro měřicí sondu, s . těsnícím kroužkem. s kul. kohoutem	ks	8,00000	562,83	4 502,64		Vlastní
92	Pol__0085	Digitální prostorový termostat	ks	27,00000	4 222,84	114 016,68		Vlastní
93	Pol__0086	Termický servopohon pro ovládání ventilů na okruhu podlahového vytápěníMožnost použití na různé. ventily pomocí adaptéru	ks	46,00000	858,72	39 501,12		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						230 330,71		
94	Pol__0095	montáž tepelného čerpadla	kpl	2,00000	18 236,07	36 472,14		Vlastní
95	Pol__0096	Topná zkouška, zaregulování otopného systému	hod	48,00000	790,23	37 931,04		Vlastní
96	Pol__0097	Dilatační zkouška a zkouška těsnosti	m	3 250,00000	3,65	11 862,50		Vlastní
97	Pol__0098	vypracování protokolu o zkoušce systému, o revizi systému	kpl	1,00000	3 039,35	3 039,35		Vlastní
98	Pol__0099	Dopracování realizační (dílenské) dokumentace	ks	1,00000	6 078,69	6 078,69		Vlastní
99	Pol__0100	Protipožární ucpávky	kpl	1,00000	12 157,38	12 157,38		Vlastní
100	Pol__0101	Lešení	den	15,00000	2 431,48	36 472,20		Vlastní
101	Pol__0102	Doprava, Likvidace odpadu	kpl	1,00000	18 236,07	18 236,07		Vlastní
102	Pol__0103	Revize systému	kpl	1,00000	12 157,38	12 157,38		Vlastní
103	Pol__0104	Vypracování PD MaR	kpl	1,00000	18 236,07	18 236,07		Vlastní
104	Pol__0105	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	6 078,69	6 078,69		Vlastní
105	005124010R	Koordinační činnost	hod	40,00000	790,23	31 609,20		RTS 25/ II

Celkem	3 415 027,38
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	E	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 10		Zařízení č. 1 - Nucené odvětrání	349 095,11						
1	Pol__0001	Ultra tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem-Ř100mm-Qv - 250m3/h při tlaku. 0 PA-(230V, 50HZ, 26W) spínání se světlem	ks	1,00000	2 792,79	2 792,79		Vlastní	
2	Pol__0002	Ultra tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem-Ř125mm -Qv - 350m3/h při tlaku. 0 PA-(230V, 50HZ, 26W) spínání se světlem	ks	1,00000	2 936,85	2 936,85		Vlastní	
3	Pol__0003	Ultra tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem-Ř160mm -Qv - 500m3/h při tlaku. 0 PA-(230V, 50HZ, 53W) spínání se světlem	ks	4,00000	4 061,53	16 246,12		Vlastní	
4	Pol__0004	Tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem-Ř200mm -Qv - 800m3/h při tlaku 0, PA-(230V, 50HZ, 102W) spínání se světlem	ks	2,00000	4 316,85	8 633,70		Vlastní	
5	Pol__0005	Axiální ventilátor se zpětnou klapkou, Qv - 170/150m3/h (0Pa), 230V, 50Hz, 20 W, spínání se světlem, s doběhem	ks	5,00000	2 387,31	11 936,55		Vlastní	
6	Pol__0006	Radiální ventilátor do kruhového potrubí, Průměr 200 mm. Max. průtok 970 m3/h(230V, 50Hz, 147W). +. montážní konzola	ks	4,00000	4 768,32	19 073,28		Vlastní	
7	Pol__0007	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN100	ks	1,00000	128,33	128,33		Vlastní	
8	Pol__0008	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN125	ks	1,00000	140,00	140,00		Vlastní	
9	Pol__0009	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN160	ks	4,00000	186,67	746,68		Vlastní	
10	Pol__0010	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN200	ks	6,00000	245,00	1 470,00		Vlastní	
11	Pol__0011	Příruba teleskopická s nerezovou mřížkou, stěnová	ks	4,00000	2 361,11	9 444,44		Vlastní	
12	Pol__0012	Spiro průměr 100 mm, 20% tvarovek	m	26,00000	175,00	4 550,00		Vlastní	
13	Pol__0013	Spiro průměr 125 mm, 30% tvarovek	m	15,00000	233,33	3 499,95		Vlastní	
14	Pol__0014	Spiro průměr 160 mm, 30% tvarovek	m	34,00000	300,00	10 200,00		Vlastní	
15	Pol__0015	Spiro průměr 200 mm, 20% tvarovek	m	40,00000	350,00	14 000,00		Vlastní	
16	Pol__0016	Hadice SONO s vnitřní hladkou stěnou, tl.2x0,12mm,, DN100	m	30,00000	113,33	3 399,90		Vlastní	
17	Pol__0017	Hadice SONO s vnitřní hladkou stěnou, tl.2x0,12mm,, DN125	m	10,00000	127,50	1 275,00		Vlastní	
18	Pol__0018	Hadice SONO s vnitřní hladkou stěnou, tl.2x0,12mm,, DN160	m	5,00000	142,50	712,50		Vlastní	
19	Pol__0019	Hadice SONO s vnitřní hladkou stěnou, tl.2x0,12mm,, DN200	m	3,00000	179,17	537,51		Vlastní	
20	Pol__0020	Talířový ventil kovový, montáž do podhledu, velikost 100mm + montážní kroužek s rámečkem	ks	10,00000	127,50	1 275,00		Vlastní	
21	Pol__0021	Talířový ventil kovový, montáž do podhledu, velikost 125mm + montážní kroužek s rámečkem	ks	17,00000	158,33	2 691,61		Vlastní	
22	Pol__0022	Talířový ventil kovový, montáž do podhledu, velikost 200mm + montážní kroužek s rámečkem	ks	14,00000	307,50	4 305,00		Vlastní	
23	Pol__0023	Tepelná izolace na svislém odtahovém potrubí tl16mm	m2	28,00000	958,33	26 833,24		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	E	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN100	ks	4,00000	203,33	813,32		Vlastní
25	Pol__0025	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN125	ks	1,00000	222,50	222,50		Vlastní
26	Pol__0026	Zpětná klapka do kruhového potrubí DN200	ks	2,00000	399,17	798,34		Vlastní
27	Pol__0027	Kondenzační kus KDF - nátrubek 150	ks	4,00000	412,50	1 650,00		Vlastní
28	Pol__0028	Čtyřhranné potrubí do obvodu 1250mm	bm	9,00000	686,11	6 174,99		Vlastní
29	Pol__0029	Větrací hlavice na potrubí o průměru 100mm	ks	1,00000	742,50	742,50		Vlastní
30	Pol__0030	Větrací hlavice na potrubí o průměru 160mm	ks	4,00000	813,54	3 254,16		Vlastní
31	Pol__0031	Protidešťový výfukový kus 450x180mm	ks	1,00000	1 090,21	1 090,21		Vlastní
32	Pol__0032	Průchodka plochou střechou pro potrubí průměru 100mm	ks	1,00000	1 558,33	1 558,33		Vlastní
33	Pol__0033	Průchodka plochou střechou pro potrubí průměru 160mm	ks	4,00000	2 304,17	9 216,68		Vlastní
34	Pol__0034	Průchod plochou střechou pro čtyřhranné potrubí o ploše 0,08m2	ks	1,00000	2 814,41	2 814,41		Vlastní
35	Pol__0035	Prostup obvodovou stěnou pro potrubí do průměru 125mm + zapravení	ks	3,00000	588,17	1 764,51		Vlastní
36	Pol__0036	Prostup obvodovou stěnou pro potrubí do průměru 160mm + zapravení	ks	4,00000	735,22	2 940,88		Vlastní
37	Pol__0037	Prostup obvodovou stěnou pro potrubí do průměru 200mm + zapravení	ks	5,00000	1 029,30	5 146,50		Vlastní
38	Pol__0038	Příprava pro odtahovou digestoř - potrubí zazátkováno Z160	ks	2,00000	208,33	416,66		Vlastní
39	Pol__0039	Klapka samočinná 630x500mm+krycí mříž 630x500žaluzie 630x500	ks	4,00000	12 222,22	48 888,88		Vlastní
40	Pol__0040	Zaregulování soustavy + uvedení do provozu	hod	12,00000	534,19	6 410,28		Vlastní
41	Pol__0041	Montážní a těsnící materiál ,závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	30,00000	574,74	17 242,20		Vlastní
42	Pol__0042	Detektor oxidu uhelnatého	ks	4,00000	7 854,88	31 419,52		Vlastní
43	Pol__0043	Pohybové čidlo	ks	4,00000	3 063,40	12 253,60		Vlastní
44	Pol__0044	Přesun hmot	kpl	1,00000	37 364,86	37 364,86		Vlastní
45	Pol__0045	Protipožární klapka mechanická, na potrubí 350x150mm, EI30	ks	1,00000	10 083,33	10 083,33		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				186 007,92		
46	Pol__0047	Doprava a montáž VZT ventilátorů	ks	17,00000	2 513,83	42 735,11		Vlastní
47	Pol__0048	Doprava a montáž potrubí	m	165,00000	323,75	53 418,75		Vlastní
48	Pol__0049	Lešení	den	10,00000	2 003,21	20 032,10		Vlastní
49	Pol__0050	Revizní dvířka 450x450mm, do podhledu	ks	8,00000	816,91	6 535,28		Vlastní
50	Pol__0051	Zaregulování systému	hod	10,00000	694,44	6 944,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO01	Hasičská zbrojnice
R:	E	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	Pol__0053	Revize systému	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
52	Pol__0054	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 120cm2	kpl	3,00000	465,83	1 397,49		Vlastní
53	Pol__0055	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 150cm2	kpl	9,00000	561,67	5 055,03		Vlastní
54	Pol__0056	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 200cm2	kpl	9,00000	561,67	5 055,03		Vlastní
55	Pol__0057	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 300cm2	kpl	2,00000	741,67	1 483,34		Vlastní
56	Pol__0058	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 330cm2	kpl	1,00000	741,67	741,67		Vlastní
57	Pol__0059	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 430cm2	kpl	2,00000	841,67	1 683,34		Vlastní
58	Pol__0060	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 540cm2	kpl	2,00000	941,67	1 883,34		Vlastní
59	Pol__0061	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 630cm2	kpl	2,00000	1 041,67	2 083,34		Vlastní
60	Pol__0062	Dveřní/stěnová mřížka o průvzdušnosti 880cm2	kpl	1,00000	1 169,17	1 169,17		Vlastní
61	Pol__0063	Dopracování realizační (dílenské) dokumentace	kpl	1,00000	5 341,88	5 341,88		Vlastní
62	Pol__0064	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	10 683,76	10 683,76		Vlastní
63	005124010R	Koordináční činnost	hod	40,00000	373,93	14 957,20		RTS 25/ II

Celkem	535 103,03
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO02	Skladovací kontejnery
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						13 684,85		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 10,00*6,00*0,30	m3	18,00000	186,97	3 365,46		RTS 25/ II
					18,00000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	18,00000	36,61	658,98		RTS 25/ II
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2*(6,00+10,00)*0,50*0,70	m3	11,20000	467,96	5 241,15		RTS 25/ II
					11,20000			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	11,20000	172,00	1 926,40		RTS 25/ II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 18,00+11,20	m3	29,20000	44,02	1 285,38		RTS 25/ II
					29,20000			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	29,20000	15,03	438,88		RTS 25/ II
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 6,00*10,00	m2	60,00000	12,81	768,60		RTS 25/ II
					60,00000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						154 866,47		
8	273321411R00	Beton základových desek železovky třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 10,00*6,00*0,15	m3	9,00000	3 874,43	34 869,87		RTS 25/ II
					9,00000			
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*(10,00+6,00)*0,20	m2	6,40000	1 137,50	7 280,00		RTS 25/ II
					6,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO02	Skladovací kontejnery
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění <small>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.</small>	m2	6,40000	180,29	1 153,86		RTS 25/ II
11	273361921R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm <small>včetně distančních prvků 10,00*6,00*0,00527</small>	t	0,31620	33 653,85	10 641,35		RTS 25/ II
				0,32000				
12	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 <small>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 2*(6,00+10,00)*0,50*0,85</small>	m3	13,60000	3 388,01	46 076,94		RTS 25/ II
				13,60000				
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení <small>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2*(6,00+10,00)*0,85*2</small>	m2	54,40000	827,88	45 036,67		RTS 25/ II
				54,40000				
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění <small>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.</small>	m2	54,40000	180,29	9 807,78		RTS 25/ II
Díl: 5 Komunikace						402 307,68		
15	511999113KR1	Dodávka a montáž kontejneru	kus	4,00000	100 576,92	402 307,68		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 372,96		
16	998224111R00	jakékoliv délky objektu	t	63,78508	52,88	3 372,96		RTS 25/ II
Celkem						574 231,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO03	Hasičská zbrojnice Cholupice – dopravní řešení
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce					500 057,12		
1	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 380,00000	43,30	59 754,00		Vlastní	
2	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	345,00000	395,30	136 378,50		Vlastní	
3	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	100,00000	374,64	37 464,00		Vlastní	
4	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	83,20000	266,38	22 162,82		Vlastní	
5	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	60,00000	692,31	41 538,60		Vlastní	
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,00000	113,25	9 060,00		Vlastní	
7	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,00000	110,40	6 624,00		Vlastní	
8	583441xx	šterk frakce 32/63	t	150,00000	556,73	83 509,50		Vlastní	
9	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 380,00000	22,79	31 450,20		Vlastní	
10	R 1001	ochrana vedení IS (ODKOPÁNÍ, chránička-TK žlab, ZÁSY, HUTNĚNÍ)	m	50,00000	1 442,31	72 115,50		Vlastní	
Díl: 2		Zakládání					38 750,00		
11	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	100,00000	387,50	38 750,00		Vlastní	
Díl: 5		Komunikace pozemní					2 381 013,75		
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 300,00000	200,00	460 000,00		RTS 25/ II	
13	564871111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	230,00000	323,08	74 308,40		RTS 25/ II	
14	565136101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	1 150,00000	484,62	557 313,00		Vlastní	
15	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 150,00000	417,31	479 906,50		Vlastní	
16	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 150,00000	524,04	602 646,00		Vlastní	
17	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	230,00000	380,77	87 577,10		Vlastní	
18	5924601xx	dlažba plošná betonová zasakovací 80mm	m2	236,90000	426,79	101 106,55		Vlastní	
19	59944111x	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m2	230,00000	78,94	18 156,20		Vlastní	
Díl: 8		Trubní vedení					120 644,27		
20	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 110x10 mm	m	14,00000	165,38	2 315,32		Vlastní	
21	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	14,21000	542,31	7 706,23		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO03	Hasičská zbrojnice Cholupice – dopravní řešení
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,00000	3 388,01	16 940,05		RTS 25/ II
23	8944111xx	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců	kus	1,00000	14 711,54	14 711,54		Vlastní
24	8942111xx	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu komplet S ODLUČOVAČEM	kus	1,00000	24 038,46	24 038,46		Vlastní
25	592257xx	deska betonová zákrytová	kus	3,00000	4 807,69	14 423,07		Vlastní
26	286619xx	poklop šachtový litinový	kus	3,00000	6 451,92	19 355,76		Vlastní
27	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu	kus	2,00000	4 807,69	9 615,38		RTS 25/ II
28	899431111R00	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu do 200 mm	kus	2,00000	5 769,23	11 538,46		RTS 25/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				667 569,52		
29	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	248,25	744,75		Vlastní
30	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	3,00000	1 888,11	5 664,33		Vlastní
31	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,00000	944,06	2 832,18		Vlastní
32	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	3,00000	1 433,57	4 300,71		Vlastní
33	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,00000	562,94	1 688,82		Vlastní
34	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,00000	21,59	64,77		Vlastní
35	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	3,00000	88,29	264,87		Vlastní
36	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	500,00000	352,27	176 135,00		Vlastní
37	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	400,00000	208,92	83 568,00		Vlastní
38	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	100,00000	167,83	16 783,00		Vlastní
39	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,00000	29 458,04	58 916,08		Vlastní
40	9194431xx	Vtoková/výtoková část propustku z trub DN 600	kus	2,00000	4 370,63	8 741,26		Vlastní
41	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	16,00000	2 430,07	38 881,12		Vlastní
42	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	16,16000	2 937,06	47 462,89		Vlastní
43	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	12,80000	4 930,07	63 104,90		Vlastní
44	935114221	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm bez vnitřního spádu	m	12,00000	891,61	10 699,32		Vlastní
45	59221028	trouba s průběžnou štěrbinou a kolnými boky betonová D400 bez vnitřního spádu 400x500mm	m	12,00000	2 465,03	29 580,36		Vlastní
46	935114224	Osazení čistícího kusu štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm	kus	2,00000	909,09	1 818,18		Vlastní
47	59221053	kus čistící pro štěrbinovou troubu s kolnými boky E600 400x500x1000mm	kus	2,00000	8 653,85	17 307,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO03	Hasičská zbrojnice Cholupice – dopravní řešení
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	R-007	Lokální oprava rýhy za obrubou	m	800,00000	109,27	87 416,00		Vlastní
49	R2501	VÝSTARŽNÝ SEMAFOR 2X ČERVENÉ SVĚTLO (HZS)	KS	2,00000	5 797,64	11 595,28		Vlastní
Díl: 997 Přesun sutě						1 601 525,00		
50	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 500,00000	102,34	255 850,00		Vlastní
51	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2 500,00000	194,37	485 925,00		Vlastní
52	997211519	Příplatek ZKD 29 km u vodorovné dopravy suti	t	2 500,00000	9,89	24 725,00		Vlastní
53	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2 500,00000	334,01	835 025,00		Vlastní
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						46 153,84		
54	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,00000	2 884,62	2 884,62		Vlastní
55	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,00000	9 615,38	9 615,38		Vlastní
56	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00000	9 615,38	9 615,38		Vlastní
57	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00000	14 423,08	14 423,08		Vlastní
58	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
59	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
Díl: VRN3 Zařízení staveniště						14 423,07		
60	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	9 615,38	9 615,38		RTS 25/ II
61	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
Díl: VRN4 Inženýrská činnost						19 230,80		
62	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	10,00000	1 923,08	19 230,80		Vlastní
Díl: VRN9 Ostatní náklady						28 846,18		
63	R-007.1	Sondy	m2	5,00000	2 884,62	14 423,10		Vlastní
64	R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,00000	14 423,08	14 423,08		Vlastní
Celkem						5 418 213,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO04	Vodovodní přípojka
R:	A	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 18		Potrubí	127 879,78						
1	Pol__0001	Potrubí d50x4,6mm, HDPE 100 SDR 11 - 1,0 MPa (10bar) Jedná se o trubky a tvarovky určené pro. venkovní rozvody studené vody uložené v zemi.	bm	9,50000	144,23	1 370,19		Vlastní	
2	Pol__0002	Ohebná dvouplášťová chránička DN100	bm	13,00000	144,23	1 874,99		Vlastní	
3	Pol__0003	Napojení na stávající vodovodní řad L150 (neznámá neznámá hloubka uložení)	ks	1,00000	24 038,46	24 038,46		Vlastní	
4	Pol__0004	Pas navrtávací přírubový výstup 150/50, Použití navrtávacího přístroje PN16 pro navrtávky pod, tlakem. Pro navrtávky potrubí z plastu.	ks	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní	
5	Pol__0005	Signalizační vodič	bm	9,50000	33,65	319,68		Vlastní	
6	Pol__0006	Ochranná/výstražná fólie	bm	9,50000	24,04	228,38		Vlastní	
7	Pol__0007	Vodovodní šoupě pro domovní vodovodní přípojky ISO 2630* z POM (polyoxymetylen) na obou stranách s, hrdlem ISO pro potrubí z PE• měkčtěnícní klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem• pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 • do PN 16 • při teplotě média do 30°C • všechny části šoupátka z materiálů odolných proti korozi • maximální přípustný ovládací moment 80Nm • pryžové těsnící plochy klínu dosedají při zavírání "bez tření" do těla, nedochází k otěru ani k opotřebení těsnícího klínu • standardní provedení: bez ručního kola a zemní soupravy	ks	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní	
8	Pol__0008	Uliční litinový poklop Materiál: tvárná litina (GGG - EN GJS) s povrchovou úpravou černým, epoxidovým práškovým nástřikem, spojovací nýt a třmen - konstrukční oceltřída zatížení D400	ks	1,00000	1 298,08	1 298,08		Vlastní	
9	Pol__0009	Zemní teleskopická souprava Pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN40	ks	1,00000	1 778,85	1 778,85		Vlastní	
10	Pol__0010	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40+ Vypracování protokolu o tlakové zkoušce	bm	9,50000	144,23	1 370,19		Vlastní	
11	Pol__0011	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí + Vypracování protokolu	bm	9,50000	144,23	1 370,19		Vlastní	
12	Pol__0012	Nová vstupní vodoměrnou šachta průměr 1800mm, hloubka 1,8m pro vodoměrnou sestavu DN1800, vstup, DN600 , poklop C250 vybavená hliníkovým žebříkem s ukotvením do stěny šachty materiál pp. dno a strop o síle 15mm	ks	1,00000	81 730,77	81 730,77		Vlastní	
Díl: 19		Vodoměrná sestava	29 663,48						
13	Pol__0013	Vodoměr se spojkami Q=6,3 m3/hod s dálkovým odečtem	ks	1,00000	19 230,77	19 230,77		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO04	Vodovodní přípojka
R:	A	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0014	Redukce potrubí DN40/DN20	ks	2,00000	625,00	1 250,00		Vlastní
15	Pol__0015	Mosazný šikmý filtr DN40 - 6/4" PN20 Plinoprůtok, sítko 500mcr	ks	1,00000	1 298,08	1 298,08		Vlastní
16	Pol__0016	Kulový kohout s páčkou pro vodu, DN40, vnitřní závity G 1 1/2", 25bar, těsnění PTFE, páčka ocel s. plastovým návlekem. -10°C/+110°C. mosaz	ks	1,00000	1 778,85	1 778,85		Vlastní
17	Pol__0017	Kulový kohout s vypouštěním, s páčkou pro vodu, DN40, vnitřní závity G 1 1/2", 25bar, těsnění PTFE, páčka ocel s plastovým návlekem. -10°C/+110°C. mosaz	ks	1,00000	1 778,85	1 778,85		Vlastní
18	Pol__0018	Spojka (přechod ocel/PE)	ks	2,00000	625,00	1 250,00		Vlastní
19	Pol__0019	Vypouštěcí ventil DN15	ks	2,00000	1 009,62	2 019,24		Vlastní
20	Pol__0020	Zpětná klapka celokovová mosazná DN40S mosazným sedlem Zpětná klapka s pružinou PN16 Dimenze. 6/4" Závít vnitřní/vnitřní Otevírací tlak 0.02 bar	ks	1,00000	1 057,69	1 057,69		Vlastní
Díl: 20		Výkopové práce				44 028,99		
21	Pol__0021	Výkopové práce	m3	12,00000	817,31	9 807,72		Vlastní
22	Pol__0022	Zásyp vytěženou zeminou	m3	8,20000	336,54	2 759,63		Vlastní
23	Pol__0023	Zásyp pískem a dodávka písku	m3	3,80000	961,54	3 653,85		Vlastní
24	Pol__0024	Pažení	m2	32,00000	153,85	4 923,20		Vlastní
25	Pol__0025	Odvoz a uložení na skládku	m3	3,80000	336,54	1 278,85		Vlastní
26	1	Poplatek za skládku	t	6,50000	365,38	2 374,97		Vlastní
27	Pol__0027	Doprava + usazení revizní šachty	ks	1,00000	19 230,77	19 230,77		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				80 048,18		
28	Pol__0028	Montážní a těsnící materiál	kpl	1,00000	14 423,08	14 423,08		Vlastní
29	Pol__0029	Montážní práce - montáž potrubí	kpl	9,50000	1 442,31	13 701,95		Vlastní
30	Pol__0030	Vypracování protokolu o zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce	ks	1,00000	961,54	961,54		Vlastní
31	Pol__0031	Vytyčení stávajících sítí, koordinace činnost	hod	16,00000	2 884,62	46 153,92		Vlastní
32	Pol__0033	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
Celkem						281 620,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO05	Kanalizační přípojka
R:	A	Kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 22		Potrubí					69 692,31		
1	Pol__0001	Napojení na stávající kanalizační stoku, materiál kamenina, dimenze DN300, hloubka stávající stoky, cca 4m pod ÚT) napojení cca	kpl	1,00000	24 038,46	24 038,46		Vlastní	
2	Pol__0002	Potrubí venkovní kamenina DN200, vč. Tvarovek	bm	8,00000	1 442,31	11 538,48		Vlastní	
3	Pol__0003	Ochranná/výstražná fólie	bm	8,00000	24,04	192,32		Vlastní	
4	Pol__0004	Proplach a zkouška těsnosti+ Vypracování protokolu	bm	8,00000	33,65	269,20		Vlastní	
5	Pol__0005	Hlavní revizní šachta přípojky splaškové kanalizace, šachta Ř 1000mmPoklop Ř600mm, C250hloubka, cca 2,85m (závisí na finální terénní konfiguraci)	ks	1,00000	33 653,85	33 653,85		Vlastní	
Díl: 23		Výkopové práce					52 000,33		
6	Pol__0006	Výkopové práce	m3	28,80000	817,31	23 538,53		Vlastní	
7	Pol__0007	Zásyp vytěženou zeminou	m3	25,30000	336,54	8 514,46		Vlastní	
8	Pol__0008	Zásyp pískem a dodávka písku	m3	3,50000	961,54	3 365,39		Vlastní	
9	Pol__0009	Pažení	m2	64,00000	153,85	9 846,40		Vlastní	
10	Pol__0010	Odvoz a uložení na skládku	m3	3,50000	336,54	1 177,89		Vlastní	
11	1	Poplatek za skládku	t	6,00000	365,38	2 192,28		Vlastní	
12	Pol__0012	Doprava + usazení revizní šachty	ks	1,00000	3 365,38	3 365,38		Vlastní	
Díl: VN		Vedlejší náklady					65 384,71		
13	Pol__0013	Montážní a těsnící materiál	kpl	1,00000	1 923,08	1 923,08		Vlastní	
14	Pol__0014	Montážní práce - montáž potrubí	kpl	8,00000	1 442,31	11 538,48		Vlastní	
15	Pol__0015	Vypracování protokolu o zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce	ks	1,00000	961,54	961,54		Vlastní	
16	Pol__0016	Vytyčení stávajících sítí, koordinační činnost	hod	16,00000	2 884,62	46 153,92		Vlastní	
17	Pol__0018	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní	

Celkem	187 077,35
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO06	Dešťové vody
R:	A	Dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce (výkopy jsou počítány pouze pro potrubí a mimo púdorys objektu)						423 852,82		
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Pro žlaby 0,8 * 1,0 * 41 = 32,80 m3Pro potrubí 1,2 * 1,0 * 30 = 36,00 m3 : 68,8	m3	68,80000	161,85	11 135,28	800-1	RTS 25/ II
					68,80000			
2	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně pro vsakovací těleso a ORL	m3	1 120,00000	63,85	71 512,00		Vlastní
3	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m Pro žlaby DM1500 - 0,24 * 71,25 = 17,10 m3Pro žlaby DM 2000 - 0,32 * 62,00 = 19,84 m3Pro poldr šířky 0,7m - 0,10 * 292,9 = 29,23 m3Pro poldr šířky 0,8m - 0,11 * 86,45 = 9,51 m3 : 1189,6	m3	1 189,60000	105,19	125 134,02		Vlastní
					1 189,60000			
4	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 189,60000	35,70	42 468,72		Vlastní
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3 Vsakovací těleso 467m3štěrkové lože pro vsakovací těleso 94 m3obsyp potrubí 9,0 m3podsyp potrubí 3,0m3 Odlučovač ropných látek 9,0 m3 : 582	m3	582,00000	223,70	130 193,40		Vlastní
					582,00000			
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Vsakovací těleso 467m3štěrkové lože pro vsakovací těleso 94 m3obsyp potrubí 9,0 m3podsyp potrubí 3,0m3 Odlučovač ropných látek 9,0 m3 : 582	m3	582,00000	41,33	24 054,06		Vlastní
					582,00000			
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	582,00000	16,37	9 527,34		Vlastní
8	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Potrubí DN200 0,3 * 1,0 * 30,0 = 9,0m3 : 9	m3	9,00000	238,00	2 142,00		Vlastní
					9,00000			
9	58337303	štěrkopísek frakce 0/8 9 * 2 : 18	t	18,00000	427,00	7 686,00		Vlastní
					18,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO06	Dešťové vody
R:	A	Dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						99 718,89		
10	386110104	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 15 l/s	kus	1,00000	4 310,00	4 310,00		Vlastní
11	386110104.1	Odlučovač ropných látek KLARTEC KL 15/1	kus	1,00000	95 408,89	95 408,89		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						114 464,55		
12	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkordtě 0+63 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63.0 mm v otevřeném výkopu,	m3	94,00000	1 163,07	109 328,58	827-1	RTS 25/ II
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 4.0 mm v otevřeném výkopu, 30x0,1x1,0 = 3,0m3 : 3	m3	3,00000	1 711,99	5 135,97	827-1	RTS 25/ II
				3,00000				
Díl: 8 Vedení trubní dálková a přípojná						1 544 525,27		
14	894411111R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí do DN 200 výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,	kus	2,00000	18 220,01	36 440,02	827-1	RTS 25/ II
15	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	30,00000	200,00	6 000,00		Vlastní
16	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
17	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	5 010,00	5 010,00		Vlastní
18	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	155,00	155,00		Vlastní
19	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
20	897171115	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními, automobilv objemu přes 250 m3	m3	467,00000	3 018,55	1 409 662,85		Vlastní
21	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400.. E600	kus	2,00000	3 830,00	7 660,00		Vlastní
22	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x600mm SN16 30 * 1,015 : 30,45	m	30,45000	972,00	29 597,40		Vlastní
				30,45000				
23	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	2,00000	13 800,00	27 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO06	Dešťové vody
R:	A	Dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9						583 761,20		
		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
24	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 210 mm	m	41,00000	1 080,00	44 280,00		Vlastní
25	939291014	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 25/30	m3	10,10000	4 790,00	48 379,00		Vlastní
				Pro žlaby MEADRAIN ENS 4000 - 0,2 * 15,00 = 3,00 m3 Pro žlaby MEADRAIN ENS 5000 - 0,25 * 26,00 = 6,50 m3 Pro ORL 3,0 * 2,0 * 0,1 = 0,6 m3 :				
				10,1	10,10000			
26	935113112.4000	MEADRAIN ENS 4000 + krycí čela + rošt F900	bm	15,00000	7 656,30	114 844,50		Vlastní
27	935113112.5000	MEADRAIN ENS 5000 + krycí čela + rošt F900 + vpust'	bm	26,00000	14 471,45	376 257,70		Vlastní
Díl: 997						404 338,68		
		Přesun sutě						
28	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 164,00000	347,37	404 338,68		Vlastní
				582 * 2,0 = 1164 :				
				1164	1 164,00000			
Celkem						3 170 661,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO07	Oplocení
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce					59 436,04		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 121*0,40*0,40*0,80</i>	m3	15,48800	2 377,62	36 824,58		RTS 25/ II	
					15,49000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	15,48800	209,79	3 249,23		RTS 25/ II	
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	15,48800	34,00	526,59		RTS 25/ II	
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,</i>	m3	15,48800	275,59	4 268,34		RTS 25/ II	
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	15,48800	279,72	4 332,30		RTS 25/ II	
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>15,488*1,8</i>	t	27,87840	367,13	10 235,00		RTS 25/ II	
					27,88000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					56 861,56		
7	275311116R00	Základové patky a bloky z BP beton C 16/20, <i>ve výkopu zapáženém nebo nezapáženém, popř. nad terémem z betonu prostého, z cementů portlandských a struskoportlandských, z cementů síranovzdorných, 121*0,40*0,40*0,80</i>	m3	15,48800	3 671,33	56 861,56		RTS 25/ II	
					15,49000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					226 611,22		
8	318110011R00	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, držák bez zámku Zn (jednostranný) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 300 mm	soubor	121,00000	1 000,00	121 000,00		RTS 25/ II	
9	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 <i>trubkových nebo profilovaných</i>	kus	121,00000	314,69	38 077,49		RTS 25/ II	
10	4044595019	Sloupek 60x60mm poplastovaný, délka 2600 mm	kus	121,00000	558,13	67 533,73		Vlastní	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					8 216,54		
11	998151111R00	výšky do 10 m	t	62,66430	131,12	8 216,54		RTS 25/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					153 371,26		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO07	Oplocení
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	767914120R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	270,00000	178,32	48 146,40		RTS 25/ II
13	767911112KR1	Dodávka a montáž vjezdová brána	kus	1,00000	30 481,22	30 481,22		Vlastní
14	767001	Dodávka 3D svařovaného panelu včetně příslušenství dle PD	kus	121,00000	583,04	70 547,84		Vlastní
15	998767201R00	v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	4 195,80	4 195,80		RTS 25/ II

Celkem	504 496,62
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO09	Dendrologie a sadovky
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				595 917,55		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	121,00000	79,35	9 601,35		RTS 25/ II
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	933,53	933,53		RTS 25/ II
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00000	1 120,24	1 120,24		RTS 25/ II
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	793,50	793,50		RTS 25/ II
5	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00000	1 026,89	1 026,89		RTS 25/ II
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	328,14300	57,69	18 930,57		RTS 25/ II
		parkový trávník tl. 250 mm : 196*0,250		49,00000				
		luční trávník --> zbytek ornice cca tl. 150 mm : 328,143-49		279,14000				
7	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	1,00000	140,03	140,03		RTS 25/ II
8	162201403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00000	186,71	186,71		RTS 25/ II
9	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	1,00000	326,74	326,74		RTS 25/ II
10	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00000	373,41	373,41		RTS 25/ II
11	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	1,00000	530,26	530,26		RTS 25/ II
12	162201423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	1,00000	937,28	937,28		RTS 25/ II
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	121,00000	32,67	3 953,07		RTS 25/ II
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	328,14300	349,14	114 567,85		RTS 25/ II
15	180401211R00	Založení trávniku lučního výsevem v rovině	m2	2 132,00000	33,61	71 656,52		RTS 25/ II
16	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	196,00000	30,81	6 038,76		RTS 25/ II
17	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	196,00000	164,30	32 202,80		RTS 25/ II
18	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	2 132,00000	21,10	44 985,20		RTS 25/ II
19	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	85,00000	56,01	4 760,85		RTS 25/ II
20	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	10,00000	448,10	4 481,00		RTS 25/ II
21	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	2 407,00000	11,20	26 958,40		RTS 25/ II
22	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	10,00000	466,77	4 667,70		RTS 25/ II
23	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	85,00000	56,01	4 760,85		RTS 25/ II
24	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	10,00000	140,03	1 400,30		RTS 25/ II
25	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	4 814,00000	3,27	15 741,78		RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO09	Dendrologie a sadovky
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	184808321R00	Hnojení ostatních dřevin org. hnojivý do 5 kg/1saz	kus	95,00000	2,80	266,00		RTS 25/ II
27	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	10,00000	65,63	656,30		RTS 25/ II
28	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	85,00000	20,54	1 745,90		RTS 25/ II
29	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,50000	18 670,65	9 335,33		RTS 25/ II
30	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	7,00000	560,12	3 920,84		RTS 25/ II
31	1848071001Rpol	Zdravotní řez ponechaných rostlin	ks	8,00000	746,83	5 974,64		Vlastní
Včetně řeziva.								
32	1848071002Rpol	Ochrana ponechaných porostů stromů a keřů během stavby a následné odstranění	m2	334,00000	135,36	45 210,24		Vlastní
Včetně řeziva.								
33	184807100Rpol	Ochrana stromů během stavby a následné odstranění	ks	8,00000	1 166,92	9 335,36		Vlastní
Včetně řeziva.								
34	184807101Rpol	Půdní kondicionér ke stromům	ks	10,00000	23,34	233,40		Vlastní
Včetně řeziva.								
35	184807102Rpol	Speciální elastický ochranný nátěr kmene	ks	10,00000	326,74	3 267,40		Vlastní
Včetně řeziva.								
36	00572420	Směs travní parková	kg	6,00000	140,03	840,18		Vlastní
37	00572472	Směs travní luční	kg	65,00000	578,79	37 621,35		Vlastní
38	02652513Rpol	Keře stálezelené nízké druhy	kus	85,00000	60,68	5 157,80		Vlastní
39	026621071Rpol	Stromy v. 250 - 300 cm, kontejner 20 l	kus	10,00000	5 601,19	56 011,90		Vlastní
40	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	9,77500	914,86	8 942,76	SPCM	RTS 25/ II
				0,10*85*1,15				
				9,78000				
41	25191155	Hnojivo, bal. 10 kg	t	0,24070	42 008,96	10 111,56		Vlastní
42	25191158	Hnojivo trávnickové	kg	232,80000	32,67	7 605,58		Vlastní
43	25191163	Kompletní N-P-K hnojivo s obsahem ureaformu, hořčiku a stopových prvků, bal. 15 kg stromy a keře	kus	1,00000	466,77	466,77		Vlastní
44	25234002.A	Postřik herbicid totální	l	18,00000	746,83	13 442,94		Vlastní
45	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm	kus	30,00000	116,69	3 500,70	SPCM	RTS 25/ II
46	60850030R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 80 mm	kus	30,00000	33,61	1 008,30	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO09	Dendrologie a sadovky
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	67511011R	Motouz jutový d=4,25 mm á 500 g	kus	1,00000	186,71	186,71	SPCM	RTS 25/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 780,72		
48	916581112R00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného	m	18,00000	93,35	1 680,30		RTS 25/ II
49	28324466	Obrubník zahradní plastový 1000 x 45 x 4 mm černý	kus	18,00000	116,69	2 100,42		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 920,86		
50	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	10,62725	933,53	9 920,86		RTS 25/ II
Celkem						609 619,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO10	Prostor pro popelnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						5 213,51		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 4,70*2,50*0,25	m3	2,93750	186,97	549,22		RTS 25/ II
					2,94000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	2,93750	36,61	107,54		RTS 25/ II
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2*(4,70+2,50)*0,50*0,75	m3	5,40000	467,96	2 526,98		RTS 25/ II
					5,40000			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	5,40000	172,00	928,80		RTS 25/ II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 2,9375+5,40	m3	8,33750	44,02	367,02		RTS 25/ II
					8,34000			
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 2*(4,70+2,50)*0,50	m2	7,20000	25,36	182,59		RTS 25/ II
					7,20000			
7	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5	m2	7,20000	11,47	82,58		RTS 25/ II
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 4,70*2,50	m2	11,75000	12,81	150,52		RTS 25/ II
					11,75000			
9	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	2,00000	159,13	318,26		Vlastní
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						47 017,49		
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.	m3	6,33600	3 388,01	21 466,43		RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholupice
O:	SO10	Prostor pro popelnice
R:	A	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$2 \cdot (4,70 + 2,50) \cdot 0,50 \cdot 0,88$			6,34000			
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení <small>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, $2 \cdot (4,70 + 2,50) \cdot 0,88 \cdot 2$</small>	m2	25,34400	827,88	20 981,79		RTS 25/ II
					25,34000			
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění <small>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.</small>	m2	25,34400	180,29	4 569,27		RTS 25/ II
Díl: 3						64 013,86		
Svislé a kompletní konstrukce								
13	311112120R00	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 <small>(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, $(2,20 + 4,40 + 2,20 + 3,00) \cdot 2,00$</small>	m2	23,60000	1 361,54	32 132,34		RTS 25/ II
					23,60000			
14	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) <small>rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. $(2,20 + 4,40 + 2,20 + 3,00) \cdot 2 \cdot 8 \cdot 0,00089$ $(2,20 + 4,40 + 2,20 + 3,00) / 0,25 \cdot 2,50 \cdot 0,00089$</small>	t	0,27305	33 653,85	9 189,18		RTS 25/ II
					0,17000			
					0,11000			
15	311112149KR1	Příplatek za pohledové zdvoje ze ztraceného bednění, výplň spár <small>$(2,20 + 4,40 + 2,20 + 3,00) \cdot 2,00 \cdot 2$</small>	m2	47,20000	480,77	22 692,34		Vlastní
					47,20000			
Díl: 5						8 317,14		
Komunikace								
16	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm <small>$4,00 \cdot 1,80 + 1,20 \cdot 0,20$</small>	m2	7,44000	201,44	1 498,71		RTS 25/ II
					7,44000			
17	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm <small>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. $4,00 \cdot 1,80 + 1,20 \cdot 0,20$</small>	m2	7,44000	424,04	3 154,86		RTS 25/ II
					7,44000			
18	59245020	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá <small>$7,44 \cdot 1,1$</small>	m2	8,18400	447,65	3 663,57		Vlastní
					8,18000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	SO10	Prostor pro popelnice
R:	A	Stavební rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 847,24		
19	998011001R00	výšky do 6 m	t	33,43768	503,84	16 847,24		RTS 25/ II

Celkem						141 409,24		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K041/2024	Hasičská zbrojnice Cholutice
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	A	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN		VRN				33 653,84		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		RTS 25/ II
2	VRN03	Opatření z hlediska BOZP	kpl	1,00000	9 615,38	9 615,38		Vlastní
3	VRN11	Předání dokladů	kpl	1,00000	4 807,69	4 807,69		Vlastní
4	VRN12	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	14 423,08	14 423,08		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				530 288,46		
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	526 442,31	526 442,31		RTS 25/ II
6	0051444	Fotodokumentace	Soubor	1,00000	3 846,15	3 846,15		Vlastní
Celkem						563 942,30		

Ing.  Digitálně podepsal Ing. Dušan Lošonský
 Datum: 2025.11.07 12:13:35 +01'00'