



Agendové číslo: **01500/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03BK5UI**

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01500/2025/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 708 90 692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700
datová schránka: 8x6bxsd
(dále jen „objednatel“)

2. HAOSPOL s.r.o.

se sídlem: U Hřiště 775/12, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zastoupena: Radkem Rozbrójem, jednatelem
IČO: 25855506
DIČ: CZ25855506
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-3174130247/0100
datová schránka: zaf9pke
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22400
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2025 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 01500/2025/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, nebylo možné je předvídat a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen

„vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1 - Doplnění a úprava zdravotní techniky

Pro položení ležaté kanalizace bude nutné provést výkopové práce v 1. PP objektu, které zcela chyběly v rozpočtu.

Součástí PD je realizace vsakovacího objektu v zahradě. V rozpočtu PD zcela chyběly položky pro dodávku a montáž voštinových bloků pro vsakovací objekt.

Na základě požadavku uživatele a použití velkoformátové dlažby byly změněny vpusti za liniové odtokové vpusti ve sprchách v koupelnách 1.NP a 2.NP včetně potrubí.

Vzhledem ke změně dispozice prostor 1. NP (Změna č.11) bude nutné navíc provést přeložku stávajícího plynového vedení. Tato přeložka bude provedena od stávající HUP až po připojení do kotelny. Související výkopové práce jsou součástí této změny.

Vzhledem ke skutečným dispozicím a změně stávajících radiátorů (Změna č.9) došlo k navýšení metrů měděného potrubí.

Na požadavek objednatele bude měděné potrubí vytápění opatřeno nátěrem.

Hodnota víceprací činí 295.001,67 Kč bez DPH.

Změna č. 2 - Bourání mezibytové příčky

Na základě požadavku uživatele dojde k úpravě dispozice místnosti č. 1.10 v 1. NP. Dojde k vybourání příčky mezi místnostmi 1.08 a 1.10.

Hodnota víceprací činí 9.146,45 Kč bez DPH.

Změna č. 3 - Demontáž a opětovná montáž domovního schodiště

Vzhledem k prováděným pracím na omítkách a také požadavku uživatele na renovaci schodišťových stupňů, bude provedena navíc demontáž a zpětná montáž schodiště, včetně jeho renovace.

Hodnota víceprací činí 9.119,04 Kč bez DPH.

Změna č. 4 - Nové omítky, SDK stropy a úprava SDK příček

Vzhledem k rozsahu prací elektroinstalací a zdravotně technických rozvodů bylo na přání uživatele rozhodnuto o provedení celoplošné opravy omítek, aby došlo k esteticky uspokojivému finálnímu provedení oprav stěn po provedených pracích.

Vzhledem k velkému množství prasklin na stropěch, kdy jejich vyspravení by nezaručovalo trvale esteticky uspokojivý vzhled, bylo rozhodnuto provést stropy SDK konstrukcemi v celé ploše 1. a 2. NP.

Do SDK příček budou umístěny výztuhy pro následné zavěšení vybavení interiéru objektu.

Pro vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot byla přidána chybějící položka rozpočtu.

Hodnota víceprací činí 709.677,46 Kč bez DPH.

Změna č. 5 - Doplnění VZT rozvodů

V rozpočtu nejsou zahrnuty podomítkové sifony pro VZT instalace, které je nutno doplnit.

Hodnota víceprací činí 1.600,77 Kč bez DPH.

Změna č. 6 - Doplnění elektrorozvodů

V rozpočtu nejsou zahrnuty položky přívodní kabeláže pro rolety a nouzový přivolávací systém pro koupelny a WC, které je nutno doplnit.

Hodnota víceprací činí 41.220,75 Kč bez DPH.

Změna č. 7 - Úprava střešní konstrukce

Na střešní konstrukci mezi stropními trámy byla objevena pod degradovanou tepelnou izolací větší vrstva podsypu, kterou bylo nutno vyklidit pomocí shozů do přistavených kontejnerů.

Vzhledem ke skutečnosti, že střešní atiky jsou oproti předpokladu ve špatném stavu, bude nutno tyto celoplošně vyspravit pomocí XPS izolantu.

Hodnota víceprací činí 176.919,41 Kč bez DPH.

Změna č. 8 - Nivelace podlah ve sklepech

Po odbourání dlažeb různých šíří ve sklepních prostorách vznikly velké rozdíly ve světlých výškách podlah. Z tohoto důvodu budou provedeny práce související se sjednocením výšek podlah do jedné roviny.

Hodnota víceprací činí 55.459,06 Kč bez DPH.

Změna č. 9 - Otopná tělesa 1. + 2. NP

Na základě požadavku uživatele bude provedena demontáž původních litinových článkových radiátorů a jejich nahrazení novými, deskovými radiátory. Dodávka proběhne dle výpočtů PD. Dojde k odečtu původních radiátorů a s tím souvisejících prací, jako jsou nátěry, dezinfekce potrubí atd.

Hodnota víceprací činí 48.580,66 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 40.691,89 Kč bez DPH.

Změna č. 10 - Obložkové zárubně

Vzhledem ke skutečnosti, že na stavbě nelze dodat typizované obložkové zárubně na posuvné dveře v 1.NP a 2.NP, musí se nechat truhlářem vyrobit atypické - širší obložkové zárubně, než uvažovala PD. Původně zamýšlené obložky budou odečteny.

Hodnota víceprací činí 16.400,00 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 9.270,00 Kč bez DPH.

Změna č. 11 - Snížení stávající podlahy 1. NP

Vzhledem k potřebám uživatele a technickým parametrům výtahové plošiny bude nutno provést vybourání původní vyvýšené podlahy m. č. 1.10 a její snížení na úroveň vstupu do budovy. Položky pro původní menší úpravu včetně mobilních schodů budou odečteny. Taktéž bude provedeno posunutí okenního otvoru na standardní výšku parapetu v místnosti. Vybourání otvoru, osazení nového nadokenního překladu a zazdění stávajícího otvoru. Těmito pracemi dochází k výraznému navýšení rozsahu prací.

Výše uvedené práce si vyžadají **prodloužení termínu o 21 dnů**.

Hodnota víceprací činí 201.354,91 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 44.355,16 Kč bez DPH.

Změna č. 12 - FVE systém

FVE systém je montován jako samonosný, proto položky pro montáže PVC manžet nebudou provedeny.

Hodnota méněprací činí 78.689,51 Kč bez DPH.

Změna č. 13 - Helikální výztuže

S ohledem na skutečný stav stěn budovy nebude využito helikální výztuže. Po oklepání povrchových omítek zvenčí bylo zjištěno, že praskliny jsou pouze povrchové a nepronikají do hloubky obvodového zdiva.

Hodnota méněprací činí 13.124,74 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Realizace změny č. 11 si vyžádá prodloužení doby plnění pro provedení díla celkem o 21 dní.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 1.564.480,18 Kč bez DPH / 1.752.217,80 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 186.131,30 Kč bez DPH / 208.467,06 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH 11.591.636,01 Kč

DPH 12 % 1.390.996,32 Kč

cena včetně DPH 12.982.632,33 Kč

5. Doba plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění se prodlužuje o 21 dnů, tedy z „240 dnů“ na „**261 dnů**“.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnové listy

V Ostravě dne



za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Havířově dne

Radek
Rozbrój

Digitálně podepsal
Radek Rozbrój
Datum: 2026.02.05
13:43:55 +01'00'

za zhotovitele
Radek Rozbrój
jednatel

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

	cena bez DPH (v Kč)
Změna č. 1 - Doplnění a úprava zdravotnické techniky	295.001,67
Změna č. 2 - Bourání mezibytové příčky	9.146,45
Změna č. 3 - Demontáž a opětovná montáž domovního schodiště	9.119,04
Změna č. 4 - Nové omítky, SDK stropy a úprava SDK příček	709.677,46
Změna č. 5 - Doplnění VZT rozvodů	1.600,77
Změna č. 6 - Doplnění elektrorozvodů	41.220,75
Změna č. 7 - Úprava střešní konstrukce	176.919,41
Změna č. 8 - Nivelace podlah ve sklepě	55.459,06
Změna č. 9 - Otopná tělesa 1. + 2. NP	7.888,77
Změna č. 10 - Obložkové zárubně	7.130,00
Změna č. 11 - Snížení stávající podlahy 1. NP	156.999,75
Změna č. 12 - FVE systém	-78.689,51
Změna č. 13 - Helikální výztuže	-13.124,74
Celkem	1.378.348,88

Radek
Rozbrój

Digitálně podepsal
Radek Rozbrój
Datum: 2026.02.05
13:44:28 +01'00'

Příloha č. 2 – Změnové listy

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	2025-06S-VCP-Dad1			
Stavba:	Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba			
Místo:	Bohumín	Datum:	6. 1. 2026	
Zadavatel:	Domov Jistoty, příspěvková organizace	Projektant:	RUSTICUS, s. r. o.	
Zhotovitel:	HAOSPOL s.r.o.	Zpracovatel:	[REDAKOVANÉ]	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 378 348,88	1 543 750,75	
	Změna č.1: Doplnění a úprava zdravotní techniky	295 001,67	330 401,87	Soupis
	Změna č. 2: Bourání meziplytové přičky	9 146,45	10 244,02	Soupis
	Změna č. 3: Demontáž a opětovná montáž domovního schodiště	9 119,04	10 213,32	Soupis
	Změna č.4: Nové omítky, SDK stropy a úprava SDK přiček	709 677,48	794 838,76	Soupis
	Změna č.5: Doplnění VZT rozvodů	1 600,77	1 792,86	Soupis
	Změna č.6: Doplnění elektrorozvodů	41 220,75	46 167,24	Soupis
	Změna č.7: Úprava střešní konstrukce	176 919,41	198 149,74	Soupis
	Změna č.8: Nivelace podlah ve sklepech	55 459,08	62 114,15	Soupis
	Změna č.9: Otopná tělesa 1. + 2. NP	-40 691,89	-45 574,92	Soupis
	Změna č.9: Otopná tělesa 1. + 2. NP	48 580,66	54 410,34	Soupis
	Změna č.10: Obložkové zárubně	-9 270,00	-10 382,40	Soupis
	Změna č.10: Obložkové zárubně	16 400,00	18 388,00	Soupis
	Změna č.11: Snížení stávající podlahy 1. NP	-44 355,16	-49 677,78	Soupis
	Změna č.11: Snížení stávající podlahy 1. NP	201 354,91	225 517,50	Soupis
	Změna č.12: FVE systém	-78 689,51	-88 132,25	Soupis
	Změna č.13: Helekalní vyztuže	-13 124,74	-14 699,71	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP01 - Změna 01 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Soupis:

SO 01 - 1.2 - Změna č.1: Doplnění a úprava zdravotechiky

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel:

HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 001,67	
D		799	Ostatní				1 442,00	
686	K	765399983R00	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení	m	10,000	144,20	1 442,00	SoD
D		HSV	Práce a dodávky HSV				155 570,61	
D		1	Zemní práce				22 331,55	
13	K	131113702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	14,734	691,13	10 183,11	SoD
	VV		"Ležatá kanalizace 1. PP - výkop - položka z rozpočtu stavby č. 13 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		26,31*0,8*0,7		14,734			
496	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,419	132,87	1 118,63	SoD
	VV		"Ležatá kanalizace 1. PP - zásyp nad potrubím - položka z rozpočtu stavby č. 496 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		26,31*0,8*(0,6-0,20)		8,419			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,210	608,00	2 559,68	SoD
	VV		"Ležatá kanalizace 1. PP - obsyp potrubí - položka z rozpočtu stavby č. 9 a 10 / SO 01 - 3.2 - VCP					
	VV		26,31*0,8*0,2		4,210			
10	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	6,314	539,00	3 403,25	SoD
	VV		3,157*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,314			
669	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	4,060	989,00	4 015,34	CS ÚRS 2025 02
	VV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132112132					
	VV		"pro plynovod					
	VV		5,8*1*0,7		4,060			
	VV		Součet		4,060			
670	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,060	259,00	1 051,54	CS ÚRS 2025 02
	VV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101					
D		2	Zakládání				18 123,41	
16	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,210	3 595,73	15 138,02	SoD
	VV		"Ležatá kanalizace 1. PP - nový beton - položka z rozpočtu stavby č. 16 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		26,31*0,8*0,2		4,210			
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,093	32 100,98	2 985,39	SoD
	VV		"Ležatá kanalizace 1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 19 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		"Výztuž desky					
	VV		26,31*0,8*4,44/1000		0,093			
D		8	Trubní vedení				1 377,60	
690	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125	m	6,000	106,00	636,00	SoD
	VV		Odvodnění pergoly dle požadavku TDI					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
691	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	6,000	123,60	741,60	SoD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					84 795,44
98	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,210	2 583,24	10 875,44	SoD
	VV		"Ležatá kanalizace 1. PP - betonová deska - položka z rozpočtu stavby č. 98 / SO 01 - 1.1 - VCP		4,210			
	VV		26,31*0,8*0,2					
665	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	2,000	2 060,00	4 120,00	SoD
	VV		"Prostupy ležaté kanalizace 1. PP		2,000			
	VV		4*0,5					
688	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3	m3	10,000	6 980,00	69 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897171111					
D 997			Přesun sutě					22 448,05
689	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	9,578	1 770,00	16 953,06	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212					
656	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,578	253,38	2 426,87	SoD
657	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	9,578	11,33	108,52	SoD
658	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,578	309,00	2 959,60	SoD
D 998			Přesun hmot					6 494,56
627	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	16,950	383,16	6 494,56	SoD
P			Poznámka k položce: "Položka z rozpočtu stavby č. 627 / SO 01 - 1.1 - VCP					
D PSV			Práce a dodávky PSV					137 989,06
D 721			Vnitřní kanalizace					23 929,00
660	K	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	5,000	391,40	1 957,00	SoD
661	K	721194103.1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	5,000	84,00	420,00	SoD
662	K	721212128-R1	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1450 mm	kus	2,000	8 676,00	17 352,00	Indiv.
663	K	721212128-R2	Rošt žlabu nereozvý pro žlab 1450 mm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	Indiv.
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1 171,26
692	M	HLE.HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnícím kroužkem pr. 75/90/100/110/120/125mm	kus	2,000	585,63	1 171,26	SoD
	VV		Lapače pro pergolu		2,000			
	VV		2					
	VV		Součet		2,000			
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					45 693,30
672	K	723150103	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných lisováním Ø 33,7/3,2	m	10,000	1 270,00	12 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150103					
671	K	723231164	Armatury kulové PN 42 do 650°C plno průtokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	1,000	828,00	828,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723231164					
677	K	733124118	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 50/ 25	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124118					
678	K	723150314	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6	m	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150314					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
679	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	10,000	41,20	412,00	SoD
680	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	5,000	41,46	207,30	SoD
675	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	8,000	823,00	6 584,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4212					
676	K	723150802	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 do Ø 44,5	m	30,000	96,80	2 904,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150802					
683	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	200,000	8,04	1 608,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601713					
684	K	783614651	Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	200,000	24,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614651					
	VV		plynovod		20,000			
	VV		20					
	VV		CU potrubí radiátorů		180	180,000		
	VV		180					
	VV		Součet		200,000			
687	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	200,000	47,90	9 580,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617611					
	D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				21 000,00	
664	K	726121001	Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro závěsné klozety stavební výška 1120 mm	soubor	2,000	10 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726121001					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				46 195,50	
693	K	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	30,000	375,95	11 278,50	SoD
694	K	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	15,000	422,30	6 334,50	SoD
673	K	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	60,000	463,50	27 810,00	SoD
	VV		Plyn		20,000			
	VV		20					
	VV		Topení		40,000			
	VV		40					
	VV		Součet		60,000			
674	K	733190106	Přeložka plynu - Tlaková zkouška potrubí	m	30,000	25,75	772,50	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP02 - Změna 02 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č. 2: Bourání mezibytové příčky

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 146,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 146,45	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 590,32	
89	K	89	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	12,352	128,75	1 590,32	SoD
	VV		"1. NP - příčka MČ 01.09 (dělicí stěna) - položka z rozpočtu stavby č. 89 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		3,87*2,6		10,062			
	VV		"1. NP - příčka MČ 01.09 (stěna zvýšené podlahy) - položka z rozpočtu stavby č. 89 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		2,29*1		2,290			
	VV		Součet		12,352			
D	997		Přesun sutě				7 556,13	
659	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,224	1 770,00	5 706,48	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212					
656	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,224	253,38	816,90	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 656 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		3,224		3,224			
657	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,224	11,33	36,53	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 657 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		3,224		3,224			
658	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,224	309,00	996,22	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 658 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		3,224		3,224			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP03 - Změna 03 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č. 3: Demontáž a opětovná montáž domovního schodiště

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 119,04	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 119,04	
D	762		Konstrukce tesařské				9 119,04	
1	K	762211811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,00 m	m	12,880	278,00	3 580,64	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762211811					
		VV	"dvojitá demontáž z důvodu technologického postupu omítek		12,880			
		VV	23*0,28*2					
		VV	Součet		12,880			
2	K	762211120	Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, šířka ramene do 1,00 m, stupně z prken	m	12,880	430,00	5 538,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762211120					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP04 - Změna 04 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.4: Nové omítky, SDK stropy a úprava SDK příček

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel:

HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							709 677,46	
D		997	Přesun sutě				325 610,97	
644	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	183,961	1 770,00	325 610,97	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013152 231,211 odpočet množství násypu střechy dle ZL 7, pol. 669 47,25		183,961			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				229 234,28	
61	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	7,308	82,40	602,18	SoD
		VV	"1. PP - omítky opravované/bez oklepání - schodiště - položka z rozpočtu stavby č. 61 / SO 01 - 1.1 - VCP					
		VV	B11*0,9		7,308			
		VV	Součet		7,308			
474	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	7,308	280,16	2 047,41	SoD
		VV	"Položka z rozpočtu stavby č. 474 / SO 01 - 1.1 - VCP					
		VV	B11*0,9		7,308			
473	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	5,684	192,61	1 094,80	SoD
		VV	"1. PP, 1. NP, 2. NP - omítky opravované/bez oklepání - 30 % - stropy - položka z rozpočtu stavby č. 473 / SO 01 - 1.1 - VCP					
		VV	B11*0,7		5,684			
64	K	611321135	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	33,840	195,70	6 622,49	SoD
		VV	"1. PP, 1. NP, 2. NP - omítky opravované/bez oklepání - 10 % - stropy - položka z rozpočtu stavby č. 64 / SO 01 - 1.1 - VCP					
		VV	B10*0,9		26,532			
		VV	B11*0,9		7,308			
		VV	Součet		33,840			
66	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	46,956	83,43	3 917,54	SoD
		VV	"1. PP - omítky opravované a nové - 30 % - položka z rozpočtu stavby č. 66 / SO 01 - 1.1 - VCP					
		VV	2*B10*0,7		41,272			
		VV	B11*0,7		5,684			
		VV	Součet		46,956			
68	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	477,957	60,77	29 045,45	SoD
		VV	"1. PP, 1. NP, 2. NP - omítky opravované/bez oklepání - stěny - položka z rozpočtu stavby č. 68 / SO 01 - 1.1 - VCP					
		VV	B06*0,7		504,434			
		VV	B10*0,7		20,636			
		VV	V02*-1		-47,113			
		VV	Součet		477,957			
69	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	477,957	239,99	114 704,90	SoD
		VV	"1. PP, 1. NP, 2. NP - omítky opravované/bez oklepání - 30 % - položka z rozpočtu stavby č. 69 / SO 01 - 1.1 - VCP					
		VV	B06*0,7		504,434			
		VV	B10*0,7		20,636			
		VV	V02*-1		-47,113			
		VV	Součet		477,957			
71	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	486,801	146,26	71 199,51	SoD
		VV	"1. PP, 1. NP, 2. NP - omítky opravované/bez oklepání - stěny - položka z rozpočtu stavby č. 71 / SO 01 - 1.1 - VCP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B06*0,7		504,434			
	VV		B10*1		29,480			
	VV		V02*-1		-47,113			
	VV		Součet		486,801			
D		998	Přesun hmot				1 610,04	
627	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,202	383,16	1 610,04	SoD
D		763	Konstrukce suché výstavby				153 222,17	
643	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	11,000	714,00	7 854,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111720						
642	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	159,050	901,00	143 304,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411						
641	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,004	1 030,00	2 064,12	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP05 - Změna 05 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.5: Doplnění VZT rozvodů

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 600,77	
D		998	Přesun hmot				0,77	
627	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	383,16	0,77	SoD
D		751	Vzduchotechnika				1 600,00	
672	K	751613142	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu podomítkového	kus	2,000	252,00	504,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613142								
673	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	2,000	548,00	1 096,00	CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP06 - Změna 06 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.6: Doplnění elektrorozvodů

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 220,75	
D		998	Přesun hmot				12,64	
627	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,033	383,16	12,64	SoD
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							41 208,11	
679	M	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B	kus	3,000	910,00	2 730,00	SoD
680	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	8,000	27,81	222,48	SoD
681	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	8,000	97,85	782,80	SoD
682	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	175,000	20,47	3 582,25	SoD
683	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	50,000	14,28	714,00	SoD
684	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	150,000	23,14	3 471,00	SoD
685	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	539,00	539,00	SoD
686	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	SoD
687	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	8,000	213,21	1 705,68	SoD
688	M	34555242	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	8,000	164,80	1 318,40	SoD
689	K	741313004R	Nouzový ohlašovací systém pro imobilní WC	kus	2,000	12 481,25	24 962,50	Indiv

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP07 - Změna 07 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.7: Úprava střešní konstrukce

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 919,41	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 451,25	
659	K	965083131	Odstranění násypu pod podlahami mezi trámy tl. přes 200 mm	m3	33,750	843,00	28 451,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965083132					
		VV	"Náryp na tepelné izolaci stropu nad 2. NP - BV06					
		VV	B09*0,25		33,750			
D	997		Přesun sutě				142 202,96	
669	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	47,250	1 770,00	83 632,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013212					
667	K	997013312	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,000	783,00	11 745,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013312					
670	K	997013322	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m	300,000	65,70	19 710,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013322					
		VV	15*20		300,000			
656	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47,250	253,38	11 972,21	SoD
657	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	47,250	11,33	535,34	SoD
658	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	47,250	309,00	14 600,25	SoD
D	998		Přesun hmot				7,66	
627	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	383,16	7,66	SoD
D	713		Izolace tepelné				6 265,20	
663	K	713141391	VYSPRAVENÍ ATIK - Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna	m2	17,300	233,00	4 030,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141391					
664	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	18,165	123,00	2 234,30	CS ÚRS 2025 02
		VV	17,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,165			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP09 - Změna 09 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.8: Nivelace podlah ve sklepech

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel:

HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel:

■■■■ ■■■■

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 459,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 459,06	
D	771		Podlahy z dlaždic				55 459,06	
1	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	215,375	257,50	55 459,06	SoD
	VV		"Příplatek za násobnou tloušťku ve sklepních prostorech 86,15*2,5		215,375			
	VV							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP10 - Změna 10 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.3 - Změna č.9: Otopná tělesa 1. + 2. NP

Místo:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Datum: 6. 1. 2026

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 580,66

D	734		Ústřední vytápění - armatury				2 836,62	
24	K	734223121	Ventil termostatický, přímý, DN 10	kus	9,000	315,18	2 836,62	
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 24 / SO 01 - 1.3 - VCP					
	VV		9		9,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				45 744,04	
37	K	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	1,000	133,90	133,90	
40	K	735157562	Otopná těl. panel. spodní napojení 21 600/ 600	kus	3,000	4 429,00	13 287,00	
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 40 / SO 01 - 1.3 - VCP					
	VV		3		3,000			
41	K	735157564	Otopná těl. panel. spodní napojení 21 600/ 800	kus	1,000	4 944,00	4 944,00	
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 41 / SO 01 - 1.3 - VCP					
	VV		1		1,000			
60	K	735152239	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 850 W	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152239					
	VV		"Položka nová - VCP					
	VV		1		1,000			
61	K	735152476	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W	kus	2,000	4 430,00	8 860,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152476					
	VV		"Položka nová - VCP					
	VV		2		2,000			
62	K	735152479	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152479					
	VV		"Položka nová - VCP					
	VV		1		1,000			
63	K	735152480	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152480					
	VV		"Položka nová - VCP					
	VV		1		1,000			
64	K	735152293	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 836 W	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152293					
	VV		"Položka nová - VCP					
	VV		1		1,000			
11	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	457,360	1,31	599,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735202					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP10 - Změna 10 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.3 - Změna č.9: Otopná tělesa 1. + 2. NP

Místo:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Datum: 6. 1. 2026

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-40 691,89

D	734		Ústřední vytápění - armatury				-2 521,44	
25	K	734223122	Ventil termostatický, přímý DN 15	kus	-8,000	315,18	-2 521,44	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 25 / SO 01 - 1.3 - MCP					
	VV		-8		-8,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-30 548,45	
39	K	735157262	Otopná těl. panel. spodní napojení 11 600/ 600	kus	-2,000	3 759,50	-7 519,00	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 39 / SO 01 - 1.3 - MCP					
	VV		-2		-2,000			
44	K	735191904	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	-74,000	41,20	-3 048,80	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 44 / SO 01 - 1.3 - MCP					
	VV		-74		-74,000			
45	K	735192911	Demontáž a zpětná montáž otop.těles článků litinových	kus	-6,500	1 236,00	-8 034,00	SoD
43	K	735193011	Čištění otopných těles kartáčem	kus	-222,000	51,50	-11 433,00	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 434 / SO 01 - 1.3 - MCP					
	VV		-222		-222,000			
11	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-380,680	1,35	-513,65	SoD
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735202					
D	783		Nátěry				-7 622,00	
65	K	783222100	Nátěr litinových článků dvojnásobný	m2	-74,000	103,00	-7 622,00	SoD
	VV		"Položka z rozpočtu stavby č. 48 / SO 01 - 1.3 - MCP					
	VV		-74		-74,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP12 - Změna 12 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 -Změna č.10: Obložkové zárubně

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 400,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				16 400,00	
3	K	766682113	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682113								
4	M	61182310	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 600-1100/1970mm	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP12 - Změna 12 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.10: Obložkové zárubně

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -9 270,00

D PSV Práce a dodávky PSV -9 270,00

D 766 Konstrukce truhlářské -9 270,00

1	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	-2,000	1 030,00	-2 060,00	SoD
2	M	61182350	zárubeň jednokřídlá obložková na pouzdro s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-2,000	3 605,00	-7 210,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP13 - Změna 13 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.11: Snížení stávající podlahy 1. NP

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							201 354,91	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				185 533,57	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 786,48	
26	K	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,378	7 467,50	2 822,72	SoD
	VV		"Zadivky otvorů 1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 26 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		1*1,01*0,68*0,55		0,378			
32	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,158	9 612,99	1 518,85	SoD
	VV		"1. NP - OC2 - položka z rozpočtu stavby č. 32 a 33 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		4*2,2*17,9/1000		0,158			
33	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,158	30 040,98	4 746,47	SoD
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m					
	VV		"1. NP - OC2 - položka z rozpočtu stavby č. 32 a 33 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		4*2,2*17,9/1000		0,158			
38	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,164	784,86	1 698,44	SoD
	VV		"1. PP - nový průvlak - položka z rozpočtu stavby č. 38 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		2*3,65*0,2		1,460			
	VV		2*2,2*0,16		0,704			
	VV		Součet		2,164			
D	4		Vodorovné konstrukce				32 253,83	
43	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,920	4 008,76	3 688,06	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP a 1. NP - položka z rozpočtu stavby č. 43 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		B13*0,1		0,920			
44	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	9,200	502,64	4 624,29	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP a 1. NP - položka z rozpočtu stavby č. 44 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		B13		9,200			
45	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	9,200	121,54	1 118,17	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP a 1. NP - položka z rozpočtu stavby č. 45 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		B13		9,200			
46	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p	t	0,047	32 960,00	1 549,12	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP a 1. NP - položka z rozpočtu stavby č. 44 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		B13*1,15*4,44/1000		0,047			
50	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,432	952,75	411,59	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP - ocel. profily OC2 - položka z rozpočtu stavby č. 50 a 51 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		"Nové položky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*1,2*17,9/1000		0,086			
	VV		3*2,8*17,9/1000		0,150			
	VV		3*3,1*17,9/1000		0,166			
	VV		"Úprava stropu 1. NP - ocel. profily OC2 - položka z rozpočtu stavby č. 50 a 51 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		"Nové položky					
	VV		1*1,7*17,9/1000		0,030			
	VV		Součet		0,432			
51	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,432	30 040,98	12 977,70	SoD
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m					
52	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,160	952,75	152,44	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP - ocel. profily OC3 - položka z rozpočtu stavby č. 52 a 53 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		"Nové položky					
	VV		1*4*26,3/1000		0,105			
	VV		"Úprava stropu 1. NP - ocel. profily OC3 - položka z rozpočtu stavby č. 52 a 53 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		"Nové položky					
	VV		1*2,1*26,3/1000		0,055			
	VV		Součet		0,160			
53	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,160	36 200,00	5 792,00	SoD
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m					
54	K	417238241	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace oboustranná, výška věnce 150 mm	m	4,000	360,50	1 442,00	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 54 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		2*(3,65-1,5)		4,300			
	VV		0,3*-1		-0,300			
	VV		Součet		4,000			
55	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,065	3 922,24	254,95	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 55 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		0,2*0,15*(3,65-1,5)		0,065			
	VV		Součet		0,065			
56	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,002	50 812,99	101,63	SoD
	VV		"Věnc úpravy stropu 1. PP - třmínky E6 - 0,222 kg/m - položka z rozpočtu stavby č. 56 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		(19-8)*0,7*0,222/1000		0,002			
	VV		Součet		0,002			
57	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,003	47 293,48	141,88	SoD
	VV		"Věnc úpravy stropu 1. PP - pruty R14 - 1,21 kg/m - položka z rozpočtu stavby č. 57 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		3,65*0,6*1,21/1000		0,003			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 149,28	
58	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	11,000	101,97	1 121,67	SoD
	VV		"1. PP - omítky stropů nové - položka z rozpočtu stavby č. 58 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		4,4+6,6		11,000			
62	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	11,000	363,59	3 999,49	SoD
	VV		"1. PP - omítky stropů nové - položka z rozpočtu stavby č. 58 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		4,4+6,6		11,000			
74	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,006	4 686,50	28,12	SoD
	VV		"Betonový podkladek ST3, ST4, ST5 - položka z rozpočtu stavby č. 74 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		3*0,21*0,15*0,05		0,005			
	VV		2*0,21*0,15*0,05		0,003			
	VV		-1*0,21*0,15*0,05		-0,002			
	VV		Součet		0,006			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 542,71	
95	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,252	5 381,75	1 356,20	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 95 / SO 01 - 1.1 - VCP					
	VV		"IPN 160 - 17,9 kg/m					
	VV		(4,1+(4*2,5))*17,9/1000		0,252			
	VV		Součet		0,252			
113	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,871	1 158,75	1 009,27	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vybourání části nosného zdiva pro snížení stropu v 1. PP - BS02 - položka z rozpočtu stavby č. 113 / SO 01 - 1.1 - VCP		0,871			
	VV		2,2*0,33*1,2					
114	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,774	1 313,25	1 016,46	SoD
	VV		"Otvory v nosné zdi 1. NP - posun okna - položka z rozpočtu stavby č. 114 / SO 01 - 1.1 - VCP		0,774			
	VV		0,9*0,5*1,72					
	VV		Součet		0,774			
800	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,677	9 700,00	6 566,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971052651					
	VV		"Parapetní zdivo 1. PP - BS01 - nová položka / SO 01 - 1.1 - VCP		0,677			
	VV		0,99*0,5*1,2					
115	K	972055611	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových ve strozech z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. do 120 mm	m3	9,200	7 364,50	67 753,40	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP a 1. NP - položka z rozpočtu stavby č. 115 / SO 01 - 1.1 - VCP		9,200			
	VV		B13					
	VV		Součet		9,200			
116	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	3,000	280,16	840,48	SoD
	VV		"ST 3 - kapsa pro ocelový nosník - položka z rozpočtu stavby č. 116 / SO 01 - 1.1 - VCP		3,000			
	VV		3					
	D	997	Přesun sutě				56 991,99	
813	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	24,317	1 770,00	43 041,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013152					
656	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,317	253,38	6 161,44	SoD
657	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	24,317	11,33	275,51	SoD
658	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	24,317	309,00	7 513,95	SoD
	D	998	Přesun hmot				1 809,28	
627	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,722	383,16	1 809,28	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 821,34	
	D	713	Izolace tepelné				2 916,82	
168	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	9,200	43,26	397,99	SoD
	VV		"Úprava stropu 1. PP a 1. NP - V14 - položka z rozpočtu stavby č. 168 a 169 / SO 01 - 1.1 - VCP		9,200			
	VV		B13					
169	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	9,660	177,16	1 711,37	SoD
	VV		9,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,660			
176	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	9,200	41,20	379,04	SoD
	VV		"Úprava stropu - položka z rozpočtu stavby č. 176 a 177 / SO 01 - 1.1 - VCP		9,200			
	VV		B13					
177	M	28329338	fólie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2	m2	10,723	36,05	386,56	SoD
	VV		9,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		10,723			
630	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,026	1 610,00	41,86	SoD
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				3 048,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
805	K	723111204	Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	3,000	622,00	1 866,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723111204 "Nová položka / SO 01 - 1.1 - VCP 2*1,5		3,000			
802	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	44,70	89,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190901 "Nová položka / SO 01 - 1.1 - VCP 2		2,000			
803	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí	m	11,300	38,60	436,18	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907 "Nová položka / SO 01 - 1.1 - VCP 8,3+(2*1,5)		11,300			
804	K	723190914	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190914 "Nová položka / SO 01 - 1.1 - VCP 2		2,000			
808	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	805,00	7,25	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723102					
D 763			Konstrukce suché výstavby				7 897,01	
208	K	763112371	Příčka mezibytová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRH2 tl. 12,5 mm a protipožárními DF tl. 12,5 mm s dvojitou iz	m2	4,920	1 545,00	7 601,40	SoD
			VV VV "SDK příčky - S52 - položka z rozpočtu stavby č. 208 / SO 01 - 1.1 - VCP (2,32+2,6)*1		4,920			
641	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,287	1 030,00	295,61	SoD
D 767			Konstrukce zámečnické				1 420,80	
809	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	0,640	1 060,00	678,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767646412 "1. PP - nová položka 0,8*0,8		0,640			
810	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 800x800mm	kus	0,640	1 160,00	742,40	CS ÚRS 2025 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				537,88	
807	K	783614651	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	11,300	24,00	271,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614651 "Nová položka / SO 01 - 1.1 - VCP 11,3		11,300			
806	K	783614653	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	11,300	23,60	266,68	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614653 "Nová položka / SO 01 - 1.1 - VCP 11,3		11,300			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP13 - Změna 13 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.11: Snížení stávající podlahy 1. NP

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel:

HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -44 355,16

D HSV Práce a dodávky HSV -23 037,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 316,45

32	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,059	9 612,99	-567,17	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	----------	---------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123
 VV "1. PP, 1. NP, 2. NP - nové otvory - položka z rozpočtu stavby č. 32 a 33 / SO 01 - 1.1 - MCP
 VV N04 -0,059

33	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	-0,059	30 040,98	-1 772,42	SoD
----	---	----------	--	---	--------	-----------	-----------	-----

P Poznámka k položce:
 Hmotnost: 17,90 kg/m
 VV "1. PP, 1. NP, 2. NP - nové otvory - položka z rozpočtu stavby č. 32 a 33 / SO 01 - 1.1 - MCP
 VV N04 -0,059

34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,069	9 612,99	-663,30	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	----------	---------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123
 VV "1. NP - nové otvory - svislé prvky - položka z rozpočtu stavby č. 34 a 35 / SO 01 - 1.1 - MCP
 VV N04b -0,069

35	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	-0,069	29 525,98	-2 037,29	SoD
----	---	----------	--	---	--------	-----------	-----------	-----

P Poznámka k položce:
 Hmotnost: 16,00 kg/m
 VV "1. NP - nové otvory - svislé prvky - položka z rozpočtu stavby č. 34 a 35 / SO 01 - 1.1 - MCP
 VV N04b -0,069

38	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	-0,352	784,86	-276,27	SoD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244381
 VV "1. PP - nový průvlak - položka z rozpočtu stavby č. 38 / SO 01 - 1.1 - MCP
 VV 2*1,1*0,16*-1 -0,352

D 4 Vodorovné konstrukce -13 833,19

47	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	-2,000	265,74	-531,48	SoD
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413232221
 VV "Položka z rozpočtu stavby č. 47/ SO 01 - 1.1 - MCP
 VV -2 -2,000

50	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	-0,130	952,75	-123,86	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123
 VV "Úprava stropu 1. PP - ocel. profily OC2 - položka z rozpočtu stavby č. 50 a 51 / SO 01 - 1.1 - MCP
 VV "Původní položky
 VV 1*1,5*17,9/1000*-1 -0,027
 VV 1*1,7*17,9/1000*-1 -0,030
 VV 1*2,4*17,9/1000*-1 -0,043
 VV "Úprava stropu 1. NP - ocel. profily OC2 - položka z rozpočtu stavby č. 50 a 51 / SO 01 - 1.1 - MCP
 VV "Původní položky
 VV 1*1,7*17,9/1000*-1 -0,030
 VV Součet -0,130

51	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	-0,130	30 040,98	-3 905,33	SoD
----	---	----------	--	---	--------	-----------	-----------	-----

P Poznámka k položce:
 Hmotnost: 17,90 kg/m

801	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	-0,210	30 040,98	-6 308,61	SoD
-----	---	----------	--	---	--------	-----------	-----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Odpočet použitelných I profilů stávajícího stropu - položka z rozpočtu stavby č. 51 / SO 01 - 1.1 - MCP					
	VV		4*1,2*17,9/1000*-1		-0,086			
	VV		1*1,7*17,9/1000*-1		-0,030			
	VV		1*3,1*17,9/1000*-1		-0,055			
	VV		1*2,2*17,9/1000*-1		-0,039			
	VV		Součet		-0,210			
52	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	-0,079	952,75	-75,27	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941123					
	VV		"Úprava stropu 1. NP - ocel. profily OC3 - položka z rozpočtu stavby č. 52 a 53 / SO 01 - 1.1 - MCP					
	VV		"Původní					
	VV		1*3*26,3/1000*-1		-0,079			
	VV		Součet		-0,079			
53	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	-0,079	36 565,00	-2 888,64	SoD
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 987,90	
78	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-1,000	381,10	-381,10	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
	VV		"1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 78 / SO 01 - 1.1 - mCP					
	VV		-1		-1,000			
82	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	1 606,80	-1 606,80	SoD
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"D02 - 1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 82 / SO 01 - 1.1 - mCP					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 294,22	
95	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	-0,165	5 381,75	-887,99	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964073231					
	VV		"Úprava stropu 1. PP - položka z rozpočtu stavby č. 95 / SO 01 - 1.1 - MCP					
	VV		"IPN 160 - 17,9 kg/m					
	VV		(1,7+(3*2,5))*17,9/1000*-1		-0,165			
114	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	-0,096	1 313,25	-126,07	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033651					
	VV		"Parapetní zdivo 1. PP - BS01 - položka z rozpočtu stavby č. 114 / SO 01 - 1.1 - MCP					
	VV		0,99*0,57*(1,2-1,37)		-0,096			
116	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-1,000	280,16	-280,16	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325					
	VV		"ST 5 - kapsa pro ocelový nosník - položka z rozpočtu stavby č. 116 / SO 01 - 1.1 - MCP					
	VV		-1		-1,000			
	D	997	Přesun sutě				-236,37	
656	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,412	253,38	-104,39	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
657	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-0,412	11,33	-4,67	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
658	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,412	309,00	-127,31	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	998	Přesun hmot				-369,75	
627	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,965	383,16	-369,75	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-21 317,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické					-19 845,86
499	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	-138,190	30,90	-4 270,07	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
		VV	"Mobilní schůdky - Z05 - položka z rozpočtu stavby č. 499-505 / SO 01 - 1.1 - MCP					
		VV	"Jäckel 40x40x2 (2,5 kg/m)					
		VV	9,6*1,05*2,5*-1		-25,200			
		VV	"TR 44,5x3,2 (3,43 kg/m)					
		VV	8,2*1,05*3,43*-1		-29,532			
		VV	"TR 22x2,6 (1,26 kg/m)					
		VV	2,1*1,05*1,26*-1		-2,778			
		VV	"Plech 10 mm (80 kg/m2)					
		VV	0,52*1,05*80*-1		-43,680			
		VV	"Stupeň pororošt					
		VV	5*7,4*-1		-37,000			
		VV	Součet		-138,190			
803	M	13314001	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 40x40mm	t	-0,025	36 050,00	-901,25	SoD
		P	Poznámka k položce: Hmotnost: 12,60 kg/m					
		VV	25,2/1000*-1		-0,025			
804	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	-8,610	154,50	-1 330,25	SoD
		VV	8,2*1,05*-1		-8,610			
805	M	14011009	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 21,3x2,6mm	m	-2,205	106,09	-233,93	SoD
		VV	2,1*1,05*-1		-2,205			
806	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	-0,058	36 050,00	-2 090,90	SoD
		P	Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2					
		VV	"Schodnice					
		VV	43,68/1000*-1		-0,044			
		VV	"Plotna sloupků U 140 2*0,3*0,3					
		VV	14,4/1000*-1		-0,014			
		VV	Součet		-0,058			
807	M	55347129	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 800x240mm	kus	-5,000	906,40	-4 532,00	SoD
		VV	5*-1		-5,000			
808	M	55347.1	sada transportní gumová kolečka 4 ks d 80 mm - 2 ks pevné, 2 ks otočné s brzdou, nosnost 360 kg	kus	-5,000	1 236,00	-6 180,00	SoD
		VV	5*-1		-5,000			
809	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,199	1 545,00	-307,46	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					-1 471,42
810	K	783334201	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-3,373	113,30	-382,16	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783334201					
		VV	"Nátěr mobilních schůdků - Z05 - položka z rozpočtu stavby č. 472 / SO 01 - 1.1 - MCP					
		VV	9,6*4*0,04*-1		-1,536			
		VV	8,2*3,14*0,0445*-1		-1,146			
		VV	2,1*3,14*0,022*-1		-0,145			
		VV	2*0,26*1,05*-1		-0,546			
		VV	Součet		-3,373			
811	K	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-4,598	113,30	-520,95	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783335101					
		VV	"Položka z rozpočtu stavby č. 294 / SO 01 - 1.1 - MCP					
		VV	"Záručně (se základním nátěrem)					
		VV	N01		-1,225			
		VV	"Nátěr mobilních schůdků - Z05					
		VV	3,373*-1		-3,373			
		VV	Součet		-4,598			
812	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-4,598	123,60	-568,31	SoD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101					
		VV	"Položka z rozpočtu stavby č. 295 / SO 01 - 1.1 - MCP					
		VV	"Záručně					
		VV	N01		-1,225			
		VV	"Nátěr mobilních schůdků - Z05					
		VV	3,373*-1		-3,373			
		VV	Součet		-4,598			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP14 - Změna 14 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.12: FVE systém

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-78 689,51

D 998

Přesun hmot

-47,51

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,124	383,16	-47,51	SoD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	-----

D 712

Povlakové krytiny

-78 642,00

3	K	712999003	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety	m	-75,000	399,64	-29 973,00	SoD
4	M	28341000	manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace	m	-75,000	373,89	-28 041,75	SoD
5	M	19416002	profil výztužný hliníkový manžety PVC-P fotovoltaických nebo solárních panelů	m	-75,000	194,67	-14 600,25	SoD
6	M	31141021	vrut samořezný k systémovému řešení montáže fotovoltaických nebo solárních panelů	kus	-300,000	20,09	-6 027,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 1 - NOVÝ Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba

Objekt:

2025-06S-VCP15 - Změna 15 - Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II - stavba - ZZPD

Soupis:

SO 01 - 1.1 - Změna č.13: Helikální výztuže

Místo:

Datum: 6. 1. 2026

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: RUSTICUS, s. r. o.

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-13 124,74

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 124,74

1	K	985441112	Přidavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	-11,000	1 192,74	-13 120,14	SoD
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,012	383,16	-4,60	SoD