



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **00256/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03BD4CQ**

DODATEK Č. 1


ke smlouvě o dílo č. 00256/2025/IM

I. Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO:	70890692
DIČ:	CZ70890692
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	200184-1650676349/0800
datová schránka:	8x6bxsd

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem:	Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena:	Michal Bystrůň, člen představenstva

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100
datová schránka: z5dc98r

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 smlouvu o dílo č. 00256/2025/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 1: Frézování komínu + čerpadla

Během realizace stavby se zjistilo, že velikost stávajícího komínového tělesa neodpovídá předpokladům projektu a je nutno provést zvětšení jeho světlosti frézováním. Jelikož se jedná o historickou budovu, jejíž ochrana neumožňuje větší zásah do komínového tělesa, musí se nové kotle navíc opatřit motorizovanými spalinovými klapkami, které eliminují nutnost dalšího zvětšování světlosti komínu. Dále z důvodu zvýšení efektivity a hospodárnějšího provozu nově vzniklé kotelny se přistoupilo k nahrazení čerpadel za modernější typy, s vyšším výkonem, snadnějším a efektivnějším ovládáním, které umožní snadnější provoz samotné kotelny.

Hodnota víceprací činí 376.053,06 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 100.880,00 Kč bez DPH.

b) Změna č. 2: Zásyp archeologických sond

Po provedení archeologického průzkumu se v prostoru staveniště nachází kopané sondy, které se musí před prováděním podlah zasypat a samostatný zásyp se musí následně po vrstvách ztuhnout. Pro odseparování zásypu od stávajícího podkladu podlah je nutné použití geotextilie, kterou se zabrání promíchání nového zásypu se stávajícím podkladem podlah.

Hodnota víceprací činí 584.308,73 Kč bez DPH.

c) Změna č. 3: Změna skladby podlah

Při realizaci archeologického průzkumu byly zjištěny archeologicky významné skladby podlah. Z důvodu nutnosti jejich ponechání se přistoupilo k záměně spodní části skladby podlah tak, aby se docílilo jejich celkové nižší skladby, a zároveň nově navržená skladba podlahy umožní nenucené odvětrávání prostoru pod podlahou a zvýší tepelný komfort. Celková změna skladby tedy přinese nejen technické a provozní výhody, ale také úspory nákladů, zlepšení energetické bilance a především snížení tloušťky skladby nové podlahy

tak, aby nedošlo k porušení archeologicky významné vrstvy pod nově vzniklou podlahou, která se tímto uchová pro budoucí generace (její uchování je požadováno ze strany památkové péče).

Řešení předmětné změny vyžaduje prodloužení doby plnění (doby realizace díla) o 90 dní.

Hodnota víceprací činí 1.228.628,67 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 1.254.449,74 Kč bez DPH.

d) Změna č. 4: Změna technologie injektování pro jádrové vrtu

Při provádění vrtu pro provedení injektáže se zjistilo, že pórovitost stávajícího zdiva je natolik rozsáhlá, že navrhovaná sanace cementovým mlékem není možná. Na základě tohoto zjištění se navrhlo provedení zpevnění stávajícího zdiva injektáží polyuretanovou pryskyřicí. Při injektáži pryskyřicí dojde k jejímu značnému napětění a zvětšení objemu, které povede k požadovanému maximálnímu vyplnění dutin a kaveren v místě jádrového vrtu.

Hodnota víceprací činí 1.881.610,72 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 710.849,31 Kč bez DPH.

e) Změna č. 5: Prodloužení plynovodní přípojky

Na základě provedení výkopu (odkrytí rozvodu plynu v celé délce v prostoru nádvoří a průjezdu) stávajícího ocelového potrubí plynu se zjistilo, že stávající potrubí plynu vykazuje značné poškození a degradaci asfaltové izolace a rozsáhlé korozní napadení v místech bez izolace a svým věkem se blíží ke konci své životnosti. Dále se zjistilo, že stávající ocelové potrubí se nachází v nedostatečné hloubce a není provedené v chrániče v místě pojezdové plochy, není obsypáno kamenivem 0/4 (pískem), ale kamenivem značně hrubé frakce a tím je ohroženo jeho bezpečné provozování. S ohledem na výše uvedené je nutné provedení výměny rozvodu potrubí, tak aby bylo zajištěno jeho bezpečné provozování v souladu s platnými pravidly a normami.

Hodnota víceprací činí 865.357,48 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 23.000,00 Kč bez DPH.

f) Změna č. 6: Restaurátorské práce

Na základě provedení restaurátorského průzkumu (stratigrafický průzkum omítek) ve spolupráci s národním památkovým ústavem (NPÚ), byly ve vybraných místnostech (středověké místnosti, renesanční místnosti, manýristické místnosti a chodby) zdokumentovány původní omítky, štuky a souvrství nátěrů. Na základě tohoto provedení průzkumu byl NPÚ upřesněn rozsah požadovaného provedení restaurování štukové výzdoby renesančního sálu, kdy je nutné provedení odkryvu přemalby, zajištění omítek, injektáž dutin a doplnění chybějících částí. Současně je také nutné provedení restaurování a zhotovení kopií středověkých rozet a klenebních hřebínků. NPÚ požaduje, aby tyto práce prováděli vybraní restaurátoři, kterými byla také zpracována a předložena cenová nabídka na provedení prací. Jelikož se jedná o požadavek NPÚ, je nutné tyto práce provést v uvedeném rozsahu, aby bylo možné pokračovat v další stavební činnosti.

Hodnota víceprací činí 1.315.945,00 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	2.089.179,05 Kč
DPH 21 %	438.727,60 Kč
cena celkem vč. DPH	2.527.906,65 Kč
3. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	6.251.903,66 Kč
DPH 21 %	1.312.899,77 Kč
cena celkem vč. DPH	7.564.803,43 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	57.862.724,61 Kč
DPH 21 %	12.151.172,17 Kč
cena celkem vč. DPH	70.013.896,78 Kč

(sedmdesát milionů třináct tisíc osm set devadesát šest korun českých a sedmdesát osm haléřů).
5. Doba plnění díla, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění - prodlužuje o 90 dnů, tedy z „do 365 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“ na „do **455 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem**“.
6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronické vyhotovení opatřené elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 11.2.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne



za zhotovitele
Michal Bystroň
člen představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202419010011FIN

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR

Místo: Nový Jičín

Datum:

30.08.2024

Zadavatel: MUZEUM NOVOJIČÍNSKA

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč: BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 700 000,00	64 977 000,00
001	Edukační místnost, pokladna a expozice	28 757 624,30	34 796 725,40
002	Kubus	6 439 141,59	7 791 361,32
004	Ostatní a vedlejší náklady	1 327 700,00	1 606 517,00
005	Demolice ohradní zdi	3 312 403,69	4 008 008,46
006	Vytápění	2 088 703,76	2 527 331,55
NJzamek_1ET UV	Stavební úpravy Žerotínského zámku, D14 UV - 1.etapa	524 163,31	634 237,61
NJzamek_2ET UV	Stavební úpravy Žerotínského zámku, D14 UV - 2.etapa	1 564 540,45	1 893 093,94
007	Vzduchotechnika - zařízení č. 1	437 998,00	529 977,58
008	Vzduchotechnika - zařízení č. 2	129 963,00	157 255,23
009	Vzduchotechnika - zařízení č. 3	18 783,00	22 727,43
010	Vzduchotechnika - zařízení č. 4	846 489,00	1 024 251,69
011	Vzduchotechnika - zařízení č. 5	680 022,00	822 826,62
012	Demontáž stávajícího VZT zařízení	62 756,00	75 934,76
013	EPS	560 300,00	677 963,00
014	HR EPS	186 498,00	225 662,58
015	Strukturovaná kabeláž	432 155,00	522 907,55
016	EZS	255 231,00	308 829,51
017	Průmyslová televize	624 746,00	755 942,66
018	Domovní videotelefon	66 798,72	80 826,45
019	Nouzová signalizace	28 410,00	34 376,10
020	AKTIVNÍ PRVKY	262 374,00	317 472,54
021	Hrubé rozvody slaboproudy	305 086,00	369 154,06
022	MaR kotelny	328 199,00	397 120,79
023	kotelna TG	2 520 005,91	3 049 207,15
024	Zdravotechnika - I. etapa	1 060 862,08	1 283 643,12
025	Zdravotechnika - II. etapa	396 157,37	479 350,42
026	Interiér	1 001 386,00	1 211 677,06
027	Plyn	816 438,50	987 890,59
028	Elektroinstalace 2. etapa	382 965,30	463 388,01
029	Elektroinstalace 1.etapa	370 802,78	448 671,36
Dodatek č.1			
ZM č. 1	Frézování komínu + čerpadla	275 173,06	332 959,40
ZM č. 2	Zásyp archeologických sond	584 308,73	707 013,56
ZM č. 3	Změna skladby podlah	-25 821,07	-31 243,49
ZM č. 4	Změna technologie injektování pro jádrové vrtý	1 170 761,41	1 416 621,31
ZM č. 5	Prodloužení plynovodní přípojky	842 357,48	1 019 252,55
ZM č. 6	Restaurátorské práce	1 315 945,00	1 592 293,45
		57 862 724,61	70 013 896,78

Příloha č. 2 Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR							
Objekt:							
ZL01VP - ÚT - Frézování komínu + čerpadla_vícepráce							
Místo:							
Nový Jičín				Datum:		23. 7. 2025	
Zadavatel:				Projektant:		ATRIS, s.r.o.	
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
BYSTROŇ Group a.s.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							376 053,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				167 845,31
D	1		Založení práce				31 365,36
1	K	119002RC1	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení dlažby chodníku při přejezdu montážní plošiny zřízení	m2	6,000	818,0000	4 908,00
	PP		Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení dlažby chodníku při přejezdu montážní plošiny zřízení				
2	K	119002RC2	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení dlažby chodníku při přejezdu montážní plošiny odstranění	m2	6,000	382,0000	2 292,00
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění				
3	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	70,000	26,2000	1 834,00
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním				
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	23,100	944,0000	21 806,40
	PP		zemina pro terénní úpravy - omice				
	VV		40*0,5*2*0,35		14,000		
	VV		14*1,65 *Přepočtené koeficientem množství		23,100		
25	K	R-1120090	Terénní úpravy vč. osetí trávou	m2	70,000	7,4994	524,96
	PP		Terénní úpravy vč. osetí trávou				
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: položka obsahuje hrubé a jemné terénní úpravy, vč. dovozu a dodávky substrátu, vč. dodávky travního semene : C) TRAVNATÁ PLOCHA - M2, TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ A) PŘÍPRAVA POZEMKU PO STAVEBNÍCH PRÁCECH : 1) UROVNĚNÍ PLOCHY PO STAVBĚ - 30cm POD ZPEVNĚNÉ PLOCHY NEBO KONEČNOU NIVELETU TERÉNU 2) NÁVÁŽKA 20cm ORNICE Z DEPONIE - M2 - NUTNO ZHODNOTIT STAV A MNOŽSTVÍ ORNICE PŘED ROZPROSTŘENÍM V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU NEBO ZHORŠENÉ KVALITY (např. velká příměs jílových částí nebo chemické znečištění) - NUTNO DŮVĚT NOVOU ORNICI NUTNO ZBAVIT PŘÍRODNÍCH PŘÍMĚSÍ - KAMENŮ A ZBYTKŮ PO STAVBĚ PŘED NÁVÁŽKOU NUTNO ORNICI - CHEMICKY ODPLEVELIT - (plevel na deponii před manipulací) 3) NÁVÁŽKA 10cm TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU - M3 4) PROMÍCHÁNÍ TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU A NAVEZENÉ ORNICE V HORIZONTU 20 cm 5) ZALOŽENÍ TRAVNATÉ PLOCHY VÝSEVEM : standardní směs pro městské výsadby 30g travnaté směsi/m2 složení : 15% kostřeva červená trsnatá, 10% kostřeva čer. krátké vyběžkatá, 15% kostřeva čer. dlouze vyběžkatá, 10% kostřeva ovč. 20% ilonice luční, 30% jilek vytrvalý, postup prací : zpracování a srovnání plochy (v blízkosti stromů nutno dávat pozor na kořenový systém, provést konečnou modulaci JTU provést výsev - strojově - specializovaný stroj při výsevu se zároveň strojem provádě - hnájení minerálním hnojivem 30g/m2, válcování, závlivka po výsadbě 5l/m2 1x seč ruční po vzejtí D) TECHNOLOGICKÉ NORMY VÝSADBY NORMY : DIN 18 918 zavedena v ČSN DIN 18 916 Sadovníctví a krajinařství - Práce s půdou (03 9011) DIN 18 918 zavedena v ČSN DIN 18 916 Sadovníctví a krajinařství - Výsadba rostlin (03 9021) DIN 18 917 zavedena v ČSN DIN 18 917 Sadovníctví a krajinařství - Zakládání travníků (03 9031) DIN 18 918 zavedena v ČSN DIN 18 918 Sadovníctví a krajinařství - Technicko-biologická zabezpečovací opatření (03 9041) DIN 18 918 zavedena v ČSN DIN 18 919 Sadovníctví a krajinařství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny (03 9051)				
	VV		Úprava travníků po zarovnání povrchu po pojezdu montážní plošiny				
	VV		70		70,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				131 792,40
5	K	949RC01	Pronájem montážní plošiny Tatra MP27, s max. pracovní výškou 27m, bočním dosahem 15m a nosností koše	hod	63,000	1 234,8000	77 792,40
	PP		Pronájem montážní plošiny Tatra MP27, s max. pracovní výškou 27m, bočním dosahem 15m a nosností koše 400kg, včetně dopravy				

7	K	977341RC01	Frézování hloubky do 50 mm komínového průřechu betonového nebo ze šamotových vložek - příplatek za frézování výstupků a nerovností komínového zdiva	m	12,000	4 500,0000	54 000,00
	PP		Frézování hloubky do 50 mm komínového průřechu betonového nebo ze šamotových vložek - příplatek za frézování výstupků a nerovností komínového zdiva				
	D	997	Přesun sutě				4 687,55
113	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,392	1 574,3000	2 191,43
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně				
114	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	20,880	74,9000	1 563,91
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m				
	VV		1,392*15 Přepočtené koeficientem množství		20,880		
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,392	212,8000	296,22
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,448	9,3100	246,23
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		1,392*19 Přepočtené koeficientem množství		26,448		
119	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,392	280,0000	389,76
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04				
	D	732	Strojovny				130 083,60
8	K	723RC01	Dodávka a montáž oběhového čerpadla GRUNDFOS ALPHA3 25-80 4m3/h, 180mm	soubor	2,000	12 000,0000	24 000,00
	PP		Dodávka a montáž oběhového čerpadla GRUNDFOS ALPHA3 25-80 4m3/h, 180mm				
9	K	723RC02	Dodávka a montáž oběhového čerpadla DN 50 3 typ 50-150F, 230V	soubor	1,000	105 000,0000	105 000,00
	PP		Dodávka a montáž oběhového čerpadla DN 50 3 typ 50-150F, 230V				
87	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 290,000	0,8400	1 083,60
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m				
	D	734	Armatury				78 124,15
10	K	734RC01	Dodávka a montáž spalínové klapky motorizované K+W MUK-DK DN20	kus	2,000	38 988,0000	77 976,00
	PP		Dodávka a montáž spalínové klapky motorizované K+W MUK-DK DN20				
90	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	779,780	0,1900	148,15
	PP		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m				

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR					
Objekt:		ZL01MP - ÚT - Frézování komínu + čerpadla_méněpráce					
Místo:		Nový Jičín				Datum:	23. 7. 2025
Zadavatel:		Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace				Projektant:	ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:		BYSTRON Group a.s.				Zpracovatel:	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-100 880,00
	D	732	Strojovny				-100 880,00
82	K	732421320T02	Čerpadlo oběhové DN 25 25-80, 230V	soubor	-1,000	12 000,0000	-12 000,00
	PP		Čerpadlo oběhové DN 25 25-80, 230V				
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
84	K	732421342T05	Čerpadlo oběhové DN 50 3 typ 50-120F, 230V	Soubor	-1,000	88 000,0000	-88 000,00
	PP		Čerpadlo oběhové DN 50 3 typ 50-120F, 230V				
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
87	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	-1 000,000	0,8800	-880,00
	PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m				

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR							
Objekt:							
ZL02 - Zásyp archeologických sond							
Místo:				Datum:		23. 7. 2025	
Zadavatel:				Projektant:		ATRIS, s.r.o.	
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
BYSTRON Group a.s.							
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							584 308,73
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				584 308,73
	D	1	Zemní práce				191 419,88
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	63,437	120,9300	7 671,44
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m				
	VV		Sonda v 004		4,140		
	VV		Mezisoučet		4,140		
	VV		Sonda v 006				
	VV		2,5*1,1*2,3		6,325		
	VV		2,3*1,5*1,6		5,520		
	VV		Mezisoučet		11,845		
	VV		Sonda v 007				
	VV		1,5*1,6*1,6		3,840		
	VV		1,2*1,6*0,6		1,152		
	VV		Mezisoučet		4,992		
	VV		Sonda v 008				
	VV		2*1,1*2,1		4,620		
	VV		Mezisoučet		4,620		
	VV		Sonda v 009				
	VV		2*1,65*1,5		4,950		
	VV		Mezisoučet		4,950		
	VV		Sonda v 016				
	VV		0,95*1,4*2		2,660		
	VV		2*1,45*0,3		0,870		
	VV		Mezisoučet		3,530		
	VV		sonda v 018				
	VV		2,35*2*1,1+0,7*0,7*0,25		5,293		
	VV		1,2*1,2*0,66		1,238		
	VV		1,3*1,3*0,78		1,318		
	VV		2*1,75*0,35		1,225		
	VV		1,75*0,8*0,6		0,840		
	VV		1*1*0,9		0,900		
	VV		Mezisoučet		10,814		
	VV		Venkovní sonda u D006				
	VV		5,3*1,8*1,3		12,402		
	VV		Mezisoučet		12,402		
	VV		Venkovní sonda u D18				
	VV		3,2*2,4*0,8		6,144		
	VV		Mezisoučet		6,144		
	VV		Součet		63,437		
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	697,807	111,3600	77 707,79
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m				
	VV		63,437*11		697,807		
	VV		Součet		697,807		

1	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	63,437	386,0000	24 486,68
	PP		Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
		Online PSC	https://podminky.un.cz/item/CS_LRS_2025_02/167111101				
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	63,437	223,5900	14 183,88
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				
	VV		Sonda v 004				
	VV		1,5*1,2*2,3		4,140		
	VV		Mezisoučet		4,140		
	VV		Sonda v 006				
	VV		2,5*1,1*2,3		6,325		
	VV		2,3*1,5*1,6		5,520		
	VV		Mezisoučet		11,845		
	VV		Sonda v 007				
	VV		1,5*1,6*1,6		3,840		
	VV		1,2*1,6*0,6		1,152		
	VV		Mezisoučet		4,992		
	VV		Sonda v 008				
	VV		2*1,1*2,1		4,620		
	VV		Mezisoučet		4,620		
	VV		Sonda v 009				
	VV		2*1,65*1,5		4,950		
	VV		Mezisoučet		4,950		
	VV		Sonda v 016				
	VV		0,95*1,4*2		2,680		
	VV		2*1,45*0,3		0,870		
	VV		Mezisoučet		3,530		
	VV		sonda v 018				
	VV		2,35*2*1,1+0,7*0,7*0,25		5,293		
	VV		1,2*1,2*0,86		1,238		
	VV		1,3*1,3*0,78		1,318		
	VV		2*1,75*0,35		1,225		
	VV		1,75*0,8*0,6		0,840		
	VV		1*1*0,9		0,900		
	VV		Mezisoučet		10,814		
	VV		Venkovní sonda u D008				
	VV		5,3*1,8*1,3		12,402		
	VV		Mezisoučet		12,402		
	VV		Venkovní sonda u D18				
	VV		3,2*2,4*0,8		6,144		
	VV		Mezisoučet		6,144		
	VV		Součet		63,437		
2	M	58344171	šetrkodit' frakce 0/32	t	126,874	531,0000	67 370,09
	PP		šetrkodit' frakce 0/32				
	VV		Sonda v 004				
	VV		1,5*1,2*2,3		4,140		
	VV		Mezisoučet		4,140		
	VV		Sonda v 006				
	VV		2,5*1,1*2,3		6,325		
	VV		2,3*1,5*1,6		5,520		
	VV		Mezisoučet		11,845		
	VV		Sonda v 007				
	VV		1,5*1,6*1,6		3,840		
	VV		1,2*1,6*0,6		1,152		
	VV		Mezisoučet		4,992		
	VV		Sonda v 008				
	VV		2*1,1*2,1		4,620		
	VV		Mezisoučet		4,620		
	VV		Sonda v 009				
	VV		2*1,65*1,5		4,950		
	VV		Mezisoučet		4,950		
	VV		Sonda v 016				
	VV		0,95*1,4*2		2,680		
	VV		2*1,45*0,3		0,870		
	VV		Mezisoučet		3,530		

	VV		Mezisoučet			3,530		
	VV		sonda v 018					
	VV		2,35*2*1,1+0,7*0,7*0,25			5,293		
	VV		1,2*1,2*0,88			1,238		
	VV		1,3*1,3*0,78			1,318		
	VV		2*1,75*0,35			1,225		
	VV		1,75*0,8*0,8			0,840		
	VV		1*1*0,9			0,900		
	VV		Mezisoučet			10,814		
	VV		Venkovní sonda u D008					
	VV		5,3*1,6*1,3			12,402		
	VV		Mezisoučet			12,402		
	VV		Venkovní sonda u D18					
	VV		3,2*2,4*0,8			6,144		
	VV		Mezisoučet			6,144		
	VV		Součet			83,437		
	VV		83,437*2 Přepočtené koeficientem množství			126,874		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					47 058,01
3	K	310218811R	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	1,600	3 983,2583		6 373,21
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
	VV		1*1*1,6			1,600		
4	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	4,160	9 780,0000		40 684,80
	PP		kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec					
	VV		1,6*2,6 Přepočtené koeficientem množství			4,160		
	D	5	Komunikace pozemní					24 117,65
46	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 60 mm	m2	33,480	720,3600		24 117,65
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 60 mm					
	VV		Venkovní sonda u D008					
	VV		7,0*3,0			21,000		
	VV		Mezisoučet			21,000		
	VV		Venkovní sonda u D18					
	VV		3,9*3,2			12,480		
	VV		Mezisoučet			12,480		
	VV		Součet			33,480		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 910,05
67	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	192,220	41,1510		7 910,05
	PP		Separáční vrstva z geotextilie					
	VV		Sonda v 004					
	VV		2*(1,5+1,2)*2,5+2,0*1,5			16,500		
	VV		Mezisoučet			16,500		
	VV		Sonda v 006					
	VV		2*(2,5+1,1)*2,5+3,0*1,5			22,500		
	VV		2*(2,3+1,5)*2,0+2,5*2,0			20,200		
	VV		Mezisoučet			42,700		
	VV		Sonda 007					
	VV		2*(1,5+1,6)*2,0+2,0*2,0			16,400		
	VV		2*(1,2+1,6)*1,0+1,5*2,0			8,600		
	VV		Mezisoučet			25,000		
	VV		Sonda v 008					
	VV		2*(2+1,1)*2,1+2,5*1,6			17,020		
	VV		Mezisoučet			17,020		
	VV		Sonda v 009					
	VV		2*(2,0+1,65)*1,8+2,3*2,0			17,740		
	VV		Mezisoučet			17,740		
	VV		Sonda v 016					
	VV		2*(0,95+1,4)*2,3+1,2*1,6			12,730		
	VV		2*(2,0+1,45)*0,5+2,2*1,7			7,190		
	VV		Mezisoučet			19,920		

	vv	Mezisoučet		19,920		
	vv	sonda v 018				
	vv	2*(2,35+2,0)*1,3+2,55*2,2		16,920		
	vv	4*1,2*1,1+1,4*1,4		7,240		
	vv	4*1,3*1,0+1,5*1,5		7,450		
	vv	2*(2,0+1,75)*0,8+2,2*2,0		8,900		
	vv	2*(1,75+0,8)*0,9+2,0*1,0		6,590		
	vv	4*1,0*1,2+1,2*1,2		6,240		
	vv	Mezisoučet		53,340		
	vv	Součet		192,220		
	D 998	Přesun hmot				313 803,14
121	K 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	132,200	1 442,7000	190 724,94
	PP	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m				
122	K 998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	264,400	465,5000	123 078,20
	PP	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m				
	vv	132,2*2 "Přepočtené koeficientem množství"		264,400		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR					
Objekt:		ZL03VP - Změna podlahy - vícepráce					
Místo:		Nový Jičín				Datum: 23. 7. 2025	
Zadavatel:		Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace				Projektant: ATRIS, s.r.o.	
Zhotovitel:		BYSTRON Group a.s.				Zpracovatel: [REDACTED]	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 228 628,67
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				241 027,69
	D	2	Zakládání				4 450,00
136	K	218121111	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	10,000	445,0000	4 450,00
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				79 283,61
1	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	32,627	2 430,0000	79 283,61
	PP		Násyp ze štěrku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16				
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"				
	VV		"004" 28,70		28,700		
	VV		"005" 24,40		24,400		
	VV		"007" 58,78		58,780		
	VV		"008" 17,01		17,010		
	VV		Mezisoučet		126,890		
	VV		"001" 7,65		7,650		
	VV		"009" 54,76		54,760		
	VV		"010" 54,28		54,280		
	VV		"011" 6,40		6,400		
	VV		"012" 2,54		2,540		
	VV		"013" 7,09		7,090		
	VV		"014" 5,76		5,760		
	VV		"015" 21,57		21,570		
	VV		"016" 49,24		49,240		
	VV		"017" 69,18		69,180		
	VV		"018" 81,80		81,800		
	VV		Mezisoučet		380,270		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"				
	VV		"006" 45,12		45,120		
	VV		"002" 11,5		11,500		
	VV		Mezisoučet		58,620		
	VV		Součet		543,780		
	VV		SP01+SP04 - ve skladbě				
	VV		543,78*0,5*(0,04+0,08)		32,627		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 990,00
137	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	10,000	999,0000	9 990,00
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 200 mm				
	D	997	Přesun sutě				609,42
115	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,910	212,8000	193,65
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
116	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,290	9,3100	160,97
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		0,91*19 "Přepočtené koeficientem množství"		17,290		
119	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,910	280,0000	254,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04				

	D	998	Přesun hmot					146 694,66
121	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	61,800	1 442,7000		89 158,86
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					
122	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	123,600	465,5000		57 535,80
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m					
	VV		61,8*2 Přepočtené koeficientem množství		123,600			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					884 100,98
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					383 855,61
2	K	711161176	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně z nopové fólie výška nopu přes 60 mm	m2	543,780	77,8000		42 306,08
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovně v výška nopu přes 60 mm					
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"					
	VV		"001+004+005+007+008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018"					
	VV		7,65+26,7+24,4+58,78+17,01+54,76+54,28+6,4+2,54+7,0		487,160			
	VV		9+5,76+21,57+49,24+69,18+81,8					
	VV		Mezisoučet		487,160			
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"					
	VV		"002+006"					
	VV		11,5+45,12		56,620			
	VV		Mezisoučet		56,620			
	VV		Součet		543,780			
3	M	RMAT0001	Izolační provětrávaná tvarovka IPT 10 - 1,52*0,75*0,1m	m2	619,909	539,6900		334 558,69
	PP		Izolační provětrávaná tvarovka IPT 10 - 1,52*0,75*0,1m					
	VV		543,78*1,14 Přepočtené koeficientem množství		619,909			
133	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 768,648	1,2390		4 669,35
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m					
134	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	3 768,648	0,2870		1 081,60
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m					
135	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	3 768,648	0,3290		1 239,89
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m					
	D	713	Izolace tepelné					459 888,03
4	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	543,780	55,9000		30 397,30
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"					
	VV		"001+004+005+007+008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018"					
	VV		7,65+26,7+24,4+58,78+17,01+54,76+54,28+6,4+2,54+7,0		487,160			
	VV		9+5,76+21,57+49,24+69,18+81,8					
	VV		Mezisoučet		487,160			
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"					
	VV		"002+006"					
	VV		11,5+45,12		56,620			
	VV		Mezisoučet		56,620			
	VV		Součet		543,780			
5	M	28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,025-0,026$ tl 100mm	m2	570,969	724,0000		413 381,56
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem $\lambda=0,025-0,026$ tl 100mm					
	VV		543,78*1,05 Přepočtené koeficientem množství		570,969			
6	K	998713312	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 437,789	2,9300		13 002,72
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
7	K	998713319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	8 875,578	0,3500		3 106,45
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	VV		4437,789*2 Přepočtené koeficientem množství		8 875,578			

	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				40 357,34
8	K	736110651	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	543,780	71,0000	38 608,38
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplnkové prvky krycí PE fólie				
	P		Poznámka k položce: Gutta Floor Reflex 0,1kg/m2				
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"				
	VV		"001+004+005+007+008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018"				
	VV		7,65+26,7+24,4+58,78+17,01+54,76+54,28+6,4+2,54+7,09+5,76+21,57+49,24+89,18+81,8		487,160		
	VV		Mezisoučet		487,160		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"				
	VV		"002+008"				
	VV		11,5+45,12		56,620		
	VV		Mezisoučet		56,620		
	VV		Součet		543,780		
9	K	998736312	Přesun hmot procentní pro plošné vytápění ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	386,084	3,6300	1 401,48
	PP		Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
10	K	998736319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro plošné vytápění za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	772,168	0,4500	347,48
	PP		Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m				
	VV		386,084*2 *Přepočtené koeficientem množství		772,168		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				103 500,00
138	K	013002001	Projektové práce - spojené s úpravou skladby podlahy, včetně zaměření skutečného stavu	soubor	1,000	103 500,0000	103 500,00
	PP		Projektové práce - spojené s úpravou skladby podlahy				

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR							
Objekt:							
ZL03MP - Změna podlahy - méněpráce							
Místo:				Nový Jičín		Datum:	
Zadavatel:				Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace		Projektant:	
Zhotovitel:				BYSTRON Group a.s.		Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 254 449,74
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 109 852,59
	D	1	Zemní práce				-219 877,19
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-66,950	922,2000	-61 741,29
	PP		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně				
	VV		"pro novou podlahu"~-(88+87)*0,12		-18,800		
	VV		~(73*0,15+96*0,15+58*0,2+57*0,2)		-48,350		
	VV		Součet		-66,950		
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-66,950	120,9300	-8 096,26
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m				
	VV		"pro novou podlahu"~-(88+87)*0,12		-18,800		
	VV		~(73*0,15+96*0,15+58*0,2+57*0,2)		-48,350		
	VV		Součet		-66,950		
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	-937,300	111,3600	-104 377,73
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m				
	VV		"pro novou podlahu"~-(88+87)*0,12		-18,800		
	VV		~(73*0,15+96*0,15+58*0,2+57*0,2)		-48,350		
	VV		Součet		-66,950		
	VV		-66,95*14 "Přepočtené koeficientem množství"		-937,300		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-66,950	271,4400	-18 172,91
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		"pro novou podlahu"~-(88+87)*0,12		-18,800		
	VV		~(73*0,15+96*0,15+58*0,2+57*0,2)		-48,350		
	VV		Součet		-66,950		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-669,500	20,6190	-13 804,42
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		"do 20 km"~66,95		-66,950		
	VV		Součet		-66,950		
	VV		-66,95*10 "Přepočtené koeficientem množství"		-669,500		
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-120,510	105,0000	-12 653,55
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		~66,95*1,8		-120,510		
	VV		Součet		-120,510		
16	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	-66,950	15,4000	-1 031,03
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky				
	VV		66,95*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-66,950		

	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-889 975,40
67	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	-1 087,560	41,1510	-44 754,18
	PP		Separáční vrstva z geotextilie				
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"(126,89+360,27)*2		974,320		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"56,62*2		113,240		
	VV		Součet		1 087,560		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"				
	VV		"004"28,70		28,700		
	VV		"005"24,40		24,400		
	VV		"007"58,78		58,780		
	VV		"008" 17,01		17,010		
	VV		Mezisoučet		126,890		
	VV		"001"7,85		7,850		
	VV		"009"54,78		54,780		
	VV		"010"54,28		54,280		
	VV		"011"6,40		6,400		
	VV		"012"2,54		2,540		
	VV		"013"7,09		7,090		
	VV		"014"5,78		5,780		
	VV		"015"21,57		21,570		
	VV		"016"49,24		49,240		
	VV		"017"69,18		69,180		
	VV		"018"81,80		81,800		
	VV		Mezisoučet		360,270		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"				
	VV		"008" 45,12		45,120		
	VV		"002"11,5		11,500		
	VV		Mezisoučet		56,620		
	VV		Součet		543,780		
	VV		SP01+SP04 - ve skladbě				
	VV		543,78*0,5*(0,04+0,08)		32,627		
	VV		1087,56*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1 087,560		
68	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-8 s udusáním	m3	-17,532	1 731,3000	-30 353,15
	PP		Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-8 s udusáním				
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"(212,61+371,78-22)*0,03		16,872		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"22*0,03		0,660		
	VV		Součet		17,532		
	VV		17,532*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-17,532		
69	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	-175,317	2 140,2000	-375 213,44
	PP		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním				
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"(212,61+371,78-22)*0,3		168,717		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"22*0,3		6,600		
	VV		Součet		175,317		
	VV		175,317*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-175,317		
71	K	R-6351111	D+M tepelné izolace - pěnosklo fr. 0-63 mm (štěrky)	m3	-151,941	2 458,8900	-373 606,21
	PP		D+M tepelné izolace - pěnosklo fr. 0-63 mm (štěrky)				
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"(212,61+371,78-22)*0,26		146,221		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"22*0,26		5,720		
	VV		Součet		151,941		
	VV		151,941*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-151,941		
72	K	R-6351112	D+M tepelné izolace - pěnosklo fr. 0-4 mm (štěrky)	m3	-23,376	2 825,4800	-66 048,42
	PP		D+M tepelné izolace - pěnosklo fr. 0-4 mm (štěrky)				
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP01"(212,61+371,78-22)*0,04		22,496		
	VV		"viz. nová skladba podlahy SP04"22*0,04		0,880		
	VV		Součet		23,376		
	VV		23,376*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-23,376		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-144 597,15
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-144 597,15
62	M	999733008	Systémová deska 1*2*3-deska 10 pro trubky d 15, s integr. tepel. izolací tl. 10 mm, izolace proti vlhkosti, rozestup uložení 75 mm	m2	-364,500	396,7000	-144 597,15
	PP		Systémová deska 1*2*3-deska 10 pro trubky d 15, s integr. tepel. izolací tl. 10 mm, izolace proti vlhkosti, rozestup uložení 75 mm				
	VV		364,5*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-364,500		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PRÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR						
Objekt:	ZL04VP - Změna technologie injektování pro vrty - vícepráce						
Místo:	Nový Jičín				Datum:	23. 7. 2025	
Zadavatel:	Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace				Projektant:	ATRIS, s.r.o.	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 881 610,72
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 881 610,72
	D	2	Zakládání				182 762,05
1	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	7,300	35,0000	255,50
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm				
	VV		do 40mm				
	VV		venek/018				
	VV		1,9		1,900		
	VV		do 50mm				
	VV		venek/009				
	VV		1,8		1,800		
	VV		010/průjezd				
	VV		1,8		1,800		
	VV		004/venek				
	VV		1,8		1,800		
	VV		Součet		7,300		
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	7,665	24,3000	186,26
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
	VV		7,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,665		
3	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	27,300	39,8000	1 086,54
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm				
	VV		d 80mm				
	VV		m 017/016				
	VV		2,5*2		5,000		
	VV		m 009/002				
	VV		2,5*2		5,000		
	VV		010/průjezd				
	VV		1,9		1,900		
	VV		007/průjezd				
	VV		1,9		1,900		
	VV		008/kubus				
	VV		1,9		1,900		
	VV		m 002/009				
	VV		1,9		1,900		
	VV		Mezisoučet		17,600		
	VV		d 100mm				
	VV		002/venek				
	VV		2,0		2,000		
	VV		m 007				
	VV		2,5		2,500		
	VV		016/CCTV				
	VV		5,2		5,200		
	VV		Mezisoučet		9,700		
	VV		Součet		27,300		
4	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm	m	18,480	40,2000	742,90
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 61/75mm				
	VV		d 80mm				
	VV		m 017/016				
	VV		2,5*2		5,000		
	VV		m 009/002				
	VV		2,5*2		5,000		
	VV		010/průjezd				
	VV		1,9		1,900		

	VV		007/průjezd					
	VV		1,9		1,900			
	VV		008/kubus					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m 002/009					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		17,600			
	VV		17,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,480			
5	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm	m	10,185	50,3000	512,31	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 75/90mm					
	VV		d 100mm					
	VV		002/venek					
	VV		2,0		2,000			
	VV		m 007					
	VV		2,5		2,500			
	VV		016/CCTV					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		9,700			
	VV		9,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,185			
6	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 100 do 150 mm	m	48,500	45,6000	2 211,60	
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm					
	VV		d 120mm					
	VV		015/v místě rozdělovače					
	VV		5,2*2		10,400			
	VV		009/strojovna VZT					
	VV		5,0		5,000			
	VV		m 007/005					
	VV		3,5		3,500			
	VV		m 015/009					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		22,400			
	VV		d 130mm					
	VV		m 016/VZT					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		d 150mm					
	VV		016/prostor VZT					
	VV		5,3		5,300			
	VV		018/venek					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		010/venek					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		Mezisoučet		23,300			
	VV		Součet		48,500			
7	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm	m	26,460	79,8000	2 111,51	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm					
	VV		d 120mm					
	VV		015/v místě rozdělovače					
	VV		5,2*2		10,400			
	VV		009/strojovna VZT					
	VV		5,0		5,000			
	VV		m 007/005					
	VV		3,5		3,500			
	VV		m 015/009					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		22,400			
	VV		d 130mm					
	VV		m 016/VZT					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		Součet		25,200			
	VV		25,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		26,460			
8	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm	m	24,465	109,0000	2 666,69	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 136/160mm					
	VV		d 150mm					
	VV		016/prostor VZT					
	VV		5,3		5,300			
	VV		018/venek					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		010/venek					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		Součet		23,300			
	VV		23,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		24,465			

9	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm	m	144,500	58,4000	8 438,80
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm				
	VV		d 160mm				
	VV		002/venek				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Mezisoučet		2,000		
	VV		d 200mm				
	VV		kotelna 018				
	VV		7,8*3		23,400		
	VV		"018/017"				
	VV		12,5*1		12,500		
	VV		"017/016"				
	VV		12,5+9,8		22,300		
	VV		"016/VZT"				
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		015/v místě rozdělovače				
	VV		7,8*2+5,2*2		28,000		
	VV		m 015				
	VV		7,8*2		15,600		
	VV		venek/005				
	VV		7,8*2		15,600		
	VV		venek/008				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Mezisoučet		142,500		
	VV		Součet		144,500		
126	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	2,000	355,0000	710,00
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4				
	VV		d 160mm				
	VV		002/venek				
	VV		2,0		2,000		
11	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	149,625	555,0000	83 041,88
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4				
	VV		d 200mm				
	VV		kotelna 018				
	VV		7,8*3		23,400		
	VV		"018/017"				
	VV		12,5*1		12,500		
	VV		"017/016"				
	VV		12,5+9,8		22,300		
	VV		"016/VZT"				
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		015/v místě rozdělovače				
	VV		7,8*2+5,2*2		28,000		
	VV		m 015				
	VV		7,8*2		15,600		
	VV		venek/005				
	VV		7,8*2		15,600		
	VV		venek/008				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		142,500		
	VV		142,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		149,625		
12	K	219991116	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 200 mm	m	78,400	76,4000	5 989,76
	PP		Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 200 mm				
	VV		d 250mm				
	VV		015/v místě rozdělovače				
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		Mezisoučet		19,600		
	VV		d 300mm				
	VV		"010/009"				
	VV		9,8		9,800		
	VV		009/strojovna VZT				
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		010/průjezd				
	VV		9,8		9,800		
	VV		007/průjezd				
	VV		9,8		9,800		
	VV		venek/004				
	VV		9,8		9,800		
	VV		Mezisoučet		58,800		
	VV		Součet		78,400		
13	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	20,580	635,0000	13 068,30
	PP		trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4				
	VV		d 250mm				
	VV		015/v místě rozdělovače				
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		Součet		19,600		

	VV		19,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		20,680		
14	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	61,740	1 000,0000	61 740,00
	PP		trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4				
	VV		d 300mm				
	VV		010/009				
	VV		9,8		9,800		
	VV		009/strojovna VZT				
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		010/průjezd				
	VV		9,8		9,800		
	VV		007/průjezd				
	VV		9,8		9,800		
	VV		venek/004				
	VV		9,8		9,800		
	VV		Součet		58,800		
	VV		58,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		61,740		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 651 639,50
15	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	1,700	2 230,0000	3 791,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm				
	VV		venek/018				
	VV		1,7		1,700		
16	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	4,400	2 390,0000	10 516,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm				
	VV		venek/009				
	VV		1,4		1,400		
	VV		010/průjezd				
	VV		1,8		1,800		
	VV		004/venek				
	VV		1,2		1,200		
	VV		Součet		4,400		
17	K	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	13,600	2 930,0000	39 848,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm				
	VV		m 017/016				
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		m 009/002				
	VV		2,1*2		4,200		
	VV		010/průjezd				
	VV		1,7		1,700		
	VV		007/průjezd				
	VV		2,2		2,200		
	VV		008/kubus				
	VV		1,2		1,200		
	VV		m 002/009				
	VV		2,1		2,100		
	VV		Součet		13,600		
18	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	5,700	3 400,0000	19 380,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm				
	VV		002/venek				
	VV		2,0		2,000		
	VV		m 007				
	VV		1,5		1,500		
	VV		016/CCTV				
	VV		2,2		2,200		
	VV		Součet		5,700		
19	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	8,600	3 750,0000	32 250,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm				
	VV		015/v místě rozdělovače				
	VV		2,1*2		4,200		
	VV		009/strojovna VZT				
	VV		1,8		1,800		
	VV		m 007/005				
	VV		0,8		0,800		
	VV		m 015/009				
	VV		1,8		1,800		
	VV		Součet		8,600		

20	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	2,200	4 040,0000	8 888,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm				
	VV		m 018/VZT				
	VV		2,2		2,200		
21	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	6,500	4 350,0000	28 275,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm				
	VV		018/prostor VZT				
	VV		2,1		2,100		
	VV		018/venek				
	VV		1,0*2		2,000		
	VV		010/venek				
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		Součet		6,500		
22	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	2,000	5 560,0000	11 120,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm				
	VV		002/venek				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	35,450	6 670,0000	236 451,50
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm				
	VV		kotelna 018				
	VV		2,8*3		8,400		
	VV		"018/017"				
	VV		1,85*1		1,850		
	VV		"017/016"				
	VV		1,1+2,2		3,300		
	VV		"018/VZT"				
	VV		2,2*2		4,400		
	VV		015/v místě rozdělovače				
	VV		2,1*4		8,400		
	VV		m 015				
	VV		2,1*2		4,200		
	VV		venek/005				
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		venek/008				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		35,450		
122	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	4,200	8 000,0000	33 600,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm				
	VV		015/v místě rozdělovače				
	VV		2,1*2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
24	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	10,000	8 920,0000	89 200,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm				
	VV		"010/009"				
	VV		1,4		1,400		
	VV		009/strojovna VZT				
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		010/průjezd				
	VV		1,4		1,400		
	VV		007/průjezd				
	VV		1,8		1,800		
	VV		venek/004				
	VV		1,8		1,800		
	VV		Součet		10,000		
125	K	985421144	Injektáž tržlin š 15 mm v cihelném zděvu tl přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	306,000	3 720,0000	1 138 320,00
	PP		Injektáž tržlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zděvu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka tržlin přes 10 do 15 mm tloušťka zdiva přes 600 mm				
	VV		do 40mm				
	VV		venek/018				
	VV		1,9		1,900		
	VV		do 50mm				
	VV		venek/009				
	VV		1,8		1,800		

	vv	do 50mm			
	vv	venek/009			
	vv	1,8		1,800	
	vv	010/průjezd			
	vv	1,8		1,800	
	vv	004/venek			
	vv	1,8		1,800	
	vv	d 80mm			
	vv	m 017/018			
	vv	2,5*2		5,000	
	vv	m 009/002			
	vv	2,5*2		5,000	
	vv	010/průjezd			
	vv	1,9		1,900	
	vv	007/průjezd			
	vv	1,9		1,900	
	vv	008/kubus			
	vv	1,9		1,900	
	vv	m 002/009			
	vv	1,9		1,900	
	vv	Mezisoučet		24,900	
	vv	d 100mm			
	vv	002/venek			
	vv	2,0		2,000	
	vv	m 007			
	vv	2,5		2,500	
	vv	018/CCTV			
	vv	5,2		5,200	
	vv	Mezisoučet		9,700	
	vv	d 120mm			
	vv	015/v místě rozdělovače			
	vv	5,2*2		10,400	
	vv	009/strojovna VZT			
	vv	5,0		5,000	
	vv	m 007/005			
	vv	3,5		3,500	
	vv	m 015/009			
	vv	3,5		3,500	
	vv	Mezisoučet		22,400	
	vv	d 130mm			
	vv	m 018/VZT			
	vv	2,8		2,800	
	vv	Mezisoučet		2,800	
	vv	d 150mm			
	vv	018/prostor VZT			
	vv	5,3		5,300	
	vv	018/venek			
	vv	4,5*2		9,000	
	vv	010/venek			
	vv	4,5*2		9,000	
	vv	Mezisoučet		23,300	
	vv	d 180mm			
	vv	002/venek			
	vv	2,0		2,000	
	vv	Mezisoučet		2,000	
	vv	d 200mm			
	vv	kotelna 018			
	vv	7,8*3		23,400	
	vv	"018/017"			
	vv	12,5*1		12,500	
	vv	"017/018"			
	vv	12,5+9,8		22,300	
	vv	"018/VZT"			
	vv	9,8*2		19,600	
	vv	015/v místě rozdělovače			
	vv	7,8*2+5,2*2		26,000	
	vv	m 015			
	vv	7,8*2		15,600	
	vv	venek/005			
	vv	7,8*2		15,600	
	vv	venek/008			
	vv	7,5		7,500	
	vv	Mezisoučet		142,500	
	vv	d 250mm			
	vv	015/v místě rozdělovače			
	vv	9,8*2		19,600	
	vv	Mezisoučet		19,600	
	vv	d 300mm			
	vv	"010/009"			
	vv	9,8		9,800	
	vv	009/strojovna VZT			
	vv	9,8*2		19,600	
	vv	010/průjezd			

	VV		009/strojovna VZT				
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		010/průjezd				
	VV		9,8		9,800		
	VV		007/průjezd				
	VV		9,8		9,800		
	VV		venek/004				
	VV		9,8		9,800		
	VV		Mezisoučet		58,800		
	VV		Součet		308,000		
	D	997	Přesun sutě				18 261,89
113	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,423	1 574,3000	8 537,43
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně				
114	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	81,345	74,9000	6 092,74
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m				
	VV		5,423*15 "Přepočtené koeficientem množství"		81,345		
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,423	212,8000	1 154,01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,037	9,3100	959,27
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		5,423*19 "Přepočtené koeficientem množství"		103,037		
119	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	5,423	280,0000	1 518,44
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				28 947,28
120	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	12,195	1 442,7000	17 593,73
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m				
121	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	24,390	485,5000	11 353,55
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m				
	VV		12,195*2 "Přepočtené koeficientem množství"		24,390		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVORÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR					
Objekt:		ZL04MP - Změna technologie injektování pro vrty - méněpráce					
Místo:		Nový Jičín				Datum: 23. 7. 2025	
Zadavatel:		Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace				Projektant: ATRIS, s.r.o.	
Zhotovitel:		BYSTRON Group a.s.				Zpracovatel: [REDACTED]	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-710 849,31
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-710 849,31
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-45 355,28
30	K	R-3110102	Sanace stávající konstrukce před provedením prostupu	kus	-63,000	719,9250	-45 355,28
	PP		Sanace stávající konstrukce před provedením prostupu				
	P		Poznámka k položce: Před začátkem provádění prostupů bude provedena přesná vytyčení a bude přizván GP k potvrzení umístění. Po určení přesného místa prostupu bude provedena sanace stávající konstrukce v ploše min. 1 m x poloměr prováděného prostupu na všechny strany. Sanace bude provedena navrtávkami v síti 250 k 260 mm s převazbou výškem s min. 14 mm. Sanace bude provedena cementovým mlékem pro zajištění proti vysypávání stávajících náspů v konstrukci. Prostupy budou prováděny jadrovými vrty s vložkováním ocelovou chráničkou. Při provádění prostupů musí být dbáno na technologické postupy a pracovní kázeň. Při zjištění tlínů během provádění prostupů bude přizván GP a static k okamžitému řešení a zajištění konstrukce. Položka obsahuje: - provedení navrtávek - sanace cementovým mlékem vč. dodávky materiálu				
	VV		"viz. poznámka 5 ve výkrese bouracích prací"83		63,000		
	VV		Součet		63,000		
	VV		63*-1 Přepočtené koeficientem množství		-63,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-554 538,60
98	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	-63,000	1 270,2000	-80 022,60
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm				
	VV		"prostupy"83		63,000		
	VV		Součet		63,000		
	VV		63*-1 Přepočtené koeficientem množství		-63,000		
108	K	R-9710244	Příplatek za bourání otvoru ve zdivu kamenném do tl. 2800 mm	kus	-63,000	6 636,0000	-418 068,00
	PP		Příplatek za bourání otvoru ve zdivu kamenném do tl. 2800 mm				
	VV		"prostupy"83		63,000		
	VV		Součet		63,000		
	VV		63*-1 Přepočtené koeficientem množství		-63,000		
109	K	R-9780098	Vložkování prostupu ocelovou chráničkou vč. dodávky chráničky - prostupy tl. do 2800 mm	kus	-63,000	896,0000	-56 448,00
	PP		Vložkování prostupu ocelovou chráničkou vč. dodávky chráničky - prostupy tl. do 2800 mm				
	VV		63*-1 Přepočtené koeficientem množství		-63,000		
	D	997	Přesun sutě				-110 955,43
113	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-32,949	1 574,3000	-51 871,61
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně				
114	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-494,235	74,9000	-37 018,20
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m				
	VV		-32,949*15 Přepočtené koeficientem množství		-494,235		
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-32,949	212,8000	-7 011,55
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				

116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-626,031	9,3100	-5 828,35
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		-32,949*19 Přepočtené koeficientem množství		-626,031		
119	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-32,949	280,0000	-9 225,72
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04				

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR							
Objekt:							
ZL05VP - Prodloužení plynovodní přípojky - vícepráce							
Místo:				Datum:			
Nový Jičín				23. 7. 2025			
Zadavatel:				Projektant:			
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace				ATRIS, s.r.o.			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
BYSTRON Group a.s.							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							865 357,48
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				743 201,69
	D	1	Zemní práce				355 786,14
1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC	m2	49,800	438,0000	21 812,40
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC				
	VV		"stávající dlažba - bude rozebrána pro zpětné použití"		49,800		
	VV		49,80				
	VV		Součet		49,800		
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	49,800	328,0000	16 234,80
	PP		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně				
	VV		"stávající dlažba - bude rozebrána pro zpětné použití"		49,800		
	VV		49,8				
	VV		Součet		49,800		
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	39,840	1 510,0000	60 158,40
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
	VV		"výkop pro plyn" 49,8*0,8*1		39,840		
	VV		Součet		39,840		
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	39,840	139,0000	5 537,76
	PP		Vodorovné přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku" 39,84		39,840		
	VV		Součet		39,840		
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	557,760	128,0000	71 393,28
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m				
	VV		39,84*14		557,760		
	VV		Součet		557,760		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,840	302,0000	12 031,68
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku" 39,84		39,840		
	VV		Součet		39,840		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	358,560	22,5000	8 067,60
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
	VV		"do 20 km" 39,84*9		358,560		
	VV		Součet		358,560		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	71,712	1 500,0000	107 568,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	VV		39,84*1,8		71,712		
	VV		Součet		71,712		

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	49,800	21,4000	1 065,72
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky				
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	49,800	52,5000	2 614,50
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně				
	VV		"zpětné položení dlažby" 49,8		49,800		
	VV		Součet		49,800		
11	K	R-1102030	Očištění st. dlažby, přesun na meziskládku, zpětný dovoz pro zpětné položení	m2	49,800	990,0000	49 302,00
	PP		Očištění st. dlažby, přesun na meziskládku, zpětný dovoz pro zpětné položení				
	D	4	Vodorovné konstrukce				47 011,20
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	39,840	1 180,0000	47 011,20
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
	VV		49,8*0,8*1		39,840		
	VV		Součet		39,840		
	D	5	Komunikace pozemní				65 536,80
13	K	564871016	Podklad ze štěrkové SD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	49,800	446,0000	22 210,80
	PP		Podklad ze štěrkové SD plochy do 100 m2 tl 300 mm				
14	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	49,800	870,0000	43 326,00
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm				
	D	997	Přesun sutě				248 696,54
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	54,083	2 250,0000	121 686,75
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně				
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	270,415	107,0000	28 934,41
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m				
	VV		54,083*5 "Přepočtené koeficientem množství"		270,415		
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,083	296,0000	16 008,57
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 027,577	12,9000	13 255,74
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		54,083*19 "Přepočtené koeficientem množství"		1 027,577		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	29,183	2 090,0000	60 992,47
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
20	K	997013673	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,900	314,0000	7 818,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	D	998	Přesun hmot				26 171,01
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	9,729	2 030,0000	19 749,87
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m				
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	9,729	660,0000	6 421,14
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				122 155,79
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				122 155,79
43	K	723RC01	Dvoucestný elektromagnetický ventil na plyn PEVEKO EVPE 1050.02/P	kus	1,000	26 848,8000	26 848,80
	PP		Dvoucestný elektromagnetický ventil na plyn PEVEKO EVPE 1050.02/P				
44	K	723RC02	Potrubí BRADLEN DN 50 včetně tvarovek a montáže (úprava potrubí pro stávající kotle)	m	5,800	1 578,0000	9 152,40
	PP		Potrubí BRADLEN DN 50 včetně tvarovek a montáže (úprava potrubí pro stávající kotle)				

44	K	723RC02	Potrubí BRADLEN DN 50 včetně tvarovek a montáže (úprava potrubí pro stávající kotle)	m	5,800	1 578,0000	9 152,40
	PP		Potrubí BRADLEN DN 50 včetně tvarovek a montáže (úprava potrubí pro stávající kotle)				
23	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1 173,785	0,5700	669,06
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m				
24	K	998723292	Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m	%	11 737,850	0,3500	4 108,25
	PP		Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m				
	VV		1173,785*10 Přepočtené koeficientem množství		11 737,850		
25	K	R-7230010	Demontáž potrubí plynovodu ocel DN 50	m	49,000	150,0000	7 350,00
	PP		Demontáž potrubí plynovodu ocel DN 50				
26	K	R-7235023	D+M D+M potrubí PE 100 RC, DN 50 vč. tvarovek	m	52,500	950,0000	49 875,00
	PP		D+M D+M potrubí PE 100 RC, DN 50 vč. tvarovek				
27	K	R-7235024	D+M vytýčovacího vodiče CY 4,0m2	m	52,500	54,0000	2 835,00
	PP		D+M vytýčovacího vodiče CY 4,0m2				
28	K	R-7235025	D+M výstražné fólie žluté barvy s nápisem Plyn	m	52,500	32,0000	1 680,00
	PP		D+M výstražné fólie žluté barvy s nápisem Plyn				
30	K	R-7235027	Revize plynovodu	soubor	1,000	12 921,2800	12 921,28
	PP		Revize plynovodu				
	P		Poznámka k položce: Jedna o cenu za metrové rozšíření původního rozsahu revize				
34	K	R-7235031	D+M Ochranná trubka, PE 100, dimenze 110x6,3	kus	4,000	240,0000	960,00
	PP		D+M Ochranná trubka, PE 100, dimenze 110x6,3				
37	K	R-7235034	D+M Kohout kulový DN 50 plyn (u plynoměru)	kus	2,000	1 390,0000	2 780,00
	PP		D+M Kohout kulový DN 50 plyn (u plynoměru)				
38	K	R-7235035	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2,000	98,0000	196,00
	PP		Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 2x				
39	K	R-7235036	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, DN 50 (u plynoměru) vč. dodávky	kus	2,000	1 390,0000	2 780,00
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, DN 50 (u plynoměru) vč. dodávky				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ
VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR

Objekt:

ZL05MP - Prodloužení plynovodní přípojky méněpráce

Místo:

Nový Jičín

Datum:

23. 7. 2025

Zadavatel:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Projektant:

ATRIS, s.r.o.

Zhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-23 000,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-23 000,00
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				-23 000,00
40	K	R-7235037	Plynoměr G25	kus	-1,000	23 000,0000	-23 000,00
	PP		Plynoměr G25				
	VV		1*-1 Přepočtené koeficientem množství		-1,000		

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		STAVEBNÍ ÚPRAVY ŽEROTÍNSKÉHO ZÁMKU V NOVÉM JIČÍNĚ - ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ VNITŘNÍHO NÁDVOŘÍ A VSTUPNÍCH PROSTOR					
Objekt:		ZL06 - Restaurátorské práce					
Místo:		Nový Jičín				Datum:	23. 7. 2025
Zadavatel:		Muzeum Novojičínka, příspěvková organizace				Projektant:	ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:		BYSTRON Group a.s.				Zpracovatel:	
P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 315 945,00
	D	HSV	HSV				1 144 300,00
	D	R01	Restaurování štukové výzdoby renesančního sálu zámku Žerotín				930 000,00
1	K	R01001	Obkryv - čištění, snímání sekundárních přemalob	m2	155,000	1 500,0000	232 500,00
	PP		Obkryv - čištění, snímání sekundárních přemalob				
2	K	R01002	Konsolidace	m2	155,000	600,0000	93 000,00
	PP		Konsolidace				
3	K	R01003	Zajištění - lepení, příp. přitažení historické omítky antikorovou kčí	m2	155,000	200,0000	31 000,00
	PP		Zajištění - lepení, příp. přitažení historické omítky antikorovou kčí				
4	K	R01004	Injektáže - vyplnění prasklin a dutin	m2	155,000	3 000,0000	465 000,00
	PP		Injektáže - vyplnění prasklin a dutin				
5	K	R01005	Doplnění chybějících částí	m2	155,000	700,0000	108 500,00
	PP		Doplnění chybějících částí				
	D	R02	Středové rozety - 4ks				67 000,00
6	K	R02001	Restaurování	soub	1,000	27 000,0000	27 000,00
	PP		Restaurování				
7	K	R02002	Zhotovení kopie 1 + 2x1/2 - zhotovení modelu, výroba silikonové formy, sádrová kopie, osazení na místo určení	kus	2,000	20 000,0000	40 000,00
	PP		Zhotovení kopie 1 + 2x1/2 - zhotovení modelu, výroba silikonové formy, sádrová kopie, osazení na místo určení				
	D	R03	Klenební hřebínky				147 300,00
8	K	R03001	Restaurování	m	58,000	1 500,0000	87 000,00
	PP		Restaurování				
9	K	R03002	Zhotovení kopie	m	67,000	900,0000	60 300,00
	PP		Zhotovení kopie				
	D	OST	Ostatní				171 645,00
10	K	OST001	Režie	%	11 443,000	15,0000	171 645,00
	PP		Režie				