

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2026/1271-I Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I**

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: **00304450**  
**Svárov 1080** DIČ: **CZ00304450**  
**75501 Vsetín-Vsetín**

Zhotovitel: **TESP Constract s.r.o.** IČO: **26850648**  
**Svárov 338** DIČ: **CZ26850648**  
**75501 Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 545 292,70
PSV			3 133 750,34
MON			639 860,19
Vedlejší náklady			46 727,00
Ostatní náklady			520 255,34
<b>Celkem</b>			<b>6 885 885,57</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>6 885 885,57</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>826 306,27</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**7 712 191,84 CZK**

v



dne



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>90 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 843,80</b>	<b>101 208,80</b>	<b>1</b>
1	Vedlejší a ostatní náklady	90 365,00	0,00	10 843,80	101 208,80	1
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 01</b>	<b>Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1</b>	<b>3 366 906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>404 028,73</b>	<b>3 770 934,81</b>	<b>49</b>
1	STAVEBNÍ ČÁST	2 043 003,53	0,00	245 160,42	2 288 163,95	30
2	Zdravotní technika	465 303,05	0,00	55 836,37	521 139,42	7
3	Ústřední vytápění	241 909,39	0,00	29 029,13	270 938,52	4
4	Vzduchotechnika	72 206,11	0,00	8 664,73	80 870,84	1
5	Elektroinstalace	544 484,00	0,00	65 338,08	609 822,08	8
<b>SO 02</b>	<b>Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2</b>	<b>3 301 334,26</b>	<b>0,00</b>	<b>396 160,11</b>	<b>3 697 494,37</b>	<b>48</b>
1	STAVEBNÍ ČÁST	1 977 119,67	0,00	237 254,36	2 214 374,03	29
2	Zdravotní technika	465 303,05	0,00	55 836,37	521 139,42	7
3	Ústřední vytápění	241 909,43	0,00	29 029,13	270 938,56	4
4	Vzduchotechnika	72 206,11	0,00	8 664,73	80 870,84	1
5	Elektroinstalace	544 796,00	0,00	65 375,52	610 171,52	8
<b>SO 03</b>	<b>Přívodní kabely stupačky 1-2</b>	<b>127 280,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15 273,63</b>	<b>142 553,86</b>	<b>2</b>
1	Elektro stupačka	127 280,23	0,00	15 273,63	142 553,86	2
Celkem za stavbu		6 885 885,57	0,00	826 306,27	7 712 191,84	100

Popis stavby: 2026/1271-I - Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady pro etapu I

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1

Popis rozpočtu: 1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotní technika

Popis rozpočtu: 3 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 02 - Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2

Popis rozpočtu: 1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotní technika

Popis rozpočtu: 3 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 03 - Přívodní kabely stupačky 1-2

Popis rozpočtu: 1 - Elektro stupačka

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	A01 Vzduchotechnika - zřízení	HSV			71 730,20	1,0
2	B01 Demontáž vzduchotechniky	HSV			26 185,26	0,4
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			6 164,67	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			280 637,41	4,1
38	Kompletní konstrukce	HSV			22 478,80	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			261 918,40	3,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			754 634,90	11,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			223 099,46	3,2
64	Výplně otvorů	HSV			34 336,00	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			55 468,60	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 500,80	0,5
95	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI	HSV			25 920,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			335 502,98	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 730,17	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			176 742,12	2,6
713	Izolace tepelné	PSV			315 470,54	4,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			140 445,84	2,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			240 261,00	3,5
725	Zařizovací předměty	PSV			329 664,12	4,8

726	Předstěnové systémy	PSV			72 181,12	1,0
733	Rozvod potrubí	PSV			102 448,32	1,5
734	Armatury	PSV			51 966,52	0,8
735	Otopná tělesa	PSV			177 267,12	2,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			17 788,92	0,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			529 038,00	7,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			190 384,98	2,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			88 574,95	1,3
776	Podlahy povlakové	PSV			251 307,64	3,6
781	Obklady keramické	PSV			298 649,40	4,3
783	Nátěry	PSV			32 382,04	0,5
784	Malby	PSV			119 177,71	1,7
_1	Rozváděč RB	MON			149 954,40	2,2
_4	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			199 512,00	2,9
1	Úpravy ve stávajících rozváděčích RE	MON			11 656,64	0,2
M21	Elektromontáže	MON			278 737,15	4,0
999	Poplatky za skládky	PSU			96 510,46	1,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			283 474,59	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			46 727,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			520 255,34	7,6
Cena celkem					6 885 885,57	100,0

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady pro etapu I
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>46 727,00</b>		
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	5 760,00	5 760,00		RTS 25/ II
<p>Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálů, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.                      Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.                      Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.                      Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.                      Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.                      Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).                      Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)                      Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od odvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.                      viz C-04 SITUAČNÍ VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ : 1</p>								
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	20 736,00	20 736,00		RTS 25/ II
<p>Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.                      Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.                       Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.                      Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.                      Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.                      Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000</p>								
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	4 424,00	4 424,00		RTS 25/ II
<p>Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.                      Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.                      Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.                      Odvoz dočasného oplocení staveniště.                      Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.                      Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).</p>								

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady pro etapu I
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,00000		1,00000				
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu v objektu 1271.	Soubor	1,00000	6 682,00	6 682,00		RTS 25/ II
		1		1,00000				
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 530,00	5 530,00		RTS 25/ II
		1		1,00000				
6	00521 R	Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.  Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost. Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.	Soubor	1,00000	3 595,00	3 595,00		RTS 25/ II
		1		1,00000				
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>43 638,00</b>		
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Díleňská dokumentace - kuchyňské linky, skříně : 1	Soubor	1,00000	3 963,00	3 963,00		RTS 25/ II
		1		1,00000				
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	691,00	691,00		RTS 25/ II
		1		1,00000				
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 990,00	5 990,00		RTS 25/ II

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady pro etapu I
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		1		1,00000				
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 912,00	6 912,00		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
		1		1,00000				
11	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	3 226,00	3 226,00		RTS 25/ II
		Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
		1		1,00000				
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	691,00	691,00		RTS 25/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
		1		1,00000				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 069,00	5 069,00		RTS 25/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		1		1,00000				
14	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 152,00	1 152,00		RTS 25/ II
		Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných omezeních provozu či uzavření místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů a pod. formou informačních tabulí, umístěných v místě stavby a formou informačních letáků umístěných ve vchodech bytových domů v místě stavby.						
		1		1,00000				
15	0052410290	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	1,00000	5 069,00	5 069,00		Vlastní
		"Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci včetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu."						

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady pro etapu I
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
16	0052410291	Bezpečnostní tabule s označením rizik na stavbě na každém podlaží, montáž, dodávka, demontáž	Soubor	1,00000	2 074,00	2 074,00		Vlastní
		Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.						
		1		1,00000				
17	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
		Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných						
		1		1,00000				
18	0095290111	Vyčištění budov - průběžné čištění chodeb, schodů, výtahu (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP)	kompl.	1,00000	8 571,00	8 571,00		Vlastní
		Položka je určena pro průběžné čištění po dobu výstavby - zametení a umytí podlah, schodů v chodbách, schodištích a výtahu.						
		1		1,00000				
<b>Celkem</b>						<b>90 365,00</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
5	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 včetně pomocného lešení <b>(1,6+0,1)*3,05*4</b>	m2	20,74000	969,00	20 097,06	801-1	RTS 25/ II	
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou <b>Začátek provozního součtu</b> 0,95 2,85 (0,7+0,1+0,375) (1,3+0,1+0,5+0,1+1,5+1,6) (0,6+0,6+0,1+0,3) (1,6+0,1) <b>Mezisoučet</b> <b>Konec provozního součtu</b> 13,375*4 <b>1.PP, 5.NP : (0,15+1,00+0,15)+(0,34+0,95)+(0,94+0,56)+(0,35+1,45+0,35)</b>	m	59,74000	107,00	6 392,18	801-4	RTS 25/ II	
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. <b>8*3,05*4</b> <b>1.PP, 5.NP : (2*2,35+2*2,65)</b>	m	107,60000	136,00	14 633,60	801-1	RTS 25/ II	
8	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 <b>1*4</b>	m2	4,00000	638,00	2 552,00	801-1	RTS 25/ II	
<b>Díl: 38</b>					<b>11 239,40</b>				
<b>Kompletní konstrukce</b>									
9	380311561R00	Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 25/30, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m3	0,40424	4 554,00	1 840,91	801-5	RTS 25/ II	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Betonový blok pro ukotvení sedátka : 1,1*0,5*0,15		0,08250				
		Sprchový kout : 0,825*0,15*0,15		0,01856				
		Mezisoučet		0,10106				
		Konec provozního součtu						
		0,10106*4		0,40424				
10	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	7,71000	933,00	7 193,43	801-5	RTS 25/ II
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů						
		Začátek provozního součtu						
		(1,2*0,7)*2		1,68000				
		(0,825*0,15)*2		0,24750				
		Mezisoučet		1,92750				
		Konec provozního součtu						
		1,9275*4		7,71000				
11	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	7,71000	286,00	2 205,06	801-5	RTS 25/ II
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,71000		7,71000				
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>130 959,20</b>		
12	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	137,60000	808,00	111 180,80	801-1	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5		4,50000				
		Obývací pokoj : 20		20,00000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				34,40000		
		Konec provozního součtu						
		34,4*4				137,60000		
13	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	4,00000	708,00	2 832,00	801-1	RTS 25/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
		Z/11 : 1*4				4,00000		
14	342264091R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	137,60000	52,00	7 155,20	801-1	RTS 25/ II
		Příplatek za 15mm impregnovanou desku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 137,60000				137,60000		
15	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	35,20000	226,00	7 955,20	801-1	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3			4,30000			
		Koupelna + WC : 4,5			4,50000			
		Mezisoučet				8,80000		
		Konec provozního součtu						
		8,8*4				35,20000		
16	553476590R	Dvířka revizní použít: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	4,00000	459,00	1 836,00	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000				4,00000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>348 448,12</b>		
17	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	35,30000	48,00	1 694,40	801-1	RTS 25/ II
		kteří se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Začátek provozního součtu						
		Okna : (1,5*1,45)*2				4,35000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,6*0,85)		0,51000				
		(0,9*0,85)		0,76500				
		Dveře : (0,8*2)*2		3,20000				
		Mezisoučet		8,82500				
		Konec provozního součtu						
		8,825*4		35,30000				
18	611401991R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu), nebo vyspravení, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání) polyvinylacetátovou	m2	137,60000	7,00	963,20	801-1	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 137,60000</a>		137,60000				
19	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; s plastifikační přísadou	m2	137,60000	238,00	32 748,80	801-1	RTS 25/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5		4,50000				
		Obývací pokoj : 20		20,00000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		Mezisoučet		34,40000				
		Konec provozního součtu						
		34,4*4		137,60000				
20	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sítěřkového tmelu	m2	137,60000	330,00	45 408,00	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 137,60000</a>		137,60000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	612401991R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnání, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání)	m2	469,51800	7,00	3 286,63	801-1	RTS 25/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 469,51800</a>				
				469,51800				
22	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; s plastifikační přísadou	m2	469,51800	173,00	81 226,61	801-1	RTS 25/ II
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 469,51800</a>				
				469,51800				
23	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	70,42770	540,00	38 030,96	801-4	RTS 25/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 469,51800*0,15</a>				
				70,42770				
24	615481211RT2	Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny	m2	21,56000	373,00	8 041,88	801-1	RTS 25/ II
Natažení stěrkového tmelu, vtlačení vyztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.								
				$Z/3 : (0,8+1,3+1,4)*(0,5+0,1+0,5)*4$		15,40000		
				$Z/5 : (0,7)*(0,5+0,1+0,5)*8$		6,16000		
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	469,51800	258,00	121 135,64	801-1	RTS 25/ II

Začátek provozního součtu

Nové příčky :

příčka 75mm : 0,95*2,65*2	5,03500
příčka 100 mm : (2,85*2,65)*2	15,10500
(0,7+0,1+0,375)*2,65	3,11375
(1,3+0,1+0,5+0,1+1,5+1,6)*2,65*2	27,03000
(0,6+0,6+0,1+0,3)*2,65	4,24000
-(0,8*1,97+0,7*1,97)*2	-5,91000
příčka 150 mm : (1,6+0,1)*2,65*2	9,01000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající stěny : (3,88+5,16+3,88)*2,65		34,23800				
		(2,85+5,16+2,85)*2,65		28,77900				
		-(1,5*1,45)*2		-4,35000				
		-(0,8*1,97)		-1,57600				
		-(0,6*0,85)		-0,51000				
		-(0,9*0,85)		-0,76500				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>113,43975</b>				
		Konec provozního součtu						
		113,43975*4		453,75900				
		1.PP : (0,15+1,00+0,15)*2,35+(0,34+0,95)*2,35		6,08650				
		5.NP : (0,94+0,56)*2,65+(0,35+1,45+0,35)*2,65		9,67250				
26	073111242RA0	Vnitřní parapet laminátová parapetní deska	m	15,60000	1 020,00	15 912,00	AP-KP	RTS 25/ II
		včetně vyrovnání podkladu						
		<b>Skladba položky:</b>						
		- vnitřní parapet včetně krytek						
		- vyrovnání podkladu						
		T/11 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : (1,5+1,5)*4		12,00000				
		T/12 : 0,9*4		3,60000				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>111 549,73</b>		
27	631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,25080	154,00	38,62	801-1	RTS 25/ II
		přes 15° do 35° od vodorovné roviny						
		Koupelna + WC - příplatek za spádování ve sprchovém koutu : (0,825*0,95)*0,08*4		0,25080				
28	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,27520	33 101,00	9 109,40	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5		4,50000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Obývací pokoj : 20 Kuchyň : 5,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 34,4*2/1000*4		20,00000 5,60000 34,40000 0,27520				
29	631571008R00	Násyp pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 134,46500	m2	134,46500	42,00	5 647,53	801-1	RTS 25/ II
30	632421113RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. Začátek provozního součtu Chodba : 4,3 Koupelna + WC : 4,5 Obývací pokoj : 20 Kuchyň : 5,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 34,4*4	m2	137,60000	315,00	43 344,00	801-1	RTS 25/ II
31	632421190RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. Koupelna + WC : (0,825*0,95)*4	m2	3,13500	1 510,00	4 733,85	801-1	RTS 25/ II
32	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	134,46500	362,00	48 676,33	801-1	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)						
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3			4,30000			
		Koupelna + WC : 4,5-(0,825*0,95)			3,71625			
		Obývací pokoj : 20			20,00000			
		Kuchyň : 5,6			5,60000			
		Mezisoučet			33,61625			
		Konec provozního součtu						
		33,61625*4				134,46500		

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>							<b>17 168,00</b>
33	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	8,00000	955,00	7 640,00	801-1	RTS 25/ II	
		T/2, T/1 : (1+1)*4			8,00000				
34	55330380R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	4,00000	1 178,00	4 712,00	SPCM	RTS 25/ II	
		T/1 : 1*4			4,00000				
35	55330382R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	4,00000	1 204,00	4 816,00	SPCM	RTS 25/ II	
		T/2 : 1*4			4,00000				

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>							<b>39 231,80</b>
36	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	137,60000	118,00	16 236,80	800-3	RTS 25/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 137,60000			137,60000				
37	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m	m3	135,00000	34,00	4 590,00	800-3	RTS 25/ II	
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Včetně kotvení lešení.							
		Věžka pro shoz po celou dobu stavby : (3*3)*15			135,00000				
		Náklady na shoz zhotovitel zohlední v přesunu suti a vybouraných hmot nošením :							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	135,00000	28,00	3 780,00	800-3	RTS 25/ II
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 135,00000</a>				135,00000				
39	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	1 350,00000	5,00	6 750,00	800-3	RTS 25/ II
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 135,00000*10</a>				1 350,00000				
40	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 135,00000</a>	m3	135,00000	21,00	2 835,00	800-3	RTS 25/ II
				135,00000				
41	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <a href="#">Včetně kotvení sítě.</a> <a href="#">Věžka pro shoz po celou dobu stavby : 3*15</a>	m2	45,00000	12,00	540,00	800-3	RTS 25/ II
				45,00000				
42	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 45,00000*10</a>	m2	450,00000	9,00	4 050,00	800-3	RTS 25/ II
				450,00000				
43	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 45,00000</a>	m2	45,00000	10,00	450,00	800-3	RTS 25/ II
				45,00000				
<b>Díl: 95</b>						<b>17 750,40</b>		
44	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	137,60000	129,00	17 750,40	801-1	RTS 25/ II
<a href="#">Začátek provozního součtu</a>								
<a href="#">Chodba : 4,3</a>				4,30000				
<a href="#">Koupelna + WC : 4,5</a>				4,50000				
<a href="#">Obývací pokoj : 20</a>				20,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		Mezisoučet			34,40000			
		Konec provozního součtu						
		34,4*4		137,60000				

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>							
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

45	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	158,44700	86,00	13 626,44	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Začátek provozního součtu

Položka pro všechny druhy cihelného zdiva : (5,16+2,92+2,92+0,6+0,4+0,6)\*3,05 38,43000

-(0,6\*1,97+0,8\*1,97) -2,75800

Mezisoučet 35,67200

Konec provozního součtu

35,672\*4 142,68800

1.PP : (0,15+1,00+0,15)\*2,35+(0,34+0,95)\*2,35 6,08650

5.NP : (0,94+0,56)\*2,65+(0,35+1,45+0,35)\*2,65 9,67250

46	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	11,66000	107,00	1 247,62	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Instalační šachta : (0,7+0,4)\*2,65\*4 11,66000

47	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,76000	1 058,00	14 558,08	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

Začátek provozního součtu

Chodba : 4,3 4,30000

Koupelna + WC : 4,5 4,50000

Obývací pokoj : 20 20,00000

Kuchyň : 5,6 5,60000

Mezisoučet 34,40000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 34,4*0,10*4				13,76000		
48	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	137,60000	281,00	38 665,60	801-3	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu Chodba : 4,3 Koupelna + WC : 4,5 Obývací pokoj : 20 Kuchyň : 5,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 34,4*4			4,30000 4,50000 20,00000 5,60000 34,40000			
49	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	13,76000	732,00	10 072,32	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,76000				13,76000		
50	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	18,00000	64,00	1 152,00	801-3	RTS 25/ II
		Koupelna + WC : 4,5*4				18,00000		
51	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	8,00000	16,00	128,00	801-3	RTS 25/ II
		(1+1)*4				8,00000		
52	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,03200	371,00	4 092,87	801-3	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Začátek provozního součtu 0,6*1,97 0,8*1,97			1,18200 1,57600			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				2,75800		
		Konec provozního součtu						
		2,758*4				11,03200		
53	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, (1,5+1,5+0,9+0,5)*4	m	17,60000	34,00	598,40	801-3	RTS 25/ II
						17,60000		
54	976074131R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou	kus	6,00000	143,00	858,00	801-3	RTS 25/ II
		6				6,00000		
55	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	296,40800	62,00	18 377,30	801-3	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		(5,16+2,92+2,92+0,6+0,4+0,6)*3,05*2				76,86000		
		-(0,6*1,97+0,8*1,97)				-2,75800		
		Mezisoučet				74,10200		
		Konec provozního součtu						
		74,102*4				296,40800		
56	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	98,45200	74,00	7 285,45	801-3	RTS 25/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Začátek provozního součtu						
		Koupelna + WC : (2,92+1,62)*2*2,5				22,70000		
		-(0,6*1,97)				-1,18200		
		Kuchyň : (1+2,47+1)*0,5				2,23500		
		Mezisoučet				23,75300		
		Konec provozního součtu						
		23,753*4				95,01200		
		5.NP : (0,35+1,45+0,35)*1,60				3,44000		
<b>Díl: 99</b>						<b>14 211,79</b>		
<b>Staveništní přesun hmot</b>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	49,51843	287,00	14 211,79	801-4	RTS 25/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,4  
2,44, :

45,46,52, :

Součet: : 49,51843

49,51843

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>88 371,06</b>		
58	711212000RV2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	45,25000	139,00	6 289,75	800-711	RTS 25/ II	

Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.

Začátek provozního součtu

Koupelna + WC : 4,5

4,50000

(0,95+0,95+0,825)\*2,5

6,81250

Mezisoučet

11,31250

Konec provozního součtu

11,3125\*4

45,25000

59	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti, Stěrka hydroizolační cementová; akrylátová disperze; dvousložková	m2	45,25000	959,00	43 394,75	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Aplikace pomocí stěrky tl. 3 mm v jedné vrstvě.

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 45,25000

45,25000

60	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	43,60000	181,00	7 891,60	800-711	RTS 25/ II
						43,60000		

(2,85\*2+1,6\*2+0,95\*2+0,1)\*4

61	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	40,00000	253,00	10 120,00	800-711	RTS 25/ II
						40,00000		

10\*4

62	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	100,00000	198,00	19 800,00	800-711	RTS 25/ II
						100,00000		

(2,5\*10)\*4

63	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	%	874,96100	1,00	874,96	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>	<b>116 203,95</b>
-----------------	------------------------	-------------------

64	713111135R00	Montáž tepelné izolace stropů žebrových, spodem, lepením,	m2	137,60000	195,00	26 832,00	800-713	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

Chodba : 4,3

4,30000

Koupelna + WC : 4,5

4,50000

Obývací pokoj : 20

20,00000

Kuchyň : 5,6

5,60000

Mezisoučet

34,40000

Konec provozního součtu

34,4\*4

137,60000

65	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	137,60000	131,00	18 025,60	800-713	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Fólie odráží část sálavého tepla do vnitřního prostoru objektu, klade se reflexní vrstvou do vnitřního prostoru objektu.

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 137,60000

137,60000

66	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	134,46500	47,00	6 319,86	800-713	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

Chodba : 4,3

4,30000

Koupelna + WC : 4,5-(0,825\*0,95)

3,71625

Obývací pokoj : 20

20,00000

Kuchyň : 5,6

5,60000

Mezisoučet

33,61625

Konec provozního součtu

33,61625\*4

134,46500

67	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	137,60000	48,00	6 604,80	800-713	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 137,60000

137,60000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
68	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu <i>(5,16*4+3,8*2+3*6+0,95*6)*4</i>	m	207,76000	31,00	6 440,56	800-713	RTS 25/ II
								<b>207,76000</b>
69	28375943R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 30 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa <i>Koupelna + WC : (4,5-(0,825*0,95))*1,05*4</i>	m2	15,60825	63,00	983,32	SPCM	RTS 25/ II
								<b>15,60825</b>
70	28375944R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 40 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa <i>Začátek provozního součtu</i> <i>Chodba : 4,3</i> <i>Obývací pokoj : 20</i> <i>Kuchyň : 5,6</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>29,9*1,05*4</i>	m2	125,58000	84,00	10 548,72	SPCM	RTS 25/ II
								<b>125,58000</b>
71	6315085941R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 140 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K) <i>Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 137,60000*1,05</i>	m2	144,48000	272,00	39 298,56	SPCM	RTS 25/ II
								<b>144,48000</b>
72	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 150,53420	1,00	1 150,53	800-713	RTS 25/ II
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>8 894,46</b>		
73	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou <i>Položka vyjadřuje demontáž podbití prken s rákosem a s omítkou.</i> <i>Začátek provozního součtu</i> <i>Chodba : 4,3</i> <i>Koupelna + WC : 4,5</i> <i>Obývací pokoj : 20</i> <i>Kuchyň : 5,6</i>	m2	137,60000	64,00	8 806,40	800-762	RTS 25/ II
								<b>137,60000</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				34,40000		
		Konec provozního součtu						
		34,4*4				137,60000		
74	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	88,06400	1,00	88,06	800-762	RTS 25/ II
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>				<b>264 519,00</b>		
75	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,00000	774,00	6 192,00	800-766	RTS 25/ II
		T1, T2 : (1+1)*4				8,00000		
76	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	59,00	472,00	800-766	RTS 25/ II
		(1+1)*4				8,00000		
77	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	8,00000	451,00	3 608,00	800-766	RTS 25/ II
		Montáž kliky a štítku :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 8,00000				8,00000		
78	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	4,00000	507,00	2 028,00	800-766	RTS 25/ II
		1*4				4,00000		
79	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	4,00000	208,00	832,00	800-766	RTS 25/ II
		1*4				4,00000		
80	766999M+D	Gumový doraz na kliku, výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik, dodávka a montáž	kus	8,00000	57,00	456,00		Vlastní
		Flexibilní, průhledný doraz montovaný přímo na rukojeť kliky, který chrání střěnu před nárazem.						
		Výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 8,00000				8,00000		
81	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	4,00000	581,00	2 324,00	SPCM	RTS 25/ II
		T/1 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4				4,00000		
82	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	4,00000	413,00	1 652,00	SPCM	RTS 25/ II
		T/2 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4				4,00000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	61160111R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	4,00000	2 124,00	8 496,00	SPCM	RTS 25/ II
					4,00000			
T/1 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4								
84	61160612R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus	4,00000	2 956,00	11 824,00	SPCM	RTS 25/ II
					4,00000			
T/2 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4								
85	766003T3	T/4 Kuchyňská linka 1690 x 600 mm dolní a horní skříňky, digestoř, el.sporák 400V, 4 plotny, sklokeramika, el. trouba, dodávka a montáž	ks	4,00000	26 967,00	107 868,00		Vlastní
					4,00000			
T/4 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4								
86	766004T4	T/5 VESTAVĚNÁ POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ 600 / 600 / 2650 mm, dodávka a montáž	ks	4,00000	9 381,00	37 524,00		Vlastní
					4,00000			
T/5 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4								
87	766005T5	T/6 VESTAVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ 1500 / 600 / 2500 mm, dodávka a montáž	ks	4,00000	19 656,00	78 624,00		Vlastní
					4,00000			
T/6 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4								
88	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 619,00000	1,00	2 619,00	800-766	RTS 25/ II
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>54 620,80</b>		
89	767001	Z/1 D+M Oblá přechodová lišta hliník + dekor fólie, montáž a dodávka včetně kotvení	m	6,00000	366,00	2 196,00		Vlastní
PŘECHODOVÁ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU š. 40 mm, PŘECHOD KERAMICKÁ DLAŽBA A PVC, KOTVENO NA LEPÍCÍ TMEL, PŘÍPADNĚ VRUTEM DEKOR FÓLIE					6,00000			
Z/1 tabulka výpisu zámečnických výrobků : (0,7+0,8)*4								
90	767002	Z/7 D+M Revizní dvířka do instalační šachty 400 x 500 mm - pod obklad - REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	4,00000	1 828,00	7 312,00		Vlastní
REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK SDK - IMPREGNOVANÝ					4,00000			
Z/7 tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4								
91	767003	Z/8 D+M Madlo u sprchového koutu a WC, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	8,00000	2 006,00	16 048,00		Vlastní
PEVNÉ MADLO NA PLATFORMĚ 450x750 mm, KOTVENO NA CHEMICKOU MALTU, NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU, OSAZENO VE VÝŠCE ~ 800 mm								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NEREZ, ALT. KARTÁČOVANÁ NEREZ Z/8 tabulka výpisu zámečnických výrobků : (1+1)*4		8,00000				
92	767004	Z/9 D+M Sedátko ve sprchovém koutu, dodávka a montáž včetně kotvení ZÁVĚSNÁ SKLOPNÁ SPRCHOVÁ SEDAČKA 490x400 mm, KOTVENO NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU NA CHEMICKOU MALTU, OSAZENO VE VÝŠCE 460 mm NEREZ, BÍLÝ PLAST Z/9 tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4	ks	4,00000	3 797,00	15 188,00		Vlastní
93	767005	Z/10 D+M ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 590/500/150 mm, dodávka a montáž včetně kotvení Z/10 tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4	ks	4,00000	733,00	2 932,00		Vlastní
94	767006	Z/6 D+M Revizní dvířka do instalační šachty 300 x 500 mm - plastové CLICK-CLACK, dodávka a montáž včetně kotvení REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK SDK - IMPREGNOVANÝ Z/6 tabulka výpisu zámečnických výrobků : (2+2)+(1+1)	ks	6,00000	1 734,00	10 404,00		Vlastní
95	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	540,80000	1,00	540,80	800-767	RTS 25/ II
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>45 086,16</b>		
96	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,12500 Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 13,30000	m2	17,42500	47,00	818,98	800-771	RTS 25/ II
97	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Začátek provozního součtu (0,95*0,825) (0,825*0,10)*3 Mezisoučet Konec provozního součtu 1,03125*4	m2	4,12500	662,00	2 730,75	800-771	RTS 25/ II
				0,78375				
				0,24750				
				1,03125				
				4,12500				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,30000	709,00	9 429,70	800-771	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		koupelna+WC : (2,85*1,6)		4,56000				
		-(0,95*0,9+0,8*0,475)		-1,23500				
		Mezisoučet		3,32500				
		Konec provozního součtu						
		3,325*4		13,30000				
99	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	143,50000	74,00	10 619,00	800-771	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		2,5*10		25,00000				
		(2,85+1,6)*2+0,95+0,95+0,075		10,87500				
		Mezisoučet		35,87500				
		Konec provozního součtu						
		35,875*4		143,50000				
100	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	17,42500	17,00	296,23	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,12500		4,12500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 13,30000		13,30000				
101	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	17,42500	16,00	278,80	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,12500		4,12500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 13,30000		13,30000				
102	23153161R	tmel MS polymer; těsnící, lepicí; š. spáry 6 až 20 mm; l = 6 až 20 mm; barva šedá, bílá; přilnavost k materiálům beton, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, kámen; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný	l	24,00000	545,00	13 080,00	SPCM	RTS 25/ II
		6*4		24,00000				
103	59764261RDOD	Keramická dlažba – koupelna + WC, rozměr 298 x 298 mm, tl. 8 mm, - dodávka	m2	13,96500	394,00	5 502,21		Vlastní
		Vysoce slinutá keramická dlažba, mrazuvzdorná						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Barva – tmavě béžová Rozměr 298 x 298 mm, tl. 8 mm Povrch reliéfní, matný, charakteristika povrchu SR7 Protiskluz R11/B, $\mu \geq 0,70$ Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu - Technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 13,30000*1,05				13,96500		
104	59764273RDOD	Keramická dlažba – sprchový kout, rozměr 198 x 198 mm, tl. 8 mm, - dodávka Vysoce slinutá keramická dlažba, mrazuvzdorná Barva – tmavě béžová Rozměr 198 x 198 mm, tl. 8 mm Povrch reliéfní, matný, charakteristika povrchu SRM Protiskluz R12/B, $\mu \geq 0,70$ Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu - Technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,12500*1,05	m2	4,33125	435,00	1 884,09		Vlastní
105	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	446,39760	1,00	446,40	800-771	RTS 25/ II
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>126 052,45</b>		
106	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Začátek provozního součtu (3,88+5,16+3,88+2,47+1,68+2,47+5,16+1,7+2,92+1,7+2,92) -(0,8+0,8+0,8+1+1+0,6) Mezisoučet Konec provozního součtu 28,94*4	m	115,76000	16,00	1 852,16	800-775	RTS 25/ II
					33,94000			
					-5,00000			
					28,94000			
					115,76000			
107	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 Obývací pokoj : 20*4	m2	80,00000	124,00	9 920,00	800-775	RTS 25/ II
					80,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	39,60000	129,00	5 108,40	800-775	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		Mezisoučet		9,90000				
		Konec provozního součtu						
		9,9*4		39,60000				
109	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	119,60000	43,00	5 142,80	800-775	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 119,60000</a>		119,60000				
110	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	119,60000	538,00	64 344,80	AP-PSV	RTS 25/ II
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Obývací pokoj : 20		20,00000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		Mezisoučet		29,90000				
		Konec provozního součtu						
		29,9*4		119,60000				
111	284123325RR	PVC podlahová krytina, třída zátěže 34 – 43, celková tloušťka 2,50 mm, protiskluznost DS R10, další specifikace viz TZ - dodávka	m2	131,56000	297,00	39 073,32		Vlastní
		spec.viz TZ :						
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 119,60000*1,1</a>		131,56000				
112	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	610,96680	1,00	610,97	800-775	RTS 25/ II
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>146 101,97</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	118,40400	47,00	5 564,99	800-771	RTS 25/ II
<p style="color: green; margin: 0;">Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</p> <p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 118,40400 <span style="float: right;">118,40400</span></p>								
114	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	118,40400	579,00	68 555,92	800-771	RTS 25/ II
<p style="color: green; margin: 0;">Začátek provozního součtu</p> <p style="margin: 0;">Linka : <math>(0,6+2,5+0,6)*0,5+(0,6+0,6)*0,85</math> <span style="float: right;">2,87000</span></p> <p style="margin: 0;">Koupelna + WC : <math>(2,85+2,85+1,6+1,6+0,95+0,1+0,95)*2,5</math> <span style="float: right;">27,25000</span></p> <p style="margin: 0;">-<math>(0,7*1,97)</math> <span style="float: right;">-1,37900</span></p> <p style="margin: 0;"><b>Mezisoučet</b> <span style="float: right; color: red;">28,74100</span></p> <p style="color: green; margin: 0;">Konec provozního součtu</p> <p style="margin: 0;">28,741*4 <span style="float: right;">114,96400</span></p> <p style="margin: 0;">5.NP : <math>(0,35+1,45+0,35)*1,6</math> <span style="float: right;">3,44000</span></p>								
115	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	118,40400	48,00	5 683,39	800-771	RTS 25/ II
<p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 118,40400 <span style="float: right;">118,40400</span></p>								
116	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkládaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	118,40400	87,00	10 301,15	800-771	RTS 25/ II
<p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 118,40400 <span style="float: right;">118,40400</span></p>								
117	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	65,60000	69,00	4 526,40	800-771	RTS 25/ II
<p style="margin: 0;"><math>(12*2,5)+(2,85*2+1,6*2)*4</math> <span style="float: right;">65,60000</span></p>								
118	597813707R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 330 mm; š = 250 mm; tl = 7,0 mm	m2	124,32420	373,00	46 372,93	SPCM	RTS 25/ II
<p style="color: blue; margin: 0;">2 barvy – světle béžová a béžová – spároveň – viz Řez A-A :</p> <p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 118,40400*1,05 <span style="float: right;">124,32420</span></p>								
119	78149411D+M	D Plastový profil flex lepidlo - kouty, rohy, ukončení	m	68,88000	53,00	3 650,64		Vlastní
<p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 65,60000*1,05 <span style="float: right;">68,88000</span></p>								
120	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 446,55420	1,00	1 446,55	800-771	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>	<b>15 733,52</b>						
121	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 17,74080</a>	m2	17,74080	34,00	603,19	800-783	RTS 25/ II	
122	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 17,74080</a>	m2	17,74080	154,00	2 732,08	800-783	RTS 25/ II	
123	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed střední <a href="#">včetně pomocného lešení.</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 7,60000</a>	m2	7,60000	208,00	1 580,80	800-783	RTS 25/ II	
124	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá <a href="#">Zárubně 70 : (2*2+0,7)*(0,1+2*0,05)*4</a> <a href="#">Zárubně 80 : (2*2+0,8)*(0,1+2*0,05)*4</a>	m2	7,60000	82,00	623,20	800-783	RTS 25/ II	
125	783324340R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1) <a href="#">(0,6*16*0,11)*2*2*4*1,05</a>	m2	17,74080	391,00	6 936,65	800-783	RTS 25/ II	
126	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm <a href="#">10*4</a>	m	40,00000	5,00	200,00	800-783	RTS 25/ II	
127	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozi na vzduchu schnoucí <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 40,00000</a>	m	40,00000	62,00	2 480,00	800-783	RTS 25/ II	
128	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 7,60000</a>	m2	7,60000	76,00	577,60	800-783	RTS 25/ II	
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>	<b>60 192,49</b>						
129	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m <a href="#">Začátek provozního součtu</a>	m2	226,34800	44,00	9 959,31	800-784	RTS 25/ II	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,88+5,16)*2*2,65				63,81200		
		-(0,8*2)				-1,60000		
		-(1,5*1,45*2+0,6*0,85+0,9*0,85)				-5,62500		
		Mezisoučet				56,58700		
		Konec provozního součtu						
		56,587*4				226,34800		
130	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	488,71400	34,00	16 616,28	800-784	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 137,60000</a>				137,60000		
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 469,51800</a>				469,51800		
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 118,40400*-1</a>				-118,40400		
131	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	488,71400	64,00	31 277,70	800-784	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 488,71400</a>				488,71400		
132	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	137,60000	17,00	2 339,20	800-784	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 137,60000</a>				137,60000		
<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>						<b>35 494,13</b>		
133	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,88643	-2 161,00	-1 915,58	801-3	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,83843</a>				0,83843		
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,04800</a>				0,04800		
134	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,80640	1 354,00	11 923,87	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 8,80640</a>				8,80640		
135	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,14260	5 073,00	723,41	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,14260</a>				0,14260		
136	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,25869	1 522,00	1 915,73	801-3	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,19589		0,19589				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,01440		0,01440				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,69600		0,69600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,35240		0,35240				
137	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13118	5 073,00	665,48	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,01158		0,01158				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,08000		0,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,03960		0,03960				
138	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	81,84952	271,00	22 181,22	801-3	RTS 25/ II
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 29,15425		29,15425				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 30,27200		30,27200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 1,73376		1,73376				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,36000		0,36000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 13,63477		13,63477				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 6,69474		6,69474				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>130 397,81</b>		
139	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	93,07481	100,00	9 307,48	821-1	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,73,76,78,79,106,107,108, : Součet: : 93,07481		93,07481				
140	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	93,07481	206,00	19 173,41	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,73,76,78,79,106,107,108, :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 93,07481		93,07481				
141	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	186,14962	31,00	5 770,64	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,73,76,78,79,106,107,108, : Součet : 186,14962		186,14962				
142	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,07481	197,00	18 335,74	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,73,76,78,79,106,107,108, : Součet : 93,07481		93,07481				
143	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 861,49620	16,00	29 783,94	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,73,76,78,79,106,107,108, : Součet : 1861,49620		1 861,49620				
144	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,07481	206,00	19 173,41	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,73,76,78,79,106,107,108, : Součet : 93,07481		93,07481				
145	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	930,74810	31,00	28 853,19	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,50,52,53,54,55,56,73,76,78,79,106,107,108, : Součet : 930,74810		930,74810				
<b>Celkem</b>						<b>2 043 003,53</b>		

JKSO:  
926 Rekonstrukce  
m2

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>		<b>STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI</b>	<b>7 200,00</b>					
1	95-1	Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6. Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných, pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes	hod	30,00000	240,00	7 200,00		Vlastní
stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny, vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek, bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů vdotčených místech, potrubními trasami.								
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>	<b>20 616,24</b>					
2	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	36,00000	68,00	2 448,00	800-721	RTS 25/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
3	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	48,00000	70,00	3 360,00	800-721	RTS 25/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
4	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	24,00000	78,00	1 872,00	800-721	RTS 25/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
5	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	40,00000	63,00	2 520,00	800-721	RTS 25/ II
					<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,00000</a>	20,00000		
					<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,00000</a>	20,00000		
6	722182006RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	24,00000	70,00	1 680,00	800-721	RTS 25/ II
					<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,00000</a>	24,00000		
7	631547113R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	20,00000	115,00	2 300,00	SPCM	RTS 25/ II
8	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	20,00000	130,00	2 600,00	SPCM	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	24,00000	143,00	3 432,00	SPCM	RTS 25/ II
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	202,12000	2,00	404,24	800-713	RTS 25/ II
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>70 222,92</b>		
11	721153203R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 30 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 25/ II
12	721153204R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	28,00000	167,00	4 676,00	800-721	RTS 25/ II
13	721153205R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	20,00000	286,00	5 720,00	800-721	RTS 25/ II
14	721153210R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	3,00000	1 323,00	3 969,00	800-721	RTS 25/ II
15	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	32,00000	11,00	352,00	800-721	RTS 25/ II
16	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	28,00000	32,00	896,00	800-721	RTS 25/ II
17	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	23,00000	461,00	10 603,00	800-721	RTS 25/ II
18	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	22,00000	618,00	13 596,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
19	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	14,00000	78,00	1 092,00	800-721	RTS 25/ II
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	85,00	340,00	800-721	RTS 25/ II
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	127,00	508,00	800-721	RTS 25/ II
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	100,00000	25,00	2 500,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000</a>		4,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000</a>		28,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000</a>		20,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000</a>		3,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 23,00000</a>		23,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 22,00000</a>		22,00000				
23	722181116R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 50 a DN 65	m	52,00000	140,00	7 280,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000</a>		4,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000</a>		28,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000</a>		20,00000				
24	722181117R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 80	m	23,00000	190,00	4 370,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 23,00000</a>		23,00000				
25	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 100	m	25,00000	228,00	5 700,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000</a>		3,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 22,00000</a>		22,00000				
26	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	32,00000	28,00	896,00	800-721	RTS 25/ II
27	722181817R00	Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do D 150	m	28,00000	84,00	2 352,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	721-5	Montáž vnitřní kanalizace položka číslo 721-1 až 721-4	sou	1,00000	461,00	461,00		Vlastní
29	721-1	Větrací hlavice HL807 DN 75- dodávka	ks	1,00000	649,00	649,00		Vlastní
30	721-2	Větrací hlavice HL810 DN 110- dodávka	ks	1,00000	583,00	583,00		Vlastní
31	721-3	Podomítkový sifon HL138 s mechanickou zápachovou uzávěrkou- dodávka	ks	2,00000	880,00	1 760,00		Vlastní
32	721-4	Kus čistící HTRE DN 75- dodávka	ks	1,00000	83,00	83,00		Vlastní
33	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	688,46000	2,00	1 376,92	800-721	RTS 25/ II

<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>	<b>120 130,50</b>					
34	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	135,00000	20,00	2 700,00	800-721	RTS 25/ II
35	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <span style="color: green;">Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</span> <span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</span>	m	36,00000	318,00	11 448,00	800-721	RTS 25/ II
36	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <span style="color: green;">Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</span> <span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</span>	m	48,00000	387,00	18 576,00	800-721	RTS 25/ II
37	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <span style="color: green;">Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</span> <span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</span>	m	24,00000	463,00	11 112,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	20,00000	255,00	5 100,00	800-721	RTS 25/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
39	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	20,00000	400,00	8 000,00	800-721	RTS 25/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
40	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	24,00000	606,00	14 544,00	800-721	RTS 25/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
41	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	135,00000	28,00	3 780,00	800-721	RTS 25/ II
Položka pro plstěné pásy a potrubí : 135				135,00000				
42	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	36,00000	221,00	7 956,00	800-721	RTS 25/ II
43	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	12,00000	25,00	300,00	800-721	RTS 25/ II
44	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	8,00000	25,00	200,00	800-721	RTS 25/ II
45	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	148,00000	14,00	2 072,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 36,00000				36,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 48,00000				48,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,00000				24,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,00000				20,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 20,00000</a>		20,00000				
46	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	24,00000	15,00	360,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 24,00000</a>		24,00000				
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	172,00000	32,00	5 504,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 148,00000</a>		148,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,00000</a>		24,00000				
48	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem- dodávka a montáž	ks	11,00000	204,00	2 244,00		Vlastní
49	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity- dodávka a montáž	ks	8,00000	341,00	2 728,00		Vlastní
50	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	1,00000	204,00	204,00		Vlastní
51	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	16,00000	425,00	6 800,00		Vlastní
52	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit, - dodávka a montáž	ks	2,00000	582,00	1 164,00		Vlastní
53	722234263	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem- dodávka a montáž	ks	8,00000	337,00	2 696,00		Vlastní
54	722-3	Montáž vnitřního vodovodu položka číslo 722-1 až položka č. 722-2	sou	1,00000	935,00	935,00		Vlastní
55	722-1	Vodoměr pro studenou vodu ENBRA ER-AM Q3 1,6 m3/hod + rádiový modul, DN15, l=110 mm, zvýšená, magnetická ochrana, suchoběžný, jednotokové provedení, H/V montáž, včetně naparametrizovaného <i>radiového modulu - dodávka</i>	ks	4,00000	1 169,00	4 676,00		Vlastní
56	722-2	Vodoměr pro teplou vodu ENBRA ER-AM Q3 1,6 m3/hod + rádiový modul, DN15, l=110 mm, zvýšená, magnetická ochrana, suchoběžný, jednotokové provedení, H/V montáž, včetně naparametrizovaného <i>radiového modulu - dodávka</i>	ks	4,00000	1 169,00	4 676,00		Vlastní
57	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 177,75000	2,00	2 355,50	800-721	RTS 25/ II
<b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b>						<b>164 832,06</b>		
58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	228,00	912,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sada upevňovací	soubor	4,00000	3 893,00	15 572,00	800-721	RTS 25/ II
60	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	148,00	592,00	800-721	RTS 25/ II
61	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	4,00000	2 313,00	9 252,00	800-721	RTS 25/ II
62	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	4,00000	446,00	1 784,00	800-721	RTS 25/ II
63	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	8,00000	86,00	688,00	800-721	RTS 25/ II
64	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferencálních G 3/4x1	kus	4,00000	158,00	632,00	800-721	RTS 25/ II
65	721229111	Montáž zápachové uzávěrkypro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	ks	8,00000	68,00	544,00		Vlastní
66	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	sou	4,00000	181,00	724,00		Vlastní
67	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou- dodávka a montáž	ks	4,00000	1 984,00	7 936,00		Vlastní
68	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"- dodávka a montáž	sou	20,00000	195,00	3 900,00		Vlastní
69	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm- dodávka a montáž	ks	4,00000	931,00	3 724,00		Vlastní
70	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí- dodávka a montáž	ks	4,00000	1 457,00	5 828,00		Vlastní
71	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	ks	4,00000	329,00	1 316,00		Vlastní
72	725869101	Montáž zápachovýchuzávěrek umyvadlových do DN 40	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
73	725869204	Montáž zápachovýchuzávěrek dřezových jednodílných DN 50	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
74	55484478R	Zástěna sprchová otevíravá; rovná jednostranně upevněná; š = 800,0 mm; v = 2 000 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník	kus	4,00000	6 572,00	26 288,00	SPCM	RTS 25/ II
		- šířka vstupu min. 51 cm						
75	725-1	Průtokový ohřivač teplé vody Clage MBH 3 3,5kW, - dodávka a montáž	ks	4,00000	3 686,00	14 744,00		Vlastní
76	725-10	Sprchový žlab ACO ShowerDrain M+ určený k montáži ke stěně, nerezová ocel (AISI 304), vnitřní šířka, žlabu:80mm, pachový uzávěr, tovarně připojený izolační pás na tělo žlabu, výškově nastavitelný,	ks	4,00000	6 848,00	27 392,00		Vlastní
		odtoková vpust' otočná o 360o, vpust' DN 40/50, instalační výška k izolačnímu límci: od 80 do 128mm, délka: 700mm) - dodávka a montáž						
77	725-11	Nerezový rošt délky 700mm, desing Piano, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 905,00	7 620,00		Vlastní
78	725-13	Sprchová nástěnná páková baterie bez sprchové sady, chrom- dodávka	ks	4,00000	1 905,00	7 620,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
79	725-14	Sprchová sada, Ø 130mm, 4 funkce, sprchová tyč, mýdelník chromový, sprchová hadice, chrom, - dodávka	ks	4,00000	1 967,00	7 868,00		Vlastní
80	725-18	HL podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska, 180x110mm - dodávka	ks	8,00000	1 408,00	11 264,00		Vlastní
81	725-4	Tlačítko ovládací dual flush, bílé, - dodávka a montáž	ks	4,00000	764,00	3 056,00		Vlastní
82	725-6	Sífon umyvadlový, průměr 40mm, s převlečnou maticí 5/4", bílý- dodávka	ks	4,00000	91,00	364,00		Vlastní
83	725-7	Výpusť umyvadlová 5/4", nerez- dodávka	ks	4,00000	105,00	420,00		Vlastní
84	725-8	Dřezový sífon s přepadem- dodávka	ks	4,00000	391,00	1 564,00		Vlastní
85	725-9	Perlátor vnější závit chrom- dodávka	ks	8,00000	153,00	1 224,00		Vlastní
86	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 640,12000	0,50	820,06	800-721	RTS 25/ II

Díl: 726	Předstěnové systémy							
87	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	1,00000	935,00	935,00	800-721	RTS 25/ II
88	286967581R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	4,00000	8 497,00	33 988,00	SPCM	RTS 25/ II
89	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	kus	4,00000	247,00	988,00	SPCM	RTS 25/ II
90	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	359,11000	0,50	179,56	800-721	RTS 25/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
91	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	211,00	1 055,00	800-767	RTS 25/ II
92	767-1	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	40,00000	93,00	3 720,00		Vlastní
93	767-2	Materiál pro uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli-, typizované prvky a šroubové spoje- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže- nosné	kg	40,00000	308,00	12 320,00		Vlastní

profily s dostatečnou statickou únosností

- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu

- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	767-3	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu	kg	5,00000	213,00	1 065,00		Vlastní
95	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	181,60000	2,00	363,20	800-767	RTS 25/ II

<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>							<b>1 059,45</b>	
96	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,06616	-1 820,00	-120,41	801-3	RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,00636 0,00636  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,04392 0,04392  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00688 0,00688  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,00900 0,00900

97	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,05521	4 272,00	235,86	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	------------

kategorie 17 02 03 plasty

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,00736 0,00736  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,01680 0,01680  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,03105 0,03105

98	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,16044	4 272,00	685,40	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,06720 0,06720  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,05544 0,05544  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,03780 0,03780

99	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,57732	406,00	234,39	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,07732 0,07732  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,50000 0,50000

100	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,07784	311,00	24,21	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

17 107

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,07784

0,07784

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 545,74</b>
101	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,93697	714,00	669,00	801-3	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 0,93697

0,93697

102	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,87394	341,00	639,01	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 1,87394

1,87394

103	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,93697	230,00	215,50	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 0,93697

0,93697

104	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,73940	20,00	374,79	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 18,73940

18,73940

105	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,93697	279,00	261,41	800-2	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálními dopravními prostředky do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 0,93697

0,93697

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, : Součet: : 2,81091	t	2,81091	134,00	376,66	800-2	RTS 25/ II

2,81091

107	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, : Součet: : 0,93697	t	0,93697	10,00	9,37	800-6	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	------	-------	------------

0,93697

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>24 082,38</b>					
----------------	--	------------------------	------------------	--	--	--	--	--

108	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Čerpání na základě pokynu TDS - drobné nespecifikované práce : 15	h	15,00000	240,00	3 600,00	RTS 25/ II
-----	-----	-----	--	---	----------	--------	----------	------------

15,00000

109	798009001	Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce	ks	1,00000	6 842,00	6 842,00		Vlastní
110	798009002	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	ks	1,00000	2 052,00	2 052,00		Vlastní
111	798009003	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do, objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
112	798009004	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00000	1 710,00	1 710,00		Vlastní
113	798009015	Doprava	%	2,00000	4 439,19	8 878,38		Vlastní

<b>Celkem</b>		<b>465 303,05</b>					
---------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

JKSO:  
926 Rekonstrukce  
m2

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>		<b>STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI</b>				<b>5 760,00</b>		
1	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista, práce v tarifní třídě 6. Cena za kompletní dodávku a, realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména <span style="color: green;">zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny, vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek, bělinových obkladů, povrchů podlah, podhledů vdotčených místech, potrubními trasami.</span>	hod	24,00000	240,00	5 760,00		Vlastní
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>16 841,22</b>		
2	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	61,00000	42,00	2 562,00		Vlastní
3	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubní pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	7,00000	67,00	469,00		Vlastní
4	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.250/110°C 15/30mm- dodávka	m	42,00000	100,00	4 200,00		Vlastní
5	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.250/110°C 18/30mm, - dodávka	m	18,00000	78,00	1 404,00		Vlastní
6	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.250/110°C 22/40mm- dodávka	m	8,00000	110,00	880,00		Vlastní
7	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	66,00000	87,00	5 742,00		Vlastní
8	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 15/20mm, - dodávka	m	66,00000	19,00	1 254,00		Vlastní
		<span style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000</span>		<span style="color: blue;">66,00000</span>				
9	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	165,11000	2,00	330,22	800-713	RTS 25/ II
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>51 224,16</b>		
10	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	42,00000	46,00	1 932,00	800-731	RTS 25/ II
11	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm- dodávka a montáž	m	122,00000	226,00	27 572,00		Vlastní
12	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm- dodávka a montáž	m	18,00000	243,00	4 374,00		Vlastní
13	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm- dodávka a montáž	m	45,00000	280,00	12 600,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm- dodávka a montáž	m	4,00000	334,00	1 336,00		Vlastní
15	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	144,00000	10,00	1 440,00		Vlastní
16	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	492,54000	4,00	1 970,16	800-731	RTS 25/ II
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>25 983,26</b>		
17	722220855R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 2 1/2"	kus	24,00000	32,00	768,00	800-721	RTS 25/ II
		6*4		24,00000				
18	734266432R00	Šroubení pro radiátory typu VK jednotrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	733,00	5 864,00	800-731	RTS 25/ II
		2*4		8,00000				
19	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	2,00000	204,00	408,00		Vlastní
20	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	4,00000	298,00	1 192,00		Vlastní
21	734291113	Kohout plnicí a vypoštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
22	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK, - dodávka a montáž	ks	16,00000	681,00	10 896,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
23	734261403	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů, - dodávka a montáž	ks	8,00000	681,00	5 448,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
24	734211120	Ventil závitovýodvzdušňovacíG 1/2 PN 14 do 120°C automatický- dodávka a montáž	ks	2,00000	215,00	430,00		Vlastní
25	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	257,26000	1,00	257,26	800-731	RTS 25/ II
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>88 633,56</b>		
26	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	4,00000	169,00	676,00	800-731	RTS 25/ II
27	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	ks	24,00000	132,00	3 168,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
28	735191905	Odvzdušněníotopných těles	ks	24,00000	28,00	672,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
29	734221682	Termostatickáhlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	ks	8,00000	288,00	2 304,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*4		8,00000				
30	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	83,00	664,00	800-731	RTS 25/ II
		2*4		8,00000				
31	5513730610R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, s nulovou polohou; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	8,00000	438,00	3 504,00	SPCM	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,00000		8,00000				
32	735152172.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 10 výška/délka, 600/500 mm výkon 302 W - dodávka a montáž	ks	4,00000	2 428,00	9 712,00		Vlastní
33	735152272.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka, 600/500 mm výkon 302 W - dodávka a montáž	ks	4,00000	2 730,00	10 920,00		Vlastní
34	735160131	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1500/450, - dodávka a montáž	ks	4,00000	3 066,00	12 264,00		Vlastní
35	735160132	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1500/500, - dodávka a montáž	ks	4,00000	3 148,00	12 592,00		Vlastní
36	735890102.KRD	Elektrické topné těleso (tyč) pro kombinované vytápění Korado Z-KT7R-10 s integrovaným regulátorem, teploty o výkonu 300 W - dodávka a montáž	ks	4,00000	2 950,00	11 800,00		Vlastní
37	55129228	Armatura připojovací radiátorováHMs termostatickou hlavici pro dvoutrubkovou soustavu rohová, 1/2"x3/4E - dodávka a montáž	ks	8,00000	2 222,00	17 776,00		Vlastní
38	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	860,52000	3,00	2 581,56	800-731	RTS 25/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>21 511,80</b>		
39	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	112,00	560,00		Vlastní
40	767-1	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,00000	103,00	3 090,00		Vlastní
41	767-2	Materiál pro uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli-, typizované prvky a šroubové spoje- objímky s příslušnou vystýlkou- nosné profily s dostatečnou statickou únosností	kg	30,00000	522,00	15 660,00		Vlastní
		- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu						
		- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem						
42	767-3	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvicího, spojovacího a mont. materiálu	kg	5,00000	356,00	1 780,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	210,90000	2,00	421,80	800-767	RTS 25/ II

<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>-571,39</b>		
44	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,31292	-1 826,00	-571,39	801-3	RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,10668

0,10668

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,12384

0,12384

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,08240

0,08240

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>852,08</b>		
45	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,31292	716,00	224,05	801-3	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,17,26, :

Součet : 0,31292

0,31292

46	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,62584	342,00	214,04	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,17,26, :

Součet : 0,62584

0,62584

47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,31292	231,00	72,28	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,17,26, :

Součet : 0,31292

0,31292

48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,25840	20,00	125,17	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,17,26, :

Součet : 6,25840

6,25840

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,31292	280,00	87,62	800-2	RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,17,26, :

Součet : 0,31292

0,31292

50	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,93876	134,00	125,79	800-2	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,17,26, :

Součet : 0,93876

0,93876

51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,31292	10,00	3,13	800-6	RTS 25/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,17,26, :

Součet : 0,31292

0,31292

Díl: ON	Ostatní náklady					<b>31 674,70</b>	
52	798009001	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	ks	1,00000	686,00	686,00	Vlastní
53	798009002	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do, objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	ks	1,00000	1 235,00	1 235,00	Vlastní
54	799009003	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00000	3 772,00	3 772,00	Vlastní
55	801009007	Topná zkouška, po dohodě s investorem	ks	1,00000	4 115,00	4 115,00	Vlastní
56	801009008	Proplach potrubí	sou	1,00000	1 715,00	1 715,00	Vlastní
57	802009009	Naplnění potrubí upravenou vodou (odvzdušnění)	sou	1,00000	3 746,00	3 746,00	Vlastní
58	802009010	Vypouštění topného systému	sou	1,00000	4 790,70	4 790,70	Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	803009011	Vyregulování nové topné větve	sou	1,00000	3 210,00	3 210,00		Vlastní
60	803009012	Požární prostupy	sou	1,00000	4 280,00	4 280,00		Vlastní
61	803009013	Doprava	%	1,00000	2 205,00	2 205,00		Vlastní
62	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	240,00	1 920,00		RTS 25/ II
		<a href="#">Čerpání na základě pokynu TDS - drobné nespecifikované práce : 8</a>		8,00000				

<b>Celkem</b>	<b>241 909,39</b>
---------------	-------------------

JKSO:  
 926 Rekonstrukce  
 m2

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>A01 Vzduchotechnika - zřízení</b>				<b>35 865,10</b>		
1	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200mm	ks	4,00000	278,00	1 112,00		Vlastní
		Montáž axiálního ventilátoru pozice 1.1 :						
		4		4,00000				
2	751514287	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do, 100mm	ks	1,00000	136,00	136,00		Vlastní
3	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes, 100 do 200mm	ks	7,00000	173,00	1 211,00		Vlastní
4	751398170	Montáž kondenzačního kusu pro kruhové potrubí kovová D do 100mm	ks	1,00000	876,00	876,00		Vlastní
5	751398171	Montáž kondenzačního kusu pro kruhové potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	876,00	876,00		Vlastní
6	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes, 100 do 200 mm	ks	2,00000	444,00	888,00		Vlastní
7	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do, 200 mm	ks	6,00000	108,00	648,00		Vlastní
8	751-1	Axiální ventilátor Multivac ELEGANCE T pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, pro připojení na, potrubí o průměru 160mm, max. 315 m3/h při 71 Pa, 230V, 25W; časový doběh 3-25min.	ks	4,00000	1 390,00	5 560,00		Vlastní
		Pozice 1.1 :						
		4		4,00000				
9	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm- dodávka	ks	1,00000	171,00	171,00		Vlastní
10	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm- dodávka	ks	2,00000	184,00	368,00		Vlastní
11	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm- dodávka	ks	1,00000	207,00	207,00		Vlastní
12	42981435	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm- dodávka	ks	2,00000	249,00	498,00		Vlastní
13	42981442	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/125mm- dodávka	ks	2,00000	227,00	454,00		Vlastní
14	42981025	výfuková hlavice Pz D 160mm- dodávka	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
15	42981267	výfuková hlavice Pz D 200mm- dodávka	ks	1,00000	1 569,00	1 569,00		Vlastní
16	42981346	přechod osový Pz D1/D2 125/100 mm- dodávka	ks	1,00000	119,00	119,00		Vlastní
17	429-1	přechod osový Pz D1/D2 160/125 mm- dodávka	ks	3,00000	115,00	345,00		Vlastní
18	42981356	přechod osový Pz D1/D2 200/160 mm- dodávka	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	429-2	přechod osový Pz D1/D2 160/100 mm- dodávka	ks	1,00000	112,00	112,00		Vlastní
20	751510041	Vzduchotechnické potrubí z Pz kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100mm, - dodávka a montáž	m	6,00000	244,00	1 464,00		Vlastní
21	751510042	Vzduchotechnické potrubí z Pz kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100mm do 200mm, - dodávka a montáž	m	30,00000	577,00	17 310,00		Vlastní
22	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	355,10000	1,00	355,10	800-728	RTS 25/ II

Díl: 2	B01 Demontáž vzduchotechniky	13 092,63
23	751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhového D do 200 mm	ks 8,00000 195,00 1 560,00 Vlastní
24	751510862 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,03 do 0,13 m2	m 33,00000 231,00 7 623,00 Vlastní
25	751512851 Demontáž kalhotového kusu z plechového potrubí s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280 m2	ks 8,00000 360,00 2 880,00 Vlastní
26	751513848 Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo, bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280m2	ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní
27	998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	% 129,63000 1,00 129,63 800-728 RTS 25/ II

Díl: 713	Izolace tepelné	4 073,86
28	713411145 Montáž tepelné izolace potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x <span style="color: green;">Deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 40 kg/m3 max.teplota do 300°C tl 40mm</span> montáž položka I1 :	m2 4,00000 342,00 1 368,00 Vlastní
	I1 : 4	4,00000
29	63153728 Deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 40 kg/m3 max.teplota do 300°C tl 40mm <span style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000*1,05</span>	m2 4,20000 616,00 2 587,20 Vlastní
		4,20000
30	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	% 39,55200 3,00 118,66 800-713 RTS 25/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	5 845,25
31	767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg 25,00000 76,00 1 900,00 Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	767-1	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. Materiálu	kg	25,00000	151,00	3 775,00		Vlastní
33	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	56,75000	3,00	170,25	800-767	RTS 25/ II

<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>						<b>-170,26</b>
34	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,45000	-2 282,00	-1 026,90	801-3	RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,33000 0,33000  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,08000 0,08000  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,04000 0,04000

35	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,16000	5 354,00	856,64	801-3	RTS 25/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,16000				0,16000				

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 075,83</b>
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,61000	896,00	546,56	801-3	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26, :

Součet: : 0,61000

0,61000

37	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,22000	428,00	522,16	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26, :

Součet: : 1,22000

1,22000

38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,61000	289,00	176,29	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26, :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,61000		0,61000				
39	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 12,20000	t	12,20000	25,00	305,00	801-3	RTS 25/ II
				12,20000				
40	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 0,61000	t	0,61000	350,00	213,50	800-2	RTS 25/ II
				0,61000				
41	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 1,83000	t	1,83000	167,00	305,61	800-2	RTS 25/ II
				1,83000				
42	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 0,61000	t	0,61000	11,00	6,71	800-6	RTS 25/ II
				0,61000				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>457,50</b>		
43	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed' světlá	m2	1,50000	219,00	328,50	800-783	RTS 25/ II
44	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá	m2	1,50000	86,00	129,00	800-783	RTS 25/ II
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>10 966,20</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	904 - .R01	Individuální a komplexní vyzkoušení zaregulování	hzs	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
46	005231030R	Zkušební provoz	hzs	6,00000	727,70	4 366,20		Vlastní
47	900 - .RT1	Čištění prostor po montáži VZT	hzs	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
48	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	300,00	3 000,00		RTS 25/ II
		<a href="#">Čerpání na základě pokynu TDS - drobné nespecifikované práce : 10</a>		10,00000				

<b>Celkem</b>	<b>72 206,11</b>
---------------	------------------

JKSO:  
 926 Rekonstrukce  
 m2

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>32 140,00</b>					
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně jakékoliv šířky rýhy,	m2	8,00000	825,00	6 600,00	801-4	RTS 25/ II
2	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	20,00000	1 277,00	25 540,00	801-4	RTS 25/ II
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>59 527,00</b>					
3	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	8,00000	32,00	256,00	801-3	RTS 25/ II
4	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	12,00000	90,00	1 080,00	801-3	RTS 25/ II
5	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	12,00000	198,00	2 376,00	801-3	RTS 25/ II
6	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	20,00000	201,00	4 020,00	801-3	RTS 25/ II
7	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	245,00000	79,00	19 355,00	801-3	RTS 25/ II
8	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	250,00000	105,00	26 250,00	801-3	RTS 25/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	10,00000	121,00	1 210,00	801-3	RTS 25/ II
10	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	28,00000	154,00	4 312,00	801-3	RTS 25/ II
11	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	4,00000	167,00	668,00	801-3	RTS 25/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 955,67</b>		
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 <i>Hmotností z položek s pořadovými čísly : 1,2,5,6,7,8,9,10,11, : Součet : 1,82092</i>	t	1,82092	1 074,00	1 955,67	801-4	RTS 25/ II

Díl: 1	Rozváděč RB	<b>74 821,20</b>						
13	Pol_0001	2/36 Rozvodnice na omítku, bílé plast.dveře- dodávka	ks	4,00000	1 624,00	6 496,00		Vlastní
14	Pol_0002	25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A- dodávka	ks	4,00000	710,00	2 840,00		Vlastní
15	Pol_0003	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól- dodávka	ks	12,00000	900,00	10 800,00		Vlastní
16	Pol_0004	6/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, In=6A, 6kA, - dodávka	ks	4,00000	1 395,00	5 580,00		Vlastní
17	Pol_0005	10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, In=10A, 6kA, - dodávka	ks	8,00000	1 214,00	9 712,00		Vlastní
18	Pol_0006	16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, In=16A, 6kA, - dodávka	ks	24,00000	1 214,00	29 136,00		Vlastní
19	Pol_0008	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, lcn=6kA, In=16A- dodávka	ks	4,00000	606,00	2 424,00		Vlastní
20	Pol_0009	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)- dodávka	ks	8,00000	124,00	992,00		Vlastní
21	Pol_0010	Zaslepovací pás 1m- dodávka	ks	1,20000	85,00	102,00		Vlastní
22	Pol_0011	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2- dodávka	ks	1,60000	412,00	659,20		Vlastní
23	Pol_0012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,, drátování- dodávka	m	16,00000	47,00	752,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0013	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadecce	hod	16,00000	333,00	5 328,00		Vlastní
<b>Díl: 4 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)</b>						<b>99 756,00</b>		
25	Pol__0045	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	8,00000	179,00	1 432,00		Vlastní
26	Pol__0046	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	4,00000	232,00	928,00		Vlastní
27	Pol__0047	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	12,00000	247,00	2 964,00		Vlastní
28	Pol__0048	Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B), - dodávka a montáž	ks	4,00000	343,00	1 372,00		Vlastní
29	Pol__0049	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	4,00000	264,00	1 056,00		Vlastní
30	Pol__0050	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)- dodávka a montáž	ks	8,00000	199,00	1 592,00		Vlastní
31	Pol__0051	PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami) Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 041,00	4 164,00		Vlastní
32	Pol__0052	PŘÍSTROJ TERMOSTATU Přístroj spínací, pro univerzální termostat, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 214,00	4 856,00		Vlastní
33	Pol__0053	TERMOSTAT - OVLÁDACÍ JEDNOTKA Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka); b. bílá, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 202,00	4 808,00		Vlastní
34	Pol__0054	DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače, - dodávka a montáž	ks	4,00000	76,00	304,00		Vlastní
35	Pol__0055	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, - dodávka a montáž	ks	28,00000	50,00	1 400,00		Vlastní
36	Pol__0056	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá, - dodávka a montáž	ks	8,00000	62,00	496,00		Vlastní
37	Pol__0057	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá, - dodávka a montáž	ks	4,00000	67,00	268,00		Vlastní
38	Pol__0058	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s potiskem, s čirým průzorem (pro řazení 3S); b. bílá, - dodávka a montáž	ks	4,00000	88,00	352,00		Vlastní
39	Pol__0059	KRYT ZASLEPOVACÍ Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; b. bílá- dodávka a montáž	ks	8,00000	48,00	384,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0060	POLE POPISOVÉ Pole popisové, se symbolem zvonku;- dodávka a montáž	ks	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
41	Pol__0061	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	56,00000	31,00	1 736,00		Vlastní
42	Pol__0062	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	20,00000	56,00	1 120,00		Vlastní
43	Pol__0063	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	8,00000	81,00	648,00		Vlastní
44	Pol__0064	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinasobný vodorovný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	4,00000	133,00	532,00		Vlastní
45	Pol__0065	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný svislý; b. bílá- dodávka a montáž	ks	4,00000	56,00	224,00		Vlastní
46	Pol__0066	ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE,, b. bílá- dodávka a montáž	ks	92,00000	269,00	24 748,00		Vlastní
47	Pol__0067	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	4,00000	1 253,00	5 012,00		Vlastní
		- dodávka a montáž						
48	Pol__0068A	ZVONEK BYTOVÝ Zvonek bytový melodický, - dodávka a montáž	ks	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní
49	Pol__0068B	DOMÁCÍ TELEFON - Domácí telefon 4FP 211 03 201, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 164,00	4 656,00		Vlastní
50	Pol__0069	Detektor kouře bytový Kombinovaný (optickokouřový+teplotní) detektor požáru- dodávka a montáž	ks	8,00000	987,00	7 896,00		Vlastní
51	Pol__0070	VENTILÁTOR Ventilátor - pouze zapojení	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
52	Pol__0071	SVÍTIDLA LED A - DUNO LED N 15E-NW-O - chodby- dodávka a montáž	ks	4,00000	474,00	1 896,00		Vlastní
53	Pol__0072	SVÍTIDLA LED B - DUNO LED N 24W-NW-O - pokoje, kuchyně- dodávka a montáž	ks	12,00000	554,00	6 648,00		Vlastní
54	Pol__0073	SVÍTIDLA LED C - PANLUX KRUH MAXI 15W, 1350lm, 4000K, IP65 - koupelny strop- dodávka a montáž	ks	4,00000	557,00	2 228,00		Vlastní
55	Pol__0074	SVÍTIDLA LED D - PANLUX OVAL MAXI 10W, 1000lm, 4000K, IP 65 - koupelny nad zrcadly- dodávka a montáž	ks	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
56	Pol__0075	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Hliníkový profil AL-01/N-2m (náštěnný)- dodávka a montáž	ks	4,00000	454,00	1 816,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	Pol__0076	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Úchyt s vrutem pro profil AL- dodávka a montáž	ks	16,00000	28,00	448,00		Vlastní
58	Pol__0077	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Koncovka pro AL profil- dodávka a montáž	ks	8,00000	38,00	304,00		Vlastní
59	Pol__0078	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Napájecí zdroj DC12V/5A- dodávka a montáž	ks	8,00000	507,00	4 056,00		Vlastní
60	Pol__0079	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Krytka mléčna pro profil AL-2m- dodávka a montáž	ks	4,00000	333,00	1 332,00		Vlastní
61	Pol__0080	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky LED pásek, barva teple bílá, DC12V, IP20, 10mm, bílý PCB pásek, 60, LED/m	m	8,00000	392,00	3 136,00		Vlastní
62	Pol__0081	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla	ks	36,00000	12,00	432,00		Vlastní
63	Pol__0082	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	36,00000	5,00	180,00		Vlastní
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>109 046,00</b>		
64	Pol__0015	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N- dodávka a montáž	m	24,00000	33,00	792,00		Vlastní
65	Pol__0016	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32, 750N- dodávka a montáž	m	6,00000	54,00	324,00		Vlastní
66	Pol__0017	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ- dodávka a montáž	ks	150,00000	37,00	5 550,00		Vlastní
67	Pol__0018	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ- HLUBOKÁ 66mm- dodávka a montáž	ks	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
68	Pol__0019	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ- dodávka a montáž	ks	12,00000	32,00	384,00		Vlastní
69	Pol__0020	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ- dodávka a montáž	ks	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
70	Pol__0021	SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10- dodávka a montáž	ks	160,00000	46,00	7 360,00		Vlastní
71	Pol__0022	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8- dodávka a montáž	ks	40,00000	16,00	640,00		Vlastní
72	Pol__0023	SKLOPNÁ HMOŽDINKA Sklopná hmoždinka s pružinou KD3, M3x90, do sádkartonových desek, - dodávka a montáž	ks	80,00000	35,00	2 800,00		Vlastní
73	Pol__0024	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-202 2x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	60,00000	17,00	1 020,00		Vlastní
74	Pol__0025	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-203 3x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	120,00000	25,00	3 000,00		Vlastní
75	Pol__0026	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-204 4x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	120,00000	33,00	3 960,00		Vlastní
76	Pol__0027	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-205 5x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	80,00000	40,00	3 200,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	Pol__0028	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-208 8x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	60,00000	62,00	3 720,00		Vlastní
78	Pol__0029	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	4,00000	631,00	2 524,00		Vlastní
79	Pol__0030	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	150,00000	17,00	2 550,00		Vlastní
80	Pol__0031	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 10 mm2	ks	16,00000	31,00	496,00		Vlastní
81	Pol__0032	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 mm2	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní
82	Pol__0033	Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 až 4 mm2- dodávka a montáž	ks	4,00000	130,00	520,00		Vlastní
83	Pol__0034	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm- dodávka a montáž	ks	50,00000	4,00	200,00		Vlastní
84	Pol__0035	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl.- dodávka a montáž	m	40,00000	38,00	1 520,00		Vlastní
85	Pol__0036	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2- dodávka a montáž	m	195,00000	49,00	9 555,00		Vlastní
86	Pol__0037	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5 mm2- dodávka a montáž	m	18,00000	51,00	918,00		Vlastní
87	Pol__0038	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2- dodávka a montáž	m	340,00000	49,00	16 660,00		Vlastní
88	Pol__0039	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2- dodávka a montáž	m	580,00000	55,00	31 900,00		Vlastní
89	Pol__0040	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2- dodávka a montáž	m	55,00000	74,00	4 070,00		Vlastní
90	Pol__0041	KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm- dodávka a montáž	m	25,00000	41,00	1 025,00		Vlastní
91	Pol__0042	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ. PÁRY, IZOLACE PVC SYKY 3x2x0,5- dodávka a montáž	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
92	Pol__0043	KOAXIÁLNÍ KABEL VCEOY 75 - 3,7- dodávka a montáž	m	70,00000	22,00	1 540,00		Vlastní
93	Pol__0044	UTP - Cat. 6 UTP Cat.6- dodávka a montáž	m	70,00000	19,00	1 330,00		Vlastní
<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>						<b>12 776,70</b>		
94	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2,11300	431,00	910,70	801-3	RTS 25/ II

17 107

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,00800

0,00800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01200

0,01200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,02400

0,02400

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,08000		1,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,24500		0,24500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,50000		0,50000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,04000		0,04000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,16800		0,16800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,03600		0,03600				
95	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	2,00000	5 933,00	11 866,00	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 2,00000		2,00000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>7 936,43</b>		
96	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,11300	993,00	2 098,21	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet : 2,11300		2,11300				
97	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,22600	474,00	2 003,12	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet : 4,22600		4,22600				
98	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,11300	320,00	676,16	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet : 2,11300		2,11300				
99	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,26000	27,00	1 141,02	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet : 42,26000		42,26000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,11300	387,00	817,73	800-2	RTS 25/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet : 2,11300

2,11300

101	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	6,33900	185,00	1 172,72	800-2	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet : 6,33900

6,33900

102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,11300	13,00	27,47	800-6	RTS 25/ II
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet : 2,11300

2,11300

Díl: ON	Ostatní náklady					<b>146 525,00</b>	
103	Pol__0094	LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m	ks	8,00000	1 520,00	12 160,00	Vlastní
104	Pol__0095	HZS - Demontáž stavajicoho zařízení	hod	40,00000	428,00	17 120,00	Vlastní
105	Pol__0096	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Repase demontovaneho zarizeni	hod	8,00000	428,00	3 424,00	Vlastní
106	Pol__0097	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajicoho zarizeni	hod	8,00000	428,00	3 424,00	Vlastní
107	Pol__0098	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	12,00000	428,00	5 136,00	Vlastní
108	Pol__0099	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy	hod	12,00000	428,00	5 136,00	Vlastní
109	Pol__0100	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	16,00000	428,00	6 848,00	Vlastní
110	Pol__0101	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	140,00000	428,00	59 920,00	Vlastní
111	Pol__0102	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	16,00000	428,00	6 848,00	Vlastní
112	Pol__0103	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	28,00000	570,00	15 960,00	Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 01	Stavební práce - 1+kk - byty 1, 11, 29, 47 - stupačka 1
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	Pol__0104	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,00000	428,00	3 424,00		Vlastní
114	Pol__0105	Podružný materiál	kompl.	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní
115	Pol__0106	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	4 750,00	4 750,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>544 484,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:  
 926                      Rekonstrukce  
 m2

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>	<b>2 992,21</b>						
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L <i>Z/3 tabulka výpisu zámečnických výrobků : (17)/1000*4</i> <i>Z/5 tabulka výpisu zámečnických výrobků : (2,5)/1000*6</i>	t	0,08300	11 550,00	958,65	801-1	RTS 25/ II	
2	13231054R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 40 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 4,0 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,08300*1,05</i>	t	0,08715	23 334,00	2 033,56	SPCM	RTS 25/ II	
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>	<b>133 694,66</b>						
3	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 včetně pomocného lešení <i>0,95*3,05*4</i>	m2	11,59000	630,00	7 301,70	801-1	RTS 25/ II	
4	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2 včetně pomocného lešení <i>Začátek provozního součtu</i> <i>(2,85*3,05)</i> <i>(0,7+0,1+0,375)*3,05</i> <i>(1,3+0,1+0,5+0,1+1,5+1,6)*3,05</i> <i>(0,6+0,6+0,1+0,3)*3,05</i> <i>-(0,8*1,97+0,7*1,97)</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>29,75625*4</i>	m2	119,02500	712,00	84 745,80	801-1	RTS 25/ II	
5	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m2	20,74000	969,00	20 097,06	801-1	RTS 25/ II	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení (1,6+0,1)*3,05*4				20,74000		
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou Začátek provozního součtu	m	53,50000	107,00	5 724,50	801-4	RTS 25/ II
		0,95		0,95000				
		2,85		2,85000				
		(0,7+0,1+0,375)		1,17500				
		(1,3+0,1+0,5+0,1+1,5+1,6)		5,10000				
		(0,6+0,6+0,1+0,3)		1,60000				
		(1,6+0,1)		1,70000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>13,37500</b>				
		Konec provozního součtu 13,375*4		<b>53,50000</b>				
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	97,60000	136,00	13 273,60	801-1	RTS 25/ II
		8*3,05*4		97,60000				
8	346244311R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórabetonu tloušťky 50 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	m2	4,00000	638,00	2 552,00	801-1	RTS 25/ II
		1*4		4,00000				
<b>Díl: 38</b>		<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>11 239,40</b>		
9	380311561R00	Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 25/30, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Začátek provozního součtu	m3	0,40424	4 554,00	1 840,91	801-5	RTS 25/ II
		Betonový blok pro ukotvení sedátka : 1,1*0,5*0,15		0,08250				
		Sprchový kout : 0,825*0,15*0,15		0,01856				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,10106</b>				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Konec provozního součtu 0,10106*4			0,40424				
10	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů	m2	7,71000	933,00	7 193,43	801-5	RTS 25/ II	
		Začátek provozního součtu (1,2*0,7)*2			1,68000				
		(0,825*0,15)*2			0,24750				
		Mezisoučet			1,92750				
		Konec provozního součtu 1,9275*4			7,71000				
11	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů	m2	7,71000	286,00	2 205,06	801-5	RTS 25/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,71000			7,71000				
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>					<b>130 959,20</b>		
12	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	137,60000	808,00	111 180,80	801-1	RTS 25/ II	
		Začátek provozního součtu Chodba : 4,3			4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5			4,50000				
		Obývací pokoj : 20			20,00000				
		Kuchyň : 5,6			5,60000				
		Mezisoučet			34,40000				
		Konec provozního součtu 34,4*4			137,60000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/11 : 1*4	kus	4,00000	708,00	2 832,00	801-1	RTS 25/ II
				4,00000				
14	342264091R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm Příplatek za 15mm impregnovanou desku : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 137,60000	m2	137,60000	52,00	7 155,20	801-1	RTS 25/ II
				137,60000				
15	416091082R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 Začátek provozního součtu Chodba : 4,3 Koupelna + WC : 4,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 8,8*4	m2	35,20000	226,00	7 955,20	801-1	RTS 25/ II
				4,30000				
				4,50000				
				8,80000				
				35,20000				
16	553476590R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,00000	kus	4,00000	459,00	1 836,00	SPCM	RTS 25/ II
				4,00000				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>339 694,78</b>		
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Začátek provozního součtu Okna : (1,5*1,45)*2 (0,6*0,85) (0,9*0,85) Dveře : (0,8*2)*2	m2	35,30000	48,00	1 694,40	801-1	RTS 25/ II
				4,35000				
				0,51000				
				0,76500				
				3,20000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				8,82500		
		Konec provozního součtu						
		8,825*4				35,30000		
18	611401991R00	Příplatky k vnitřním omítkám stropů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu), nebo vyspravení, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání) polyvinylacetátovou	m2	137,60000	7,00	963,20	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 137,60000				137,60000		
19	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm; s plastifikační přísadou	m2	137,60000	238,00	32 748,80	801-1	RTS 25/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3				4,30000		
		Koupelna + WC : 4,5				4,50000		
		Obývací pokoj : 20				20,00000		
		Kuchyň : 5,6				5,60000		
		Mezisoučet				34,40000		
		Konec provozního součtu						
		34,4*4				137,60000		
20	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a sťerkového tmelu	m2	137,60000	330,00	45 408,00	801-1	RTS 25/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 137,60000				137,60000		
21	612401991R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hlad. podkl.), nebo do vyrovnání, nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 610 99 Zakrývání)	m2	453,75900	7,00	3 176,31	801-1	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 453,75900				453,75900		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápencementová s disperzní přísadou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP); pojivo: vápencementové; zrnitost do 2,0 mm; s plastifikační přísadou	m2	453,75900	173,00	78 500,31	801-1	RTS 25/ II

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

[Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 453,75900](#)

453,75900

23	614471712R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 20 mm	m2	68,06385	540,00	36 754,48	801-4	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 453,75900\\*0,15](#)

68,06385

24	615481211RT2	Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny	m2	20,02000	373,00	7 467,46	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

Natažení stěrkového tmelu, vtačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.

Z/3 :  $(0,8+1,3+1,4)*(0,5+0,1+0,5)*4$

15,40000

Z/5 :  $(0,7)*(0,5+0,1+0,5)*6$

4,62000

25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	453,75900	258,00	117 069,82	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

Začátek provozního součtu

Nové příčky :

příčka 75mm :  $0,95*2,65*2$

5,03500

příčka 100 mm :  $(2,85*2,65)*2$

15,10500

$(0,7+0,1+0,375)*2,65$

3,11375

$(1,3+0,1+0,5+0,1+1,5+1,6)*2,65*2$

27,03000

$(0,6+0,6+0,1+0,3)*2,65$

4,24000

$-(0,8*1,97+0,7*1,97)*2$

-5,91000

příčka 150 mm :  $(1,6+0,1)*2,65*2$

9,01000

Stávající stěny :  $(3,88+5,16+3,88)*2,65$

34,23800

$(2,85+5,16+2,85)*2,65$

28,77900

$-(1,5*1,45)*2$

-4,35000

$-(0,8*1,97)$

-1,57600

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,6*0,85)		-0,51000				
		-(0,9*0,85)		-0,76500				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>113,43975</b>				
		Konec provozního součtu						
		<b>113,43975*4</b>		<b>453,75900</b>				
26	073111242RA0	Vnitřní parapet laminátová parapetní deska včetně vyrovnání podkladu Skladba položky: - vnitřní parapet včetně krytek - vyrovnání podkladu T/11 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : (1,5+1,5)*4 T/12 : 0,9*4	m	15,60000	1 020,00	15 912,00	AP-KP	RTS 25/ II
				12,00000				
				3,60000				
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>111 549,73</b>		
27	631319181R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm přes 15° do 35° od vodorovné roviny Koupelna + WC - příplatek za spádování ve sprchovém koutu : (0,825*0,95)*0,08*4	m3	0,25080	154,00	38,62	801-1	RTS 25/ II
				0,25080				
28	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Začátek provozního součtu Chodba : 4,3 Koupelna + WC : 4,5 Obývací pokoj : 20 Kuchyň : 5,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 34,4*2/1000*4	t	0,27520	33 101,00	9 109,40	801-1	RTS 25/ II
				4,30000				
				4,50000				
				20,00000				
				5,60000				
				<b>34,40000</b>				
				0,27520				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	631571008R00	Násyp pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopisek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	134,46500	42,00	5 647,53	801-1	RTS 25/ II
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 134,46500</a>								
30	632421113RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace	m2	137,60000	315,00	43 344,00	801-1	RTS 25/ II
s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. Začátek provozního součtu Chodba : 4,3 <span style="float: right;">4,30000</span> Koupelna + WC : 4,5 <span style="float: right;">4,50000</span> Obývací pokoj : 20 <span style="float: right;">20,00000</span> Kuchyň : 5,6 <span style="float: right;">5,60000</span> <b>Mezisoučet</b> <span style="float: right;"><b>34,40000</b></span> Konec provozního součtu 34,4*4 <span style="float: right;">137,60000</span>								
31	632421190RU2	Potěr ze suchých směsí hrubá cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 80 mm, včetně penetrace	m2	3,13500	1 510,00	4 733,85	801-1	RTS 25/ II
s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. <a href="#">Koupelna + WC : (0,825*0,95)*4</a> <span style="float: right;">3,13500</span>								
32	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	134,46500	362,00	48 676,33	801-1	RTS 25/ II
nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) Začátek provozního součtu Chodba : 4,3 <span style="float: right;">4,30000</span> Koupelna + WC : 4,5-(0,825*0,95) <span style="float: right;">3,71625</span> Obývací pokoj : 20 <span style="float: right;">20,00000</span>								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		Mezisoučet		33,61625				
		Konec provozního součtu						
		33,61625*4		134,46500				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>17 168,00</b>		
33	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	8,00000	955,00	7 640,00	801-1	RTS 25/ II
		T/2, T/1 : (1+1)*4		8,00000				
34	55330380R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 700 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	4,00000	1 178,00	4 712,00	SPCM	RTS 25/ II
		T/1 : 1*4		4,00000				
35	55330382R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm	kus	4,00000	1 204,00	4 816,00	SPCM	RTS 25/ II
		T/2 : 1*4		4,00000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>16 236,80</b>		
36	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	137,60000	118,00	16 236,80	800-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 137,60000		137,60000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>17 750,40</b>		
37	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	137,60000	129,00	17 750,40	801-1	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5		4,50000				
		Obývací pokoj : 20		20,00000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				34,40000		
		Konec provozního součtu						
		34,4*4				137,60000		

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>103 716,90</b>		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

38	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	142,68800	86,00	12 271,17	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Začátek provozního součtu						
		Položka pro všechny druhy cihelného zdiva : (5,16+2,92+2,92+0,6+0,4+0,6)*3,05				38,43000		
		-(0,6*1,97+0,8*1,97)				-2,75800		
		Mezisoučet				35,67200		
		Konec provozního součtu						
		35,672*4				142,68800		
39	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	11,66000	107,00	1 247,62	801-3	RTS 25/ II
		Instalační šachta : (0,7+0,4)*2,65*4				11,66000		
40	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,76000	1 058,00	14 558,08	801-3	RTS 25/ II

Začátek provozního součtu

Chodba : 4,3

4,30000

Koupelna + WC : 4,5

4,50000

Obývací pokoj : 20

20,00000

Kuchyň : 5,6

5,60000

Mezisoučet

34,40000

Konec provozního součtu

34,4\*0,10\*4

13,76000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
41	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	137,60000	281,00	38 665,60	801-3	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5		4,50000				
		Obývací pokoj : 20		20,00000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		Mezisoučet		34,40000				
		Konec provozního součtu						
		34,4*4		137,60000				
42	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	13,76000	732,00	10 072,32	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 13,76000		13,76000				
43	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	18,00000	64,00	1 152,00	801-3	RTS 25/ II
		Koupelna + WC : 4,5*4		18,00000				
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	8,00000	16,00	128,00	801-3	RTS 25/ II
		(1+1)*4		8,00000				
45	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,03200	371,00	4 092,87	801-3	RTS 25/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Začátek provozního součtu						
		0,6*1,97		1,18200				
		0,8*1,97		1,57600				
		Mezisoučet		2,75800				
		Konec provozního součtu						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,758*4		11,03200				
46	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, (1,5+1,5+0,9+0,5)*4	m	17,60000	34,00	598,40	801-3	RTS 25/ II
				17,60000				
47	976074131R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou	kus	6,00000	143,00	858,00	801-3	RTS 25/ II
		6		6,00000				
48	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Začátek provozního součtu (5,16+2,92+2,92+0,6+0,4+0,6)*3,05*2 -(0,6*1,97+0,8*1,97) Mezisoučet Konec provozního součtu 74,102*4	m2	296,40800	44,00	13 041,95	801-3	RTS 25/ II
				76,86000				
				-2,75800				
				74,10200				
				296,40800				
49	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Začátek provozního součtu Koupelna + WC : (2,92+1,62)*2*2,5 -(0,6*1,97) Kuchyň : (1+2,47+1)*0,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 23,753*4	m2	95,01200	74,00	7 030,89	801-3	RTS 25/ II
				22,70000				
				-1,18200				
				2,23500				
				23,75300				
				95,01200				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>13 462,71</b>		
50	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	46,90841	287,00	13 462,71	801-4	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,45, :

Součet : 46,90841

46,90841

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>88 371,06</b>		
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

51	711212000RV2	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	45,25000	139,00	6 289,75	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.

Začátek provozního součtu

Koupelna + WC : 4,5

4,50000

(0,95+0,95+0,825)\*2,5

6,81250

Mezisoučet

11,31250

Konec provozního součtu

11,3125\*4

45,25000

52	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti, Stěrka hydroizolační cementová; akrylátová disperze; dvousložková	m2	45,25000	959,00	43 394,75	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Aplikace pomocí stěrky tl. 3 mm v jedné vrstvě.

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 45,25000

45,25000

53	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	43,60000	181,00	7 891,60	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

(2,85\*2+1,6\*2+0,95\*2+0,1)\*4

43,60000

54	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	40,00000	253,00	10 120,00	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	---------	------------

10\*4

40,00000

55	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	100,00000	198,00	19 800,00	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	------------

(2,5\*10)\*4

100,00000

56	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	%	874,96100	1,00	874,96	800-711	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>116 203,95</b>		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

57	713111135R00	Montáž tepelné izolace stropů žebrových, spodem, lepením,	m2	137,60000	195,00	26 832,00	800-713	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5		4,50000				
		Obývací pokoj : 20		20,00000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>34,40000</b>				
		Konec provozního součtu						
		<b>34,4*4</b>		<b>137,60000</b>				
58	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	137,60000	131,00	18 025,60	800-713	RTS 25/ II
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. Fólie odráží část sálavého tepla do vnitřního prostoru objektu, klade se reflexní vrstvou do vnitřního prostoru objektu. Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 137,60000		137,60000				
59	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	134,46500	47,00	6 319,86	800-713	RTS 25/ II
		Začátek provozního součtu						
		Chodba : 4,3		4,30000				
		Koupelna + WC : 4,5-(0,825*0,95)		3,71625				
		Obývací pokoj : 20		20,00000				
		Kuchyň : 5,6		5,60000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>33,61625</b>				
		Konec provozního součtu						
		<b>33,61625*4</b>		<b>134,46500</b>				
60	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	137,60000	48,00	6 604,80	800-713	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 137,60000		137,60000				
61	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	207,76000	31,00	6 440,56	800-713	RTS 25/ II
		<b>(5,16*4+3,8*2+3*6+0,95*6)*4</b>		<b>207,76000</b>				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	28375943R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 30 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa <i>Koupelna + WC : (4,5-(0,825*0,95))*1,05*4</i>	m2	15,60825	63,00	983,32	SPCM	RTS 25/ II
					15,60825			
63	28375944R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 40 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa <i>Začátek provozního součtu</i> <i>Chodba : 4,3</i> <i>Obývací pokoj : 20</i> <i>Kuchyň : 5,6</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>29,9*1,05*4</i>	m2	125,58000	84,00	10 548,72	SPCM	RTS 25/ II
					4,30000			
					20,00000			
					5,60000			
					29,90000			
					125,58000			
64	6315085941R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 140 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K) <i>Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 137,60000*1,05</i>	m2	144,48000	272,00	39 298,56	SPCM	RTS 25/ II
					144,48000			
65	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 150,53420	1,00	1 150,53	800-713	RTS 25/ II
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>8 894,46</b>		
66	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou <i>Položka vyjadřuje demontáž podbití prken s rákosem a s omítkou.</i> <i>Začátek provozního součtu</i> <i>Chodba : 4,3</i> <i>Koupelna + WC : 4,5</i> <i>Obývací pokoj : 20</i> <i>Kuchyň : 5,6</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>34,4*4</i>	m2	137,60000	64,00	8 806,40	800-762	RTS 25/ II
					4,30000			
					4,50000			
					20,00000			
					5,60000			
					34,40000			
					137,60000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	88,06400	1,00	88,06	800-762	RTS 25/ II
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>						<b>264 519,00</b>		
68	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>T1, T2 : (1+1)*4</i>	kus	8,00000	774,00	6 192,00	800-766	RTS 25/ II
69	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových <i>(1+1)*4</i>	kus	8,00000	59,00	472,00	800-766	RTS 25/ II
70	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž <i>Montáž kliky a štítku :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 8,00000</i>	kus	8,00000	451,00	3 608,00	800-766	RTS 25/ II
71	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm <i>1*4</i>	kus	4,00000	507,00	2 028,00	800-766	RTS 25/ II
72	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových <i>1*4</i>	kus	4,00000	208,00	832,00	800-766	RTS 25/ II
73	766999M+D	Gumový doraz na kliku, výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik, dodávka a montáž <i>Flexibilní, průhledný doraz montovaný přímo na rukojeť kliky, který chrání střěnu před nárazem.</i> <i>Výrobek je průhledný, použitelný při jakékoliv barvě klik.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 8,00000</i>	kus	8,00000	57,00	456,00		Vlastní
74	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen <i>T/1 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4</i>	kus	4,00000	581,00	2 324,00	SPCM	RTS 25/ II
75	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře <i>T/2 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4</i>	kus	4,00000	413,00	1 652,00	SPCM	RTS 25/ II
76	61160111R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	4,00000	2 124,00	8 496,00	SPCM	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/1 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4			4,00000			
77	61160612R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus	4,00000	2 956,00	11 824,00	SPCM	RTS 25/ II
		T/2 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4			4,00000			
78	766003T3	T/4 Kuchyňská linka 1690 x 600 mm dolní a horní skříňky, digestoř, el. sporák 400V, 4 plotny, sklokeramika, el. trouba, dodávka a montáž	ks	4,00000	26 967,00	107 868,00		Vlastní
		T/4 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4			4,00000			
79	766004T4	T/5 VESTAVĚNÁ POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ 600 / 600 / 2650 mm, dodávka a montáž	ks	4,00000	9 381,00	37 524,00		Vlastní
		T/5 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4			4,00000			
80	766005T5	T/6 VESTAVĚNÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ 1500 / 600 / 2500 mm, dodávka a montáž	ks	4,00000	19 656,00	78 624,00		Vlastní
		T/6 - TABULKA VÝPISU VNITŘNÍCH DVEŘÍ : 1*4			4,00000			
81	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 619,00000	1,00	2 619,00	800-766	RTS 25/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>44 003,68</b>			
82	767001	Z/1 D+M Oblá přechodová lišta hliník + dekor fólie, montáž a dodávka včetně kotvení	m	6,00000	348,00	2 088,00		Vlastní
		PŘECHODOVÁ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU š. 40 mm, PŘECHOD KERAMICKÁ DLAŽBA A PVC, KOTVENO NA LEPICÍ TMEL, PŘÍPADNĚ VRUTEM DEKOR FÓLIE Z/1 tabulka výpisu zámečnických výrobků : (0,7+0,8)*4			6,00000			
83	767002	Z/7 D+M Revizní dvířka do instalační šachty 400 x 500 mm - pod obklad - REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	4,00000	1 828,00	7 312,00		Vlastní
		REVIZNÍ DVÍŘKA CLICK-CLACK SDK - IMPREGNOVANÝ Z/7 tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4			4,00000			
84	767003	Z/8 D+M Madlo u sprchového koutu a WC, dodávka a montáž včetně kotvení	ks	8,00000	2 006,00	16 048,00		Vlastní
		PEVNÉ MADLO NA PLATFORMĚ 450x750 mm, KOTVENO NA CHEMICKOU MALTU, NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU, OSAZENO VE VÝŠCE ~ 800 mm NEREZ, ALT. KARTÁČOVANÁ NERAZ Z/8 tabulka výpisu zámečnických výrobků : (1+1)*4			8,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	767004	Z/9 D+M Sedátko ve sprchovém koutu, dodávka a montáž včetně kotvení <i>ZÁVĚSNÁ SKLOPNÁ SPRCHOVÁ SEDAČKA 490x400 mm, KOTVENO NA STĚNU VE SPRCHOVÉM KOUTU NA CHEMICKOU MALTU, OSAZENO VE VÝŠCE 460 mm NEREZ, BÍLÝ PLAST Z/9 tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4</i>	ks	4,00000	3 797,00	15 188,00		Vlastní
86	767005	Z/10 D+M ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 590/500/150 mm, dodávka a montáž včetně kotvení <i>Z/10 tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1*4</i>	ks	4,00000	733,00	2 932,00		Vlastní
87	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	435,68000	1,00	435,68	800-767	RTS 25/ II
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>43 488,79</b>		
88	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby <i>Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,12500 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 13,30000</i>	m2	17,42500	47,00	818,98	800-771	RTS 25/ II
89	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <i>Začátek provozního součtu (0,95*0,825) (0,825*0,10)*3 Mezisoučet Konec provozního součtu 1,03125*4</i>	m2	4,12500	572,00	2 359,50	800-771	RTS 25/ II
90	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <i>Začátek provozního součtu koupelna+WC : (2,85*1,6) -(0,95*0,9+0,8*0,475) Mezisoučet</i>	m2	13,30000	618,00	8 219,40	800-771	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 3,325*4		13,30000				
91	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem Začátek provozního součtu 2,5*10 (2,85+1,6)*2+0,95+0,95+0,075 Mezisoučet Konec provozního součtu 35,875*4	m	143,50000	74,00	10 619,00	800-771	RTS 25/ II
				25,00000				
				10,87500				
				35,87500				
				143,50000				
92	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,12500 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 13,30000	m2	17,42500	17,00	296,23	800-771	RTS 25/ II
				4,12500				
				13,30000				
93	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,12500 Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 13,30000	m2	17,42500	16,00	278,80	800-771	RTS 25/ II
				4,12500				
				13,30000				
94	23153161R	tmel MS polymer; těsnící, lepicí; š. spáry 6 až 20 mm; l = 6 až 20 mm; barva šedá, bílá; přilnavost k materiálům beton, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, kámen; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný 6*4	l	24,00000	545,00	13 080,00	SPCM	RTS 25/ II
				24,00000				
95	59764261RDOD	Keramická dlažba – koupelna + WC, rozměr 298 x 298 mm, tl. 8 mm, - dodávka Vysoce slinutá keramická dlažba, mrazuvzdorná Barva – tmavě béžová Rozměr 298 x 298 mm, tl. 8 mm Povrch reliéfní, matný, charakteristika povrchu SR7 Protiskluz R11/B, $\mu$ ? 0,70 Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu - Technická zpráva : Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 13,30000*1,05	m2	13,96500	394,00	5 502,21		Vlastní
				13,96500				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	59764273RDOD	Keramická dlažba – sprchový kout, rozměr 198 x 198 mm, tl. 8 mm, - dodávka	m2	4,33125	435,00	1 884,09		Vlastní

Vysoce slinutá keramická dlažba, mrazuvzdorná

Barva – tmavě béžová

Rozměr 198 x 198 mm, tl. 8 mm

Povrch reliéfní, matný, charakteristika povrchu SRM

Protiskluz R12/B,  $\mu \geq 0,70$

Technické specifikace materiálů pro podlahu - nášlapnou vrstvu - Technická zpráva :

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,12500\*1,05

97	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	430,58210	1,00	430,58	800-771	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	------------

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>125 255,19</b>
-----------------	--------------------------	-------------------

98	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	115,76000	16,00	1 852,16	800-775	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

(3,88+5,16+3,88+2,47+1,68+2,47+5,16+1,7+2,92+1,7+2,92)

33,94000

-(0,8+0,8+0,8+1+1+0,6)

-5,00000

Mezisoučet

28,94000

Konec provozního součtu

28,94\*4

115,76000

99	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	80,00000	124,00	9 920,00	800-775	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

Obývací pokoj : 20\*4

80,00000

100	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	39,60000	129,00	5 108,40	800-775	RTS 25/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

Začátek provozního součtu

Chodba : 4,3

4,30000

Kuchyň : 5,6

5,60000

Mezisoučet

9,90000

Konec provozního součtu

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		9,9*4		39,60000				
101	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 119,60000</a>	m2	119,60000	43,00	5 142,80	800-775	RTS 25/ II
				119,60000				
102	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. <a href="#">Začátek provozního součtu</a> Chodba : 4,3 Obývací pokoj : 20 Kuchyň : 5,6 <a href="#">Mezisoučet</a> <a href="#">Konec provozního součtu</a> 29,9*4	m2	119,60000	538,00	64 344,80	AP-PSV	RTS 25/ II
				4,30000				
				20,00000				
				5,60000				
				29,90000				
				119,60000				
103	284123325RR	PVC podlahová krytina, třída zátěže 34 – 43, celková tloušťka 2,50 mm, protiskluznost DS R10, další specifikace viz TZ - dodávka <a href="#">spec.viz TZ :</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 119,60000*1,1</a>	m2	131,56000	291,00	38 283,96		Vlastní
				131,56000				
104	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	603,07320	1,00	603,07	800-775	RTS 25/ II
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>152 547,43</b>		
105	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <a href="#">Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 114,96400</a>	m2	114,96400	47,00	5 403,31	800-771	RTS 25/ II
				114,96400				
106	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele <a href="#">Začátek provozního součtu</a> Linka : (0,6+2,5+0,6)*0,5+(0,6+0,6)*0,85	m2	114,96400	669,00	76 910,92	800-771	RTS 25/ II
				2,87000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koupelna + WC : (2,85+2,85+1,6+1,6+0,95+0,1+0,95)*2,5 -(0,7*1,97) Mezisoučet Konec provozního součtu 28,741*4				27,25000 -1,37900 28,74100  114,96400		
107	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	114,96400	48,00	5 518,27	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 114,96400		114,96400				
108	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkládaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	114,96400	87,00	10 001,87	800-771	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 114,96400		114,96400				
109	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu (12*2,5)+(2,85*2+1,6*2)*4	m	65,60000	69,00	4 526,40	800-771	RTS 25/ II
				65,60000				
110	597813707R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 330 mm; š = 250 mm; tl = 7,0 mm 2 barvy – světle béžová a béžová – spároveň – viz Řez A-A : Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 114,96400*1,05	m2	120,71220	373,00	45 025,65	SPCM	RTS 25/ II
				120,71220				
111	78149411D+M	D Plastový profil flex lepidlo - kouty, rohy, ukončení Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 65,60000*1,05	m	68,88000	53,00	3 650,64		Vlastní
				68,88000				
112	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 510,37060	1,00	1 510,37	800-771	RTS 25/ II
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>15 733,52</b>		
113	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 17,74080	m2	17,74080	34,00	603,19	800-783	RTS 25/ II
				17,74080				
114	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovací Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 17,74080	m2	17,74080	154,00	2 732,08	800-783	RTS 25/ II
				17,74080				
115	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmotu nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed střední včetně pomocného lešení.	m2	7,60000	208,00	1 580,80	800-783	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 7,60000</a>				7,60000		
116	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá	m2	7,60000	82,00	623,20	800-783	RTS 25/ II
		<a href="#">Zárubně 70 : (2*2+0,7)*(0,1+2*0,05)*4</a>				3,76000		
		<a href="#">Zárubně 80 : (2*2+0,8)*(0,1+2*0,05)*4</a>				3,84000		
117	783324340R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	17,74080	391,00	6 936,65	800-783	RTS 25/ II
		<a href="#">(0,6*16*0,11)*2*2*4*1,05</a>				17,74080		
118	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	40,00000	5,00	200,00	800-783	RTS 25/ II
		<a href="#">10*4</a>				40,00000		
119	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová funkce: protikorozi	m	40,00000	62,00	2 480,00	800-783	RTS 25/ II
		na vzduchu schnoucí						
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 40,00000</a>				40,00000		
120	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	7,60000	76,00	577,60	800-783	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 7,60000</a>				7,60000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>58 985,22</b>		
121	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	226,34800	44,00	9 959,31	800-784	RTS 25/ II
		<a href="#">Začátek provozního součtu</a>						
		<a href="#">(6,88+5,16)*2*2,65</a>				63,81200		
		<a href="#">-(0,8*2)</a>				-1,60000		
		<a href="#">-(1,5*1,45*2+0,6*0,85+0,9*0,85)</a>				-5,62500		
		<a href="#">Mezisoučet</a>				56,58700		
		<a href="#">Konec provozního součtu</a>						
		<a href="#">56,587*4</a>				226,34800		
122	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	476,39500	34,00	16 197,43	800-784	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 137,60000</a>				137,60000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 453,75900			453,75900			
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 114,96400*-1			-114,96400			
123	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	476,39500	64,00	30 489,28	800-784	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 476,39500			476,39500			
124	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	137,60000	17,00	2 339,20	800-784	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 137,60000			137,60000			
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				<b>34 644,93</b>		
125	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,88643	-2 161,00	-1 915,58	801-3	RTS 25/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,83843			0,83843			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,04800			0,04800			
126	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,80640	1 354,00	11 923,87	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 8,80640			8,80640			
127	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,14260	5 073,00	723,41	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,14260			0,14260			
128	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,25869	1 522,00	1 915,73	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,19589			0,19589			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,01440			0,01440			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,69600			0,69600			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,35240			0,35240			
129	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13118	5 073,00	665,48	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,01158			0,01158			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,08000			0,08000			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,03960			0,03960			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	97999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	78,71594	271,00	21 332,02	801-3	RTS 25/ II

17 107

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 26,25459

26,25459

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 30,27200

30,27200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 1,73376

1,73376

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,36000

0,36000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 13,63477

13,63477

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 6,46082

6,46082

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>126 007,65</b>
-----------------	--	-------------------

131	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	89,94123	100,00	8 994,12	821-1	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,66,69,71,72,98,99,100, :

Součet : 89,94123

89,94123

132	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	89,94123	206,00	18 527,89	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,66,69,71,72,98,99,100, :

Součet : 89,94123

89,94123

133	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	179,88247	31,00	5 576,36	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,66,69,71,72,98,99,100, :

Součet : 179,88247

179,88247

134	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	89,94123	197,00	17 718,42	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,66,69,71,72,98,99,100, : Součet : 89,94123		89,94123				
135	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,66,69,71,72,98,99,100, : Součet : 1798,82468	t	1 798,82468	16,00	28 781,19	801-3	RTS 25/ II
				1 798,82468				
136	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,66,69,71,72,98,99,100, : Součet : 89,94123	t	89,94123	206,00	18 527,89	801-3	RTS 25/ II
				89,94123				
137	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,66,69,71,72,98,99,100, : Součet : 899,41234	t	899,41234	31,00	27 881,78	801-3	RTS 25/ II
				899,41234				
<b>Celkem</b>						<b>1 977 119,67</b>		

JKSO:  
 926 Rekonstrukce  
 m2 ostatní stavební akce

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>		<b>STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI</b>	<b>7 200,00</b>					
1	95-1	Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6.Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných, pomocných stavebních prací související srealizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes  stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů vdotčených místech, potrubními trasami.	hod	30,00000	240,00	7 200,00		Vlastní
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>	<b>20 616,24</b>					
2	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm  V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	36,00000	68,00	2 448,00	800-721	RTS 25/ II
3	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm  V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	48,00000	70,00	3 360,00	800-721	RTS 25/ II
4	722181211RU1	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm  V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	24,00000	78,00	1 872,00	800-721	RTS 25/ II
5	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40  Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,00000	m	40,00000	63,00	2 520,00	800-721	RTS 25/ II
6	722182006RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80  Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,00000	m	24,00000	70,00	1 680,00	800-721	RTS 25/ II
7	631547113R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	20,00000	115,00	2 300,00	SPCM	RTS 25/ II
8	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	20,00000	130,00	2 600,00	SPCM	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	631547116R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	24,00000	143,00	3 432,00	SPCM	RTS 25/ II
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	202,12000	2,00	404,24	800-713	RTS 25/ II
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>70 222,92</b>		
11	721153203R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 30 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	115,00	460,00	800-721	RTS 25/ II
12	721153204R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	28,00000	167,00	4 676,00	800-721	RTS 25/ II
13	721153205R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, DN 50 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	20,00000	286,00	5 720,00	800-721	RTS 25/ II
14	721153210R00	Potrubí PE přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	3,00000	1 323,00	3 969,00	800-721	RTS 25/ II
15	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	32,00000	11,00	352,00	800-721	RTS 25/ II
16	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	28,00000	32,00	896,00	800-721	RTS 25/ II
17	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	23,00000	461,00	10 603,00	800-721	RTS 25/ II
18	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	22,00000	618,00	13 596,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
19	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	14,00000	78,00	1 092,00	800-721	RTS 25/ II
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	85,00	340,00	800-721	RTS 25/ II
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	127,00	508,00	800-721	RTS 25/ II
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	100,00000	25,00	2 500,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000</a>		4,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000</a>		28,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000</a>		20,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000</a>		3,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 23,00000</a>		23,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 22,00000</a>		22,00000				
23	722181116R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 50 a DN 65	m	52,00000	140,00	7 280,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000</a>		4,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000</a>		28,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000</a>		20,00000				
24	722181117R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 80	m	23,00000	190,00	4 370,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 23,00000</a>		23,00000				
25	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochranná plstěnými pásy, DN 100	m	25,00000	228,00	5 700,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,00000</a>		3,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 22,00000</a>		22,00000				
26	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	32,00000	28,00	896,00	800-721	RTS 25/ II
27	722181817R00	Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do D 150	m	28,00000	84,00	2 352,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	721-5	Montáž vnitřní kanalizace položka číslo 721-1 až 721-4	sou	1,00000	461,00	461,00		Vlastní
29	721-1	Větrací hlavice HL807 DN 75- dodávka	ks	1,00000	649,00	649,00		Vlastní
30	721-2	Větrací hlavice HL810 DN 110- dodávka	ks	1,00000	583,00	583,00		Vlastní
31	721-3	Podomítkový sifon HL138 s mechanickou zápachovou uzávěrkou- dodávka	ks	2,00000	880,00	1 760,00		Vlastní
32	721-4	Kus čistící HTRE DN 75- dodávka	ks	1,00000	83,00	83,00		Vlastní
33	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	688,46000	2,00	1 376,92	800-721	RTS 25/ II

<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>	<b>120 130,50</b>					
34	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	135,00000	20,00	2 700,00	800-721	RTS 25/ II
35	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <span style="color: green;">Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</span> <span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</span>	m	36,00000	318,00	11 448,00	800-721	RTS 25/ II
36	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <span style="color: green;">Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</span> <span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</span>	m	48,00000	387,00	18 576,00	800-721	RTS 25/ II
37	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C  včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <span style="color: green;">Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</span> <span style="color: green;">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</span>	m	24,00000	463,00	11 112,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	20,00000	255,00	5 100,00	800-721	RTS 25/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
39	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	20,00000	400,00	8 000,00	800-721	RTS 25/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
40	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	24,00000	606,00	14 544,00	800-721	RTS 25/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
41	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	135,00000	28,00	3 780,00	800-721	RTS 25/ II
Položka pro plstěné pásy a potrubí : 135				135,00000				
42	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	36,00000	221,00	7 956,00	800-721	RTS 25/ II
43	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	12,00000	25,00	300,00	800-721	RTS 25/ II
44	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	8,00000	25,00	200,00	800-721	RTS 25/ II
45	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	148,00000	14,00	2 072,00	800-721	RTS 25/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 36,00000				36,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 48,00000				48,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,00000				24,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,00000				20,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 20,00000</a>		20,00000				
46	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	24,00000	15,00	360,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 24,00000</a>		24,00000				
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	172,00000	32,00	5 504,00	800-721	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 148,00000</a>		148,00000				
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 24,00000</a>		24,00000				
48	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem- dodávka a montáž	ks	11,00000	204,00	2 244,00		Vlastní
49	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity- dodávka a montáž	ks	8,00000	341,00	2 728,00		Vlastní
50	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	1,00000	204,00	204,00		Vlastní
51	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	16,00000	425,00	6 800,00		Vlastní
52	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit, - dodávka a montáž	ks	2,00000	582,00	1 164,00		Vlastní
53	722234263	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem- dodávka a montáž	ks	8,00000	337,00	2 696,00		Vlastní
54	722-3	Montáž vnitřního vodovodu položka číslo 722-1 až položka č. 722-2	sou	1,00000	935,00	935,00		Vlastní
55	722-1	Vodoměr pro studenou vodu ENBRA ER-AM Q3 1,6 m3/hod + rádiový modul, DN15, l=110 mm, zvýšená, magnetická ochrana, suchoběžný, jednotokové provedení, H/V montáž, včetně naparametrizovaného <i>radiového modulu - dodávka</i>	ks	4,00000	1 169,00	4 676,00		Vlastní
56	722-2	Vodoměr pro teplou vodu ENBRA ER-AM Q3 1,6 m3/hod + rádiový modul, DN15, l=110 mm, zvýšená, magnetická ochrana, suchoběžný, jednotokové provedení, H/V montáž, včetně naparametrizovaného <i>radiového modulu - dodávka</i>	ks	4,00000	1 169,00	4 676,00		Vlastní
57	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 177,75000	2,00	2 355,50	800-721	RTS 25/ II
<b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b>						<b>164 832,06</b>		
58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	228,00	912,00	800-721	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sada upevňovací	soubor	4,00000	3 893,00	15 572,00	800-721	RTS 25/ II
60	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	148,00	592,00	800-721	RTS 25/ II
61	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	4,00000	2 313,00	9 252,00	800-721	RTS 25/ II
62	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	4,00000	446,00	1 784,00	800-721	RTS 25/ II
63	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	8,00000	86,00	688,00	800-721	RTS 25/ II
64	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferencálních G 3/4x1	kus	4,00000	158,00	632,00	800-721	RTS 25/ II
65	721229111	Montáž zápachové uzávěrkypro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	ks	8,00000	68,00	544,00		Vlastní
66	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	sou	4,00000	181,00	724,00		Vlastní
67	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou- dodávka a montáž	ks	4,00000	1 984,00	7 936,00		Vlastní
68	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"- dodávka a montáž	sou	20,00000	195,00	3 900,00		Vlastní
69	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm- dodávka a montáž	ks	4,00000	931,00	3 724,00		Vlastní
70	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí- dodávka a montáž	ks	4,00000	1 457,00	5 828,00		Vlastní
71	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	ks	4,00000	329,00	1 316,00		Vlastní
72	725869101	Montáž zápachovýchuzávěrek umyvadlových do DN 40	ks	4,00000	146,00	584,00		Vlastní
73	725869204	Montáž zápachovýchuzávěrek dřezových jednodílných DN 50	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
74	55484478R	Zástěna sprchová otevíravá; rovná jednostranně upevněná; š = 800,0 mm; v = 2 000 mm; výplň: bezpečnostní sklo; rám: hliník	kus	4,00000	6 572,00	26 288,00	SPCM	RTS 25/ II
		- šířka vstupu min. 51 cm						
75	725-1	Průtokový ohřivač teplé vody Clage MBH 3 3,5kW, - dodávka a montáž	ks	4,00000	3 686,00	14 744,00		Vlastní
76	725-10	Sprchový žlab ACO ShowerDrain M+ určený k montáži ke stěně, nerezová ocel (AISI 304), vnitřní šířka, žlabu:80mm, pachový uzávěr, továrně připojený izolační pás na tělo žlabu, výškově nastavitelný,	ks	4,00000	6 848,00	27 392,00		Vlastní
		odtoková vpust' otočná o 360o, vpust' DN 40/50, instalační výška k izolačnímu límci: od 80 do 128mm, délka: 700mm) - dodávka a montáž						
77	725-11	Nerezový rošt délky 700mm, desing Piano, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 905,00	7 620,00		Vlastní
78	725-13	Sprchová nástěnná páková baterie bez sprchové sady, chrom- dodávka	ks	4,00000	1 905,00	7 620,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
79	725-14	Sprchová sada, Ø 130mm, 4 funkce, sprchová tyč, mýdelník chromový, sprchová hadice, chrom, - dodávka	ks	4,00000	1 967,00	7 868,00		Vlastní
80	725-18	HL podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska, 180x110mm - dodávka	ks	8,00000	1 408,00	11 264,00		Vlastní
81	725-4	Tlačítko ovládací dual flush, bílé, - dodávka a montáž	ks	4,00000	764,00	3 056,00		Vlastní
82	725-6	Sífon umyvadlový, průměr 40mm, s převlečnou maticí 5/4", bílý- dodávka	ks	4,00000	91,00	364,00		Vlastní
83	725-7	Výpusť umyvadlová 5/4", nerez- dodávka	ks	4,00000	105,00	420,00		Vlastní
84	725-8	Dřezový sífon s přepadem- dodávka	ks	4,00000	391,00	1 564,00		Vlastní
85	725-9	Perlátor vnější závit chrom- dodávka	ks	8,00000	153,00	1 224,00		Vlastní
86	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 640,12000	0,50	820,06	800-721	RTS 25/ II

<b>Díl: 726</b>	<b>Předstěnové systémy</b>							
87	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	1,00000	935,00	935,00	800-721	RTS 25/ II
88	286967581R	Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 500 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l	kus	4,00000	8 497,00	33 988,00	SPCM	RTS 25/ II
89	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	kus	4,00000	247,00	988,00	SPCM	RTS 25/ II
90	998726222R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	359,11000	0,50	179,56	800-721	RTS 25/ II

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>							
91	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	211,00	1 055,00	800-767	RTS 25/ II
92	767-1	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	40,00000	93,00	3 720,00		Vlastní
93	767-2	Materiál pro uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli-, typizované prvky a šroubové spoje- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže- nosné	kg	40,00000	308,00	12 320,00		Vlastní

profily s dostatečnou statickou únosností

- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu

- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	767-3	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu	kg	5,00000	213,00	1 065,00		Vlastní
95	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	181,60000	2,00	363,20	800-767	RTS 25/ II

<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>							<b>1 059,45</b>	
96	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,06616	-1 820,00	-120,41	801-3	RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,00636 0,00636  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,04392 0,04392  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,00688 0,00688  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,00900 0,00900

97	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,05521	4 272,00	235,86	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	------------

kategorie 17 02 03 plasty

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,00736 0,00736  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,01680 0,01680  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,03105 0,03105

98	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,16044	4 272,00	685,40	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,06720 0,06720  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,05544 0,05544  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,03780 0,03780

99	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,57732	406,00	234,39	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,07732 0,07732  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,50000 0,50000

100	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,07784	311,00	24,21	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

17 107

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,07784

0,07784

<b>Díl: D96</b>	<b>Presuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 545,74</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

101	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,93697	714,00	669,00	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 0,93697

0,93697

102	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,87394	341,00	639,01	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 1,87394

1,87394

103	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,93697	230,00	215,50	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 0,93697

0,93697

104	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,73940	20,00	374,79	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 18,73940

18,73940

105	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,93697	279,00	261,41	800-2	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, :

Součet : 0,93697

0,93697

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, : Součet: : 2,81091	t	2,81091	134,00	376,66	800-2	RTS 25/ II

2,81091

107	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,26,27,34,41,43,44,58,60,62,63,64, : Součet: : 0,93697	t	0,93697	10,00	9,37	800-6	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	------	-------	------------

0,93697

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						<b>24 082,38</b>
----------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	------------------

108	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Čerpání na základě pokynu TDS - drobné nespecifikované práce : 15	h	15,00000	240,00	3 600,00	RTS 25/ II
-----	-----	-----	--	---	----------	--------	----------	------------

15,00000

109	798009001	Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce	ks	1,00000	6 842,00	6 842,00		Vlastní
110	798009002	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	ks	1,00000	2 052,00	2 052,00		Vlastní
111	798009003	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do, objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
112	798009004	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00000	1 710,00	1 710,00		Vlastní
113	798009015	Doprava	%	2,00000	4 439,19	8 878,38		Vlastní

<b>Celkem</b>							<b>465 303,05</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:  
926 Rekonstrukce  
m2  
ostatní stavební akce

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	2	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>		<b>STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI</b>				<b>5 760,00</b>		
1	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista, práce v tarifní třídě 6.Cena za kompletní dodávku a, realizaci potřebných pomocných stavebních prací související srealizací tohoto projektu. Zejména <span style="color: green;">zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, oprava omítek , bělinových obkladů, povrchů podlah, podhledů vdotčených místech, potrubními trasami.</span>	hod	24,00000	240,00	5 760,00		Vlastní
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>16 841,22</b>		
2	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	61,00000	42,00	2 562,00		Vlastní
3	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	7,00000	67,00	469,00		Vlastní
4	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.250/110°C 15/30mm- dodávka	m	42,00000	100,00	4 200,00		Vlastní
5	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.250/110°C 18/30mm, - dodávka	m	18,00000	78,00	1 404,00		Vlastní
6	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.250/110°C 22/40mm- dodávka	m	8,00000	110,00	880,00		Vlastní
7	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	66,00000	87,00	5 742,00		Vlastní
8	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm, - dodávka <span style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 66,00000</span>	m	66,00000	19,00	1 254,00		Vlastní
9	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	165,11000	2,00	330,22	800-713	RTS 25/ II
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>51 224,16</b>		
10	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	42,00000	46,00	1 932,00	800-731	RTS 25/ II
11	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm- dodávka a montáž	m	122,00000	226,00	27 572,00		Vlastní
12	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm- dodávka a montáž	m	18,00000	243,00	4 374,00		Vlastní
13	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm- dodávka a montáž	m	45,00000	280,00	12 600,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm- dodávka a montáž	m	4,00000	334,00	1 336,00		Vlastní
15	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	144,00000	10,00	1 440,00		Vlastní
16	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	492,54000	4,00	1 970,16	800-731	RTS 25/ II
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>25 983,26</b>		
17	722220855R00	Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 2 1/2"	kus	24,00000	32,00	768,00	800-721	RTS 25/ II
		6*4		24,00000				
18	734266432R00	Šroubení pro radiátory typu VK jednotrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	733,00	5 864,00	800-731	RTS 25/ II
		2*4		8,00000				
19	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	2,00000	204,00	408,00		Vlastní
20	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	4,00000	298,00	1 192,00		Vlastní
21	734291113	Kohout plnicí a vypoštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C vnitřní závit- dodávka a montáž	ks	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
22	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK, - dodávka a montáž	ks	16,00000	681,00	10 896,00		Vlastní
		4*4		16,00000				
23	734261403	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů, - dodávka a montáž	ks	8,00000	681,00	5 448,00		Vlastní
		2*4		8,00000				
24	734211120	Ventil závitovýodvzdušňovacíG 1/2 PN 14 do 120°C automatický- dodávka a montáž	ks	2,00000	215,00	430,00		Vlastní
25	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	257,26000	1,00	257,26	800-731	RTS 25/ II
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>88 633,56</b>		
26	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	4,00000	169,00	676,00	800-731	RTS 25/ II
27	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	ks	24,00000	132,00	3 168,00		Vlastní
		6*4		24,00000				
28	735191905	Odvzdušněníotopných těles	ks	24,00000	28,00	672,00		Vlastní
		6*4		24,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	734221682	Termostatickáhlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, - dodávka a montáž	ks	8,00000	288,00	2 304,00		Vlastní
		<a href="#">2*4</a>		<a href="#">8,00000</a>				
30	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	83,00	664,00	800-731	RTS 25/ II
		<a href="#">2*4</a>		<a href="#">8,00000</a>				
31	5513730610R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, s nulovou polohou; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	8,00000	438,00	3 504,00	SPCM	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,00000</a>		<a href="#">8,00000</a>				
32	735152172.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídatné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 10 výška/délka, 600/500 mm výkon 302 W - dodávka a montáž	ks	4,00000	2 428,00	9 712,00		Vlastní
33	735152272.KRD	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídatná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 výška/délka, 600/500 mm výkon 302 W - dodávka a montáž	ks	4,00000	2 730,00	10 920,00		Vlastní
34	735160131	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1500/450- dodávka a montáž	ks	4,00000	3 066,00	12 264,00		Vlastní
35	735160132	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1500/500- dodávka a montáž	ks	4,00000	3 148,00	12 592,00		Vlastní
36	735890102.KRD	Elektrické topné těleso (tyč) pro kombinované vytápění Korado Z-KT7R-10 s integrovaným regulátorem, teploty o výkonu 300 W - dodávka a montáž	ks	4,00000	2 950,00	11 800,00		Vlastní
37	55129228	Armatura připojovací radiátorováHMs termostatickou hlavici pro dvoutrubkovou soustavu rohová, 1/2"x3/4E - dodávka a montáž	ks	8,00000	2 222,00	17 776,00		Vlastní
38	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	860,52000	3,00	2 581,56	800-731	RTS 25/ II
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>21 511,80</b>		
39	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,00000	112,00	560,00		Vlastní
40	767-1	Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,00000	103,00	3 090,00		Vlastní
41	767-2	Materiál pro uložení a uchycení potrubí - systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli-, typizované prvky a šroubové spoje- objímky s příslušnou vystýlkou- nosné profily s dostatečnou	kg	30,00000	522,00	15 660,00		Vlastní

statickou únosností

- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu

- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	767-3	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvicího, spojovacího a mont. materiálu	kg	5,00000	356,00	1 780,00		Vlastní
43	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	210,90000	2,00	421,80	800-767	RTS 25/ II

<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>						<b>-571,39</b>
44	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,31292	-1 826,00	-571,39	801-3	RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,10668 0,10668  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,12384 0,12384  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,08240 0,08240

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>852,08</b>
45	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,31292	716,00	224,05	801-3	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,17,26, :

Součet: : 0,31292

0,31292

46	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,62584	342,00	214,04	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,17,26, :

Součet: : 0,62584

0,62584

47	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,31292	231,00	72,28	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,17,26, :

Součet: : 0,31292

0,31292

48	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,25840	20,00	125,17	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,17,26, : Součet : 6,25840 <span style="float: right;">6,25840</span></p>								
49	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,17,26, : Součet : 0,31292 <span style="float: right;">0,31292</span>	t	0,31292	280,00	87,62	800-2	RTS 25/ II
50	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,17,26, : Součet : 0,93876 <span style="float: right;">0,93876</span>	t	0,93876	134,00	125,79	800-2	RTS 25/ II
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,17,26, : Součet : 0,31292 <span style="float: right;">0,31292</span>	t	0,31292	10,00	3,13	800-6	RTS 25/ II
<b>Díl: ON</b>						<b>31 674,74</b>		
<b>Ostatní náklady</b>								
52	798009001	Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.	ks	1,00000	686,00	686,00		Vlastní
53	798009002	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do, objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u přírub. armatur použít vějířové podložky, a další	ks	1,00000	1 235,00	1 235,00		Vlastní
54	799009003	Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize	sou	1,00000	3 772,00	3 772,00		Vlastní
55	801009007	Topná zkouška, po dohodě s investorem	ks	1,00000	4 115,00	4 115,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	801009008	Proplach potrubí	sou	1,00000	1 715,00	1 715,00		Vlastní
57	802009009	Naplnění potrubí upravenou vodou (odvzdušnění)	sou	1,00000	3 746,00	3 746,00		Vlastní
58	802009010	Vypouštění topného systému	sou	1,00000	4 790,74	4 790,74		Vlastní
59	803009011	Vyregulování nové topné větve	sou	1,00000	3 210,00	3 210,00		Vlastní
60	803009012	Požární prostupy	sou	1,00000	4 280,00	4 280,00		Vlastní
61	803009013	Doprava	%	1,00000	2 205,00	2 205,00		Vlastní
62	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	240,00	1 920,00		RTS 25/ II
				Čerpání na základě pokynu TDS - drobné nespecifikované práce : 8	8,00000			

<b>Celkem</b>	<b>241 909,43</b>
---------------	-------------------

JKSO:  
 926 Rekonstrukce  
 m2 ostatní stavební akce

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>A01 Vzduchotechnika - zřízení</b>				<b>35 865,10</b>		
1	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200mm	ks	4,00000	278,00	1 112,00		Vlastní
		Montáž axiálního ventilátoru pozice 1.1 :						
		4		4,00000				
2	751514287	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do, 100mm	ks	1,00000	136,00	136,00		Vlastní
3	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes, 100 do 200mm	ks	7,00000	173,00	1 211,00		Vlastní
4	751398170	Montáž kondenzačního kusu pro kruhové potrubí kovová D do 100mm	ks	1,00000	876,00	876,00		Vlastní
5	751398171	Montáž kondenzačního kusu pro kruhové potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	876,00	876,00		Vlastní
6	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes, 100 do 200 mm	ks	2,00000	444,00	888,00		Vlastní
7	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do, 200 mm	ks	6,00000	108,00	648,00		Vlastní
8	751-1	Axiální ventilátor Multivac ELEGANCE T pro odvod vzduchu se zpětnou klapkou, pro připojení na, potrubí o průměru 160mm, max. 315 m3/h při 71 Pa, 230V, 25W; časový doběh 3-25min.	ks	4,00000	1 390,00	5 560,00		Vlastní
		Pozice 1.1 :						
		4		4,00000				
9	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm- dodávka	ks	1,00000	171,00	171,00		Vlastní
10	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm- dodávka	ks	2,00000	184,00	368,00		Vlastní
11	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm- dodávka	ks	1,00000	207,00	207,00		Vlastní
12	42981435	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm- dodávka	ks	2,00000	249,00	498,00		Vlastní
13	42981442	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/125mm- dodávka	ks	2,00000	227,00	454,00		Vlastní
14	42981025	výfuková hlavice Pz D 160mm- dodávka	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
15	42981267	výfuková hlavice Pz D 200mm- dodávka	ks	1,00000	1 569,00	1 569,00		Vlastní
16	42981346	přechod osový Pz D1/D2 125/100 mm- dodávka	ks	1,00000	119,00	119,00		Vlastní
17	429-1	přechod osový Pz D1/D2 160/125 mm- dodávka	ks	3,00000	115,00	345,00		Vlastní
18	42981356	přechod osový Pz D1/D2 200/160 mm- dodávka	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	429-2	přechod osový Pz D1/D2 160/100 mm- dodávka	ks	1,00000	112,00	112,00		Vlastní
20	751510041	Vzduchotechnické potrubí z Pz kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100mm, - dodávka a montáž	m	6,00000	244,00	1 464,00		Vlastní
21	751510042	Vzduchotechnické potrubí z Pz kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100mm do 200mm, - dodávka a montáž	m	30,00000	577,00	17 310,00		Vlastní
22	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	355,10000	1,00	355,10	800-728	RTS 25/ II

Díl: 2	B01 Demontáž vzduchotechniky	13 092,63
23	751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhového D do 200 mm	ks 8,00000 195,00 1 560,00 Vlastní
24	751510862 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,03 do, 0,13 m2	m 33,00000 231,00 7 623,00 Vlastní
25	751512851 Demontáž kalhotového kusu z plechového potrubí s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,, 280 m2	ks 8,00000 360,00 2 880,00 Vlastní
26	751513848 Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo, bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280m2	ks 2,00000 450,00 900,00 Vlastní
27	998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	% 129,63000 1,00 129,63 800-728 RTS 25/ II

Díl: 713	Izolace tepelné	4 073,86
28	713411145 Montáž tepelné izolace potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x <i>Deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 40 kg/m3 max.teplota do 300°C tl 40mm montáž položka I1 :</i> <i>I1 : 4</i>	m2 4,00000 342,00 1 368,00 Vlastní
29	63153728 Deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 40 kg/m3 max.teplota do 300°C tl 40mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 4,00000*1,05</i>	m2 4,20000 616,00 2 587,20 Vlastní
30	998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	% 39,55200 3,00 118,66 800-713 RTS 25/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	5 845,25
31	767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg 25,00000 76,00 1 900,00 Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	767-1	Pomocné ocelové konstrukce - upevňovací prvky z černé oceli- nosné profily s dostatečnou statickou, únosností- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. Materiálu	kg	25,00000	151,00	3 775,00		Vlastní
33	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	56,75000	3,00	170,25	800-767	RTS 25/ II

<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>						<b>-170,26</b>
34	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,45000	-2 282,00	-1 026,90	801-3	RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,33000 0,33000  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,08000 0,08000  
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,04000 0,04000

35	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,16000	5 354,00	856,64	801-3	RTS 25/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,16000				0,16000				

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>2 075,83</b>
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,61000	896,00	546,56	801-3	RTS 25/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26, :

Součet: : 0,61000

0,61000

37	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,22000	428,00	522,16	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26, :

Součet: : 1,22000

1,22000

38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,61000	289,00	176,29	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

23,24,25,26, :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Součet : 0,61000			0,61000				
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 12,20000	t	12,20000	25,00	305,00	801-3	RTS 25/ II	
				12,20000					
40	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 0,61000	t	0,61000	350,00	213,50	800-2	RTS 25/ II	
				0,61000					
41	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 1,83000	t	1,83000	167,00	305,61	800-2	RTS 25/ II	
				1,83000					
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26, :</i> Součet : 0,61000	t	0,61000	11,00	6,71	800-6	RTS 25/ II	
				0,61000					
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					<b>457,50</b>		
43	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed' světlá	m2	1,50000	219,00	328,50	800-783	RTS 25/ II	
44	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá	m2	1,50000	86,00	129,00	800-783	RTS 25/ II	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>10 966,20</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	904 - .R01	Individuální a komplexní vyzkoušení zaregulování	hzs	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
46	005231030R	Zkušební provoz	hzs	6,00000	727,70	4 366,20		Vlastní
47	900 - .RT1	Čištění prostor po montáži VZT	hzs	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
48	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	300,00	3 000,00		RTS 25/ II
		<a href="#">Čerpání na základě pokynu TDS - drobné nespecifikované práce : 10</a>		10,00000				

<b>Celkem</b>	<b>72 206,11</b>
---------------	------------------

JKSO:  
 926 Rekonstrukce  
 m2 ostatní stavební akce

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>32 140,00</b>		
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	8,00000	825,00	6 600,00	801-4	RTS 25/ II
2	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	20,00000	1 277,00	25 540,00	801-4	RTS 25/ II
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>59 527,00</b>		
3	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	8,00000	32,00	256,00	801-3	RTS 25/ II
4	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	12,00000	90,00	1 080,00	801-3	RTS 25/ II
5	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	12,00000	198,00	2 376,00	801-3	RTS 25/ II
6	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	20,00000	201,00	4 020,00	801-3	RTS 25/ II
7	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	245,00000	79,00	19 355,00	801-3	RTS 25/ II
8	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	250,00000	105,00	26 250,00	801-3	RTS 25/ II
9	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	10,00000	121,00	1 210,00	801-3	RTS 25/ II
10	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	28,00000	154,00	4 312,00	801-3	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).

11	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	4,00000	167,00	668,00	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 955,67</b>		
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	1,82092	1 074,00	1 955,67	801-4	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet : 1,82092

1,82092

<b>Díl: 1 Rozváděč RB</b>						<b>75 133,20</b>		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

13	Pol__0001	2/36 Rozvodnice na omítku, bílé plast.dveře- dodávka	ks	4,00000	1 624,00	6 496,00		Vlastní
14	Pol__0002	25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A- dodávka	ks	4,00000	710,00	2 840,00		Vlastní
15	Pol__0003	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól- dodávka	ks	12,00000	926,00	11 112,00		Vlastní
16	Pol__0004	6/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, In=6A, 6kA, -dodávka	ks	4,00000	1 395,00	5 580,00		Vlastní
17	Pol__0005	10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, In=10A, 6kA, -dodávka	ks	8,00000	1 214,00	9 712,00		Vlastní
18	Pol__0006	16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, In=16A, 6kA, -dodávka	ks	24,00000	1 214,00	29 136,00		Vlastní
19	Pol__0008	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, lcn=6kA, In=16A- dodávka	ks	4,00000	606,00	2 424,00		Vlastní
20	Pol__0009	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)- dodávka	ks	8,00000	124,00	992,00		Vlastní
21	Pol__0010	Zaslepovací pás 1m- dodávka	ks	1,20000	85,00	102,00		Vlastní
22	Pol__0011	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2- dodávka	ks	1,60000	412,00	659,20		Vlastní
23	Pol__0012	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2,, drátování- dodávka	m	16,00000	47,00	752,00		Vlastní
24	Pol__0013	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montáž a popis rozvadece	hod	16,00000	333,00	5 328,00		Vlastní

<b>Díl: _4 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)</b>						<b>99 756,00</b>		
---	--	--	--	--	--	------------------	--	--

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	Pol__0045	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	8,00000	179,00	1 432,00		Vlastní
26	Pol__0046	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	4,00000	232,00	928,00		Vlastní
27	Pol__0047	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	12,00000	247,00	2 964,00		Vlastní
28	Pol__0048	Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B), - dodávka a montáž	ks	4,00000	343,00	1 372,00		Vlastní
29	Pol__0049	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F), - dodávka a montáž	ks	4,00000	264,00	1 056,00		Vlastní
30	Pol__0050	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)- dodávka a montáž	ks	8,00000	199,00	1 592,00		Vlastní
31	Pol__0051	PŘÍSTROJ SPÍNAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami) Přístroj spínače trojpólového; řazení 3, 3S, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 041,00	4 164,00		Vlastní
32	Pol__0052	PŘÍSTROJ TERMOSTATU Přístroj spínací, pro univerzální termostat, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 214,00	4 856,00		Vlastní
33	Pol__0053	TERMOSTAT - OVLÁDACÍ JEDNOTKA Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka); b. bílá, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 202,00	4 808,00		Vlastní
34	Pol__0054	DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE Doutnavka signalizační, pro kryt trojpólového spínače, - dodávka a montáž	ks	4,00000	76,00	304,00		Vlastní
35	Pol__0055	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, - dodávka a montáž	ks	28,00000	50,00	1 400,00		Vlastní
36	Pol__0056	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá, - dodávka a montáž	ks	8,00000	62,00	496,00		Vlastní
37	Pol__0057	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá, - dodávka a montáž	ks	4,00000	67,00	268,00		Vlastní
38	Pol__0058	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s potiskem, s čirým průzorem (pro řazení 3S); b. bílá, - dodávka a montáž	ks	4,00000	88,00	352,00		Vlastní
39	Pol__0059	KRYT ZASLEPOVACÍ Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; b. bílá- dodávka a montáž	ks	8,00000	48,00	384,00		Vlastní
40	Pol__0060	POLE POPISOVÉ Pole popisové, se symbolem zvonku;- dodávka a montáž	ks	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
41	Pol__0061	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	56,00000	31,00	1 736,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	Pol__0062	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	20,00000	56,00	1 120,00		Vlastní
43	Pol__0063	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	8,00000	81,00	648,00		Vlastní
44	Pol__0064	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný vodorovný; b. bílá- dodávka a montáž	ks	4,00000	133,00	532,00		Vlastní
45	Pol__0065	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný svislý; b. bílá- dodávka a montáž	ks	4,00000	56,00	224,00		Vlastní
46	Pol__0066	ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE,, b. bílá- dodávka a montáž	ks	92,00000	269,00	24 748,00		Vlastní
47	Pol__0067	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem,, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	4,00000	1 253,00	5 012,00		Vlastní
- dodávka a montáž								
48	Pol__0068A	ZVONEK BYTOVÝ Zvonek bytový melodický, - dodávka a montáž	ks	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní
49	Pol__0068B	DOMÁCÍ TELEFON - Domácí telefon 4FP 211 03 201, - dodávka a montáž	ks	4,00000	1 164,00	4 656,00		Vlastní
50	Pol__0069	Detektor kouře bytový Kombinovaný (optickokouřový+teplotní) detektor požáru- dodávka a montáž	ks	8,00000	987,00	7 896,00		Vlastní
51	Pol__0070	VENTILÁTOR Ventilátor - pouze zapojení	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
52	Pol__0071	SVÍTIDLA LED A - DUNO LED N 15E-NW-O - chodby- dodávka a montáž	ks	4,00000	474,00	1 896,00		Vlastní
53	Pol__0072	SVÍTIDLA LED B - DUNO LED N 24W-NW-O - pokoje, kuchyně- dodávka a montáž	ks	12,00000	554,00	6 648,00		Vlastní
54	Pol__0073	SVÍTIDLA LED C - PANLUX KRUH MAXI 15W, 1350lm, 4000K, IP65 - koupelny strop- dodávka a montáž	ks	4,00000	557,00	2 228,00		Vlastní
55	Pol__0074	SVÍTIDLA LED D - PANLUX OVAL MAXI 10W, 1000lm, 4000K, IP 65 - koupelny nad zrcadly- dodávka a montáž	ks	4,00000	483,00	1 932,00		Vlastní
56	Pol__0075	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Hliníkový profil AL-01/N-2m (nástěnný)- dodávka a montáž	ks	4,00000	454,00	1 816,00		Vlastní
57	Pol__0076	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Úchyt s vrutem pro profil AL- dodávka a montáž	ks	16,00000	28,00	448,00		Vlastní
58	Pol__0077	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Koncovka pro AL profil- dodávka a montáž	ks	8,00000	38,00	304,00		Vlastní
59	Pol__0078	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Napájecí zdroj DC12V/5A- dodávka a montáž	ks	8,00000	507,00	4 056,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	Pol__0079	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky Krytka mléčna pro profil AL-2m- dodávka a montáž	ks	4,00000	333,00	1 332,00		Vlastní
61	Pol__0080	LED OSVĚTLENÍ - kuchyňské linky LED pásek, barva teple bílá, DC12V, IP20, 10mm, bílý PCB pásek, 60, LED/m	m	8,00000	392,00	3 136,00		Vlastní
62	Pol__0081	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítidla	ks	36,00000	12,00	432,00		Vlastní
63	Pol__0082	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	36,00000	5,00	180,00		Vlastní
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>109 046,00</b>		
64	Pol__0015	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N- dodávka a montáž	m	24,00000	33,00	792,00		Vlastní
65	Pol__0016	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32, 750N- dodávka a montáž	m	6,00000	54,00	324,00		Vlastní
66	Pol__0017	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ- dodávka a montáž	ks	150,00000	37,00	5 550,00		Vlastní
67	Pol__0018	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ- HLUBOKÁ 66mm- dodávka a montáž	ks	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
68	Pol__0019	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ- dodávka a montáž	ks	12,00000	32,00	384,00		Vlastní
69	Pol__0020	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ- dodávka a montáž	ks	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
70	Pol__0021	SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ 2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10- dodávka a montáž	ks	160,00000	46,00	7 360,00		Vlastní
71	Pol__0022	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8- dodávka a montáž	ks	40,00000	16,00	640,00		Vlastní
72	Pol__0023	SKLOPNÁ HMOŽDINKA Sklopná hmoždinka s pružinou KD3, M3x90, do sádkartonových desek, - dodávka a montáž	ks	80,00000	35,00	2 800,00		Vlastní
73	Pol__0024	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-202 2x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	60,00000	17,00	1 020,00		Vlastní
74	Pol__0025	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-203 3x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	120,00000	25,00	3 000,00		Vlastní
75	Pol__0026	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-204 4x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	120,00000	33,00	3 960,00		Vlastní
76	Pol__0027	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-205 5x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	80,00000	40,00	3 200,00		Vlastní
77	Pol__0028	INSTALAČNÍ KRABICOVÉ SVORKY 2273-208 8x1-2,5mm2- dodávka a montáž	ks	60,00000	62,00	3 720,00		Vlastní
78	Pol__0029	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	4,00000	631,00	2 524,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	Pol__0030	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	150,00000	17,00	2 550,00		Vlastní
80	Pol__0031	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 10 mm2	ks	16,00000	31,00	496,00		Vlastní
81	Pol__0032	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 mm2	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní
82	Pol__0033	Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 až 4 mm2- dodávka a montáž	ks	4,00000	130,00	520,00		Vlastní
83	Pol__0034	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm- dodávka a montáž	ks	50,00000	4,00	200,00		Vlastní
84	Pol__0035	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl.- dodávka a montáž	m	40,00000	38,00	1 520,00		Vlastní
85	Pol__0036	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2- dodávka a montáž	m	195,00000	49,00	9 555,00		Vlastní
86	Pol__0037	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5 mm2- dodávka a montáž	m	18,00000	51,00	918,00		Vlastní
87	Pol__0038	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2- dodávka a montáž	m	340,00000	49,00	16 660,00		Vlastní
88	Pol__0039	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2- dodávka a montáž	m	580,00000	55,00	31 900,00		Vlastní
89	Pol__0040	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2- dodávka a montáž	m	55,00000	74,00	4 070,00		Vlastní
90	Pol__0041	KABEL STÍNĚNÝ JYTY 2x1 mm- dodávka a montáž	m	25,00000	41,00	1 025,00		Vlastní
91	Pol__0042	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ. PÁRY, IZOLACE PVC SYKY 3x2x0,5- dodávka a montáž	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
92	Pol__0043	KOAXIÁLNÍ KABEL VCEOY 75 - 3,7- dodávka a montáž	m	70,00000	22,00	1 540,00		Vlastní
93	Pol__0044	UTP - Cat. 6 UTP Cat.6- dodávka a montáž	m	70,00000	19,00	1 330,00		Vlastní
<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>						<b>12 776,70</b>		
94	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2,11300	431,00	910,70	801-3	RTS 25/ II

17 107

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,00800

0,00800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01200

0,01200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,02400

0,02400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,08000

1,08000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,24500

0,24500

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,50000		0,50000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,04000		0,04000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,16800		0,16800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,03600		0,03600				
95	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	2,00000	5 933,00	11 866,00	801-3	RTS 25/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 2,00000		2,00000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>7 936,43</b>		
96	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,11300	993,00	2 098,21	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet: : 2,11300		2,11300				
97	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,22600	474,00	2 003,12	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet: : 4,22600		4,22600				
98	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,11300	320,00	676,16	801-3	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet: : 2,11300		2,11300				
99	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,26000	27,00	1 141,02	801-3	RTS 25/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7,8,9,10,11, : Součet: : 42,26000		42,26000				
100	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,11300	387,00	817,73	800-2	RTS 25/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet: : 2,11300

2,11300

101	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	6,33900	185,00	1 172,72	800-2	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet: : 6,33900

6,33900

102	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	2,11300	13,00	27,47	800-6	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet: : 2,11300

2,11300

<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>146 525,00</b>
----------------	------------------------	-------------------

103	Pol__0094	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m	ks	8,00000	1 520,00	12 160,00		Vlastní
104	Pol__0095	HZS - Demontáž stavajicoho zařízení	hod	40,00000	428,00	17 120,00		Vlastní
105	Pol__0096	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Repase demontovaneho zarizeni	hod	8,00000	428,00	3 424,00		Vlastní
106	Pol__0097	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajicoho zarizeni	hod	8,00000	428,00	3 424,00		Vlastní
107	Pol__0098	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz	hod	12,00000	428,00	5 136,00		Vlastní
108	Pol__0099	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy	hod	12,00000	428,00	5 136,00		Vlastní
109	Pol__0100	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	16,00000	428,00	6 848,00		Vlastní
110	Pol__0101	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	140,00000	428,00	59 920,00		Vlastní
111	Pol__0102	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	16,00000	428,00	6 848,00		Vlastní
112	Pol__0103	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	28,00000	570,00	15 960,00		Vlastní
113	Pol__0104	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	8,00000	428,00	3 424,00		Vlastní
114	Pol__0105	Podružný materiál	kompl.	1,00000	2 375,00	2 375,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 02	Stavební práce - 1 + kk: byty 2, 12, 30, 48 -stupačka 2
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	Pol__0106	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	4 750,00	4 750,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>544 796,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:  
 926 Rekonstrukce  
 m2 ostatní stavební akce

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 03	Přívodní kabely stupačky 1-2
R:	1	Elektro stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>2 212,00</b>		
	1 612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně jakékoliv šířky rýhy,	m2	1,00000	868,00	868,00	801-4	RTS 25/ II
	2 612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	1,00000	1 344,00	1 344,00	801-4	RTS 25/ II
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 070,00</b>		
	3 971035151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	4,00000	320,50	1 282,00	801-3	RTS 25/ II
	4 974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	4,00000	197,00	788,00	801-3	RTS 25/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>144,33</b>		
	5 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4, : Součet: : 0,12761	t	0,12761	1 131,00	144,33	801-4	RTS 25/ II
<b>Díl: 1 Úpravy ve stávajících rozváděčích RE</b>						<b>11 656,64</b>		
	6 Pol__0001	ŘADOVÉ SVORNICE RSA RSA 10 Řadová svornice- dodávka a montáž	ks	32,00000	26,77	856,64		Vlastní
	7 Pol__0002	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montáž a popis rozvadece	hod	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>60 645,15</b>		
	8 Pol__0003	ELEKTRONSTALAČNÍ PARAPETNÍ KANÁL PK 110X70 D_HD PARAPETNÍ KANÁL (2m v kartonu), - dodávka a montáž	ks	30,00000	205,00	6 150,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 03	Přívodní kabely stupačky 1-2
R:	1	Elektro stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	Pol__0004	PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ 8451_HB KRYT PK 110X70 D KONCOVÝ- dodávka a montáž	ks	4,00000	128,81	515,24		Vlastní
10	Pol__0005	PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ 8452_HB KRYT PK 110X70 D SPOJOVACÍ DÍL- dodávka a montáž	ks	15,00000	128,81	1 932,15		Vlastní
11	Pol__0006	PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ 8476_HB KRYT PK 120X55 ROH VNĚJŠÍ- dodávka a montáž	ks	4,00000	257,35	1 029,40		Vlastní
12	Pol__0007	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8- dodávka a montáž	ks	100,00000	16,38	1 638,00		Vlastní
13	Pol__0008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 10 mm <sup>2</sup>	ks	16,00000	32,14	514,24		Vlastní
14	Pol__0009	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 mm <sup>2</sup>	ks	4,00000	44,33	177,32		Vlastní
15	Pol__0010	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm- dodávka a montáž	ks	4,00000	4,50	18,00		Vlastní
16	Pol__0011	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 16 mm <sup>2</sup> , z.žl.- dodávka a montáž	m	120,00000	83,68	10 041,60		Vlastní
17	Pol__0012	BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 1-CXKH-R J 4x10- dodávka a montáž	m	120,00000	321,91	38 629,20		Vlastní
<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>						<b>182,40</b>		
18	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,06000	3 040,00	182,40	801-3	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		3,4, :						
		Součet : 0,06000		0,06000				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>248,97</b>		
19	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	0,06000	169,00	10,14	821-1	RTS 25/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		3,4, :						
		Součet : 0,06000		0,06000				
20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,06000	1 045,00	62,70	801-3	RTS 25/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 03	Přívodní kabely stupačky 1-2
R:	1	Elektro stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 0,06000 <span style="float: right;">0,06000</span>								
21	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,12000	499,00	59,88	801-3	RTS 25/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 0,12000 <span style="float: right;">0,12000</span>								
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,06000	336,50	20,19	801-3	RTS 25/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 0,06000 <span style="float: right;">0,06000</span>								
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,20000	28,20	33,84	801-3	RTS 25/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 1,20000 <span style="float: right;">1,20000</span>								
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,06000	490,00	29,40	801-3	RTS 25/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 0,06000 <span style="float: right;">0,06000</span>								
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,60000	54,70	32,82	801-3	RTS 25/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 0,60000 <span style="float: right;">0,60000</span>								
<b>Díl: ON</b>						<b>50 120,74</b>		
<b>Ostatní náklady</b>								
26	Pol__0017	LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m	ks	3,00000	1 600,00	4 800,00		Vlastní
27	Pol__0018	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajicoho zarizeni	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2026/1271-I	Stavební úpravy bytů v domě Tyršova 1271 - etapa I
O:	SO 03	Přívodní kabely stupačky 1-2
R:	1	Elektro stupačka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0020	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
29	Pol__0021	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
30	Pol__0022	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
31	Pol__0023	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni	hod	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
32	Pol__0024	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
33	Pol__0025	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	16,00000	450,00	7 200,00		Vlastní
34	Pol__0026	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	16,00000	600,00	9 600,00		Vlastní
35	Pol__0027	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
36	Pol__0028	Podružný materiál	kompl.	1,00000	2 820,74	2 820,74		Vlastní
37	M3	Doprava, přesun	kompl.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
38	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	450,00	4 500,00		RTS 25/ II
				Čerpání na základě pokynu TDS - drobné nespecifikované práce : 10	10,00000			

<b>Celkem</b>	<b>127 280,23</b>
---------------	-------------------

JKSO:

926            Rekonstrukce  
m2             ostatní stavební akce