

Soupis prací - dod. č. 1095							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Opravné práce v žst. Praha Masarykovo n. - práce na 1,4,5. SK + v.č. 20,24,26							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxx
			Materiál				Kč
			Výkony				
			5.SK - (4/5.2026)				
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx
		5907015386	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx
		5907015391	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx
		5907015381	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx
		5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx
		5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	xxx	xxx	xxx
			kolej 4,1, + v.č. 20,24,26 (5/6.2.2026)				
		5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx
		5907015386	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx
		5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	út.pl.	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx
		5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx
		5911677130	Demontáž přídržných součástí přídržná Kn60 rozdělení "u"	m	xxx	xxx	xxx
		5911679130	Montáž součástí přídržné v koleji přídržná Kn60 rozdělení "u"	m	xxx	xxx	xxx
		5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	xxx	xxx	xxx
		5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	xxx	xxx	xxx
			VRN				
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx
Celkem:							232 787,52

Za zhotovitele:

Za objednatele