

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava VIP prostor SFC Opava 2026**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**RTSTAV - Radek Trunčík s.r.o.**  
**Komenského 350, Štítina 747 91**

IČ: **05857724**

DIČ: **CZ05857724**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	99 411,29	335 887,69	435 298,98
PSV	112 069,98	288 365,97	400 435,95
MON	0,00	49 955,00	49 955,00
Vedlejší náklady	0,00	53 690,00	53 690,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>211 481,27</b>	<b>727 898,66</b>	<b>939 379,93</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	939 379,93 CZK
Základní DPH	21 %	197 269,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 136 649,72 CZK**

v *RTSTAV*

dne

**2.1.2026**

**RTSTAV - Radek Trunčík s.r.o.**

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	10 455,12	20 620,08	31 075,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV	44 487,39	111 296,73	155 784,12
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	7 939,53	80 894,97	88 834,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	35 624,85	72 856,05	108 480,90
96	Bourání konstrukcí	HSV	904,40	50 219,86	51 124,26
713	Izolace tepelné	PSV	33 912,58	16 508,78	50 421,36
735	Otopná tělesa	PSV	34,50	8 190,50	8 225,00
776	Podlahy povlakové	PSV	74 395,04	224 822,15	299 217,19
784	Malby	PSV	3 727,86	38 844,54	42 572,40
M21	Elektromontáže	MON	0,00	40 575,00	40 575,00
M65	Elektroinstalace	MON	0,00	9 380,00	9 380,00
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	53 690,00	53 690,00
Cena celkem			211 481,27	727 898,66	939 379,93

## Položkový rozpočet

S:	Oprava VIP prostor SFC Opava 2026
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>31 075,20</b>		<b>10 455,12</b>		<b>20 620,08</b>
	1	347016111R00 Předstěna SDK, tl. 65 mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5 mm, bez izol 12*2,6	m2	31,20000 31,20000	996,00	31 075,20	335,10	10 455,12	660,90	20 620,08
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>155 784,12</b>		<b>44 487,39</b>		<b>111 296,73</b>
	2	416011111R00 Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm 18,8*4,2 4,1*3,6 49,3	m2	143,02000 78,96000 14,76000 49,30000	981,00	140 302,62	202,81	29 005,89	778,19	111 296,73
	3	41601 1121 Montáž parozábrany	m2	143,02000	75,00	10 726,50	75,00	10 726,50	0,00	0,00
	4	67352295R Fólie JUTAFOL N 110 standard parozábrana š. 1,5 m	m2	150,00000	31,70	4 755,00	31,70	4 755,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>60</b>	<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>88 834,50</b>		<b>7 939,53</b>		<b>80 894,97</b>
	5	602014144RU3 Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstev 4 mm 116,5 15,5 39	m2	171,00000 116,50000 15,50000 39,00000	519,50	88 834,50	46,43	7 939,53	473,07	80 894,97
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>108 480,90</b>		<b>35 624,85</b>		<b>72 856,05</b>
	6	632441015RT1 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 50 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 020	m2	93,72000	726,00	68 040,72	380,12	35 624,85	345,88	32 415,87
	7	632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	93,72000	46,90	4 395,47	0,00	0,00	46,90	4 395,47
	8	713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá, 6-8cm EPS S 100	m2	93,72000	384,60	36 044,71	0,00	0,00	384,60	36 044,71
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>51 124,26</b>		<b>904,40</b>		<b>50 219,86</b>
	9	963016343R00 Demontáž podkrovní SDK, dřevěný rošt, 2x oplášt. 12,5 mm	m2	93,72000	545,50	51 124,26	9,65	904,40	535,85	50 219,86
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>50 421,36</b>		<b>33 912,58</b>		<b>16 508,78</b>
	10	713111121RU1 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - včetně dodávk plsti Orsik tl. 100 mm	m2	93,72000	538,00	50 421,36	361,85	33 912,58	176,15	16 508,78
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>8 225,00</b>		<b>34,50</b>		<b>8 190,50</b>
	11	735138003R00 Demontáž a zpětná montáž otopných těles	kus	10,00000	822,50	8 225,00	3,45	34,50	819,05	8 190,50
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>299 217,19</b>		<b>74 395,04</b>		<b>224 822,15</b>
	12	776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2 VIP Gold:5,8*8,5	m2	161,76000 49,30000	213,50	34 535,76	0,00	0,00	213,50	34 535,76

		VIP silver:18,8*4,2			78,96000						
		4,1*3,6			14,76000						
		Chodba č.1:6,7*1,7			11,39000						
		3,5*2,1			7,35000						
13	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny PVC Ambient 0.7 zátěž 42	m2	161,76000	974,00	157 554,24	459,91	74 395,04	514,09	83 159,20	
		VIP:5,8*8,5		49,30000							
		18,8*4,2		78,96000							
		4,1*3,6		14,76000							
		Chodba č. 1:6,7*1,7		11,39000							
		3,5*2,1		7,35000							
14	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou do 15mm	m2	161,76000	382,90	61 937,90	0,00	0,00	382,90	61 937,90	
15	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	161,76000	18,00	2 911,68	0,00	0,00	18,00	2 911,68	
16	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	161,76000	56,00	9 058,56	0,00	0,00	56,00	9 058,56	
17	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených OSB desek do 2cm, včetně likvidace odpadu. odnošení strusky	m2	93,72000	354,45	33 219,05	0,00	0,00	354,45	33 219,05	
		18,8*4,2		78,96000							
		4,1*3,6		14,76000							
Díl:	784	Malby				42 572,40		3 727,86		38 844,54	
18	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	390,80000	69,90	27 316,92	5,46	2 133,77	64,44	25 183,15	
19	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	390,80000	15,90	6 213,72	4,00	1 563,20	11,90	4 650,52	
20	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	280,80000	32,20	9 041,76	0,11	30,89	32,09	9 010,87	
Díl:	M21	Elektromontáže				40 575,00		0,00		40 575,00	
21	210290681R00	Montáže el. svítidel, včetně přívodu, Dodání LED svítidel základní provedení	kus	25,00000	1 623,00	40 575,00	0,00	0,00	1 623,00	40 575,00	
Díl:	M65	Elektroinstalace				9 380,00		0,00		9 380,00	
22	650801111R00	Demontáž svítidla stropního vestavného , včetně kabeláže	kus	40,00000	234,50	9 380,00	0,00	0,00	234,50	9 380,00	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				53 690,00		0,00		53 690,00	
23	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	
24	00325	Odvoz a likvidace odpadu EKO	t	9,20000	2 260,00	20 792,00	0,00	0,00	2 260,00	20 792,00	
25	00326	Odvoz a likvidace odpadu - stavební suť, škvára, cihly, beton	t	17,90000	620,00	11 098,00	0,00	0,00	620,00	11 098,00	
26	2215	Pronájem a přistavění čerpadla mix na podlahu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

**Celkem**

**939 379,93**

Poznámky uchazeče k zadání

