



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX01BSM7C

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.: MELT/26562/2026

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 16.02.2026

RESIF s.r.o.

Bělehradská 858/23

120 00 Praha 2

IČO: 03265757

DIČ: CZ03265757

## Objednávka provedení práce č. 016/2026 (KT/14241/25/1)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/14241/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Havarijní oprava střechy	93 088,10	1	93 088,10	112 636,60
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>93 088,10</b>	<b>112 636,60</b>

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Rozpočtová skladba: NBF havárie

Místo plnění: ZŠ PKH 1589, Litvínov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

ANO

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

16. 2. 2026

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

28. 2. 2026

Pozn.:

V Litvínově dne: 16.02.2026

### Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 16.02.2026

Podpis:

### Správce rozpočtu

Operaci schvalují:

Dne: 16.02.2026

Podpis:

Město  
odbor nakládání

Akce: PKH 1589 - oprava střechy

**ŘEŠENÍ HAVÁRIE - HAVARIJNÍHO STAVU**

Zatékání vody do objektu střechou

Zhotovitel:

RESIF s.r.o.

Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2

IČ:03265757

DIČ:CZ03265757

<b>Cena včetně DPH</b>	<b>112636,60</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>19548,50</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>93088,10</b>

č. 16 hav.  
21/14241/25/1

**712**

**Povlakové krytiny**

**61674,00**

222	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	128,000	30,00	3840,00
224	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	128,000	12,00	1536,00
225	111	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,150	31000,00	4650,00
226	712	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvě	m2	128,000	30,00	3840,00
230	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	128,000	111,00	14208,00
231	628	62836109	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm</i>	m2	172,000	125,00	21500,00
232	712	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	4,000	460,00	1840,00
	712	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií (kolem atiky)	m	44,000	110,00	4840,00
266	712	998712122	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,000	2450,00	4900,00
268	712	998712129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	2,000	260,00	520,00

**721**

**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**

**7929,00**

296	721	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	1,000	149,00	149,00
	721	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	1,000	300,00	300,00
	721	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	1,000	200,00	200,00
623	HZS	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	12,000	300,00	3600,00

625	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	4,000	300,00	1200,00	
631	HZS	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	8,000	310,00	2480,00	
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>4411,00</b>	
		R_216904391ROO	Ruční odstranění degradovaných tmeľů ocelovými kartáč	m	11,000	185,00	2035,00	
		624601121ROO	Tmelení spár 4x2 cm, speciálním tmelem - proti povětrnosti (světřík tmelení obvodu 5,8x5m)	m	11,000	216,00	2376,00	
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>9693,60</b>	
183	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,200	400,00	480,00	
186	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,200	78,00	93,60	
187	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200	220,00	264,00	
188	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,000	9,00	216,00	
192	013	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s dehem kód odpadu 17 03 01	t	1,200	7200,00	8640,00	
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>6380,50</b>	
95	003	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	2250,00	2250,00	
98	003	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	4,000	310,00	1240,00	
101	003	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	1620,00	1620,00	
172	003	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	16,500	11,00	181,50	
173	003	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	330,000	3,30	1089,00	
<b>VRN6</b>		<b>Územní vlivy</b>					<b>3000,00</b>	
5	K	030001000	Územní vlivy	kpl	1,000	3000,00	3000,00	