[redacted]

Číslo smlouvy Objednatele: SOD/5/2026

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**"), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Sídlo:	Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	433 83 513
DIČ:	CZ43383513
Bankovní spojení:	1622321399/0800, Česká spořitelna a.s.
Zastoupený:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Kontaktní osoba:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
	[redacted] vedoucí manažerka
- ve věcech technických:	[redacted], projektový a technický manažer

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeným Krajským úřadem Kraje Vysočina (č.j. 8/93)
(dále jen „**Objednatel**")

a

Zhotovitel

Název:	**Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.**
Sídlo:	Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
IČO:	06965385
DIČ:	CZ06965385
Bankovní spojení:	5592588399/0800
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostrava C 73984
Zastoupený:	Danielem Cingelem, jednatelem
Kontaktní osoba:	Daniel Cingel, jednatel
Telefonní spojení:	[redacted],
E-mail:	[redacted]
Datová schránka:	r6k5skv

(dále jen „**Zhotovitel**"; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**")

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **„Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Cibulkova, Příční, Krátká – část KRÁTKÁ"** (dále jen „**Veřejná zakázka**") zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**"), rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**").

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**") Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

2. Vypouští se

3. Vypouští se

4. Vypouští se

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**") a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

6. Předmětem Díla je konkrétně stavba **„Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Cibulkova, Příční, Krátká"** a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**"), a dále dle podmínek stanovených ve vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., IČO: 494 55 842, se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, divize Žďár nad Sázavou (dále jen „**VAS**"), které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, a ve vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích dalších orgánů veřejné správy, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou a zadávací dokumentací k Veřejné zakázce, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.

7. Součástí Díla je zejména:
   7.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
   7.2. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a měření nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
   7.3. zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení Díla, zejména obstarání a přeprava věcí a stavebních materiálů, náklady na obnovení geodetických bodů, dodání materiálů či zařízení v požadované kvalitě, včetně jejich protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám, zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
   7.4. na vlastní náklady průběžný odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**") a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen předložit Objednateli;
   7.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
   7.6. zajištění bezpečnosti práce (zajištění osobních ochranných prostředků dle profesí, činností a rizik na staveništi pro zaměstnance Zhotovitele či jiné osoby spolupracující se Zhotovitelem aj.) a ochrany životního prostředí, respektování

požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění požární ochrany;

7.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;

7.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště, uvedení staveniště do původního stavu anebo do stavu dohodnutého s Objednatelem; uvedení povrchů dotčených Dílem do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zeleň, příkopy aj.);

7.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí, rozborů a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod., včetně zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci Díla dle právních předpisů platných a účinných v době realizace Díla a jejich předání Objednateli;

7.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace či veřejných prostranství, zajištění dopravního značení apod.);

7.11. geodetické zaměření dokončeného Díla v systému Microstation ve formátu. dgn, a vyhotovení geometrického plánu pro zápis Díla do katastru nemovitostí, a to v šesti (6) vyhotoveních;

7.12. dodání všech dokladů potřebných k uvedení Díla do trvalého provozu, a to zejména:

7.12.1. seznam parcelních čísel pozemků nebo čísel popisných staveb, ke kterým bylo v rámci Díla provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně geodetického zaměření v šesti (6) vyhotoveních a digitální podobě v prostředí Microstation (formát.dgn);

7.12.2. doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených Dílem;

7.12.3. doklady o převzetí pozemků dotčených Dílem po ukončení výstavby ze strany vlastníků těchto pozemků;

7.12.4. originál stavebního deníku;

7.12.5. zápis o předání a převzetí Díla;

7.12.6. protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu předání a převzetí Díla;

7.13. doložení materiálové knihy k použitým materiálům včetně technických listů a certifikátů;

7.14. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, návody k obsluze, záruční listy;

7.15. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;

7.16. zhotovení případné dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;

7.17. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „**DSPD**"), a to v trojím (3) listinném vyhotovení a jednou (1) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datového úložiště dle určení Objednatele ve formátu .dwg v plnohodnotném provedení, Objednatelem dále volně použitelné a její předání Objednateli,

7.18. ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či zadávací dokumentací neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné zhotovení Díla.

8. Podmínky realizace Díla:

8.1. Před zahájením Díla a před předáním staveniště je Zhotovitel povinen projednat a dohodnout podmínky součinnosti s provozovatelem vodovodu a kanalizace, VAS.

8.2. Před zahájením stavebních prací a předáním staveniště je Zhotovitel povinen zpracovat, projednat a odsouhlasit technologický postup a harmonogram

provádění Díla (dále jen „**Harmonogram**"), z něhož bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt vyplývajících ze Smlouvy, a to na vstupním kontrolním dnu za účasti Objednatele, technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**") a dotčené obce, na jejímž/jejichž území bude Dílo prováděno.

8.3. Zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při realizaci Díla respektovat provoz stávajících objektů v lokalitě dotčené realizací Díla a v rámci daných možností minimalizovat dopady Díla na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, omezování prašnosti a hlučnosti, provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.).

8.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady vytyčení veškerých inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně povinnosti a odpovědnosti v návaznosti na příslušné právní předpisy. K vytyčení sítí bude přizván Objednatel. Zhotovitel předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek stanovených v jejich vyjádření a v průběhu výstavby splní veškeré požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí.

8.5. Pro pořizování fotodokumentace (odst. 7.15 Smlouvy) platí, že Zhotovitel je povinen ji pořizovat před započetím Díla, v jeho průběhu a po jeho dokončení v potřebném rozsahu dle předmětu Smlouvy, podle požadavků Objednatele, a to včetně vyznačení data pořízení jednotlivých fotografií. V případě těch částí a dodávek Díla, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznamy) zaznamenávající detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit i při odstraňování vad a nedodělků Díla. V případě, že Zhotovitel nepovede fotodokumentaci řádně v souladu s tímto odstavcem nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou Smluvní strany v případě sporu o kvalitu Díla nebo jeho části vycházet z fotodokumentace, kterou si pořídí Objednatel a její obsah bude pro takový případ považován za nesporný. Veškerou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad a nedodělků Díla v jednom tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě na USB flash disku. Zhotovitel je dále povinen ji uchovat způsobem a v počtu vyhotovení dle předchozí věty po dobu trvání záruky za jakost Díla a pro případy kontroly a řešení možných rozporů nebo reklamací. Fotodokumentace bude splňovat standardy označené jako *„Fotodokumentace stavby k předání po stavbě TDI"*, které jsou dostupné na následujícím odkazu https://svkzdarsko.cz/ke-stazeni/, a to v sekci „Ostatní".

9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 6 této Smlouvy, právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se k Dílu vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění touto Smlouvou.

11. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo TDS, dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

12. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v Řízení Veřejné zakázky podrobně seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít případně vliv na jeho cenovou nabídku a se zohledněním všeho uvedeného podal úplnou cenovou nabídku, v jejímž souladu je uzavírána tato Smlouva.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

14. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím odborně způsobilé osoby, Stavbyvedoucí (dále jen „**stavbyvedoucí**"): Daniel Cingel, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**" nebo společně „**Členové realizačního týmu**").
Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do pěti (5) dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle následujícího odstavce Smlouvy.

15. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do pěti (5) dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:
    15.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
    15.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

16. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost, kterou je Zhotovitel povinen kdykoliv na požádání prokázat Objednateli, TDS a/nebo mistru provozu VAS, a to do tří (3) pracovních dnů.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.

18. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou jím napraveny na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a chránit jej před jeho odcizením, ztrátou, poškozením nebo jeho zničením v takovém rozsahu, že se stane nečitelným. Smluvní strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn, jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.

20. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat

podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

21. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele, TDS a mistra provozu VAS ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli, TDS a mistru provozu VAS dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.

22. Objednatel, TDS a/nebo mistr provozu VAS jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, mohou tyto osoby požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádně. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, TDS a/nebo mistrem provozu VAS, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a mistra provozu VAS a poskytnout jim součinnost při výkonu jejich funkcí během provádění Díla. Funkci TDS a mistra provozu VAS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

24. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS a/nebo mistra provozu VAS prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS a/nebo mistrem provozu VAS, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.

25. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň tři (3) pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí v délce min. pěti (5) pracovních dnů. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

26. Pokud je vyžadováno, zpracuje a podá TDS žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

27. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou/budou chráněna autorským právem.

28. Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit v místě provádění Díla informační plachtu/tabuli s údajem, kdo Dílo provádí včetně kontaktu na stavbyvedoucího Zhotovitele, který je povinen se zdržovat na staveništi nepřetržitě během provádění stavebních prací.

29. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem provádění Díla a staveniště, jakož je povinen skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li vydány. Zhotovitel není oprávněn skladovat materiály, výrobky, prvky technického

vybavení nebo zařízení mimo vytyčené staveniště bez předchozího souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku.

30. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět stavební práce v době nočního klidu, tj. v čase od 22:00 do 06:00 hod.

31. Nepředvídaný archeologický nález, paleontologický nález nebo nález kulturně cenného předmětu, detailu stavby nebo chráněné části přírody je Zhotovitel povinen v zastoupení Objednatele oznámit stavebnímu úřadu. Současně uvedené oznámí Objednateli a TDS. Zhotovitel je povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli v plném rozsahu veškerou škodu, která mu porušením této povinnosti vznikla. Tím není dotčen nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty.

IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

32. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

33. Místo provádění Díla je blíže specifikováno v Projektové dokumentaci.

34. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 5 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;
Práce budou zahájeny:	**předpoklad duben 2026**
Dokončení kompletních stavebních prací (uvedení celé stavby do užívání):	**do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště**
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:	do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání
Předání a převzetí ověřeného geometrického plánu:	do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání

35. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v předchozím odstavci Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen bezodkladně na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost za škodu.

36. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
    36.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
    36.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
    36.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
    36.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se

bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo

36.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

37. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dní předem.

38. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků a uvedením Díla do trvalého provozu, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, povolením záměru a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
    - 38.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
    - 38.2. stavební deník;
    - 38.3. materiálová kniha;
    - 38.4. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
    - 38.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
    - 38.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla;
    - 38.7. DSPD, a to v trojím (3) listinném vyhotovení a jednou (1) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datového úložiště dle určení Objednatele ve formátu .dwg v plnohodnotném provedení, Objednatelem dále volně použitelné;
    - 38.8. geodetické zaměření dokončeného Díla v systému Microstation ve formátu. dgn, a vyhotovení geometrického plánu pro zápis Díla do katastru nemovitostí, a to v šesti (6) vyhotoveních;
    - 38.9. zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě geodetického podkladu, který bude vyhotoven s využitím stávajících údajů digitální technické mapy, zpracovaného a předaného v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška o DTM**"), včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů; součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

39. Objednatel Dílo:
    - 39.1. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „**Drobné vady**") a je uvedeno do trvalého provozu,
    - 39.2. nepřevezme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.

40. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „**Předávací protokol**").

41. V případě převzetí Díla Objednatelem bude Předávací protokol obsahovat:
    41.1. identifikační údaje Smluvních stran,
    41.2. identifikaci Díla,
    41.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá,
    41.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
    41.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
    41.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran.

42. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také:
    42.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou Smluvních stran,
    42.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

43. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.

44. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. STAVENIŠTĚ

45. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odst. 34 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

46. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.

47. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech spotřebovaných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

48. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště, které je vymezeno v Projektové dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla větší prostor, než je uvedeno v Projektové dokumentaci, zajistí si jej Zhotovitel na vlastní náklad.

49. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

50. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

51. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

52. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

53. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.

54. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

55. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

56. Zhotovitel si zajistí sám na svůj náklad uložení přebytečné zeminy vzniklé v průběhu provádění Díla.

VII. CENA DÍLA

57. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**") je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí **5 060 688,00,- Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**").

58. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami dále stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla. Úprava Ceny Díla je přípustná pouze tehdy, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení Ceny Díla z důvodu chyb/nedostatků jím učiněných při určení Ceny Díla.

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou uvedl.

59. Cena Díla může být změněna písemným dodatkem k této Smlouvě pouze v případech:
    59.1. pokud dojde ke změně předmětu plnění Díla dle § 222 ZZVZ;
    59.2. pokud Objednatel bude požadovat změnu předmětu plnění, a to formou omezení rozsahu Díla (méněpráce) nebo rozšíření Díla (vícepráce).

60. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce a/nebo bude Objednatel požadovat provedení víceprací, Smluvní strany je projednají na nejbližším kontrolním dnu a budou uvedeny v zápisu z kontrolního dne.

61. Má-li dojít při realizaci Díla ke změnám Předmětu Díla ve smyslu předchozího odstavce Smlouvy, je Zhotovitel povinen po příslušném kontrolním dnu, kde byly tyto změny mezi Smluvními stranami projednány, provést soupis všech víceprací, které je nutné provést, ocenit je dle kritérií uvedených v odst. 63 Smlouvy a předložit tento oceněný soupis Objednateli a TDS k odsouhlasení společně s návrhem dodatku k této Smlouvě. V rámci oceněného soupisu je Zhotovitel povinen uvést také veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebudou realizovány (méněpráce). Bude-li navržený a oceněný soupis schválen Objednatelem a TDS, Smluvní strany provedou změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného oceněného soupisu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.

62. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné a kdy bylo zvýšení Ceny Díla projednáno na příslušném kontrolním dnu.

63. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
    63.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
    63.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny dle položek ceníků ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň rovnající se procentuálnímu vyjádření poměru celkové ceny Díla dle Smlouvy a předpokládané celkové hodnoty zakázky dle zadávacích podmínek maximálně však do výše 100 %;
    63.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ceníku ÚRS Praha, a.s. a není tak možné postupovat dle odst. 63.2 Smlouvy, použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.

    Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

64. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

65. V případě, že Zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem písemně schváleny Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu Díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny Díla, ledaže Objednatel sdělí výslovný požadavek na odstranění takových víceprací.

66. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh Zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti Díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel v tomto ohledu přebírá nebezpečí změny okolností, tj. že uvedené vícepráce, které jsou nutné k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti Díla, o kterých v době uzavření Smlouvy věděl či s ohledem na odbornou péči vědět měl, provede na své náklady bez navýšení ceny Díla.

67. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.

68. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.

69. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

70. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

71. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**"), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané Ceny Díla, tvoří zádržné, které uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě, že bylo Dílo převzato s vadami a nedodělky v souladu s touto Smlouvou, uhradí Objednatel zádržné do 30 dnů ode dne náhradního předání a převzetí Díla, tedy poté, co bude Zhotovitelem odstraněna poslední vada nebo nedodělek. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že zadržením části Ceny Díla dle tohoto ustanovení Smlouvy se Objednatel nedostává do prodlení s plněním jeho peněžitého závazku.

72. Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**"), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informaci, že „daň odvede zákazník", a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH. Na Fakturách musí být vždy uvedeno číslo Smlouvy Objednatele.

73. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou i závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení

Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se dle § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

74. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**"), a to do pěti (5) pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronické verzi ve formátu .pdf.

75. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.

76. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem, Zhotovitelem a TDS.

77. Splatnost Faktury nesmí být kratší třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Stanoví-li Faktura splatnost delší, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

78. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

79. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo bude chybně/neúplně stanovena jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli před uplynutím lhůty její splatnosti k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele. V takovém případě běží po doručení opravené Faktury Objednateli nová lhůta splatnosti, a to ode dne jejího doručení Objednateli.

IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

80. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

81. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odst. 39.1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2599 – § 2603, § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní

zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

82. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě. Dílo bude vadné, nebude-li:
    82.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou a vyjádřením VAS nebo
    82.2. vydáno kolaudační rozhodnutí; za vadné se bude Dílo považovat i tehdy, pokud sice bude kolaudační rozhodnutí vydáno, avšak obsahuje podmínky ukládající odstranění drobných nedostatků zjištěných při kolaudačním řízení, a to ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, nebo
    82.3. kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
    82.4. kdykoliv v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
    82.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv v průběhu záruční doby prosté právních vad.

83. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí šedesát (60) měsíců od data převzetí díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu (dále jen „**Záruční doba**"), v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená Záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla.

84. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

85. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

86. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

87. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

88. Vada je uplatněna včas, je-li reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby.

89. Objednatel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s reklamací vad Zhotoviteli.

90. Uplatnění vad vzniklých v Záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně, případně elektronicky, po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit.

91. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii (dále jen

„**Havárie**"), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele [redacted] a následně potvrzeno písemnou formou, odstranit Havárii v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení Havárie.

92. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
    92.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
    92.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
    92.3. od Smlouvy odstoupit;
    to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.

93. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 92.1 Smlouvy za odstranění vady.

94. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

95. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení oznámení vady Zhotovitelem.

96. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

97. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednateli potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstranitelnou. V protokolu dále uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

98. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

99. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

100. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započetím odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

101. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po uplynutí Záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

102. Zhotovitel je v průběhu Záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

103. Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XI. POJIŠTĚNÍ

104. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši odpovídající Ceně Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

105. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

106. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

107. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XII. SANKCE

108. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odst. 34 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000, - Kč za každý den prodlení.

109. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započít s odstraňováním Havárie či odstranit ve sjednané lhůtě Havárii, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odst. 100 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

110. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle odst. 55 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000, - Kč za každý den prodlení.

111. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**") nebo požární ochranu (dále jen „**PO**"), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
    111.1. 25.000, - Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
    111.2. 5.000, - Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

111.3. 1.000, - Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

111.4. 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

112. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 104 Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení.

113. V případě odcizení či ztráty stavebního deníku nebo jeho poškození či zničení v takovém rozsahu, že se stane nečitelným, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý případ takového porušení.

114. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem provádění Díla a staveništěm, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli za každé takové porušení této ochrany smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč.

115. V případě, že Zhotovitel poruší zákaz skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené Staveniště bez souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku, se Zhotovitel zavazuje za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč.

116. V případě, že Zhotovitel porušení povinnost chránit, udržovat či opravovat komunikace dotčené prováděním Díla, se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč.

117. Vypouští se

118. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v odst. 31 této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje Objednateli za každý případ takového porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč.

119. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši.

120. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

121. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky uvedené na Faktuře, a to za každý i započatý den prodlení.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

122. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

123. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.

124. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
   124.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
   124.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
   124.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 129 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
   124.4. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odst. 34 Smlouvy;
   124.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odst. 34 Smlouvy;
   124.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, TDS nebo mistrem provozu VAS a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, TDS nebo mistrem provozu VAS;
   124.7. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodu na své straně přeruší provádění Díla;
   124.8. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Objednatel Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
   124.9. v případě, že na materiál, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.

   Demonstrativním výčtem shora není uzavřena množina porušení povinností ze Smlouvy podstatným způsobem; Objednatel je oprávněn odstoupit i v jiných případech porušení povinností Zhotovitele ze Smlouvy podstatným způsobem, zejména jsou-li tímto porušením dotčeny nebo ohroženy oprávněné zájmy Objednatele (bezpečnost a zdraví osob, ochrany majetku, ochrana životního prostředí, soulad Díla s právním řádem, technickými normami, Smlouvou apod.). Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

125. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí:
   125.1. prodlení s úhradou Faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

126. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odst. 129 127Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

127. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odst. 38 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek této Smlouvy.

128. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. V odstoupení musí být uveden důvod pro odstoupení od Smlouvy včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

129. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na jeho majetek a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

130. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

131. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

132. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

133. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

134. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy je Smluvní strana povinna bezodkladně písemně sdělit druhé Smluvní straně.

135. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v této Smlouvě ukáže nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

136. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

137. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

138. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

139. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

140. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.

141. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

142. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výší skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.

143. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

144. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Právní vztahy a skutečnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

145. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Dle dohody Smluvních stran je k řízení místně příslušným soudem soud dle sídla Objednatele.

146. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

147. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejm. v důsledku změny právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k poskytnutí součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.

148. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nich každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí uzavírání dodatků. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití kvalifikovaných nebo uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

149. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou a bezodkladnou součinnost Objednateli pro účely řádného a včasného zveřejnění Smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

150. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvou přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Vyjádření VAS
3. příloha č. 3: Položkový rozpočet

Ve Žďáru nad Sázavou dne _____ V _____ dne _____

[redacted] [redacted]
Datum: 2026.02.17 13:09:42 +01'00'

[redacted] [redacted]
Datum: 2026.02.16 13:07:05 +01'00'

Objednatel **Zhotovitel**

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Informace pro účastníky:

Vzhledem k tomu, že Projektová dokumentace byla uveřejněna jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky a je veřejně přístupná na profilu zadavatele, nebude samostatně přikládána k této Smlouvě.

Příloha č. 2 Smlouvy

Vyjádření VAS

Informace pro účastníky:

Vzhledem k tomu, že vyjádření VAS bylo uveřejněno jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky a je veřejně přístupné na profilu zadavatele, nebude samostatně přikládáno k této Smlouvě.

Příloha č. 3 Smlouvy

Položkový rozpočet

Informace pro účastníky:

Položkový rozpočet bude ke Smlouvě přiložen při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky předložené do Řízení veřejné zakázky.

*Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Soupis prací**") v souladu s pokyny uvedenými ve výzvě k podání nabídek (soupis prací určený k ocenění účastníkem je součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky) a takto oceněný soupis prací předloží v nabídce. Oceněný soupis prací bude při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem přiložen na tomto místě ke Smlouvě jako její příloha.*

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 16.02.2026

Stavba : **90203** **BYSTRICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PRICNI,KRATKA**

Objednatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
59101 Žďár n.S.

IČO : 43383513
DIČ : CZ43383513

Zhotovitel : Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.
Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

IČO : 6965385
DIČ : CZ06965385

Za zhotovitele :

[redacted]

Datum: 2026.02.16 13:07:31 +01'00'

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH		0,00
DPH		0,00
Základ pro DPH	21 %	5 060 688,00
DPH	21 %	1 062 744,00
Cena celkem za stavbu		**6 123 432**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL.KRÁTKÁ	**264 990,00**	0,00	219 000,00	45 990,00	4,3
SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	**3 344 324,96**	0,00	2 763 904,92	580 420,03	54,6
SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	**2 514 117,16**	0,00	2 077 782,77	436 334,38	41,1
Celkem za stavbu	**6 123 432,11**	**0,00**	**5 060 687,70**	**1 062 744,42**	**100,0**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	02 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL.KRÁTK	**264 990,00**	0,00	219 000,00	45 990,00	4,3
SO 302.2	302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	**3 344 324,96**	0,00	2 763 904,92	580 420,03	54,6
SO 303.2	303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	**2 514 117,16**	0,00	2 077 782,77	436 334,38	41,1
Celkem za stavbu		**6 123 432,11**	**0,00**	**5 060 687,70**	**1 062 744,42**	**100,0**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**02 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL**	JKSO	
Objekt		SKP	
02	**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL.KRÁTKÁ**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
90203	**BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘÍČNÍ**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	219 000,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		219 000,00		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		219 000,00		
ZRN+ost.náklady+HZS		219 000,00		

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 13.01.2025	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	219 000,00 Kč
DPH	21,0	%	45 990,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**264 990,00 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Vedlejší náklady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Ostatní náklady	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**219 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 02
Objekt :	02 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL.KRÁTKÁ	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**01**	**Vedlejší náklady**				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektu. Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
		Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále				
		-vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky				
		-zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch				
		-revizní zprávy zařízení staveniště				
		-čistící zóny u výjezdů ze staveniště				
		-součástí je i projednání povolení				
		Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.				
2	0102	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
3	0103	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, včetně úklidu komunikací po skončení prací.				
	Celkem za	***01 Vedlejší náklady***				**50 000,00**
Díl:	**02**	**Ostatní náklady**				
4	0201	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:				
		· projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby				
		· v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.				
		·dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek				
		Koncept dokumentace skutečného provedení bude předložen objednateli k odsouhlasení.□				
		Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu paré a bude předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě. □				
5	0202	Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické práce	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
		Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.				
6	0203	Fotodokumentace z průběhu stavby	kpl	1,00	500,00	500,00
7	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
		-zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky a zařízení, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení				
8	0205	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad.				
9	0206	Zkoušky únosnosti pláně	ks	5,00	5 000,00	25 000,00
		Na komunikaci a chodníku statické zkoušky celkově 30.				
		KANALIZACE:2		2,00		
		VODOVOD:3		3,00		
10	0207	Geodetické zaměření dokončeného díla	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením polohopisu a výškopisu.				
		-zaměření skutečného provedení				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 02
Objekt :	02 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL.KRÁTKÁ	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY UL.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-zaměření pro záborové plány -zaměření pro věcná břemena -ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby				
11	0208	Krácený rozbor pitné vody pro vodovod	kpl	2,00	15 000,00	30 000,00
		NOVOSTAVBA VODOVODU:1		1,00		
		PŘELOŽENÍ VODOVODU:1		1,00		
12	0209	Pasportizace stávajícího stavu	kpl	1,00	500,00	500,00
13	0210	Kompletační činnost	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	***02 Ostatní náklady***				**169 000,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 302.2	**REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
90203	**BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘÍČNÍ**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	2 718 111,92		
Z	PSV celkem	21 793,00		
R	M práce celkem	24 000,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		2 763 904,92		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		2 763 904,92		
ZRN+ost.náklady+HZS		2 763 904,92		

Vypracoval		**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	13.01.2025	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	2 763 904,92 Kč
DPH	21,0	%	580 420,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**3 344 325,00 Kč**

Poznámka :

Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v CÚ 24/II a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr v rozpočtu jsou sestaveny dle výpisů výměr z projektu od firmy Ing. Milan Cifr, který zahrnuje výkresovou dokumentaci a technické zprávy s výpisy. Materiály v rozpočtu nezaručují jejich správnou dodávku na stavbu, před jejich objednáním je nutno objednávku zkontrolovat dle výkresové dokumentace a případné rozpory vyřešit na kontrolním dnu. To vše je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných nebo lepších parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	818 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	95 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	860 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	442 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	149 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Vnitřní vodovod	0,00	21 793,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	174 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**2 718 111,92**	**21 793,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	82,80	70,00	5 796,00
		včetně odstranění stávajících úprav a porostů				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU :10		10,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:9,1*8		72,80		
2	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	364,00	100,00	36 400,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:364		364,00		
3	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	364,00	140,00	50 960,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:364		364,00		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00	100,00	500,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		5		5,00		
5	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	16,00	50,00	800,00
6	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	2,00	50,00	100,00
7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	9,60	350,00	3 360,00
		1,2*8		9,60		
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	350,00	2 100,00
		1,2*5		6,00		
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	8,28	220,00	1 821,60
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU :10*0,1		1,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:9,1*8*0,1		7,28		
10	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	73,15	250,00	18 287,50
		KŘÍŽENÍ VEDENÍ:1*1,1*1,5*(8+5)		21,45		
		NAPOJENÍ:0,5*1,1*1,5		0,83		
		U STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ:0,5*0,5*203,5		50,88		
11	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	151,99	450,00	68 394,02
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		DO HL.1,0M-ÚSEK 4:(203,5+2*0,5)*1,0*1,1		224,95		
		PŘÍPOJKY d.32, PRŮM.HL. 1,0M:16,5*1,0*1,1		18,15		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		BALENÁ:				
		MK TL.0,47M:-364*1,1/2,1*0,47		-89,61		
		ZELEŇ:-10*0,15		-1,50		
12	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	30,40	10,00	303,97
		LEPIVOST 20%:151,9867*0,2		30,40		
13	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	145,86	600,00	87 516,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		DO HL.1,0-1,6M-ÚSEK 4:(203,5+2*0,5)*(1,6-1,0)*1,1		134,97		
		PŘÍPOJKY d.32, PRŮM.HL. 1,0-1,6M:16,5*(1,6-1,0)*1,1		10,89		
14	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	73,69	800,00	58 949,04

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		CELÝ VÝKOP:				
		Začátek provozního součtu				
		ÚSEK 4:1,92*0,5+(1,92+1,61)*0,5*1,6+(1,61+2,31)*0,5*(75-1,6)		147,65		
		(2,31+1,69)*0,5*(150,5-75)+1,69*(180,3-150,5)		201,36		
		(1,69+1,7)*0,5*(192,8-180,3)+1,7*(203,5-192,8)+1,7*0,5		40,23		
		Konec provozního součtu		389,24		
		Š.RÝHY 1,1M:389,2375*1,1		428,16		
		PŘÍPOJKY d.32, PRŮM.HL. 1,6-1,9M:16,5*(1,9-1,6)*1,1		5,45		
		ODPOČET HOR.4:				
		DO HL.1,0M-ÚSEK 4:-(203,5+2*0,5)*1,0*1,1		-224,95		
		ODPOČET HOR.5:				
		DO HL.1,0-1,6M-ÚSEK 4:-(203,5+2*0,5)*(1,6-1,0)*1,1		-134,97		
15	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	778,48	50,00	38 923,75
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		CELÝ VÝKOP:				
		Začátek provozního součtu				
		ÚSEK 4:1,92*0,5+(1,92+1,61)*0,5*1,6+(1,61+2,31)*0,5*(75-1,6)		147,65		
		(2,31+1,69)*0,5*(150,5-75)+1,69*(180,3-150,5)		201,36		
		(1,69+1,7)*0,5*(192,8-180,3)+1,7*(203,5-192,8)+1,7*0,5		40,23		
		Konec provozního součtu		389,24		
		OBOUSTRANNÉ:389,2375*2		778,48		
16	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	778,48	20,00	15 569,50
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	75,99	70,00	5 319,54
		50%:151,9867*0,5		75,99		
18	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	109,77	70,00	7 684,12
		50%:(145,86+73,6863)*0,5		109,77		
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	303,97	40,00	12 158,94
		CELÝ VÝKOPEK TAM A ZPĚT:151,9867*2		303,97		
20	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	131,24	40,00	5 249,52
		CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:(145,86+73,6863)*2		439,09		
		ODPOČET VYTLAČENÁ-2x:-153,9273*2		-307,85		
21	162701155V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	153,93	200,00	30 785,46
		VYTLAČENÁ ZEMINA:				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		LOŽE+OBSYP:				
		d.90:203,5*1,1*0,49		109,69		
		d.32:16,5*1,1*0,432		7,84		
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT:364*0,1		36,40		
22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	303,97	70,00	21 278,14
		CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:151,9867*2		303,97		
23	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	285,17	70,00	19 961,57
		CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:(145,86+73,6863)*2		439,09		
		ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-153,9273		-153,93		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	153,93	18,00	2 770,69

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	217,61	140,00	30 464,80
		Zásyp vytříděnou zeminou. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		VÝKOP:151,9867+(145,86+73,6863)		371,53		
		ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-153,9273		-153,93		
26	175101101VT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 - 16 mm	m3	92,02	1 300,00	119 625,22
		Šd 0-16mm				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		d.90:203,5*(1,1*0,39-Pi*0,045*0,045)		86,01		
		d.32:16,5*(1,1*0,332-Pi*0,016*0,016)		6,01		
27	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	217,61	200,00	43 521,14
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	82,80	25,00	2 070,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU :10		10,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:9,1*8		72,80		
29	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	82,80	25,00	2 070,00
30	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	460,30	40,00	18 412,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		(35,5+24+19,5+30+199+1+20)*1,1		361,90		
		82*1,2		98,40		
31	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	82,80	40,00	3 312,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU :10		10,00		
		MANIPULAČNÍ PRUH:9,1*8		72,80		
32	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	82,80	10,00	828,00
33	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	153,93	540,00	83 120,74
34	1R01	Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro odčerpávání vod	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
35	1R02	Přehutnění na Edef=30(v zeleném) a 45(v komun) MPa	m2	242,00	30,00	7 260,00
		Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.				
		V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		(203,5+16,5)*1,1		242,00		
36	00572420R	Směs travní parková okrasná	kg	4,35	300,00	1 304,10
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU :10*0,05*1,05		0,53		
		MANIPULAČNÍ PRUH:9,1*8*0,05*1,05		3,82		
37	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	12,42	500,00	6 210,00
		(naložení,dovoz,úprava)				
		Přednostně bude použita ornice ze stavby, případně nepoužitelná a chybějící bude dovezena.				
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		ZELEŇ ŘADU :10*0,15		1,50		
		MANIPULAČNÍ PRUH:9,1*8*0,15		10,92		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	*1 Zemní práce*				**818 187,36**
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**				
38	212752112V00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	220,00	200,00	44 000,00
		PERFOR.PVC DN100				
		V případě výskytu spodní vody. Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		203,5+16,5		220,00		
39	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3	kus	2,00	400,00	800,00
		Položka zahrnuje i potřebné zemní práce.				
40	59232500R	Patka betonová	kus	2,02	1 000,00	2 020,00
	Celkem za	*2 Základy,zvláštní zakládání*				**46 820,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
41	338171121R00	Osazení sloupků znač.ocelových	kus	2,00	150,00	300,00
		včetně souvisejících kcí				
42	55342365V	Sloupek ocelový poplastovaný	kus	2,02	1 500,00	3 030,00
		d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, modrobílé pruhy.				
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				**3 330,00**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
43	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C16/20 tl.do 10cm	m2	1,25	500,00	625,00
		POD OBRUBNÍKY:5*0,25		1,25		
44	451572111V00	Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 16 mm	m3	29,04	1 300,00	37 752,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		(203,5+16,5)*1,1*0,1		24,20		
		SUCHOVOD:(40+4)*1,1*0,1		4,84		
45	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	1,00	4 200,00	4 200,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Drobné objekty, Kladeč.schéma:				
		1		1,00		
46	452353101R00	Bednění bloků pro potrubí	m2	7,50	600,00	4 500,00
47	4R01	Štěrkový podsyp fr.8-16 tl.100 mm v případě výskytu spodní vody	m2	242,00	200,00	48 400,00
		Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		(203,5+16,5)*1,1		242,00		
	Celkem za	*4 Vodorovné konstrukce*				**95 477,00**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
48	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	232,65	290,00	67 468,50
		ŠDB				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK-ASF.:(204-9+16,5)*1,1		232,65		
49	565151111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	364,00	700,00	254 800,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:364		364,00		
50	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	364,00	120,00	43 680,00
		Provedení dle projektu od fi Cifr.				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT TL.10CM:				
		MK:364		364,00		
51	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	232,65	700,00	162 855,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK-ASF.:(204-9+16,5)*1,1		232,65		
52	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	330,00	40,00	13 200,00
		Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		330		330,00		
53	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	364,00	40,00	14 560,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:364		364,00		
54	573231125R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2	m2	694,00	50,00	34 700,00
		Asfaltová emulze 0,5kg/m2.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:364		364,00		
		pro geomříž:330		330,00		
55	577112114RT2	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	364,00	700,00	254 800,00
		Pojivo 50/70, asf.střednězrnný 2364 kg/m3				
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:364		364,00		
56	69310243V	Geomříže 50/50	m2	363,00	40,00	14 520,00
		GEOMŘÍŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN, MIN.PEVNOST 50KN/M OBOUSMĚRNĚ,POLOŽENÁ CELOPLOŠNĚ S PŘESAHEM 0,5M.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		330*1,1		363,00		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**860 583,50**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
57	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	9,00	800,00	7 200,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		OTOČ. PŘÍRUBA 80:2		2,00		
		FF 80 DL.200:2		2,00		
		FF80 DL.800:1		1,00		
		N80:2		2,00		
		PŘÍRUBA 80:1+1		2,00		
58	857242121V00	Demontáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	6,00	500,00	3 000,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		FF80:3		3,00		
		N80:3		3,00		
59	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	1,00	800,00	800,00
		Jištěný spoj.Pro blokované spoje se cena zvýší o 15 - 20 %				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		KOMBI PŘÍRUBA:1		1,00		
60	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	20,50	60,00	1 230,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		16,5		16,50		
		SUCHOVOD:4		4,00		
61	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	40,00	80,00	3 200,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		SUCHOVOD:40		40,00		
62	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	203,50	100,00	20 350,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		203,5		203,50		
63	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	22,00	150,00	3 300,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		ELEKTROSPOJKY 32:				
		SUCHOVOD:4		4,00		
		ELEKTRO T 63/32:4		4,00		
		ELEKTROREDUKCE 63/32:14		14,00		
64	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	30,00	150,00	4 500,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		ELEKTROSPOJKY 63:				
		SUCHOVOD:7		7,00		
		ELEKTRO T 63/32:4*2		8,00		
		ELEKTROZÁSLEPKA 63:				
		SUCHOVOD:1		1,00		
		ELEKTROREDUKCE 63/32:14		14,00		
65	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	45,00	150,00	6 750,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		ELEKTROSPOJKY 90:38		38,00		
		ELEKTRO T 90/90:1*3		3,00		
		ELEKTROKOLENO 90:2*2		4,00		
66	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	14,00	800,00	11 200,00
67	891173111V00	Demontáž domovní uzávěr	kus	19,00	300,00	5 700,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		19		19,00		
68	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky	kus	14,00	400,00	5 600,00
69	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
70	891241111V00	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00	600,00	2 400,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		4		4,00		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		2		2,00		
72	891247111V00	Demontáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,00	600,00	1 800,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		3		3,00		
73	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů	kus	14,00	1 200,00	16 800,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		T-KUS ODBOČKOVÝ:14		14,00		
74	891311111V00	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00	600,00	1 200,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		2		2,00		
75	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	60,50	55,00	3 327,50
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		PE d.63:40		40,00		
		PE d.32:16,5+4		20,50		
76	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	264,00	55,00	14 520,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		PE d.63:40		40,00		
		PE d.32:16,5+4		20,50		
		PE 80:203,5		203,50		
77	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	203,50	55,00	11 192,50
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		PE 80:203,5		203,50		
78	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN do 300	úsek	1,00	5 000,00	5 000,00
79	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	14,00	1 200,00	16 800,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		14		14,00		
80	899401111V00	Demont.poklopů litinových k dom:uzaverum	kus	19,00	600,00	11 400,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		19		19,00		
81	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		2		2,00		
82	899401112V00	Demontáž poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00	600,00	3 600,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		6		6,00		
83	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		2		2,00		
84	899401113V00	Demontáž poklopů litinových hydrantových	kus	3,00	600,00	1 800,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		3		3,00		
85	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,00	500,00	1 000,00
		Včetně dodání a připevnění tabulky.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		4-2		2,00		
86	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00	500,00	1 000,00
		Včetně dodání a připevnění tabulky.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Kladeč.schéma, Drobné ob.:				
		2		2,00		
87	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	230,00	15,00	3 450,00
		BÍLÁ.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		230		230,00		
88	082113V	Voda pitná - vodné+práce	m3	10,13	800,00	8 104,00
		Dodávka vody pro desinfekci a tlakovou zkoušku je započtena v položkách desinfekce a tlakových zkoušek.				
		VYPUŠTĚNÍ ŘADŮ:1,4		1,40		
		ODVZDUŠNĚNÍ:7,2		7,20		
		PROPLACH:1,4+0,13		1,53		
89	8R01	Podkladní deska pod poklop dom.uzávěru -M	ks	14,00	200,00	2 800,00
		-podklad.deska plastová				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		14		14,00		
90	8R02	Podkladní deska pod šoupátkový poklop-D+M	ks	2,00	200,00	400,00
		-podklad.deska z PP				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		2		2,00		
91	8R03	Nerezová vsuvka pro PE d.90-D+M	ks	1,00	250,00	250,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		1		1,00		
92	8R04	Plastová mechanická spojka d.32-D+M	ks	4,00	250,00	1 000,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		suchovod:4		4,00		
93	8R05	Plastová mechanická spojka d.63-D+M	ks	1,00	300,00	300,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		suchovod:1		1,00		
94	8R06	Těsnění s ocelovou výztuhou pro přírubové spoje DN80-D+M	ks	8,00	250,00	2 000,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		8		8,00		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	8R07	Podkladní deska pod poklop hydrantu-D+M	ks	2,00	400,00	800,00
		-podklad.deska plastová				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		2		2,00		
96	8R08	Těsnící gumový kroužek pro hrdlové jištěné spoje D+M	ks	1,00	700,00	700,00
		Kroužek je opatřen zakusovacími břity ze šlechtěné oceli pro LT potrubí DN80				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		1		1,00		
97	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	4,04	350,00	1 414,00
		SDR11				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma:				
		SUCHOVOD:4*1,01		4,04		
98	28613125.MR	Elektro T-kus d 63/32mm PE100 SDR11	kus	4,04	850,00	3 434,00
		90ST.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		SUCHOVOD:4*1,01		4,04		
99	28613126.MR	Elektro T-kus d 90/90mm PE100 SDR11	kus	1,01	900,00	909,00
		90ST.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		SUCHOVOD:1*1,01		1,01		
100	28613145.MR	Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11	kus	1,01	500,00	505,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma:				
		SUCHOVOD:1*1,01		1,01		
101	28613420R	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 tyč	m	22,41	35,00	784,23
		SDR11, TYP1				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		16,5*1,093		18,03		
		SUCHOVOD:4*1,093		4,37		
102	28613423R	Trubka tlaková PE100 63 x 5,8 mm PN16 tyč	m	43,72	90,00	3 934,80
		SDR11, TYP1				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		SUCHOVOD:40*1,093		43,72		
103	286134606R	Trubka vodovodní PE RC SDR 11 90x8,2 mm	m	222,43	170,00	37 812,34
		PN16.Potrubí PE 100 RC dle PAS 1075 - typ 2. Dvouvrstvé trubky se skládají z vnější vrstvy (10% jmenovité tloušťky stěny) modré barvy z PE 100-RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu. Potrubí musí mít prokázané vlastnosti uvedené v PAS 1075 pomocí zkoušek provedených ve speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na potrubí musí být prováděny				
		trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly, doloženy inspekčním certifikátem (atestem ke každé dodávce potrubí), které prokazují použití granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky PAS 1075.				
		ČSN EN 12 201, ČSN EN 13 244, Standart PAS 1075				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		203,5*1,093		222,43		
104	28653085.AR	Elektrospojka d 90 mm PE 100	kus	38,38	350,00	13 433,00
		SDR11				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		38*1,01		38,38		
105	28653092.AR	Elektrospojka d 63 mm PE 100	kus	7,07	250,00	1 767,50
		SDR11				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma:				
		SUCHOVOD:7*1,01		7,07		
106	28653335.AR	Koleno 45° elektrosvařovací d 90 mm	kus	2,02	800,00	1 616,00
		PE100, SDR11				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zpráv a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		2*1,01		2,02		
107	286536191R	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 typ 90x8,2 mm	kus	1,02	1 000,00	1 015,00
		S prodlouženými hrdly.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		1*1,015		1,02		
108	42200750R	Poklop uliční šoupátkový	kus	2,02	900,00	1 818,00
		z TL				
		Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min.GGG40. Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli. Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou-černý odstín nebo povrchová				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úprava bitumen. Nápis na víku "VODA". Výška poklopu minimálně 210mm. Třída zatížení D400. Podkladní deska pod poklop z PP nebo HDPE. ČSN EN 124, ČSN EN 1563 Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		2*1,01		2,02		
109	42200760R	Poklop k podz. hydrantu	kus	2,02	2 300,00	4 646,00
		z TL Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min.GGG40. Materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli. Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou-černý odstín nebo povrchová úprava bitumen. Nápis na víku "VODA". Výška poklopu minimálně 210mm. Třída zatížení D400. Podkladní deska pod poklop z PP nebo HDPE. ČSN EN 124, ČSN EN 1563 Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		2*1,01		2,02		
110	42227204R	Šoupátko přírubové F4, DN 80, PN16	kus	2,02	2 500,00	5 050,00
		PN16 .Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		2*1,01		2,02		
111	422736068R	Hydrant podz.dvojité jištění,krytí 1,5m	kus	2,02	10 500,00	21 210,00
		DN80, PN16, dvojčinný. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		2*1,01		2,02		
112	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	1,01	2 100,00	2 121,00
		DN 80, 1,05-1,7 m. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		1*1,01		1,01		
113	422913306R	Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.2,9m	kus	1,01	2 100,00	2 121,00
		DN 80, 1,7-2,9 m. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		1*1,01		1,01		
114	55251212R	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm	kus	2,02	6 300,00	12 726,00
		PN16. Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		2*1,01		2,02		
115	55251221R	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.800mm	kus	1,01	1 500,00	1 515,00
		PN16.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		1*1,01		1,01		
116	55255720.AR	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	2,02	1 700,00	3 434,00
		PN16.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		2*1,01		2,02		
117	55260055R	TLT záv.příruba pro DN80mm VNITŘNÍ závit 2"	kus	1,01	600,00	606,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		SUCHOVOD:1*1,01		1,01		
118	5526005V	TLT kombi příruba pro TLT DN80mm	kus	1,01	600,00	606,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		SUCHOVOD:1*1,01		1,01		
119	8R01	Dodávka- přípojková sestava (dle D-3.2.7) včetně všech souvisejících dodávek	soubor	11,11	8 500,00	94 435,00
		DODÁVKA VŠECH KONSTRUKCÍ DLE PROJEKTU				
		-elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem vč.spodního třmenu pro PE d.110 , prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce pro d32-d63/32.				
		-zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavír.ventilem DL.1,05-1,7m.				
		-poklop ventilový litinový				
		-podklad.deska plastová pro ventilový poklop				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		11*1,01		11,11		
120	8R02	Dodávka- přípojková sestava (dle D-3.2.7) včetně všech souvisejících dodávek	soubor	3,03	8 000,00	24 240,00
		DODÁVKA VŠECH KONSTRUKCÍ DLE PROJEKTU				
		-elektrotvarovka sedlová navrtávací T-kus odbočkový s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem vč.spodního třmenu pro PE d.110 , prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce pro d32-d63/32.				
		-zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavír.ventilem DL.1,7-2,9m.				
		-poklop ventilový litinový				
		-podklad.deska plastová pro ventilový poklop				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		3*1,01		3,03		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	8R03	Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-Ocel d90 s prodlouženou délkou PE100 SDR11	kus	2,02	1 200,00	2 424,00
		včetně těsnění z EPDM s kovovou výztuhou.				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace, Podélné profily, Kladeč.schéma a Řezy uložení:				
		2*1,01		2,02		
122	8R04	Náhradní mezipřírubové těsnění EPDM pro DN80	ks	1,02	150,00	152,25
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		1*1,015		1,02		
123	8R05	Sada nerezových šroubů, matic a podložek k přír. spojům	ks	10,00	500,00	5 000,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		20/2		10,00		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**442 003,11**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce, bourání**				
124	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	5,00	430,00	2 150,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		5		5,00		
125	919735123V00	Řezání bet.obrubníků	m	0,50	150,00	75,00
126	9R01	Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst	kpl	1,00	500,00	500,00
127	9R02	Vyhledání místa napojení přípojk+práce s napojením a přepojením.+všechny související práce	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
128	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	5,05	160,00	808,00
		Přesný typ a rozměry obrubníků dodat dle dohody na kontrolním dnu před vlastní realizací.				
		5*1,01		5,05		
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce, bourání***				**8 533,00**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
129	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	330,00	120,00	39 600,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		130*2+70		330,00		
130	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	330,00	120,00	39 600,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		130*2+70		330,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**79 200,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
131	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	203,50	200,00	40 700,00
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		203,5		203,50		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**40 700,00**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				
132	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	746,26	200,00	149 251,15
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
	Celkem za	***99 Přesun hmot***				**149 251,15**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
133	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný D 25	kus	14,00	250,00	3 500,00
		s vystrojením pro napojení na PE d.63. Suchpvod.				
134	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	20,00	150,00	3 000,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		ISIFLO T100 d.32/32:8		8,00		
		ISIFLO T135 d.32x25:6		6,00		
		T-142 d.25:6		6,00		
135	722239107R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 1/2	kus	1,00	300,00	300,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Kladeč.schéma:				
		ISIFLO T110 d.63x2" SUCHOVOD:1		1,00		
136	722R01	ISIFLO spojka T-100 d.32x32 spojení nového a nového PE	kus	8,08	550,00	4 444,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		8*1,01		8,08		
137	722R02	ISIFLO jednostupňová redukce T-135 d.32x25	kus	6,06	550,00	3 333,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		6*1,01		6,06		
138	722R03	Adaptér T-142 pro OC potrubí d.25	kus	6,06	100,00	606,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		6*1,01		6,06		
139	722R04	ISIFLO spojka S VNĚJŠÍM ZÁVITEM T-110 D/R1 63/2"	kus	1,01	1 000,00	1 010,00
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		SUCHOVOD:1*1,01		1,01		
140	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	10 000,00	0,56	5 600,00
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**21 793,00**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
141	210220003RT2	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CYY 4 mm2	m	20,00	100,00	2 000,00
		Jde o kabel CYY 4mm2 pouze s dvojitou izolací.				
		Konstrukce-měděný vodič plný. Izolace z PVC zelenožluté barvy, dvojitá izolace.				
		Označení CYY 4 mm2 (pro vodovodní řad).				
		Balení po 100 nebo 200m v kartonové krabici nebo cívce. Spojování drátu-originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním+ochranná smršťovací izolace s lepidlem.				
		ČSN EN 19, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901				
		Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		20		20,00		
142	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu do 50 mm2 včetně dodávky CYY 6 mm2	m	220,00	100,00	22 000,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 302.2
Objekt :	SO 302.2 REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ	REK.VODOVODU ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Jde o kabel CYY 6mm2 pouze s dvojitou izolací. Konstrukce-měděný vodič plný. Izolace z PVC zelenožluté barvy, dvojitá izolace. Označení CYY 6 mm2 (pro vodovodní řad). Balení po 100 nebo 200m v kartonové krabici nebo cívce. Spojování drátu-originál smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním+ochranná smršťovací izolace s lepidlem. ČSN EN 19, ČSN EN 681-1, ČSN EN 1563, ČSN EN 14 901 Parametry materiálu dle specifikace v příloze D-3.2.11 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle výkr. Situace a Kladeč.schéma :				
		220		220,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**24 000,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,36	50,00	4 368,00
		ODFRÉZOVANÝ ASF.RECYKLÁT PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ:				
		TAM A ZPĚT:364*0,12*2		87,36		
144	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	288,54	50,00	14 426,77
145	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	4 039,50	12,00	48 473,94
146	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	288,54	70,00	20 197,48
147	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	288,54	300,00	86 560,61
		17 01 01 O Beton 17 02 03 O Plasty 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 04 07 O Směsné kovy Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb. o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady), dojezd do 10km.				
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**174 026,80**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet	**303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 303.2	**REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
90203	**BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘÍČNÍ**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cifr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	2 077 782,77		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		2 077 782,77		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		2 077 782,77		
ZRN+ost.náklady+HZS		2 077 782,77		

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 13.01.2025	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	2 077 782,77 Kč
DPH	21,0	%	436 334,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 514 117,00 Kč**

Poznámka :

Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován rozpočtářkým programem s datovou základnou firmy RTS Brno v CÚ 24/II a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. U položek s celým číslem položky s označením R. vymezuje všechny potřebné parametry položky cenová soustava RTS Brno, která je obecně dostupná. Ostatní položky v rozpočtu jsou vlastní a jednoznačně je vymezuje popis položky. Výkazy výměr v rozpočtu jsou sestaveny dle výpisů výměr z projektu od firmy Ing. Milan Cifr, který zahrnuje výkresovou dokumentaci a technické zprávy s výpisy. Materiály v rozpočtu nezaručují jejich správnou dodávku na stavbu, před jejich objednáním je nutno objednávku zkontrolovat dle výkresové dokumentace a případné rozpory vyřešit na kontrolním dnu. To vše je v souladu s vyh!. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu nejsou závazné. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem shodných nebo lepších parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	487 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	100 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	390 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	873 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	33 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	15 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot	81 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	59 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	**2 077 782,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	108,95	100,00	10 895,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK-ASFALT:74,5*1,3+11*1,1		108,95		
2	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	156,00	140,00	21 840,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:156		156,00		
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00	100,00	500,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		5		5,00		
4	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	64,00	50,00	3 200,00
5	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	8,00	50,00	400,00
6	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	9,80	350,00	3 430,00
		1,4*7		9,80		
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,80	350,00	3 430,00
		1,4*7		9,80		
8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	85,50	250,00	21 375,00
		KŘÍŽENÍ VEDENÍ:1*1,3*1,5*(7+7)		27,30		
		NAPOJENÍ:0,5*1,3*1,5*2		1,95		
		SOUBĚH:0,5*1,5*(96,5-21,5)		56,25		
9	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	68,04	450,00	30 617,24
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy str.1-4:				
		HOR.4 PŘEDPOKLAD DO HL.1,0M :				
		Š.RÝHY 1,3M:(1,0+96+0,5-21,5)*1,0*1,3		98,80		
		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK, PRŮM.HL. DO 1,0M, Š.RÝHY 1,1M:(10+1)*1,0*1,1		12,10		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,HL. DO 1,0M - PREF:2,44*0,57*1,0*2*3		8,34		
		ODPOČET POVRCHŮ:				
		KOMUNIKACE TL. 0,47M:				
		MK-ASFALT:-(74,5*1,3+11*1,1)*0,47		-51,21		
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	13,61	10,00	136,08
		LEPIVOST 20%:68,0383*0,2		13,61		
11	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	71,55	600,00	42 928,14
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy str.1-4:				
		HOR.5 PŘEDPOKLAD DO HL.1,0-1,6M :				
		Š.RÝHY 1,3M:(1,0+96+0,5-21,5)*(1,6-1,0)*1,3		59,28		
		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK, PRŮM.HL. DO 1,0-1,6M, Š.RÝHY 1,1M:(10+1)*(1,6-1,0)*1,1		7,26		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,HL. DO 1,0-1,6M - PREF:2,44*0,57*(1,6-1,0)*2*3		5,01		
12	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	92,47	800,00	73 978,96
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:				
		HOR.6 PŘEDPOKLAD HL. NAD 1,6M :				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		ÚSEK 554-1375:2,25*1,0+(2,25+2,35)*0,5*(58,4-21,5)		87,12		
		ÚSEK 555-561:(2,35+2,3)*0,5*(64-58,4)+(2,3+2,33)*0,5*(96-64)+2,33*0,5		88,27		
		Konec provozního součtu		175,39		
		Š.RÝHY 1,3M:175,385*1,3		228,00		
		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK, PRŮM.HL. 2,31M:(10+1)*(2,31-1,6)*1,1		8,59		
		ODPOČET HOR.4:				
		HOR.4 PŘEDPOKLAD DO HL.1,0M :				
		Š.RÝHY 1,3M:-(1,0+96+0,5-21,5)*1,0*1,3		-98,80		
		ODPOČET HOR.5:				
		HOR.5 PŘEDPOKLAD DO HL.1,0-1,6M :				
		Š.RÝHY 1,3M:-(1,0+96+0,5-21,5)*(1,6-1,0)*1,3		-59,28		
		ROZŠÍŘENÍ PRO ŠACHTY,NAD 1,6M, PRŮM.HL.2,31M - PREF:2,44*0,57*(2,31-1,6)*2*3		5,92		
		PROHLOUBENÍ PRO ŠACHTY HL.0,45M:2,44*2,44*0,45*3		8,04		
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	401,59	50,00	20 079,50
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zpráv:				
		CELÝ VÝKOP OD RT:				
		Začátek provozního součtu				
		ÚSEK 554-1375:2,25*1,0+(2,25+2,35)*0,5*(58,4-21,5)		87,12		
		ÚSEK 555-561:(2,35+2,3)*0,5*(64-58,4)+(2,3+2,33)*0,5*(96-64)+2,33*0,5		88,27		
		Konec provozního součtu		175,39		
		OBOUSTRANNÉ:175,385*2		350,77		
		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK, PRŮM.HL. 2,31M:(10+1)*2,31*2		50,82		
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	401,59	20,00	8 031,80
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,02	70,00	2 381,34
		50%:68,0383*0,5		34,02		
16	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	82,01	70,00	5 740,72
		50%:(71,5469+92,4737)*0,5		82,01		
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	136,08	40,00	5 443,06
		CELÝ VÝKOPEK TAM A ZPĚT:68,0383*2		136,08		
18	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	127,56	40,00	5 102,34
		CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:(71,5469+92,4737)*2		328,04		
		ODPOČET VYTLAČENÁ-2x:-100,2413*2		-200,48		
19	162701155V00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	100,24	200,00	20 048,26
		VYTLAČENÁ ZEMINA:				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		LOŽE+OBSYP:				
		DN 300:74,5*1,3*0,75		72,64		
		DN 200:1*1,1*0,6		0,66		
		DN 150:10*1,1*0,55		6,05		
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT:156*0,1		15,60		
		VÝTLAK PREF.ŠACHTAMI NAD OBSYPEM:				
		SKRUŽE:Pi*0,62*0,62*(0,25*2+0,5*3)		2,42		
		KÓNUSY:Pi*0,53*0,53*3		2,65		
		VYROVNÁVACÍ PRSTENCE:Pi*0,44*0,44*(0,06*2+0,08*2+0,1*1)		0,23		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VÝTLAK DNY ŠACHET JE V RÁMCI LOŽE+OBSYP:				
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	136,08	70,00	9 525,36
		CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:68,0383*2		136,08		
21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	227,80	70,00	15 945,99
		CELÝ VÝKOPEK-TAM A ZPĚT:(71,5469+92,4737)*2		328,04		
		ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-100,2413		-100,24		
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	100,24	18,00	1 804,34
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	131,82	140,00	18 454,46
		Zásyp vytříděnou zeminou. V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
		VÝKOP:68,0383+71,5469+92,4737		232,06		
		ODPOČET VYTLAČENÁ-1x:-100,2413		-100,24		
24	175101101VT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním Šd frakce 0 - 16 mm	m3	53,49	1 300,00	69 536,09
		Šd 0-16mm				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu:				
		DN 300:74,5*(1,3*0,6-Pi*0,16*0,16)		52,12		
		DN 200:1*(1,1*0,5-Pi*0,11*0,11)		0,51		
		DN 150:10*(1,1*0,45-Pi*0,08*0,08)		4,75		
		ODPOČET SEDLA:				
		POD DN 300:-74,5*0,25*0,2		-3,73		
		POD DN 200,150:-(10+1)*0,15*0,1		-0,17		
25	175101109V00	Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp	m3	131,82	200,00	26 363,52
26	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	108,95	40,00	4 358,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu:				
		DN 300:74,5*1,3		96,85		
		DN 200:1*1,1		1,10		
		DN 150:10*1,1		11,00		
27	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	100,24	540,00	54 130,30
28	1R01	Provizorní čerpací jímka vč. likvidace a souvis.pr-pro odčerpávání vod	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
29	1R02	Přehutnění na Edef=30(v zeleném) a 45(v komun) MPa	m2	108,95	30,00	3 268,50
		Je to přehutnění zásypu rýhy zeminou dle požadavku projektu pod budoucí povrchové vrstvy.				
		V případě nevyhovujících parametrů únosnosti zásypu bude proveden návrh technického opatření na místě stavby.				
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**487 944,02**
Díl:	**2**	**Základy,zvláštní zakládání**				
30	212752112V00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	85,50	200,00	17 100,00
		PERFOR.PVC DN100				
		V případě výskytu spodní vody. Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		74,5+10+1		85,50		
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**17 100,00**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
31	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	1,25	500,00	625,00
		Výměra dle výpisů výměr z projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy :				
		Začátek provozního součtu				
		POD OBRUBNÍKY:				
		Konec provozního součtu				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Š.0,25M:5*0,25		1,25		
32	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	15,74	4 000,00	62 950,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu:				
		DN 300:74,5*1,3*0,15		14,53		
		DN 200:1*1,1*0,1		0,11		
		DN 150:10*1,1*0,1		1,10		
33	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	3,89	4 000,00	15 560,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		POD DN 300:74,5*0,25*0,2		3,73		
		POD DN 200,150:(10+1)*0,15*0,1		0,17		
34	4R01	Štěrkový podsyp fr.8-16 tl.100 mm v případě výskytu spodní vody	m2	108,95	200,00	21 790,00
		Položka zahrnuje i všechny související zemní práce.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		MK-ASFALT:74,5*1,3+11*1,1		108,95		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**100 925,00**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	108,95	290,00	31 595,50
		ŠDB				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK-ASFALT:74,5*1,3+11*1,1		108,95		
36	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	156,00	700,00	109 200,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:156		156,00		
37	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	156,00	120,00	18 720,00
		Provedení dle projektu od fi Cifr.				
		ODFRÉZOVANÝ RECYKLÁT TL.10CM:				
		MK:156		156,00		
38	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	108,95	700,00	76 265,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK-ASFALT:74,5*1,3+11*1,1		108,95		
39	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	150,00	40,00	6 000,00
		Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		150		150,00		
40	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	156,00	40,00	6 240,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:156		156,00		
41	573231125R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2	m2	306,00	50,00	15 300,00
		Asfaltová emulze 0,5kg/m2.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:156		156,00		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro geomříž:150		150,00		
42	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	156,00	700,00	109 200,00
		Složení dle vzorových řezů z projektu.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		MK:156		156,00		
43	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	80,00	140,00	11 200,00
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.				
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		80		80,00		
44	69310243V	Geomříže 50/50	m2	172,50	40,00	6 900,00
		GEOMŘÍŽ ZE SKELNÝCH VLÁKEN, MIN.PEVNOST 50KN/M OBOUSMĚRNĚ,POLOŽENÁ CELOPLOŠNĚ S PŘESAHEM 0,5M.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzorové řezy:				
		150*1,15		172,50		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**390 620,50**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
45	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	10,00	230,00	2 300,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		10		10,00		
46	831352121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	1,00	270,00	270,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		1		1,00		
47	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	74,50	600,00	44 700,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		74,5		74,50		
48	837312221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	18,00	250,00	4 500,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		KOLENA 150:18		18,00		
49	837352221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	2,00	300,00	600,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		KOLENA 200:2		2,00		
50	837371221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	9,00	500,00	4 500,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		KT300/150:9		9,00		
51	837372221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 300	kus	8,00	500,00	4 000,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		GZ:2		2,00		
		GA:6		6,00		
52	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	3,00	2 500,00	7 500,00
53	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50m	m	11,00	40,00	440,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 150:10		10,00		
		DN 200:1		1,00		
54	892601154R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100m	m	96,00	40,00	3 840,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 300:74,5+21,5		96,00		
55	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	107,00	60,00	6 420,00
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN 150:10		10,00		
		DN 200:1		1,00		
		DN 300:74,5+21,5		96,00		
56	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	11,00	1 000,00	11 000,00
57	894411121V01	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300 -pref.dno	kus	3,00	12 000,00	36 000,00
		Položka zahrnuje i podkladní betony.				
58	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
59	899104111V00	Odstranění poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	600,00	1 800,00
60	899331111V00	Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
		položka zahrnuje i všechny úpravy kolem poklopu dle projektu				
61	8R01	Tlaková zkouška vzduchem kanalizačních šachet	ks	3,00	2 500,00	7 500,00
62	8R02	Montáž vyrovnávacích prstenců šachet tmelem -vodotěsným (tmel-min. pevnost v tlaku 35 MPa)	ks	5,00	1 000,00	5 000,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Tabulka šachet:				
		2+2+1		5,00		
63	8R03	Montáž převlečných manžet a spojek FLEX SEAL	ks	18,00	300,00	5 400,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		FLEX SEAL:2+2+2+11+1		18,00		
64	8R04	Montáž vyrovnávacích kroužků	ks	8,00	800,00	6 400,00
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		BC:4+1		5,00		
		AC:2+1		3,00		
65	8R05	Sanační vložka pro DN300-D+M včetně všech souvis. prací a dle statick.výpočtu	m	21,50	16 000,00	344 000,00
		Položka zahrnuje i kameru před a po.				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Úsek potrubí pro vyvložkování samonosným sanačním rukávcem v délce 21,5m. Bezvýkopová technologie spočívá zatažením bezešvého skelného rukávce syceného vhodně formovanými pryskyřicemi a vytvrzeného UV zářením (UV LINER). Po vytvrzení sanačního rukávce vzniká bezešvá sklolaminátová samonosná trubka s požadovanou statickou únosností a velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Požadované minimální hodnoty-Síla staticky relevantní vrstvy je min 3,0mm při použití sanačního rukávce s dlouhodobým modulem pružnosti E= 6000Mpa. Viz. Statický návrh sanačního rukávce. Ukončení rukávce v šachtách bude provedeno pomocí koncové manžety pro rukávce DN300 QUICK LOCK Systém. Vytvrzený rukávec bude v místech ukončení v šachtách (konec kanalizačního potrubí) odříznut v délce max. 140mm, do tohoto prostoru se vloží manžeta z nerezové oceli obalené vlisovanou gumou z EPDM, která překrývá v potrubí částečně odřezanou část rukávce a rukávec. Koncová manžeta je z nerezové oceli tl.1,5mm délky 250mm, síla gumy 2,0mm výšky těsnících nopů 11,0mm a 4,0mm. Poté se manžeta roztáhne osazovacím vakem pro vytěsnění prostoru mezi stěnou potrubí nebo rukávce a koncovou manžetou. Položka zahrnuje i dodávku a montáž 2 ks koncových manžet pro rukávce DN300 QUICK LOCK Systém. Parametry materiálů dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		výměra dle projektu:21,5		21,50		
66	8R06	Bodová sanace přípojky DN150 včetně všech souvis. prací	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
		Položka zahrnuje i kameru před a po. Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		výměra dle projektu:				
		přep.přípojka pro dům č.p.736:1		1,00		
67	55291200R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 200	kus	11,17	1 400,00	15 631,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		PŘÍPOJKY:11*1,015		11,17		
68	55291203R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 250	kus	2,03	2 000,00	4 060,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		PŘÍPOJKY:2*1,015		2,03		
69	5529120V	Spojka standardní FLEX-SEAL DC 215	kus	1,02	1 900,00	1 928,50
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		PŘÍPOJKY:1*1,015		1,02		
70	55291211V	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 360 W	kus	2,03	3 000,00	6 090,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		PŘÍPOJKY:2*1,015		2,03		
71	55291216V	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 445 W	kus	2,03	4 000,00	8 120,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		PŘÍPOJKY:2*1,015		2,03		
72	59224011R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,02	250,00	505,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,01		2,02		
73	59224012R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	2,02	300,00	606,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,01		2,02		
74	59224013R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,01	300,00	303,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		1*1,01		1,01		
75	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná stupadla	kus	3,03	1 800,00	5 454,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		3*1,01		3,03		
76	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,02	1 000,00	2 020,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,01		2,02		
77	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	3,03	1 500,00	4 545,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		3*1,01		3,03		
78	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,02	14 000,00	28 280,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		2*1,01		2,02		
79	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,01	17 000,00	17 170,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		1*1,01		1,01		
80	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	8,12	250,00	2 030,00
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		8*1,015		8,12		
81	59710632R	Trouba kamenin.glazov. dl.1000, DN 150 mm	m	10,93	1 000,00	10 930,00
		třída pevnosti 34 FN				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		10*1,093		10,93		
82	59710697R	Trouba kamenin.glazov.dl.2500, DN 200 mm	m	1,09	1 500,00	1 639,50
		Třída pevnosti 200.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		DN200:1*1,093		1,09		
83	59710699.AR	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	81,43	2 100,00	170 999,85
		třída pevnosti 160 FN				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		74,5*1,093		81,43		
84	59710824.AR	Trouba kam. zkrác GZ s těs dl.600,750 DN300	kus	2,03	2 100,00	4 263,00
		Třída pevnosti 160.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		2*1,015		2,03		
85	59710837.AR	Trouba kam. zkrác GA s těs dl.600,750 DN300	kus	6,09	2 100,00	12 789,00
		Třída pevnosti 160.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		6*1,015		6,09		
86	59710946R	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm	kus	2,03	950,00	1 928,50
		Kam.koleno DN200-45st.Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr a materiálu z projektu-odměřeno z CAD:				
		dle výkr.Situace, Příčné a podélné profily a Tech.zprávy:				
		KOLENA 200:2*1,015		2,03		
87	59710956R	Oblouk kameninový DN 150 mm	kus	18,27	700,00	12 789,00
		45 ST,Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Vzor napojení:				
		18*1,015		18,27		
88	59711549R	Odbočka kam. jednod. s těs DN 300/150	kus	9,14	3 200,00	29 232,00
		TŘ.PEVNOSTI 160/34.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Vzor napojení:				
		9*1,015		9,14		
89	8R11	Poklop z tvárné litiny, rám samonivelační Europa9,víko GU D400 bez odvětrání PUR	kus	3,03	3 000,00	9 090,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Tabulka šachet a Vzor šachet:				
		3*1,01		3,03		
90	8R12	Vyrovnávací vložka BC lisovaná EPDM tl.12mm	M	1,02	1 000,00	1 015,00
		Skladba a tl. kroužků bude upřesněna dle vnějších průměrů potrubí.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		1*1,015		1,02		
91	8R13	Vyrovnávací vložka BC lisovaná EPDM tl.32mm	M	4,06	1 500,00	6 090,00
		Skladba a tl. kroužků bude upřesněna dle vnějších průměrů potrubí.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		4*1,015		4,06		
92	8R14	Přechodová spojka AC z EPDM pro KT DN125/150	ks	2,03	1 000,00	2 030,00
		S dvojicí těsnících pásků z korozivzdorné oceli-pro přípojku UV.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		2*1,015		2,03		
93	8R15	Přechodová spojka AC z EPDM pro KT DN100/150	ks	1,02	800,00	812,00
		S dvojicí těsnících pásků z korozivzdorné oceli-pro přípojku.				
		Parametry materiálu dle samostatné specifikace v příloze D-4.2.13 z projektu od fi Cifr.				
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		a dle Tech.zpráv,výkr. Situace, Podélné profily a Řezy uložení:				
		1*1,015		1,02		
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**873 720,35**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce, bourání**				
94	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	5,00	430,00	2 150,00
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		5		5,00		
95	919735123V00	Řezání bet.obrubníků	m	0,50	150,00	75,00
96	9R01	Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst	kpl	1,00	500,00	500,00
97	9R02	Vybourání stáv.šachty DN1000+všechny souv. práce	ks	3,00	10 000,00	30 000,00
		kompletní vybourání betonové šachty výšky 2,5m včetně souvisejících zemních prací+související stavební práce				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné profily a Vzor šachet:				
		3		3,00		
98	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	5,05	180,00	909,00
		Přesný typ a rozměry obrubníků dodat dle dohody na kontrolním dnu před vlastní realizací.				
		5*1,01		5,05		
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce, bourání***				**33 634,00**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
99	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	80,00	120,00	9 600,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba :	90203 BYSTŘICE n.P.-VODOV.a KAN.CIBULKOVA,PŘ	Rozpočet: 303.2
Objekt :	SO 303.2 REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ	REK.KANALIZACE ul.KRÁTKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Výměra dle výpisů výměr z tech.zprávy a projektu fi Cifr:				
		dle výkr.Situace, Podélné řezy, Příčné řezy:				
		80		80,00		
	Celkem za	*91 Doplňující práce na komunikaci*				**9 600,00**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inž.staveb**				
100	936311111R00	Zabet. potrubí beton , otvor do 0,25 m2	m3	3,89	4 000,00	15 550,80
		Výměry stanoveny dle výpisů z CAD z dokumentace fi Cifr:				
		VYPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAN.POTRUBÍ:				
		DN 300:Pi*0,15*0,15*55		3,89		
	Celkem za	*93 Dokončovací práce inž.staveb*				**15 550,80**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
101	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	20,00	400,00	8 000,00
		včetně vybourání všech souvisejících konstrukcí				
		Výměra dle výpisu výměr z tech.zpráv a projektu od fi Cifr:				
		stávající kanalizace DN300:20		20,00		
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				**8 000,00**
Díl:	**99**	**Přesun hmot**				
102	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	408,09	200,00	81 617,52
	Celkem za	*99 Přesun hmot*				**81 617,52**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,44	50,00	1 872,00
		ODFRÉZOVANÝ ASF.RECYKLÁT PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ:				
		TAM A ZPĚT:156*0,12*2		37,44		
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	97,28	50,00	4 863,83
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	1 361,87	12,00	16 342,45
106	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	97,28	70,00	6 809,36
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	97,28	300,00	29 182,95
		17 01 01 O Beton 17 02 03 O Plasty				
		17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01				
		17 04 07 O Směsné kovy				
		Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších předpisů).				
		V souladu s vyhláškou č. 8/2021Sb., bude tento odpad použit na stavbě nebo odvezen na nejbližší ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 541/2020Sb. o odpadech a 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady), dojezd do 10km.				
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				**59 070,58**