

Technická zpráva – kácení břehového porostu

Pozemek parc.č.936/1;1450; 1469

Název: **BP Valštejnka v km 1,9-3,4, Ztracená voda v km 0,0-1,1**

Místo: **Město Albrechtice**

k. ú.: **Valštejn**

Okres: **Bruntál**

č. h. p.: **2-02-01-0430**

IDVT: **10211296, 10390398**

Popis stávajícího stavu:

V rámci prohlídek VT byl proveden i dendrologický průzkum. Monitoring stromů a křovin spočíval na pozemcích v majetkové správě Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové 50008, Hradec Králové s druhem pozemku vodní plocha. V rámci průzkumu bylo zjištěno, že dřeviny rostou v zapojeném břehovém porostu drobného Valštejnka a Ztracená voda. Stromy zdravotně nevyhovující nebo ohrožující, jsou označeny oranžovým reflexním sprejem. Na obou tocích bylo vyznačeno celkem 26 ks zdravotně nevyhovující dřevin, které jsou silně prosychající, disponují podélnými trhlinami na kmeni, nebo jsou nahnuté ke komunikaci III/45324, kde hrozí k poškození majetku nebo újmě na zdraví.

Seznam kácených dřevin – přebráno z projektové činnosti

Valštejnka

Pořadové číslo	Druh dřeviny	Obvod kmene ve výšce 1,3 m (cm)	Poznámka
1	jasan ztepilý	141	prosychající
2	jasan ztepilý	94	prosychající
3	jasan ztepilý	182	prosychající
4	jasan ztepilý	173	prosychající
5	jasan ztepilý	79	souš
6	jasan ztepilý	198	prosychající, hniloba
7	jasan ztepilý	220	prosychající
8	jasan ztepilý	100	prosychající
9	jasan ztepilý	79	prosychající
10	jasan ztepilý	69	prosychající
11	jasan ztepilý	88	prosychající
12	javor klen	229	prosychající, hniloba
13	jasan ztepilý	207	prosychající
14	jasan ztepilý	63	prosychající, nakloněný

Ztracená voda

Pořadové číslo	Druh dřeviny	Obvod kmene ve výšce 1,3 m (cm)	Poznámka
1	jasan ztepilý	110	souš
2	jasan ztepilý	82	prosyhající
3	jasan ztepilý	119	prosyhající
4	lípa srdčitá	135	podemleté kořeny
5	vrba bílá	100	nakloněný
6	vrba bílá	69	nakloněný
7	jasan ztepilý	295	prosyhající,odemleté kořeny
8	jasan ztepilý	151	prosyhající,odemleté kořeny

9	jasan ztepilý	126	prosyhající,odemleté kořeny
10	jasan ztepilý	107	prosyhající,odemleté kořeny
11	jasan ztepilý	141	souš
12	vrba bílá	163	nakloněný, hniloba kmene

Navrhovaný stav:

V rámci břehového porostu vodního toku Valštejnka a Ztracená dřevin, vykáceno celkem 26 kusů dřevin a 50 m² vrbin na VT Valštejnka. Práce budou převážně probíhat ve vodním korytě a z hlavní komunikace.

Práce budou probíhat v korytě vodních toků a na přilehlých březích na pozemcích p. č. 936/1, 1450 a 1469 v k. ú. Valštejn, ke kterým mají Lesy ČR, s. p. právo hospodaření. Valštejnka je v celé délce volně přístupná z veřejné komunikace č. III/45324 ve správě SÚS MSK. Komunikace kříží vodní tok na začátku úseku pomocí mostního provizoria zřízeného po povodni v r. 2024. Provizorium má limitovanou nosnost pro přejezd vozidel do 20 t.

Ztracená voda je přístupná v celé délce z místní komunikace p. č. 1147, která je ve vlastnictví Města Albrechtic.

V případě užití jiných pozemků k provedení prací, budou s jejich vlastníky předem projednány podmínky vstupu a uzavřena dohoda o užití pozemků. Dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět jejich vlastníkům.

Kácení stromů bude probíhat ve ztížených podmínkách – rizikové kácení (předpoklad použití techniky směrového či postupného kácení bez spouštění nebo i se spouštěním) zejména u některých stromů z důvodu blízkosti komunikace, bude nutné si zajistit DDZ, popřípadě kontaktovat Policii ČR k pozastavení provozu, kácení bude probíhat podél komunikace. **Z tohoto důvodu doporučujeme dodavatelům před podáním nabídky seznámení se s pracovištěm.**

Stromy určené ke kácení jsou v terénu označeny oranžovou reflexní barvou (dle evidence dřevin, která je přílohou této zprávy). Větve stromů charakteru nehroubí, stejně jako těžební zbytky budou průběžně likvidovány dle zvolené technologie zhotovitele (např. odvezeny na skládku, kompostárnu, spalovnu, popř. rozštěpkovány a štěpka bude odvezena). Likvidace nehroubí musí proběhnout v souladu se zákonem o odpadech v účinném znění. Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 20 cm.

Kácení stromů bude probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Kácení dřevin bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, nemovitostí atd. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady ošetření těžbou nebo soustředěním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození.

Práce budou provedeny na pozemcích v majetku ČR s právem hospodařit s tímto majetkem ve prospěch Lesů České republiky, s. p. (viz výše uvedený seznam pozemků na začátku této zprávy), podrobněji viz situace KN a viz seznam kácených dřevin.



Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle smlouvy o dílo. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen, tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo. Vytěžená dřevní hmota z pozemků objednatele (LČR) bude zhotovitelem odkoupena za stanovené ceny: **vrby-
Kč, měkké listnaté -Kč, jehličnaté- Kč, tvrdé listnaté- Kč**. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za m³ surových kmenů. Veškeré označené vývraty navržené k jejich odstranění nebudou předmětem odkoupení zhotovitelem, ale budou pouze vytaženy mimo koryto a ponechány v lesním porostu k zetlení.

Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřeními jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hráních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodávajícího dříví, je nepřijatelné.



Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané Ministerstvem zemědělství k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze smlouvy o dílo.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle smlouvy o dílo, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle smlouvy o dílo jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle smlouvy o dílo.

Ke každému vodnímu toku bude vyhotoven číselník zvlášť, tzn. Valštejnka 14 ks stromů a Ztracená voda 12 ks stromů.

Po dokončení těžebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. V korytě toku nesmí zůstat žádné těžební zbytky, větve či kmeny z provedených prací.

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tzn. od 15.02.2026 do 31.03. 2026.



Přístupy na pozemky fyzických osob a obce si musí zajistit zhotovitel.

Termín provedení prací: po obdržení objednávky do 31.03.2026.

Kontaktní osoba objednatele:

██████████ – tel. ██████████, email: ██████████, adresa odloučeného pracoviště –
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Přílohy jsou připojeny v TZ:

- Seznam kácených dřevin
- Situace kácení + fotodokumentace
- Informace o pozemcích



Frýdek-Místek, leden 2026

Vypracoval: ██████████