

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: **Chameleos s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: vedeném KS v HK, oddíl C, vložka 37112, zapsáno 12. května 2016
Zastoupený: Václav Bárta/ jednatel společnosti
Sídlo: Doly 35 538 54 Luže
Doručovací adresa: Doly 35 538 54 Luže
IČ: 05078075
DIČ: CZ05078075
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 4281140349/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pěstební opatření ve vybraných částech Severních teras v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 126014 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Žižkovy sady – Severní terasy – pěstební opatření ve vybraných částech Severních teras“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje

q. Schenk

dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1, č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace, tj. mapovými podklady, soupisy pěstebních opatření a výkazem výměr – cenovou nabídkou.
2. V rámci díla budou provedeny zejména následující práce:
 - provedení arboristických prací dle arboristických standardů – kácení a řez stromů a keřů;
 - instalace bezpečnostních dynamických vazeb korun stromů;
 - chemické ošetření pařezů, pařezků a invazních druhů rostlin (křídlatka);
 - vyčištění a odstranění vyvrácených a torzálních stromů;
 - rozmanipulování a rozdělení dřevní hmoty;
 - odvoz dřevní a organické hmoty – na deponii Městských lesů Hradec Králové a.s. za Azylem pro zvířata (palivový výřez), nebo na kompostárnu Hradeckých služeb a.s. (klest, organické shrabky atp.) v areálu letiště v Hradci Králové;
 - úklid případných odpadků a skládek do představených nádob;
 - závěrečný úklid a uvedení dotčených ploch do původního stavu.
3. Rozsah díla vyplývá ze zadávací dokumentace a jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce a související dokumentace, z nabídky zhotovitele nebo z jiných výše uvedených podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je v plném rozsahu dodržet.
4. Detaily zásahů mohou být upraveny v průběhu provádění prací, zejména vlivem možného rozdílu pohledu hodnotitele ze země a stromolezce přímo z koruny stromu, podle určení autorského dozoru, či v případě nezískání nezbytných povolení. V těchto případech bude uzavřen dodatek, kterým bude adekvátně upraven rozsah prací a cena díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV.

Termíny a místo plnění

1. Pěstební opatření budou realizována ode dne účinnosti smlouvy o dílo ve vhodném období dle povahy prací. Předpokládaný termín provádění prací od 16. 2. 2026 do 31. 3. 2026 (kácení do 15. 3. 2026), po získání závazného stanoviska odboru památkové péče MMHK, povolení ke kácení od odboru životního prostředí MMHK a popř. i dalších povolení v případě, že budou třeba (např. výjimka k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů).
2. **Zahájení provádění prací nevyžadujících povolení** (zároveň termín předání místa plnění): nejpozději **do 5 dní** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. **Práce podléhající povolení** budou zahájeny **do 3 dnů** ode dne předání pravomocných povolení zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami v nich uvedenými.
4. **Termín dokončení** a předání díla: nejpozději **do 31. 3. 2026** s tím, že **kácení** musí být dokončeno **do 15. 3. 2026**.
5. V případě, že veškerá **nezbytná povolení nebudou získána** v jarním termínu tak, aby práce mohly být **dokončeny do 31. 3. 2026, resp. do 15. 3. 2026**, budou práce **realizovány v následujícím období vegetačního klidu** s tím, že provádění prací bude zahájeno **od 15. 10. 2026** a práce budou dokončeny nejpozději **do 20. 12. 2026**.
6. Místem plnění je území statutárního města Hradce Králové, Žižkovy sady – Severní terasy – střední část, katastrální území Hradec Králové, pozemky parcelní číslo 90, 101, 104/5, 109, 130/1.

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:

Celková cena bez DPH 275 682,- Kč
Vyčíslená příslušná DPH 57 893,- Kč
Celková cena vč. DPH 333 575,- Kč
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
4. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok

na jejich úhradu.

5. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
6. V případě, že nebudou získána veškerá nezbytná povolení v jarním termínu tak, aby práce mohly být dokončeny do 31. 3. 2026, resp. do 15. 3. 2026, a provádění prací přejde do následujícího období vegetačního klidu, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli práce provedené v jarním termínu s tím, že faktura musí obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce. Práce provedené v termínu od 15. 10. 2026 do 20. 12. 2026 je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po jejich dokončení s tím, že faktura musí obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce.
7. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího vystavení, a to na e-mail fakturace@tshk.cz. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
8. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. Sankce

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
4. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla.
6. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost, reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou a s ní související dokumentací) a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě sporu o prokázání oprávněnosti reklamace je rozhodující a pro obě dvě smluvní strany právně závazné stanovisko objednatele, a to až do vydání případného pravomocného soudního rozhodnutí, ze kterého by případně vyplýval jiný závěr.
5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zároveň zaplacení smluvní pokuty dle čl. VI. této smlouvy. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla.
7. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo z odpovědnosti za vady).

VIII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:
 - [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:
 - [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - Autorský dozor: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce,
 - arboristického standardu řez stromů č. SPPK A02 002:2015 I. revize 2015 zpracovaného AOPK ČR a Mendelovou univerzitou v Brně,
 - předpisů, norem, technologií a jiných závazných pokynů,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Při provádění díla je zhotovitel povinen sledovat a zodpovědně posoudit, zda se na jednotlivých dřevinách či uvnitř dutin vyskytují některé ze zvláště chráněných druhů živočichů (dále ZCHDŽ) např. páchník, netopýr apod. V případě zjištění výskytu ZCHDŽ přeruší práce a tuto skutečnost neprodleně oznámí objednateli.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací nedošlo k poškození okolních budov, oplocení, stožárů, lamp VO, automobilů, vybavení a majetku soukromých subjektů a majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.
6. Veškeré plochy dotčené prováděním díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen uvést do původního stavu.
7. Po celou dobu provádění díla musí být v místě plnění přítomen odborný garant zhotovitele.
8. V průběhu prací nesmí dojít k rušení hnízdicího ptactva.
9. Zdroj energií (vody a elektrické energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.
10. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)
11. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení.
12. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:

- v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

13. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a to po celou dobu jeho provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností (včetně škod způsobených objednateli), včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,-- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) kdykoli během provádění díla nebo odstraňování vad díla. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat vymezení těchto (zjevných) vad, a i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

X.

Přerušování provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.)

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v písemné podobě).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
 3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo třetích osob, nebo hrozí-li prováděním díla jiné škody.
 4. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh lhůt tímto přerušením dotčených, tj. mj. lhůty pro provedení díla, a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (příp. škod) vyvolaných přerušením.
 5. Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva bude uzavřena buď v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, nebo v listinné podobě ve dvou stejnopisech připojením podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XII.


Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou soupisy péstebních opatření a výkaz výměr – cenová nabídka.

V Luži dne 17.02.2026

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Václav Bárta
jednatel
Chameleos s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy

pěstební opatření - kácení stromů

inventarizace stromů určených ke kácení provedena 2025/12

Poř. číslo	Název dřeviny		Dendrometrické charakteristiky							Vitalita		Poznámka	Pěstební opatření	Parcelní číslo
	český název	vědecký název	Výška	Šířka koruny	Obvod kmene v 1,3 m	Průměr kmene na pařezu a 100mm	Obvod kmene na pařezu	Věková kategorie	Fyziologická vitalita - Tvarové změny větvení - Prosychání koruny	Biomechanická vitalita	Doplňující ukazatele vitality a zdravotního stavu stromu poškození stromu – kmene – v koruně aj., výskyt hnilob a škůdců, statické poruchy – tlaková/tahová vidlice, dutiny, jiné charakteristiky	Odstavení stromu	Obec: Hradec Králové [509810] Katastrální území: Hradec Králové [446873] Číslo LV: 10001	
														m
1	douglaska lisolistá	Pseudotsuga menziesii	8	4	56	22	70	do 40	1	2	vrůstavý zastíněný strom, poškozený terminál, neperspektivní, přestihlený	X	90	
2	douglaska lisolistá	Pseudotsuga menziesii	7	3	55	25	80	do 40	1	2	vrůstavý zastíněný strom, deformace kmene, nelvárný, poškozený terminál, neperspektivní	X	90	
3	douglaska lisolistá	Pseudotsuga menziesii	5	4	75	32	99	do 40	2	2	vrůstavý zastíněný strom, deformace kmene, poškozený terminál, neperspektivní	X	90	
4	douglaska lisolistá	Pseudotsuga menziesii	6	2	36	14	45	do 40	2	2	vrůstavý zastíněný strom, deformace kmene a terminálu, neperspektivní	X	90	
5	vrba jřva	Salix caprea	5	5	56	23	72	do 40	3	3	hniloba, neperspektivní, vrůstavý, zastíněný, defektní větvení - ve 2m "U" tahová vidlice	X	90	
6	javor klen	Acer pseudoplatanus	5	2	24	11	35	do 20	1	2	nálet, růst ze zdi, poškození stavební konstrukce, slonovištně neperspektivní	X	90	
7	javor klen	Acer pseudoplatanus	15	6	93	37	115	do 40	1	2	defektní větvení - 4m "V" - tlaková vidlice, kořenový systém poškozuje stavební konstrukci základů opěrné zdi teras, strom z náletu	X	90	
8	vrba jřva	Salix caprea	5	8	53+49+52+43	53	166	do 40	2	3	defektní větvení, degenerace koruny, od země 4 kmen, praskliny na kmeni, dutina, kořenový systém a koruna stromu ohrožuje konstrukci opěrné zdi	X	90	
9	javor babyka	Acer campestre	15	6	91	32	102	60-80	3	3	defektní větvení - 1,5m "U" - tahová vidlice, 2 kmeny, silně proschlý a vyvětený, nepravidelná jednostranná koruna, výrazný náklon obou kmenů koruny, provozně nebezpečný strom	X	90	
10	habr obecný	Carpinus betulus	6	2	39	18	58	do 40	3	3	probírka, neperspektivní, přestihlený, vrůstavý, výrazně usychající, uvolnění sousedních stromů	X	90	
11	habr obecný	Carpinus betulus	11	2	37	17	54	do 40	3	3	probírka, neperspektivní, přestihlený, vrůstavý, uvolnění sousedních stromů	X	90	
12	habr obecný	Carpinus betulus	12	6	85+75	42	132	do 40	2	3	defektní větvení kmene 1m "U", dutiny po vylomených větvích, jednostranná koruna, s věkem vzrůstající riziko provozně nebezpečného stromu	X	90	
13	habr obecný	Carpinus betulus	6	5	64	28	89	do 40	2	3	probírka, silně jednostranná koruna, poškozený terminál	X	90	
14	habr obecný	Carpinus betulus	12	2	42	17	53	do 40	2	2	probírka, vrůstavý, uvolnění sousedních dřevin, neperspektivní	X	90	
15	habr obecný	Carpinus betulus	10	7	95	37	117	do 40	3	3	1,8m deformace kmene a koruny, vícekmenná, jednostranná koruna a větvení, neperspektivní	X	90	
16	smrk ztepilý	Picea abies	8	10	172	73	229	60-80	3-4	3-4	v 8m ulomený kmen stromu, od zlomu kmen z 1/4 obnažen až k býzl na dřevo, dřevokazný hmyz, nebezpečný strom	X	90	

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy

pěstební opatření - kácení stromů

inventarizace stromů určených ke kácení provedena 2025/12

Poř. číslo	Název dřeviny		Dendrometrické charakteristiky							Vitalita	Poznámka	Pěstební opatření	Parcelní číslo
	český název	vědecký název	Výška	Šířka koruny	Obvod kmene v 1,3 m	Průměr kmene na pařezu	Obvod kmene na pařezu	Věková kategorie	Fyziologická vitalita - Tvarové změny větvení - Prosychání koruny	Biomechanická vitalita	Doplňující ukazatele vitality a zdravotního stavu stromu poškození stromu – kmene – v koruně aj., výskyt hnilob a škůdců, složkové poruchy – lilková/lahová vidlice, dutiny, jiné charakteristiky	Odstranění stromu	Obec: Hradec Králové [559810] katastrální území: Hradec Králové [646873] Číslo LV: 10001
			m	m	cm	a 100mm	cm	0-20	0-4	0-4			
17	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	7	5	75+53	47	148	do 40	2	3	defektní větvení od báze kmene "V" - lilková vidlice, kořenový systém stromu poškozuje konstrukci opěrné zdi terasy, neperspektivní	X	90
18	javor jasanolistý	Acer negundo	vývrať	9	135	46	145	60-80	3-4	3-4	vyvrácený strom spadlý kmenem na opěrnou zeď terasy a zároveň korunou na navazující soukromé oplocení, provozně nebezpečný strom poškozující majetek města i soukromých osob	X	90
19	javor jasanolistý	Acer negundo	7	10	70	26	83	40	3	3	deformace kmene 2m "U" - lahová vidlice, deformace a nevhodný tvar koruny - silně jednostranná a vychýlená, pařezina, do kmene zarostlé železo	X	90
20	javor babyka	Acer campestre	6	4	38+37+13+30	38	120	20-40	3	3	deformovaná koruna, od báze 4 kmeny, výrazně prosychající, z náletu, neperspektivní	X	90
21	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	8	3	58	22	68	20-40	1	2	náklon, prohnutá deformace báze kmene, do budoucna nestabilní vícekmenný terminál	X	90
22	borovice černá	Pinus nigra	6	3	55	22	68	20-40	1	2	deformovaný terminál, vrůstavý neperspektivní strom	X	104/5
23	jedlovec kanadský	Tsuga canadensis	5	4	68	26	83	20-40	2-3	2-3	u všech stromů uschlý terminál, přehuslšená výsadba, snížená vitalita, neperspektivní skupina	X	109
24	jedlovec kanadský	Tsuga canadensis	8	4	63+52, 1m "V"	32	102	20-40	2-3	2-3		X	109
25	jedlovec kanadský	Tsuga canadensis	5	3	44	17	52	20-40	2-3	2-3		X	109
26	jedlovec kanadský	Tsuga canadensis	5	3	58	21	67	20-40	2-3	2-3		X	109
27	jedlovec kanadský	Tsuga canadensis	5	3	46	17	53	20-40	2-3	2-3		X	109
28	jedlovec kanadský	Tsuga canadensis	5	4	54	20	62	20-40	2-3	2-3		X	109
29	lípa srdčitá	Tilia cordata	9	7	68	28	87	20-40	1-2	2	náklon, vrůstavá do koruny ponechaného jasanu v úrovni praskliny - lhlina kmene nad bází, kořenový systém vrůstá do zdi pod divadlem	X	130/1

Území je součástí Městské památkové rezervace Hradec Králové.

V území se nenachází památkově chráněné stromy, žádný památkově chráněný strom není navržen ke kácení.

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy

pěstební opatření

inventarizace stromů určených k pěstebnímu opatření provedena 2025/12

Poř. číslo	Název dřeviny		Dendrometrické charakteristiky							Vitalita		Poznámka	Pěstební opatření				
	český název	vědecký název	Výška	Šířka koruny	Plocha koruny	Obvod kmenu v 1,3 m	Průměr kmene na pařezu	Obvod kmene na pařezu	Věková kategorie	Fyziologická vitalita Tvarové změny větvení Prosychání koruny	Biomechanická vitalita	Doplňující ukazatele vitality a zdravotního stavu stromu Tvorba výmladků Poškození kmene Výskyt hnilob a dutin Stabilita tahové vidlice + jiná poznámka Statická Tlakové a	Jiný typ řezu, opatření v koruně, vazba apod.	Řez stromů lezeckou technikou - bezpečnostní	Řez stromů lezeckou technikou - zdravotní	Řez stromů - výchovný	Řez stromů průklestem
			m	m	à 30 m²	cm	a 100mm	cm	à 20	0-4	0-4						
A	habr obecný	Carpinus betulus	12	8		68+78+49	45	142	do 40	2	2	trojkmen od báze, odstranění nejslabšího kmene, jednostranná koruna					X
B	habr obecný	Carpinus betulus	12	5		77	29	92	do 40	2	2	jednostranná koruna, ořez spodních větví zasahujících do cesty na první terase					X
C	habr obecný	Carpinus betulus	14	8		117	42	133	do 40	2	2	jednostranná koruna, ořez spodních větví zasahujících do cesty na první terase					X
D	habr obecný	Carpinus betulus	11	5		69	28	87	do 40	2	2	ve 2m kmen napaden hmyzem, sledovat poškození kmene a postup usychání			X		
E	javor babyka	Acer campestre	13	8		195	67	209	60-80	2	2	od 2 m "V" defektní tlakové větvení se srůstem kodominantních vrcholů téměř k bázi / náklon jednoho z kmenů směrem k sousední soukromé nemovitosti a soukromé zahradě	VK 1 lano	X (bezpečnostní + zdravotní řez)			
F	javor babyka	Acer campestre	11	10			69	217	60-80	2-3	2	prosychání v koruně, kmeny kostrovatí, druhotný obrost (řešit řez, zvážít odstranění stromu v budoucnu)	VK 2 lana	X (bezpečnostní + zdravotní řez)			

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽÍŽKOVY SADY - Severní terasy

pěstební opatření - porostní skupiny náletů a keřů

inventarizace provedena 2025/12

Poř. číslo	Název dřeviny		Dendrometrické charakteristiky		Zastoupení - Pěstební stav	Poznámka	Pěstební opatření				Parcelní číslo
	český název	vědecký název	Výška	Placha skupiny / výměra			Odstavení celé skupiny	Odstavení náletů	Odstavení keřů	keřů zmlazovací	
			m	m ²	Zastoupení taxonu ve skupině a pěstební stav skupiny a terasu	Doplnující údaje ke stavu, stanovištní podmínky, poznámky k pěstebnímu zásahu, opatřením aj. údaje					Obec: Hradec Králové (50001) Místní část: Hradec Králové (M4487) Číslo LV: 1001
SK-1	keře svída krvavá léka obecná kořina tušolaj aj. nálety: javor mléč jason ztepilý jlm sp., slivoň obecná (šlivoň silva) / slivoň myrobalán aj.	keře Swida sanguinea, Corylus avellana, Viburnum lantana aj. nálety: Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Ulmus sp., Prunus institia / Prunus cerasifera aj.	4	225	dominance svída krvavá nad 50%, ostatní druhy vtroušené a jednotlivé, živelně se šířící invazivní porost zazenňující bývalou cestu nad první terasou, degradující stavební konstrukce, zář, odlučové žláby, poškození systému odvodu srážkové vody	odstranění celé skupiny z prostoru nad první zář terasy, odstranění porostu keřů a náletů z cesty, žlabů odvodnění, kanálových vpustí, ostatních konstrukcí, celkové vyčištění území	X				90, 101
SK-2	keře: javorce člský (keřovitý kultivar), loubinec sp., nálety: javor mléč, jason ztepilý	keře: Juniperus chinensis (keřovitý), Parthenocissus sp., nálety: Acer platanoides, Fraxinus excelsior	3	25	neperspektivní skupina vysychajících jalovců zarůstající nálety a loubincem pod korunami habrů	odstranění skupiny, keře ve velmi špatném stavu, jalovce vysychají, odstranění náletových dřevin, vyčištění místa nad korunami betonové zdi	X				90
SK-3	ts červený	Taxus baccata	5	50	přehluštěná skupina řitů (100% zastoupení) do cca. 20 let stáří	přehluštěný živelně vzniklý nekvatní náletový porost ve špatném stavu s vysychajícími nebo uschlými jedinci v interiéru - možností po uvolnění ponechání nejvyšších jedinců v počtu 3-5ks	X (odstranění cca. 80% skupiny, ponechání nejperspektivnějších jedinců 3-5ks)				90
SK-4	keře: zlatice prostřední, pustoryl věncový, bez černý	keře: Forsythia x intermedia, Philadelphus coronatus, Sambucus nigra	2	55		odstranění masy rostoucí bezu černého	X (odstranění bezu černého z náletů)		X (zmlazení ponechaných keřů pustorylu a zlatice)		90
SK-5	zbytky výsadby jehličnatých a listnatých keřů (skalk, zlatice, pustoryl, svída, cypřiš, javorec, ts, bez černý aj.) v nevyhovujícím stavu zarůstající náletovým dřevinami (především javorem a jasanem)	v místě zbytky výsadby: Coloneaster dammeri Forsythia intermedia Chamaecyparis obtusifolia Juniperus squamata "Blue Carpet" Philadelphus coronatus Sambucus nigra Swida sanguinea Taxus media, náletové dřeviny, Fraxinus excelsior, ruderální, organický odpad, ostatní	2-8	45	Místo koruny svahu a horní terasy se díky živelně devastující stavě opouštěným a nebezpečným místem nepřístupným přímo v centru města (místo pro squatting, opakované konzumace alkoholických nápojů apod.) Neudržované místo v majetku města sousedí se soukromými objekty a rodinné traktý a zahradami domů v úseku ul. Dlouhá a nále námešt. Vytváří z veřejného prostoru místo bezprecedentně nekonformní a nebezpečné území v sousedství soukromého vlastnické obyvatel	PONECHAT vybraný keř řitů (Taxus baccata), vše ostatní odstranit, místo vyčistit	X (odstranění keřů, náletů, odpadků, skládky organického materiálu)				90
SK-6	zbytky rozpadajících se výsadby jehličnatých a listnatých keřů (skalk, zlatice, javorec, borovice kleč, bez černý aj.) v nevyhovujícím stavu zarůstající náletovými dřevinami (především javorem a jasanem)	v místě zbytky výsadby: Berberis thunbergii Coloneaster cv., Juniperus communis Pinus mugo Sambucus nigra	4	80		MÍSTO A SOUSEDNÍ SOUKROMÉ POZEMKY OHROŽUJE VYVRÁCENÝ Acer negundo (javor javorolistý), STROM JE ZAPRŮVÝ O HORNÍ ZED TERASY A NAVAŽUJÍCÍ SOUKROMÉ OPLOČENÍ !!!!!!!!! KORUNA VYVRÁCENÉHO STROMU JE NAD CHODNÍKEM !!!!!!!!! ODSTRANIT ROZPADAJÍCÍ SE VEGETAČNÍ PRVKY, ROZPADAJÍCÍ SE JALOVCE, NÁLETY, ODSTRANIT SKLÁDKU ORGANICKÉHO MATERIÁLU A VĚTVÍ, MÍSTO VYČISTIT	X (odstranění keřů, náletů, odpadků, skládky organického materiálu, ODSTRANĚNÍ VYVRÁCENÉHO STROMU ACER NEGUNDO, který kromě městského majetku - koruna zdi - poškozuje majetek sousedů !!! - zad zahradu - parc. st. 251, 252)				90
SK-7	Zarůstající místo na horní terase máslý živelně se šířící keři a nálety svída krvavé, růže šípové, javoru jasanolistého a javoru mléče s ruderálními travobylými podrostem.	máslý a nesouvislé: Swida sanguinea, Rosa canina, nálety Prunus sp., Acer platanoides, Acer negundo, ruderální bylinný porost	1-2	130		ODSTRANĚNÍ, CELKOVÉ VYČIŠTĚNÍ PLOCHY	X (odstranění keřů a náletů)				90, 101, 104/5
SK-8	Porost s většinovým zastoupením slivoní, javorů a keřů svída krvavé a zlatice prostřední.	NESOUVISLÝ AŽ ZAPOJENÝ POROST S DOMINANCÍ Prunus sp., Swida sanguinea, Sambucus nigra, Forsythia intermedia, náletů Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Acer negundo, Acer laticornum, Prunus cerasifera "Nigra", Ribes alpinum, Sambucus nigra, Swida alba, Weigela florída, ostatních listnatých dřevin, výmladků aj.	5	160		ODSTRANĚNÍ NÁLETY A VYBRANÉ ŽIVELNÉ ROSTOUCÍ A ŠÍŘÍCÍ SE KEŘE, PONECHAT A ZMLADIT VYBRANÉ KEŘE, MÍSTO ZPŘEHLEDNĚT A VYČISTIT	X (odstranění keřů a náletů)		X (zmlazení ponechaných keřů svída, pustorylu a zlatice)		90
SK-9	bez černý	Sambucus nigra	3	60	nesouvislý porost s dominancí bezu černého (90%), zbytek nálety	ODSTRANĚNÍ NESOUVISLÉHO A ŘÍDKÉHO POROSTU BEZU ČERNÉHO	X (odstranění bezu černého a náletů)				90

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy											
pěstební opatření - porostní skupiny náletů a keřů											
inventarizace provedena 2025/12											
Poř. číslo	Název dřeviny		Dendrometrické charakteristiky		Zastoupení - Pěstební stav	Poznámka	Pěstební opatření				Parcelní číslo
	český název	vědecký název	Výška	Plocha skupiny / výměra			Odstranění celé skupiny	Odstranění náletů	Odstranění keřů	Řez keřů zmlazovací	
			m	m²							
SK-10	Živelné se šířící skupiny keřů: svída krvavá, náletových dřevin javoru mléče, javoru ztepilého, ohříško křídlatky japonské.	Swida sanguinea, nálety Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Reynoutria japonica ...	2-4	200		ODSTRANIT NÁLETY, VÝMLADKY, KEŘE, RUDERÁL Z CELÉ PLOCHY, vybrané keře možno zmladit nebo ponechat - určí autorský dohled		X (odstranění křídlatky, náletů javoru a javoru, případných keřů bezu)	X (zmlazení ponechaných keřů svídy, případně ostatních ve vybraných částech)		90
SK-11	Nálety sliv sivořá obecná - sivořá siva / sivořá myrabolán aj.	Prunus sp.,	4	30		VYČIŠTĚNÍ POROSTNÍHO OKRAJE OD LISTNATÝCH NÁLETŮ A KEŘŮ PRUNUS SP. Z OKRAJE KEŘOVÉ SKUPINY LISŮ		X kompletní odstranění náletů a sivořá z okraje keřové skupiny lisů			104/5
SK-12	Keře: svída krvavá, svída bílá, zlatice proslřední, nálety: sivořá sp., javor mléč aj.	Swida sanguinea, Swida alba, Forsythia intermedia, Prunus sp.,...	3	10		ODSTRANĚNÍ NÁLETŮ Acer platanoides, Prunus cerasifera, vybraných keřů Swida sanguinea aj. z okraje keřové skupiny lisů		odstranění vybraných náletů a zmlazení vybraných keřů z okraje keřové skupiny lisů	zmlazení vybraných listnatých keřů		104/5
SK-13	Keřové kultivary lisu červeného.	Taxus baccata	3	15		možnost zmlazení nebo odstranění řady keřových lisů (vrácení do základu opěrné terasy)					90
Řez výchovný, lvarovací aj. druhy keřů nejsou navrženy.											
Uzemí je součástí Městské památkové rezervace Hradec Králové.											

Oprac: Hradec Králové 150810/1
Kartování území
Hradec Králové
15400/1
Číslo LV: 1503

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy
pěstební opatření - odstranění keřů
inventarizace keřů určených ke kácení provedena 2025/12

pěstební opatření - odstranění keřů

inventarizace keřů určených ke kácení provedena 2025/12

[illegible]

pěstební opatření - kácení stromů

CENA CELKEM - POKÁCENÍ A ODKLIZENÍ Z PROSTORU TERAS	
ŠTĚPKOVÁNÍ NEBO ODKLIZENÍ A LIKVIDACE ORGANICKÉ HMOTY S ODVOZEM	
OŠETŘENÍ STROMŮ poř. č. A, B, C, D, E, F - dle inventarizace stromů - péstební opatření stromů	
OSTATNÍ BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ NÁKLADY, PRÁCE VE STÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH APOD.	
CENA CELKEM	103 839 Kč

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy

pěstební opatření v porostních a keřových skupinách v rámci údržby

Poř. číslo	POPIS OPATŘENÍ	plocha skupiny / výměra	cena jednotková	cena celková	POZNÁMKA
		m2	Kč/1m2	Kč bez DPH	
SK-1	ODSTRANĚNÍ CELÉ POROSTNÍ SKUPINY NA PRVNÍ TERASE Z CESTY, KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ MÍSTA S ODSTRANĚNÍM KOŘENŮ A ZÁZEMNĚNÍ (odstranění celé skupiny z prostoru nad první zdí terasy, odstranění porostu keřů a náletů z cesty, žlabů odvodnění, kanálových vpustí, ostatních konstrukcí, odstranění veškeré nahromaděné organické hmoty a zeminy po roce 2016, celkové vyčištění území, odvoz organického materiálu) ODVOZ MATERIÁLU A ZEMINY	225			KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ POROSTU VČETNĚ VEGETAČNÍ A KOŘENOVÉ VRSTVY (ze zpevněných ploch v ROVINĚ)
SK-2	ODSTRANĚNÍ CELÉ SKUPINY, řez kořenů maximálně u země ! (odstranění skupiny, keře ve velmi špatném stavu, jalovce usychají, odstranění náletových dřevin včetně kořenů, vyčištění místa nad korunu betonové zdi)	25			ODSTRANĚNÍ CELÉ SKUPINY, U VYBRANÝCH (MLADÝCH NÁLETŮ) I S KOŘENY (mírný svah nad korunu betonové zdi)
SK-3	PROBÍRKA, ODSTRANĚNÍ CCA. 80% SKUPINY, PONECHÁNÍ NEJPERSPETIVNĚJŠÍCH JEDINCŮ 3-5KS, ODSTRANĚNÍ A VÝŘEZ SUCHÝCH, NEPERSPEKTIVNÍCH A NETVÁRNÝCH JEDINCŮ Z POROSTNÍ SKUPINY V POČTU CCA. 40KS (přehusšená skupina tisů 100% zastoupení do cca. 20 let stáří, přešlizený živelně vzniklý nekvalitní náletový porost ve špatném stavu s usychajícími nebo uschlými jedinci v interiéru - možnost po uvalnění ponechání nekvalitnějších jedinců v počtu 3-5ks, řez pařezů ca. 10cm u země)	50			PROBÍRKA RESP. PROŘEZÁVKA SILNĚ INTENZIT V TISOVÉ SKUPINĚ (na svahu)
SK-4	ODSTRANĚNÍ MÍSTY ROSTOUCÍCH KEŘŮ BEZU ČERNÉHO Z NÁLETŮ, ZMLAZENÍ KEŘŮ ZLATICE PROSTŘEDNÍ A PUSTORYLU (pařezy bezu odstranit, případně seříznout maximálně k zemi a chemicky ošetřit)	55			ODSTRANĚNÍ (vybraných) A ZMLAZENÍ vybraných KEŘŮ (na svahu)
SK-5	ODSTRANĚNÍ KEŘŮ, NÁLETŮ, ODPADKŮ, SKLÁDKY ORGANICKÉHO MATERIÁLU (odstranění zbytků rozpadajících se výsadeb jehličnatých a listnatých keřů, mladých dřevin z náletů, organického materiálu a odpadu, tam kde nepoškodí konstrukce, odstranění pařezů, ostatní řez u země, chemické ošetření, ponechání vybraného keře tisu, celé místo vyčistit)	45			ODSTRANĚNÍ CELÉ SKUPINY, U VYBRANÝCH (MLADÝCH NÁLETŮ) I S KOŘENY (v rovině)
SK-6	ODSTRANĚNÍ KEŘŮ, NÁLETŮ, ODPADKŮ, SKLÁDKY ORGANICKÉHO MATERIÁLU (odstranění zbytků rozpadajících se výsadeb jehličnatých a listnatých keřů, mladých dřevin z náletů, organického materiálu a odpadu, tam kde nepoškodí konstrukce, odstranění pařezů, ostatní řez u země, chemické ošetření) MÍSTO A SOUSEDNÍ SOUKROMÉ POZEMKY OHROŽUJE VYVRÁCENÝ Acer negundo (javor jasanolistý), STROM JE ZAPŘENÝ O HORNÍ ZED TERASY A NAVAZUJÍCÍ SOUKROMÉ OPLOCENÍ zeď zahrady - parc. st. 251, 252 !!!!!!!!! KORUNA VYVRÁCENÉHO STROMU JE NAD CHODNÍKEM !!!!!!!!! ODSTRANIT ROZPADAJÍCÍ SE VEGETAČNÍ PRVKY, ROZPADAJÍCÍ SE JALOVCE, NÁLETY, ODSTRANIT SKLÁDKU ORGANICKÉHO MATERIÁLU A VĚTVÍ, MÍSTO VYČISTIT	80			ODSTRANĚNÍ CELÉ SKUPINY, U VYBRANÝCH (MLADÝCH NÁLETŮ) I S KOŘENY (v rovině)
SK-7	ODSTRANĚNÍ KEŘŮ A NÁLETŮ včetně odstranění kořenů	130			ODSTRANĚNÍ CELÉ SKUPINY, VČETNĚ KOŘENŮ (v rovině)
SK-8	PODSTRANĚNÍ VYBRANÝCH STROMKŮ, KEŘŮ A NÁLETŮ, ŘEZ TĚSNĚ NAD ZEMÍ, U VYBRANÝCH ODSTRANĚNÍ I S KOŘENY / ZMLAZENÍ PONECHANÝCH KEŘŮ SVIDY, PUSTORYLU A ZLATICE / POUZE VYBRANÉ PONECHAT BEZ ZÁSAHU / MÍSTO ZPŘEHLEDNIT A VYČISTIT	160			ODSTRANĚNÍ (vybraných) A ZMLAZENÍ vybraných KEŘŮ (na svahu)
SK-9	ODSTRANĚNÍ NESOUVISLÉHO A ŘÍDKÉHO POROSTU BEZU ČERNÉHO A PŘÍPADNÝCH MLADÝCH NÁLETŮ I S KOŘENY	60			ODSTRANĚNÍ CELÉ SKUPINY, VČETNĚ KOŘENŮ (na svahu)
SK-10	ODSTRANIT VYBRANÉ ŽIVELNĚ SE ŠÍŘÍCÍ NÁLETY, VÝMLADKY, KEŘE, RUDERÁL / ODSTRANIT KŘÍDLATKU / PONECHAT A ZMLADIT VYBRANÉ KEŘE / PONECHAT VZROSTLOU SKUPINU JAVORU MLÉČE POD HORNÍ TERASOU (5KS) + 1X SAMOSTATNĚ ROSTOUCÍ JAVOR MLÉČ POD JEJÍM ZÁPADNÍM NÁROŽÍ	200			ODSTRANĚNÍ (vybraných) A ZMLAZENÍ vybraných KEŘŮ, ODSTRANĚNÍ KŘÍDLATKY (na svahu)

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy

pěstební opatření v porostních a keřových skupinách v rámci údržby

Poř. číslo	POPIS OPATŘENÍ	plocha skupiny / výměra	cena jednotková	cena celková	POZNÁMKA
		m2	Kč/1m2	Kš bez DPH	
SK-11	VYČIŠTĚNÍ POROSTNÍHO OKRAJE OD JEDNOTLIVÉ ROSTOUCÍCH LISTNATÝCH NÁLETŮ A KEŘŮ PRUNUS SP. Z OKRAJE KEŘOVÉ SKUPINY TISŮ / ZARÍZNUTÍ PÁŘEZU TĚSNĚ NAD ZEMÍ / CHEMICKÉ OŠETŘENÍ / VYČIŠTĚNÍ OKRAJE TISOVÉ SKUPINY	30			PROŘEZÁVKA LISTNATÝCH KEŘŮ SLABÉ INTENZITY V TISOVÉ SKUPINĚ
SK-12	ODSTRANĚNÍ NÁLETŮ Z OKRAJE TISOVÉ SKUPINY, ZMLAZENÍ VYBRANÝCH LISTNATÝCH KEŘŮ	10			PROŘEZÁVKA LISTNATÝCH KEŘŮ SLABÉ INTENZITY V TISOVÉ SKUPINĚ
SK-13	ZMLAZENÍ ŘADY TISŮ (zvážit způsob odstranění vzhledem k vrůstání do stavební konstrukce základů terasové zdi)	15			ZMLAZENÍ
CENA ZA PROVEDENÍ PĚSTEBNÍHO ZÁSAHU					
VÝMĚRA CELKEM / jedná se o plochu prováděného pěstebního zásahu v porostních skupinách, na kterých proběhne údržba, nikoli o plochu celkově odstraňovaného porostu		1660			
SK-1	SEJMUTÍ DRNŮ S KOŘENY A ZEMINY, KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ MÍSTA CESTY NA 1. TERASE, ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU (předpoklad sejmutí a odvozu zeminy se sbytky kořenů a organického materiálu zazemnění: 18m3)	225			KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VEGETAČNÍ A KOŘENOVÉ VRSTVY (ze zpevněných ploch)
	DOČIŠTĚNÍ PLOCH, CHEMICKÉ ODPLEVENÍ aj.	535			
CENA ZA PĚSTEBNÍ ZÁSAH A PŘÍPRAVU ÚZEMÍ CELKEM					
ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ A STÍM SOUVISEJÍCÍ VĚCI					
PŘESUNY HMOT, DOPRAVA AJ.					
CENA ZA ÚKLID NAVAZUJÍCÍHO ÚZEMÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V TERÉNU A NA SVAHU					
CENA CELKEM				171 843 Kč	

Poznámky:

Autorský dozor určí u každé porostní skupiny způsob provedení zásahu, rozsah jeho provedení, tam kde nejde o celkové odstranění, určí konkrétní jedince k odstranění, určí jedince k ponechání, určí rozsah zmlazení jedinců, či skupin, bude konzultantem ve všech ostatních potřebách pěstebního zásahu.

Kořeny budou odstraněny jen u těch vybraných náletů, stromků, keřů, rostoucích v rovinných partiích, nebo u kterých jejich odstraněním nedojde k poškození svahu, neovlivní možnost jeho sesuvu, tvorby ronových rých apod.

Pokud bude kořen ponechán, kmen bude odstraněn těsně nad zemí co nejblíže přirozenému terénu.

Veškeré technické věci související s odstranění dřevin a vegetačních prvků bude zhotovitel konzultovat s autorským dozorem.

V ceně zahrnuta likvidace organického materiálu (štěpkování na místě s odvozem).

Veškeré technické věci související s odstranění dřevin a vegetačních prvků bude zhotovitel konzultovat s autorským dozorem.

viz. také: URS: Odstranění nevhodných dřevin přes 1m na svahu 1:5-1:2, URS: Odstranění nevhodných dřevin přes 1m na svahu 1:1

HRADEC KRÁLOVÉ - ŽIŽKOVY SADY - Severní terasy**REKAPITULACE - celkový rozpočet**

pracovní objekt	POPIS OPATŘENÍ	cena celková bez DPH	POZNÁMKA
1	PĚŠTEBNÍ OPATŘENÍ - KÁCENÍ STROMŮ + OŠETŘENÍ STROMŮ	103 839 Kč	
2	PĚŠTEBNÍ OPATŘENÍ V POROSTNÍCH A KEŘOVÝCH SKUPINÁCH	171 843 Kč	
CELKOVÁ CENA bez DPH		275 682 Kč	
DPH 21%		57 893	
CELKOVÁ CENA s DPH		333 575 Kč	