

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **225999-52 AKTUALIZACE Modernizace spalínových cest na kotelně v bazéně v Novém Jičíně**

Objednatel: **Město Nový Jičín** IČO: **00298212**  
**Masarykovo nám. 1/1** DIČ: **CZ00298212**  
**741 01 Nový Jičín**

Zhotovitel: **ChefMont s.r.o.** IČO: **08940185**  
**Zámostní 1155/27** DIČ: **CZ08940185**  
**71000 Slezská Ostrava**

Vypracoval: **Josef Mana**

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>363 611,35</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>76 358,38</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **439 969,73 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Položkový rozpočet

S:	225999-52	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéně v Novém Jičíně
O:	SO01	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéně v Novém Jičíně
R:	02	Technologie - spalinový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>3 500,00</b>	<b>735,00</b>	<b>4 235,00</b>		
	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,00000	350,00	3 500,00	21,00	4 235,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		6,5+7,5+1,5+2+1,5+3*2+1,5+1+5,5		33,00000						
<b>Díl: 731 Kotelny</b>						<b>306 420,00</b>	<b>64 348,20</b>	<b>370 768,20</b>		
	731-02	Demontáž technologie - tříšložkový kouřovod od kotlů do D500 , včetně veškerého příslušenství, uchycení	m	25,00000	720,00	18 000,00	21,00	21 780,00	Vlastní	Indiv
		25		25,00000						
	731-15	Sestava odkouření kouřovodu D 400 přetlakový provoz s izolací 30 mm s Al folií	soubor	1,00000	284 000,00	284 000,00	21,00	343 640,00	Vlastní	Indiv

Celý systém odvodu musí být v přetlakovém provedení 200 Pa do teploty 200°C - proveden výhradně v certifikovaném systému odkouření, teplota spalin nesmí přesáhnout 200°C a je určen pro kondenzační provoz kotlů. Přesné rozměry budou upraveny dle výkresové dokumentace, a dle poměrů v místě realizace. Musí být dodržen min. spád odkouření 3°.

Obsahuje dodávku materiálu systému odvodu kouře, včetně veškerých tvarovek (kolena, redukce, revizní tvarovky, odvodňovací díly, atp.), krcví plechy, průchodky, spojovací materiál, konzoly, objímky, těsnění, atp.

Tepelená izolace Isover ML 3 - tl. 30 mm s AL folií - staženo drátem a AL páskou - 37,5 m<sup>2</sup>

	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, v objektech výšky do 12 m	t	0,52000	7 000,00	3 640,00	21,00	4 404,40	RTS 25/ II	RTS 25/ II
	998731193R00	Příplatek za zvětšený přesun, kotelny do 500 m	t	0,52000	1 500,00	780,00	21,00	943,80	RTS 25/ II	RTS 25/ II
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>4 641,35</b>	<b>974,68</b>	<b>5 616,03</b>		
	979951151R00	Výkup kovů - nerez nemagnetická	t	0,22250	20 690,00	4 603,53	21,00	5 570,27	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponížuje náklad stavbv.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,02250

0,02250

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,20000

0,20000

	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22250	150,00	33,38	21,00	40,38	RTS 25/ II	RTS 25/ II
--	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-------	------------	------------

### Položkový rozpočet

S:	225999-52	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéne v Novém Jičíně
O:	SO01	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéne v Novém Jičíně
R:	02	Technologie - spalinový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,22250</a>			0,22250					
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,22250	20,00	4,45	21,00	5,38	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,22250</a>			0,22250					

## Položkový rozpočet

S:	225999-52	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéně v Novém Jičíně
O:	SO01	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéně v Novém Jičíně
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>14 000,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>16 940,00</b>		
	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	RTS 25/ II	Indiv
<p>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.</p>										
	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	RTS 25/ II	Indiv
<p>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</p>										
	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	RTS 25/ II	Indiv
<p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>										
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>										
<p>Provozní opatření po dobu výstavby.</p>										
	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	RTS 25/ II	Indiv
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>										
	VRN-VN-01	Revize kouřovodu, komínu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní	Indiv
	VRN-VN-02	Měření emisí	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Vlastní	Indiv
	VRN-VN-03	Výpočet spalinové cesty	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
9	VRN-VN-04	Spuštění kotle	kus	3,00000	1 900,00	5 700,00	21,00	6 897,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>35 050,00</b>	<b>7 360,50</b>	<b>42 410,50</b>		
	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	RTS 25/ II	Indiv
	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	RTS 25/ II	Indiv
<p>Náklady na ztížené podmínky bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu extrémního místa provádění.</p>										

## Položkový rozpočet

S:	225999-52	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéně v Novém Jičíně
O:	SO01	AKTUALIZACE Modernizace spalinových cest na kotelně v bazéně v Novém Jičíně
R:	03	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	21,00	33 880,00	RTS 25/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu										
	2 15	Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží	soubor	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00	Vlastní	Indiv
	8-01	Dokladová část k realizaci	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
	VRN-ON-01	Průběžná fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	50,00	50,00	21,00	60,50	Vlastní	Indiv
Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby výstavby objektu včetně přípojek a veškerých zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDS										
	VRN-ON-02	Zajištění pravidelného úklidu komunikací prostor	soubor	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	Vlastní	Indiv
	VRN-ON-04	Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	21,00	3 327,50	Vlastní	Indiv
Zpracování rizik, koordinace bezpečnostních opatření										
	VRN-ON-10	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní	Indiv