

PŘÍLOHA Č.1: Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
Základní smlouva						13 884 691,46 Kč	16 800 476,66 Kč
Změnový list č. 1	NE	NE	ANO	26 514,63 Kč	-14 464,80 Kč	12 049,83 Kč	14 580,29 Kč
Změnový list č. 2	NE	NE	ANO	149 786,52 Kč	0,00 Kč	149 786,52 Kč	181 241,69 Kč
Změnový list č. 3	NE	NE	ANO	202 774,16 Kč	-13 134,16 Kč	189 640,00 Kč	229 464,40 Kč
Změnový list č. 4							
Změnový list č. 5							
Změnový list č. 6							
Změnový list č. 7							
Změnový list č. 8							
Součty				379 075,31 Kč	-27 598,96 Kč	14 236 167,81	17 225 763,04

PŘÍLOHA Č.1: Rekapitulace

Č.SO.	ROZPOČET	Č.ZL.	NÁZEV	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	CELKEM	ABSOLUTNÍ HODNOTA
SO01	Architektonické a stavební řešení	1	DOPLNĚNÍ OKNA DO CHODBY 2.NP - PŘÍPOČTY	26 514,63 Kč	-14 464,80 Kč	12 049,83 Kč	40 979,43 Kč
SO01	Architektonické a stavební řešení	2	DOPLNĚNÍ ŽALUZII ZÁPADNÍ STRANA - PŘÍPOČTY	149 786,52 Kč	0,00 Kč	149 786,52 Kč	149 786,52 Kč
SO01	Architektonické a stavební řešení	3	DEMOLICE -SKUTEČNOST	202 774,16 Kč	-13 134,16 Kč	189 640,00 Kč	215 908,32 Kč
			CELKEM:	379 075,31 Kč	-27 598,96 Kč	351 476,35 Kč	406 674,27 Kč

Cena díla dle SOD	13 884 691,46 Kč
Absolutní hodnota víceprací / méněprací	406 674,27 Kč
Procentuální vyjádření	2,93%

Protokol o změně díla		Změnový list číslo 1	
Předmět díla:	DOPLNĚNÍ OKNA DO CHODBY 2.NP		
Objekt:	Architektonické a stavební řešení		
Objednatel:	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	VS-build, s.r.o, Družstevní 369, 664 43 Želešice		
TDI:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	Ing. Arch. Karel Spáčil		
Popis změny: Během realizace hrubé stavby vznikl požadavek objednatele na doplnění 1 ks okna v chodbě 2.NP. Ve změnovém listu je obsaženo nové okno, odpočty zdiva, KZS a omítek.			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.			
	Změnu vyvolal:	Objednatel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
		dokumentace skutečného provedení	Ano
		jiné	Ne
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		26 514,63 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-14 464,80 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 049,83 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	2 530,46 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		14 580,29 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	průběžně	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:	bez dopadu do termínu	
Stanoviško ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 změnového listu č.1 Příloha č.1 změnového listu č.2		

PŘ.Č.1 ZL.Č.:1 DOPLNĚNÍ OKNA DO CHODBY 2.NP - PŘÍPOČTY

S:	SPA23/02	Výstavba a vybavení odborných učeben - Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o.
O:	SO 01	Střední zahradnická škola Rajhrad
R:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
11	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	1 115,14	3 345,42
		1*3		3,00000		
12	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	2,25000	51,30	115,43
		2,25000		2,25000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
49	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	3,15000	50,00	157,50
		keré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně				
		2,1*1,5		3,15000		
50	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	5,70000	70,00	399,00
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek				
		2,1*2+1,5		5,70000		
56	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	5,70000	80,00	456,00
		omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství				
		2,1*2+1,5		5,70000		
57	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm	m2	0,45000	475,00	213,75
		podrovnání parapetů :				
		1,5*0,3		0,45000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
58	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační	m2	3,15000	55,00	173,25
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu				
		2,1*1,5		3,15000		
62	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	0,24000	1 577,13	378,51
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.				
		0,16*1,5		0,24000		
63	622311150RT6	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a silikátová omítky	m2	0,91200	996,25	908,58
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.				
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		0,16*(2,1+1,5+2,1)		0,91200		
64	622311150RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	0,91200	450,00	410,40
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.				
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
132	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do	t	0,29370	650,00	190,90
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou				
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
174	764410491R00	Oplechování parapetů z hliníku montáž oplechování parapetů	m	1,50000	541,00	811,50
		včetně rohů				
		včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 31,42000		1,50000		
184	553420540R	parapet vnější š = 225 mm; materiál - jádro Al; materiál - povrch lak; l = 6 000,0 mm; s nosem; v.	m	1,50000	723,60	1 085,40
		K/1 : 1,5		1,50000		
185	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00336	1 500,00	5,04
		50 m vodorovně				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
186	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z	m	1,50000	871,10	1 306,65
		plastických hmot šířky 250 mm				
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.				
		T/8 : 1,5		1,50000		
188	766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň	m	5,70000	101,17	576,67
		PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,				
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.				
		2,1+1,5+2,1		5,70000		
189	766601229R00	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí,	m	5,70000	101,17	576,67
		výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ...				
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a				
		2,1+1,5+2,1		5,70000		
191	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 4,50 m2	kus	1,00000	1 166,76	1 166,76
		P/3 : 1		1,00000		
201	61143639-766-VL3	D-Okno plastové 2kf. 1480 x 2080 mm, izol. trojsklo	kus	1,00000	14 094,70	14 094,70
		- viz výpis výrobků :				
		P/3 : 1		1,00000		
211	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,09500	1 500,00	142,50
		50 m vodorovně				
PŘÍPOČTY CELKEM:						26 514,63

PŘ.Č.2 ZL.Č.:1 DOPLNĚNÍ OKNA DO CHODBY 2.NP - ODPOČTY

S:	SPA23/02	Výstavba a vybavení odborných učeben - Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o.
O:	SO 01	Střední zahradnická škola Rajhrad
R:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
8	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, odpočet otvorů : -2,1*1,5 odpočet překladů : -0,238*2,25	m2	-3,68550	1 872,63	-6 901,58
				-3,15000		
				-0,53550		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
55	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřihu a jádrové omítky. -2,1*1,5	m2	-3,15000	447,20	-1 408,68
				-3,15000		

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
59	622311135RT6	Zateplení fasády, expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítká nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. -2,1*1,5	m2	-3,15000	1 724,44	-5 431,99
				-3,15000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
132	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy zděné výšky do přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou	t	-1,11162	650,00	-722,55

ODPOČTY CELKEM:					-14 464,80
------------------------	--	--	--	--	-------------------

Protokol o změně díla		Změnový list číslo 2	
Předmět díla:	DOPLNĚNÍ ŽALUZII ZÁPADNÍ STRANA		
Objekt:	Architektonické a stavební řešení		
Objednatel:	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	VS-build, s.r.o, Družstevní 369, 664 43 Želešice		
TDI:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	Ing. Arch. Karel Spáčil		
Popis změny: Během realizace hrubé stavby vznikl požadavek objednatele na doplnění předokenních žaluzií na západní straně objektu z důvodu zvýšení uživatelského komfortu při výukovém procesu. Tato změna byla odsouhlasena rovněž projektantem stavby.			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele na zvýšení komfortu při výukovém procesu, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.			
	Změnu vyvolal:	Objednatel díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		dodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ano	
jiné		Ne	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	149 786,52 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	149 786,52 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	31 455,17 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	181 241,69 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	průběžně	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:	bez dopadu do termínu	
Stanoviško ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	Přílohy: Příloha č.1 změnového listu č.2		

PŘ.Č.1_ZL.Č.:2 DOPLNĚNÍ ŽALUZÍÍ ZÁPADNÍ STRANA - PŘÍPOČTY

S:	SPA23/02	Výstavba a vybavení odborných učeben - Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o.
O:	SO 01	Střední zahradnická škola Rajhrad
R:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

212	767427234R00	Provětrávané fasády oplechování XPS pod kastlíky se žaluziemi RŠ do 300 mm, z hliníkového komaxitovaného plechu, uchycení viditelné pomocí nýtů	m	9,96000	1 194,85	11 900,71
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------

Dodávka a montáž oplechování XPS pod kastlíky se žaluziemi z hliníkového komaxitovaného plechu RŠ do 300 mm - viditelné uchycení včetně kotevnic prvků.
1,66*6

219	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01106	1 500,00	16,58
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 786 Zastíňující technika

251	786623121M	Žaluzie lamelové venkovní pro okna, motoricky ovládané, D+M	m2	25,39800	5 428,35	137 869,23
-----	------------	---	----	----------	----------	------------

Venkovní hliníková horizontální žaluzie v kastlíku skrytém pod opláštěním fasády. Boční vodící Al kolejničky budou skrytě montovány do ostění fasády. Včetně plechového krycího boxu a veškerého montážního materiálu. Ovládání elektromotorickým pohonem zevnitř objektu. Pro výrobek je požadováno zhotovení dodavatelské dokumentace.

Z/5 : 2,55*1,66*6

25,39800

PŘÍPOČTY CELKEM:**149 786,52**

Protokol o změně díla		Změnový list číslo 3	
Předmět díla:	DEMOLICE -SKUTEČNOST		
Objekt:	Architektonické a stavební řešení		
Objednatel:	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	VS-build, s.r.o, Družstevní 369, 664 43 Želešice		
TDI:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	Ing. Arch. Karel Spáčil		
Popis změny: Během demolice stávajících konstrukcí byly v podhledu nalezeny dřevěné hranoly 80/80 mm, 60/40 mm a PIR desky. Bylo nutné tyto prvky demontovat a uložit na skládku. Změnový list také řeší skutečné množství a druh odpadů.			
Odůvodnění změny: Na základě zjištěných skutečností po demontáži sádkartonového podhledu a dalších konstrukcí, které neumožňovaly vidět skutečný rozsah bouracích prací před zahájením stavby.			
	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné skutečnosti při demontážních pracích.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	Ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	Ne
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	Ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	Ano
		§ 222 odst. 5	Ne
		§ 222 odst. 6	Ne
		§ 222 odst. 7	Ne
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)	Ano
		doodatek k PD	Ne
dokumentace skutečného provedení		Ano	
jiné		Ne	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		202 774,16 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-13 134,16 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		189 640,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	39 824,40 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		229 464,40 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2
termíny	Termín realizace změny:	průběžně	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:	bez dopadu do termínu	
Stanoviško ke změně	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 změnového listu č.3 Příloha č.2 změnového listu č.3		

PŘ.Č.1 ZL.Č.:3 DEMOLICE -SKUTEČNOST

S:	SPA23/02	Výstavba a vybavení odborných učeben - Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o.
O:	SO 01	Střední zahradnická škola Rajhrad
R:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						76 995,18
713101121R00		Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, kotvené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm sláv. strop : 24,2*12,7 PIR DESKY	m2	307,34000	35,60	10 941,30
762822810R00		Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 144 cm2 trámy 80/80: 4*5*3+5*5+18*5+9*1,3+4*17+2*1,9+9*6,4+7*17,85 spodní žezivo: 4*5*3+5*5+18*5+9*1,3+4*17+2*1,9+9*6,4+7*17,85	m	882,10000	62,90	55 484,09
762841812R00		Demontáž podbití stropů z prken s omítkou římسا	m2	56,98000	185,50	10 569,79
970231150R00		Řezání cihelného zdiva hl. žezu 150 mm	m	52,41000	1 030,00	53 982,30
Díl: D96						125 778,98
264	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku	t	39,60929	563,00	22 300,03
265	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	39,60929	150,00	5 941,39
266	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,60929	564,38	22 354,81
267	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	594,13942	15,00	8 912,09
268	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	39,60929	479,00	18 972,85
269	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,60929	53,40	2 115,14
	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	3,32054	6 485,00	21 533,69
	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren s perlínkou, skupina odpadu 170604	t	3,64672	6 485,00	23 648,98
PŘÍPOČTY CELKEM:						202 774,16

PŘ.Č.2 ZL.Č.:3 DEMOLICE -SKUTEČNOST

S:	SPA23/02	Výstavba a vybavení odborných učeben - Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o.
O:	SO 01	Střední zahradnická škola Rajhrad
R:	D.1.1	Architektonické a stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-13 134,16
270	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-1,85201	585,00	-1 083,43
	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	4,46423	-2 699,40	-12 050,73

ODPOČTY CELKEM:						-13 134,16
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------