

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZUSdodatek1
Stavba: **KELSTA - Položkový rozpočet - změnový rozpočet "Rekonstrukce WC v 1.NP na ul. Čajkovského 2468/2b, Karviná"**

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 05.02.2026

Zadavatel: Statutární město Karviná
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **32 663,30**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	32 663,30	6 859,29
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	39 522,59
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZUSdodatek1

Stavba: **KELSTA - Položkový rozpočet - změnový rozpočet "Rekonstrukce WC v 1.NP na ul. Čajkovského 2468/2b, Karviná"**

Místo: Datum: 05.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		32 663,30	39 522,59
01.1	VCP	49 963,30	60 455,59
01	MNP	-17 300,00	-20 933,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KELSTA - Příloha č. 3 Položkový rozpočet

Objekt:

01.1 - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 963,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 963,30	21,00%	10 492,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 455,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KELSTA - Příloha č. 3 Položkový rozpočet

Objekt:

01.1 - VCP

Místo:

Datum: 05.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 963,30

HSV - Práce a dodávky HSV

27 919,30

4 - Vodorovné konstrukce

6 084,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 635,30

PSV - Práce a dodávky PSV

22 044,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

17 394,00

766 - Konstrukce truhlářské

4 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KELSTA - Příloha č. 3 Položkový rozpočet

Objekt:

01.1 - VCP

Místo:

Datum: 05.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 963,30

D HSV Práce a dodávky HSV 27 919,30

D 4 Vodorovné konstrukce 6 084,00

112	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,000	655,00	1 965,00
113	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,000	178,00	534,00
114	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,000	245,00	735,00
115	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,000	85,00	255,00
116	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	3,000	865,00	2 595,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 200,00

117	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
118	M	55331431	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová rozměru 700/1970</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 635,30

119	K	97715112R	Provedení průrazu pro kanalizaci	m	0,900	6 750,00	6 075,00
120	K	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,000	450,00	1 800,00
121	K	952901110T00	Úklid po stavebních pracích	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
122	K	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	6,300	355,00	2 236,50
123	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,652	1 250,00	2 065,00
124	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,652	100,00	165,20
125	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,652	400,00	660,80
126	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,520	20,00	330,40
127	K	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	1,000	1 200,00	1 200,00
128	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,652	1 200,00	1 982,40
129	K	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,080	1 500,00	120,00

D PSV Práce a dodávky PSV 22 044,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 394,00

130	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	254,00	254,00
131	M	55147063	<i>madlo invalidní krakorcové bílé 800mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 860,00</i>	<i>2 860,00</i>
132	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	264,00	264,00
133	M	55147061	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 320,00</i>	<i>3 320,00</i>
134	K	72553110R	Elektrický ohřívač zásobníkový	soubor	2,000	4 248,00	8 496,00
135	K	725821312	Baterie výlevková s otáčivým kulatým ústím	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4 650,00

136	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
137	M	61162085	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové plné 700x1970</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 620,00</i>	<i>3 620,00</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KELSTA - Příloha č. 3 Položkový rozpočet

Objekt:

01 - MNP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.02.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-17 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 300,00	21,00%	-3 633,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-20 933,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KELSTA - Příloha č. 3 Položkový rozpočet

Objekt:

01 - MNP

Místo:

Datum: 05.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-17 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KELSTA - Příloha č. 3 Položkový rozpočet

Objekt:

01 - MNP

Místo:

Datum: 05.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-17 300,00

9	K	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	-1,000	4 200,00	-4 200,00
24	K	722269111T00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného G 1/2"	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
25	K	38821226R	Vodoměr bytový na SV SENSUS Residia JET, DN 20, l = 130 mm	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
39	K	725291131R00	Madlo dvojitě pevné bílé Novaservis dl. 564 mm	soubor	-1,000	1 500,00	-1 500,00
40	K	725291135R00	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 572 mm	soubor	-1,000	2 000,00	-2 000,00
68	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
70	K	61160103R	Dveře dřevěné interiérové DOORNITE BASIC 800 x 1970 mm L/P, lak, plně	kus	-1,000	3 800,00	-3 800,00
107	K	210 20-1517.R00	Svítilno LED bytové stěnové	kus	-1,000	800,00	-800,00