



KUJIP012PZGB

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014 (ID smlouvy 79432) na akci

„ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“**1. Smluvní strany**

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	TOMIreko, s. r. o.
se sídlem:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti Milan Šťastný, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti Milan Šťastný, jednatel společnosti
Tel./fax:	568 422 946 / 568 422 946
IČO:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
číslo účtu:	2174012369/0800
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro

provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Níže uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu.

2. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Úpravy stavebních konstrukcí související s rekonstrukcí kotelny v objektu zámku
- Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů instalací, včetně příslušenství, v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu
- Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu, včetně napojení na dešťovou kanalizaci
- Dodatečné doplnění revizních šachet v trase drenážního systému po obvodu objektu zámku
- Dodatečné doplnění revizních šachet v trase venkovní dešťové kanalizace
- Dodatečné doplnění revizních šachet v trase venkovní splaškové kanalizace
- Rozšíření venkovních rozvodů vody do samostatného objektu pro bydlení v areálu ústavu a související činnosti
- Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1.NP budovy zámku
- Rozšíření rozsahu venkovních elektrotechnických kabelových vedení v areálu ústavu a související činnosti
- Instalace atypických prefabrikovaných stropních prvků, místo původně uvažovaných monolitických, zřízených na staveništi, na základě statického posouzení stropní konstrukce čtvercové a kruhové studny
- Rozšíření objemu zemních prací při konfiguraci navazujících terénních úprav na zpevněné plochy

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku SOD č. 5

Cena díla bez DPH:	22 748 615,87 Kč
DPH 15%:	3 412 292,38 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 160 908,25 Kč
Slovy: dvacetšestmilionů stošedesáttisíc devětsetosm 25/100 korun českých	

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 5

Cena víceprací bez DPH:	682 660,86 Kč
-------------------------	---------------

Cena méněprací bez DPH:	-2 111 081,61 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	-1 428 420,75 Kč
DPH 15%:	-214 263,11 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	-1 642 683,86 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 5

Cena díla bez DPH:	21 320 195,12 Kč
DPH 15%:	3 198 029,27 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	24 518 224,39 Kč
Slovy: dvacetčtyřimiliony pětsetosmnácttisíc dvěstadvacetčtyři 39/100 korun českých	

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Třebíči, dne 26. 09. 2016

V Jihlavě, dne 26. 09. 2016


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26


TOMIreko

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Datum: 23.9.2016

Příloha k Dodatku č.5

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem
a
Měněpráce

Stavba : ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48
674 01 Třebíč

IČO : 28359216
DIČ : CZ28359216


		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	667 245,12
DPH	15 %	100 086,77
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	767 331,89
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	Příloha k Dodatku č.5 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	785 059,99	682 660,86	0,00	102 399,13
02	Měněpráce	-17 728,10	-15 415,74	0,00	-2 312,36
Celkem za stavbu		767 331,89	667 245,12	0,00	100 086,77

TOMI ©
TOMIreko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

26. 09. 2016


Za zhotovitele


Za objednatele

Soupis dodatečných stavebních prací a jejich zdůvodnění

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Úpravy stavebních konstrukcí související s rekonstrukcí kotelny v objektu zámku
- Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů instalací, včetně příslušenství, v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu
- Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu, včetně napojení na dešťovou kanalizaci
- Dodatečné doplnění revizních šachet v trase drenážního systému po obvodu objektu zámku
- Dodatečné doplnění revizních šachet v trase venkovní dešťové kanalizace
- Dodatečné doplnění revizních šachet v trase venkovní splaškové kanalizace
- Rozšíření venkovních rozvodů vody do samostatného objektu pro bydlení v areálu ústavu a související činnosti
- Dodatečné zřízení rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1.NP budovy zámku
- Rozšíření rozsahu venkovních elektrotechnických kabelových vedení v areálu ústavu a související činnosti
- Instalace atypických prefabrikovaných stropních prvků, místo původně uvažovaných monolitických, zřízených na staveništi, na základě statického posouzení stropní konstrukce čtvercové a kruhové studny
- Rozšíření objemu zemních prací při konfiguraci navazujících terénních úprav na zpevněné plochy

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.9.2016

Stavba : UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří

Příloha k Dodatku č.5

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám.48
674 01 Třebíč

IČO : 28359216
DIČ : CZ28359216

Za zhotovitele : Ing. Tomáš Kliner
Jednatel společnosti



Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216

Za objednatele : Pavel Čermák
Odbor majetkový KÚ Kraje Vysočina

26. 09. 2016

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		682 660,86
DPH	15 %		102 399,13
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			785 059,99

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Zámek a provozní budova	455 621,94	396 192,99	0,00	59 428,95	58,0
SO 04 Drobné stavební objekty	60 539,22	52 642,80	0,00	7 896,42	7,7
SO 05 Zpevněné plochy	266 283,68	231 551,03	0,00	34 732,65	33,9
IO 03 Kotelna - objekt zámku	2 615,15	2 274,04	0,00	341,11	0,3
Celkem za stavbu	785 059,99	682 660,86	0,00	102 399,13	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení	148 369,78	129 017,20	0,00	19 352,58	
SO 01	D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku	20 240,00	17 600,00	0,00	2 640,00	
SO 01	D.1.4.1a - Kanalizace dešťová	29 739,84	25 860,73	0,00	3 879,11	
SO 01	D.1.4.1b - Kanalizace splašková, lapol	34 067,68	29 624,07	0,00	4 443,61	
SO 01	D.1.4.1c - Vodovod	62 158,54	54 050,90	0,00	8 107,64	
SO 01	D.1.4.2 - Vytápění	22 411,43	19 488,20	0,00	2 923,23	
SO 01	D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika	137 598,54	119 650,90	0,00	17 947,64	
SO 01	D.1.4.5 - Elektronické komunikace	1 036,15	901,00	0,00	135,15	
SO 04	D.1.1 - Stavebně technické řešení	60 539,22	52 642,80	0,00	7 896,42	
SO 05	D.1.1 - Stavebně technické řešení	266 283,68	231 551,03	0,00	34 732,65	
IO 03	D.1.4.3 - Vnitřní plynovod	2 615,15	2 274,04	0,00	341,11	
Celkem za stavbu		785 059,99	682 660,86	0,00	102 399,13	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení		
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám 48, Třebíč 674 01		
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	112 390,32	VRN	0,00
Z PSV celkem	16 626,88		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	129 017,20		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	129 017,20	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	129 017,20	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum :	23.9.2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		129 017,20 Kč
DPH	15,0 %		19 352,58 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			148 369,78 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zakládání	826,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce bourání	11 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce poze	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesuny hmot a sutí	606,15	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	8 496,40	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	8 024,56	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	112 390,32	16 626,88	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	0,0	129 017,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D	2	Zakládání				
1	Nová položka	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,05	17 280,00	826,21
			Místnost č. 1.34				
			(1,87*1,1)*1,1*4,44/1000*2		0,02		
			(1,12*1,75+0,97*0,905)*1,1*4,44/1000*2		0,03		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s rekonstrukcí kotelny v objektu Zámek a provozní budova ve smluvním soupisu stavebních prací				
		Celkem za	2 Zakládání				826,21
Díl:	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	Nová položka	310237271R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami tl. zdi 75 cm	kus	4,00	915,00	3 660,00
			Utlěsnění a zazdění prostupů v obvodovém zdivu v 1 PP 4,0		4,00		
			Zazdění prostupů s novými venkovními rozvody splaškové kanalizace vstupujícími do samostatného objektu pro bydlení				
3	Nová položka	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl. 1 m2, cihlami tl. zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	ks	8,00	510,00	4 080,00
			Samostatný objekt pro bydlení - 1 PP a 1 NP		8,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
		Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 740,00
Díl:	D	4	Vodorovné konstrukce				
4	Nová položka	411236211R00	Zazdívka otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami	kus	22,00	240,50	5 291,00
			Samostatný objekt pro bydlení - strop 1 PP		22,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
5	Nová položka	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	10,00	274,50	2 745,00
			Samostatný objekt pro bydlení - strop 1 PP		10,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 036,00
Díl:	D	61	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	Nová položka	622471115R00	Úprava stropů, stěn, ostění a nadpraží stavebních otvorů aktivovaným šlukem	m2	443,02	84,50	37 434,86
			Klenuté stropy a nadpraží stavebních otvorů				
			Místnost č. 1.01 (23,55+1,26)*1,4		34,87		
			Místnost č. 1.02+1.45 (22,14+1,26*2)*1,4		34,52		
			Místnost č. 1.03 (13,2+0,65)*1,4		19,39		
			Místnost č. 1.04 (14,2+0,18)*1,4		20,13		
			Místnost č. 1.05 9,05*1,4		12,67		
			Místnost č. 1.06 7,45*1,4		10,43		
			Místnost č. 1.07 (1,78+0,48)*1,4		3,16		
			Místnost č. 1.08 6,41*1,4		8,97		
			Místnost č. 1.09 1,36*1,4		1,90		
			Místnost č. 1.10 1,33*1,4		1,85		
			Místnost č. 1.11 1,95*1,4		2,73		
			Místnost č. 1.12 1,17*1,4		1,64		
			Místnost č. 1.34 (48,57+0,53+1,25)*1,4+1,52+0,8		72,81		
			Stěny a ostění stavebních otvorů				
			Místnost č. 1.01 (6,38+15,12+6,24*2-0,9*1)+((19,8*1+(2*0,95+1,225)*1-1,425*1-0,9*1))-((19,8*1,3+(2*0,95+1,225)*1,3-1,425*1,3-0,9*1,3))		26,90		
			Místnost č. 1.02+1.45 (6,56+14,11+10,67*2-1*1)+((19,05*1+(2*0,95+1,225)*1-1,425*1-1*1))-((19,05*1,3+(2*0,95+1,225)*1,3-1,425*1,3-1*1,3))		35,09		
			Místnost č. 1.03 (3,26+10,67+14,5-1*1)+(11,7*1-1*1)-(11,7*1,3-1*1,3)		24,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			Místnost č. 1 04. (1,87+0,3+3,95+2,14*2+0,4*2+5,35)+(9,225+2,325)*1)-		13,09		
			Místnost č. 1 05. (3,78+4,82+11,42+3,0-1*1*3-0,9*1)+(10,55*1-1*1*3-0,9*1)-(10,55*1,3-1*1,3*3-0,9*1,3)		17,13		
			Místnost č. 1 06. (3,0+3,53+2,85+3,68-1*1)+(11,55*1-1*1)-(11,55*1,3-1*1,3)		8,90		
			Místnost č. 1 07. (1,01+0,07*2)		1,15		
			Místnost č. 1 08. (1,26+0,54+1,61)+(3,63*1-1,025*1)-(3,63*1,3-1,025*1,3)		2,63		
			Místnost č. 1 09. 1,23		1,23		
			Místnost č. 1 10. 0,7+0,34		1,04		
			Místnost č. 1 11. 1,16+0,09		1,25		
			Místnost č. 1 12. 0,7+0,28		0,98		
			Místnost č. 1 34. 16,87+17,05+20,68+20,49+1,05*2,175*2+0,3*2,175*5+0,525*1,95*2+0,375*1,375*2+0,95*2,075*2-1,15*1,525-1,425*1,675-1*1,475		84,33		
			Skutečné provedení rozsahu obnovy plošné obnovy stukových omítek stropů a stěn				
7	Nová položka		Vápenocementová omítka jádrová vnitřních stěn nanášená	m2	9,23	137,00	1 265,06
			Stěny a ostění stavebních otvorů s keramickým obkladem, výška od 1300 do 2200 mm				
			Místnost č. 1 01. 0				
			Místnost č. 1 02. 1 45, 0				
			Místnost č. 1 03. 1,2*0,3		0,36		
			Místnost č. 1 04. 0				
			Místnost č. 1 05. 0				
			Místnost č. 1 06. 0				
			Místnost č. 1 07. 2,11*0,9		1,90		
			Místnost č. 1 08. 0				
			Místnost č. 1 09. 1,325*0,9		1,19		
			Místnost č. 1 10. 2,325*0,9		2,09		
			Místnost č. 1 11. 1,9*0,9		1,71		
			Místnost č. 1 12. 2,2*0,9		1,98		
			Skutečné provedení rozsahu obnovy pozizkové uplaty stávajícího zdíva pod keramickými obklady				
8	Nová položka	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká, oprava soklu	m2	13,82	190,50	2 632,83
			Stěna soklu v místnosti 1 34. 26,325*0,525		13,82		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s rekonstrukcí koteleny v objektu zámku nedopadají ve směrném soupisu stavebních prací				
9	Nová položka	612422491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	13,82	34,50	476,81
			Stěna soklu v místnosti 1 34. 26,325*0,525				
			13,82*0,625		13,82		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s rekonstrukcí koteleny v objektu zámku nedopadají ve směrném soupisu stavebních prací				
10	Nová položka	611401111RT2	Oprava omítky na střepech o ploše do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	39,00	133,00	5 187,00
			Samostatný objekt pro bydlení - strop 1 PP		39,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou částí vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
11	Nová položka	611401211R00	Oprava omítky na střepech o ploše do 0,25 m2	kus	10,00	216,00	2 160,00
			Samostatný objekt pro bydlení - strop 1 PP		10,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou částí vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
12	Nová položka	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	22,00	169,00	3 718,00
			Samostatný objekt pro bydlení - 1 PP a 1 NP		20,00		
			Omítka zdíva montážního prostupu do komínového tělesa v hlavní podélné chodbě ve 2 NP		1,00		
			Omítka zdíva montážního prostupu do komínového tělesa v hlavní podélné chodbě ve 3 NP		1,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou částí vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	Nová položka	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	8,00	356,50	2 852,00
			Samostatný objekt pro bydlení - 1.PP a 1 NP		8,00		
			Omítka zdíva montážního prostupu do komínového tělesa v půdním prostoru		8,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
		Celkem za	61 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 726,56
Díl:	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
14	Nová položka	631571003R00	Násyp ze štěrku frakce 0-63 mm, zpevňující, uvnitř objektu, s průběžným hutněním po vrstvách do 300 mm	m3	1,73	728,00	1 257,98
			Šachta v místnosti za výtahovou šachtou v 1 NP (Kancelář vedoucí kuchyně) 1,2*1,2*1,2		1,73		
			Vynucené stavební úpravy nad rámec smluvního soupisu stavebních prací související s náležením nevybudované mušice z 2 SV				
		Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 257,98
Díl:	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
15	Nová položka	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	9,38	584,00	5 478,51
			Místnosti č. 1 05/1 06 (2,2*2,3-1,4*2,075+(3,14*1,1*1,1/2))*0,35		1,42		
			Místnosti č. 1 06/1 12-1 13. (2,4*2,6+(3,14*1,2*1,2/2))*0,315		2,68		
			Místnosti č. 1 08. 2,525*2,1*0,2+1 625*2,1*0,2		1,74		
			Místnosti č. 1 15. 0,775*2,4*0,2+0 775*2,4*0,25		0,84		
			Místnosti č. 1 28/Sklad suchých potravin (2,3*2,3-		1,78		
			Kancelář vedoucí kuchyně - komín 0,45*0,45*3,0		0,61		
			Zazdění montážního prostupu do komínového tělesa v hlavní podélné chodbě ve 2.NP (0,6*0,4*0,3)*1,1		0,08		
			Zazdění montážního prostupu do komínového tělesa v hlavní podélné chodbě ve 2 NP (0,6*0,4*0,3)*1,1		0,08		
			Zazdění montážního prostupu do komínového tělesa v půdním prostoru (0,6*0,8*0,3)*1,1		0,16		
			Bourací práce nad rámec smluvního soupisu stavebních prací umožňující zřízení podkladní železobetonové desky ve				
16	Nová položka	972054341R00	Vybourání otvoru stropu pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	4,00	322,00	1 288,00
			Samostatný objekt pro bydlení - 1.PP a 1 NP		4,00		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
17	Nová položka	974042555R00	Výsekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm	m	1,70	264,50	449,65
			Samostatný objekt pro bydlení - 1 PP a 1 NP		1,70		
			Úpravy stavebních konstrukcí související s výměnou části vnitřních rozvodů splaškové kanalizace včetně příslušenství v samostatném objektu pro bydlení v areálu ústavu v havarijním stavu				
18	Nová položka	965082941R00	Odstanění násypu tl. nad 20 cm - ruční ve stíněném prostoru	m3	2,22	1 890,00	4 191,26
			Ruční vytěžení sesouvajícího se násypu na klenbách, ve stíněných podmínkách (1,2*1,2*1,4)*1,1		2,22		
			Bourací práce související s rozšířením vnitřních rozvodů zařízení zdravotně technických instalací do úrovně 3 NP na žádost uživatele ústavu				
		Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 407,42
Díl:	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
19	Nová položka		Dodávka a instalace podlahového poklopu ACO TopTek, rozměr 500x500 mm, včetně provedení souvisejících stavebních úprav	ks	1,00	9 250,00	9 250,00
			Místnost č. 1 04 1.0		1,00		
			Zajištění dodatečného zpřístupnění mechanických spojů elektrického rozvodu v konstrukci podlahy v místnosti č. 1 04 vyplývající z požadavku platné legislativy				
20	Nová položka		Odpadkový koš litinový s popelníkem REX 1, dodávka + montáž	ks	2,00	8 350,00	16 700,00
			2		2,00		
			Dodávka a montáž odpadkových košů na žádost uživatele ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
21	Nová položka		Přípravné a pomocné práce	hod	4,00	210,00	840,00
			Zpřístupnění klenby, příprava konstrukcí pro jádrové vrtání, zabezpečení prostoru z hlediska BOZP		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			Přípravné práce související s rozšířením vnitřních rozvodů Zařízení zdravotně technických instalací do úrovně 3 NP na žádost uživatele ústavu				
		Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				26 790,00
Díl:	D	99	Přesuny hmot a sutí				
22	Nová položka	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,20	116,50	606,15
			5.203		5,20		
			Vzhledem k dodatečně zjištěnému stavebně technickému stavu vodorovných konstrukcí byla navržena výměna skladby podlahy				
		Celkem za	99 Přesuny hmot a sutí				606,15
Díl:	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
23	Nová položka	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 500/H	m2	0,55	32,50	17,71
			Příčka na rozhraní místnosti Kancelář vedoucí kuchyně/chodba před		0,15		
			1 15 0.725*0.2				
			Stavební otvor na rozhraní místnosti 1 14/1 15 1.0*0.4		0,40		
			Izolace vyplně stavebního otvoru mezi místnostmi c. 1 45/kancelář vedoucí kuchyně nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
			Izolace vyplně původních stavebních otvorů nik a prostupu ve vnitřním sítím zdivu v 1 NP zámku v prostoru stravovacího provozu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
		Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17,71
Díl:	D	713	Izolace tepelné				
24	Nová položka		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	57,35	13,00	745,55
			57,35		57,35		
			Po dohodě pracovní skupiny byla krycí betonová deska hydroizolace nahrazena vrstvou EPS stejné tloušťky				
25	Nová položka		Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	58,50	132,50	7 750,85
			Místnost č. 1 03. 13.2		13,20		
			Místnost č. 1 04. 14.21		14,21		
			Místnost č. 1 05. 9.05		9,05		
			Místnost č. 1 06. 7.45		7,45		
			Místnost č. 1 07. 1.60		1,60		
			Místnost č. 1 08. 6.41		6,41		
			Místnost č. 1 09. 1.36		1,36		
			Místnost č. 1 10. 1.13		1,13		
			Místnost č. 1 11. 1.95		1,95		
			Místnost č. 1 12. 0.99		0,99		
			Součet 57,35*1,02		58,50		
			Po dohodě pracovní skupiny byla krycí betonová deska hydroizolace nahrazena vrstvou EPS stejné tloušťky				
		Celkem za	713 Izolace tepelné				8 496,40
Díl:		762	Konstrukce tesařské				
26	Nová položka	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	1,80	38,50	69,30
			(0,9*1,0)*2		1,80		
			Demontážní práce související s rozšířením vnitřních rozvodů Zařízení zdravotně technických instalací do úrovně 3 NP na žádost uživatele ústavu				
		Celkem za	762 Konstrukce tesařské				69,30
Díl:		764	Konstrukce klempířské				
27	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypický žlabový kotlík 150/125 mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	198,00	198,00
			Provozní budova - štít vpravo 1,0		1,00		
			Dodatečné opravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na desťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
28	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypický žlabový kotlík 200/150 mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	246,00	246,00
			Zámek J/V - vlevo 1,0		1,00		
			Dodatečné opravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na desťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
29	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypické svodové koleno 45°/125 mm z pozinkovaného plechu	ks	7,00	223,00	1 561,00
			Provozní budova - štít vlevo 2,0+3,0		5,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1 - Architektonické a stavebné technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			Provozní budova - štít vpravo 2.0		2,00		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
30	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypické svodové koleno 45°/150 mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	269,00	269,00
			Zámek J/V - vlevo 1.0		1,00		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
31	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypické svodové koleno 30°/150 mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	261,00	261,00
			Zámek J/V - vlevo 1.0		1,00		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
32	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypické svodové koleno 15°/150 mm z pozinkovaného plechu	ks	4,00	243,00	972,00
			Zámek J/V - uprostřed 2.0		2,00		
			Zámek J/V - vpravo 2.0		2,00		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
33	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypické žlabové čelo průměr 150 mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	47,50	47,50
			Provozní budova - štít vpravo 1.0		1,00		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
34	Nová položka		Dodávka a montáž - Atypická S-roura průměr 150 mm z pozinkovaného plechu	ks	1,00	336,00	336,00
			Zámek - štít vlevo 1.0		1,00		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
35	Nová položka		Demontáž podokapního žlabu průměr 150 mm	m	1,60	21,60	34,56
			Provozní budova - štít vpravo 1.6		1,60		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
36	Nová položka		Demontáž trouby kruhové průměr 125 mm	m	7,00	20,10	140,70
			Zámek - nádvoří vlevo 0.8		0,80		
			Zámek - nádvoří vpravo 2.2		2,20		
			Zámek - štít vlevo 3.0		3,00		
			Provozní budova - štít vlevo 0.5		0,50		
			Provozní budova - štít vpravo 0.5		0,50		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
37	Nová položka		Demontáž klempířských tvarovek - žlabové kotlíky, svodová kolena, čela žlabů, S-přechody	ks	17,00	26,40	448,80
			Provozní budova - štít vpravo 1.0		1,00		
			Zámek J/V - vlevo 1.0		1,00		
			Provozní budova - štít vlevo: 2.0+3.0		5,00		
			Provozní budova - štít vpravo: 2.0		2,00		
			Zámek J/V - vlevo 1.0		1,00		
			Zámek J/V - vlevo 1.0		1,00		
			Zámek J/V - uprostřed 2.0		2,00		
			Zámek J/V - vpravo 2.0		2,00		
			Provozní budova - štít vpravo 1.0		1,00		
			Zámek - štít vlevo 1.0		1,00		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
38	Nová položka		Pronájem, doprava a obsluha mobilní hydraulické plošiny pro demontáž a montáž klempířských prvků ve výšce nad 15 m - objekt Zámek	hod	6,50	540,00	3 510,00
			Celkem 6,5 hod		6,50		
			Dodatečné úpravy a doplnění původních klempířských prvků v havarijním stavu včetně napojení na dešťovou kanalizaci nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Celkem za	764 Konstrukce klempířské				8 024,56
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				
39	Nová položka	762411822R00	Demontáž podkladových roštů	m2	0,90	21,00	18,90
			0,9*1,0		0,90		
			Demontážní práce sbořování s rozvozem a vyhozením rozvodu Záv. patř. Zdravotně technických instalací do úrovně 3 NP na žádost uživatele stavby				
		Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				18,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	17 600,00	VRN	0,00
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	17 600,00		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	17 600,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	17 600,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ing. Josef Dvořák		Jméno : Ing. Tomáš Kliner		Jméno : Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016		Datum : 23.9.2016		Datum : 23.9.2016
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	17 600,00 Kč	
DPH		15,0 %	2 640,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 240,00 Kč	

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	0,0	17 600,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :		UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří					
Objekt :		SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku					
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		8	Trubní vedení				
1	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 315, sběrné dno, výška potrubí do 1000 mm, těsnění k teleskopu 315 mm, teleskopická roura 315/375 mm, litinový poklop B125	kus	1,00	4 250,00	4 250,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení 29		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase drenážního systému po obvodu objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
2	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 315, přímé dno, výška potrubí do 1000 mm, těsnění k teleskopu 315 mm, teleskopická roura 315/375 mm, litinový poklop B125	kus	1,00	4 250,00	4 250,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení 33		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase drenážního systému po obvodu objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
3	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 315, přímé dno, výška potrubí do 1000 mm, těsnění k teleskopu 315 mm, teleskopická roura 315/375 mm, litinový poklop B125	kus	1,00	4 250,00	4 250,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení 34		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase drenážního systému po obvodu objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
4	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 315, přímé dno, výška potrubí do 1500 mm, těsnění k teleskopu 315 mm, teleskopická roura 315/375 mm, litinová mříž B125	kus	1,00	4 850,00	4 850,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení 35		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase drenážního systému po obvodu objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
		Celkem za	8 Trubní vedení				17 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1a - Kanalizace dešťová	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámek 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMireko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	25 860,73	VRN	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	25 860,73		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	25 860,73	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	25 860,73	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum :	23.9.2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		25 860,73 Kč
DPH	15,0 %		3 879,11 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			29 739,84 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1a - Kanalizace dešťová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	25 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	0,0	25 860,73	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :		UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří					
Objekt :		SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1a - Kanalizace dešťová					
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D	1	Zemní práce				
1	Nová položka	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním, kamenivo frakce 0-63 mm v celém objemu výkopu	m3	13,64	75,20	1 025,73
			Kanalizace dešťová - součet (27.5*0.8*1.2)-(27.5*0.8*1.2*0.15)-(27.5*0.8*0.1)-(27.5*0.8*0.3)		13,64		
			Výměna části původních venkovních rozvodů a příslušenství kanalizace samostatného objektu pro bydlení v havarijním stavu				
		Celkem za	1 Zemní práce				1 025,73
Díl:		8	Trubní vedení				
2	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 400, sběrné dno, výška potrubí do 1500 mm, litinový poklop 600 x 600 mm	ks	1,00	7 900,00	7 900,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení RSD8/19		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase venkovní dešťové kanalizace nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
3	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 400, sběrné dno, výška potrubí do 1500 mm, redukční těsnicí manžeta 400/315 mm, teleskopická roura 315/375 mm, litinový poklop B125	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení 24		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase venkovní dešťové kanalizace nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
4	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 315, přímé dno, výška potrubí do 1000 mm, plastový poklop A15	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení 26		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase venkovní dešťové kanalizace nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
5	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 400, přímé dno, výška potrubí do 1000 mm, redukční těsnicí manžeta 400/315 mm, teleskopická roura 315/375 mm, litinový poklop B125	ks	1,00	4 850,00	4 850,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení RSD7/30		1,00		
			Dodatečné doplnění revizní šachty v trase venkovní dešťové kanalizace nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
6	Nová položka		Vpust' uliční - nastavení dna o 1 díl výšky 250 mm	ks	3,00	450,00	1 350,00
			UV1 - UV3 3		3,00		
			Výškově nastavení kanalizačních sáčků související s výškovou úpravou průběhu areálové vozovky				
7	Nová položka		Lapač střešních splavenin s košem DN 100 s pohledovými díly z plastu, výrobce Alcaplast, typ Alca BS-AGV1	ks	3,00	380,00	1 140,00
			Odvodnění Přístřešku I a Přístřešku II		3,00		
			Na základě projednání pracovní skupiny bylo dohodnuto nahrazení litinových lapačů střešních nečistot menšího průměru lapači plastové konstrukce				
8	Nová položka		Lapač střešních splavenin s košem DN 125 s pohledovými díly z plastu, výrobce Alcaplast, typ Alca BS-AGV2	ks	1,00	395,00	395,00
			Odvodnění Provozní budovy		1,00		
			Na základě projednání pracovní skupiny bylo dohodnuto nahrazení litinových lapačů střešních nečistot menšího průměru lapači plastové konstrukce				
		Celkem za	8 Trubní vedení				24 835,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1b - Kanalizace splašková, lapol	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	ÚPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 624,07	VRN	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	29 624,07		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	29 624,07	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	29 624,07	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum :	23.9.2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		29 624,07 Kč
DPH	15,0 %		4 443,61 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 067,68 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1b - Kanalizace splašková, lapol

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesuny hmot a sutí	695,83	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	29 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	0,0	29 624,07	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :		UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří					
Objekt :		SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1b - Kanalizace splašková, lapol					
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D	1	Zemní práce				
1	Nová položka	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním, kamenivo frakce 0-63 mm v celém objemu výkopu	m3	30,00	75,20	2 256,24
			Kanalizace splašková - součet ((13,0+12,88)*0,8*1,2)-((13,0+12,88)*0,8*0,3)-((13,0+12,88)*0,8*0,1)		16,56		
			Rozšířený výkop při identifikaci části trasy původní kanalizace 8,4*1,6*1,0		13,44		
			Vyměna částí původních venkovních rozvodů a příslušenství splaškové kanalizace s ohledem na stávající podzemní stav				
		Celkem za	1 Zemní práce				2 256,24
Díl:		8	Trubní vedení				
2	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 400, sběrné dno, výška potrubí do 1500 mm, litinový poklop 600 x 600 mm	ks	1,00	7 900,00	7 900,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení RST3/2 I		1,00		
			Dodatečně doplnění revizní šachty v trase venkovní tukové kanalizace nad zámečným sítím v soupisu stavebních prací				
3	Nová položka		Dodávka a montáž plastové revizní šachty Wavin Basic 315, přímé dno, výška potrubí do 1500 mm, plastový poklop A15	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
			Orientační označení šachty - PD skutečného provedení 27		1,00		
			Dodatečně doplnění revizní šachty v trase venkovní splaškové kanalizace nad zámečným sítím v soupisu stavebních prací				
4	Nová položka		Změna výškové úrovně stávající šachty - demontáž a vybourání litinových poklopů, rozměrová úprava potrubí, podbetonování a zpětná montáž	ks	2,00	2 850,00	5 700,00
			Úprava výškové úrovně stávající šachet na splaškové kanalizaci 2		2,00		
			Vynucená výšková úprava nosných betonových monolitických konstrukcí pod poklopy ve skladbě zpevněné plochy související s výškovou úpravou obrubníku po obvodu zatravněného ostrůvku uprostřed nádvoří				
5	Nová položka		Vybourání osazených litinových poklopů revizních šachet lapáku tuku, podbetonování na upravenou výšku, zpětná montáž poklopů	ks	2,00	2 725,00	5 450,00
			Změna výšky osazení obrubníků po obvodu ostrůvku na nádvoří a následně změně spádu dlažby		2,00		
			Vynucená výšková úprava nosných betonových monolitických konstrukcí pod poklopy ve skladbě zpevněné plochy související s výškovou úpravou obrubníku po obvodu zatravněného ostrůvku uprostřed nádvoří				
		Celkem za	8 Trubní vedení				23 300,00
Díl:	D	97	Prorážení otvorů				
6	Nová položka	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíšená, pl. 0,25 m2, tl. 75 cm	kus	4,00	843,00	3 372,00
			Prostupy v obvodovém zdivu v 1.PP 4,0		4,00		
			Zřízení prostupu pro nové venkovní rozvody splaškové kanalizace vstupující do zámečného objektu pro bydlení				
		Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 372,00
Díl:		99	Přesuny hmot a sutí				
7	Nová položka	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro odvoz na meziskládku	t	0,10	184,50	18,45
			V prostoru rozšíření půdorysu zpevněných ploch u Přístřešku I 2,4		2,40		
			Vynucená úprava stávající revizní šachty splaškové kanalizace v souvislosti s rozšířením půdorysu zpevněných ploch u Přístřešku I				
8	Nová položka	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro odvoz na meziskládku	t	3,61	184,50	665,26
			Připojení umyvadla, místnost č. 1 40 1,567725*2,3		3,61		
			Dodatečně napojení umyvadla v místnosti 1 40 na splaškovou kanalizaci				
9	Nová položka	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	1,43	8,50	12,11

Položkový rozpočet

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1b - Kanalizace splašková, lapol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Prostupy v obvodovém zdivu v 1 PP 0,25*0,75*1,9*4 0		1,43		
		Zřízení prostupu pro nové venkovní rozvody splaškové kanalizace vtlukem do stávajícího objektu pro bydlení				
		Celkem za	99 Přesuny hmot a sutí			695,83

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1c - Vodovod	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	ÚPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMireko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 54 050,90	VRN	0,00
Z	PSV celkem 0,00		
R	M práce celkem 0,00		
N	M dodávky celkem 0,00		
	ZRN celkem 54 050,90		
	HZS 0,00		
	ZRN+HZS 54 050,90	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS 54 050,90	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno : Pavel Čermák
Datum :	23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %			54 050,90 Kč
DPH 15,0 %			8 107,64 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0,00 Kč
DPH 0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 158,54 Kč

Poznámka :

Příloha k Dodatku č.5

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1c - Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
87 Potrubí z trub plastických a skleněných	24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	18 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Přemístění vodoměru v kotelně	11 243,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	54 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zaokrouhlování - korekce	0,00	0,0	54 050,90	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1c - Vodovod

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		87	Potrubí z trub plastických a skleněných				
1	Nová položka	87126123T00	Potrubí PE 100+, SDR 11, průměr 50/4,6 mm včetně položení a tvarovek	m	89,00	263,00	23 407,00
			Potrubí PE 100+, SDR 11, průměr 50/4,6 mm 89 0		89,00		
			Rozšíření vnitřního rozvodu vody do samostatného objektu pro bydlení v areálu objektu nad rámec obsahu smluvního soupisu stavebních prací				
2	Nová položka	722190226R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	1,00	698,00	698,00
			Potrubí PE 100+, SDR 11, průměr 50/4,6 mm		1,00		
			Rozšíření vnitřního rozvodu vody do samostatného objektu pro bydlení v areálu objektu nad rámec obsahu smluvního soupisu stavebních prací				
			Celkem za 87 Potrubí z trub plastických a skleněných				
Díl:		722	Vnitřní vodovod				
3	Nová položka		Zpětný ventil 6/4"	kus	1,00	781,00	781,00
			1		1,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
4	Nová položka		Filtr 5/4"	kus	1,00	835,00	835,00
			1		1,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
5	Nová položka		Kulový kohout 6/4"	kus	5,00	779,00	3 895,00
			5		5,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
6	Nová položka		Ventil PPr pr.63	kus	1,00	1 267,00	1 267,00
			1		1,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
7	Nová položka		Ventil PPr pr 50	kus	3,00	831,00	2 493,00
			3		3,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
8	Nová položka		Ventil PPr pr.32	kus	2,00	418,00	836,00
			2		2,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
9	Nová položka		Ventil PPr pr.25	kus	1,00	278,00	278,00
			1		1,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
10	Nová položka		Potrubí pozink. Pr 2"	m	15,00	366,00	5 490,00
			15		15,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
11	Nová položka		Vypouštěcí kohout 1/2"	kus	6,00	118,50	711,00
			6		6,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
12	Nová položka		Kohout manometrický 1/2"	kus	1,00	430,00	430,00
			1		1,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
13	Nová položka		Manometr	kus	1,00	264,00	264,00
			1		1,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
14	Nová položka		Šroubení 6/4"	kus	2,00	297,00	594,00
			2		2,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
15	Nová položka		Šroubení 1"	kus	3,00	158,00	474,00
			3		3,00		
			Doplnění armatur do systému vnitřního rozvodu vody v místnosti 1 34 v objektu Zámek nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
16	Nová položka	722224115U00	Kohout plnicí/vypouštěcí G 1/2 PN10	kus	1,00	174,00	174,00
			1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :		UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří	
Objekt :		SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.1c - Vodovod	

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			Úpravy vnitřních instalací související s rozšířením vnitřního rozvodu zařízení zdravotně technických instalací do úrovně 2 NP na žádost uživatele ústavu				
17	Nová položka	55117164	Prodloužení se závit. nátrubkem KE263 1/2x20	kus	2,00	40,30	80,60
			2		2,00		
			Úpravy vnitřních instalací související s rozšířením vnitřního rozvodu zařízení zdravotně technických instalací do úrovně 2 NP na žádost uživatele ústavu				
		Celkem za	722 Vnitřní vodovod				18 702,60
Díl:		723	Přemístění vodoměru v kotelně				
18	Nová položka	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě Vodárenskou a.s. divize Třebíč	kus	1,00	1 683,00	1 683,00
			Úprava polohy hlavního vodoměru v kotelně zámku související s výhledem rekonstrukce kotelny zámku před začátkem zimního období a požadavkem na temperování objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
19	Nová položka	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	3,00	23,10	69,30
			Úprava polohy hlavního vodoměru v kotelně zámku související s výhledem rekonstrukce kotelny zámku před začátkem zimního období a požadavkem na temperování objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
20	Nová položka	722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,00	20,00	20,00
			Úprava polohy hlavního vodoměru v kotelně zámku související s výhledem rekonstrukce kotelny zámku před začátkem zimního období a požadavkem na temperování objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
21	Nová položka	722260924R00	Zpělná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,00	97,90	97,90
			Úprava polohy hlavního vodoměru v kotelně zámku související s výhledem rekonstrukce kotelny zámku před začátkem zimního období a požadavkem na temperování objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
22	Nová položka	722130236R00	Potrubí z trub závit.pozink svařovan 11343,DN 50	m	4,00	743,60	2 974,40
			Úprava polohy hlavního vodoměru v kotelně zámku související s výhledem rekonstrukce kotelny zámku před začátkem zimního období a požadavkem na temperování objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
23	Nová položka		Koleno svorné GEBO 63 x 2" včetně montáže	ks	1,00	1 708,30	1 708,30
			Úprava polohy hlavního vodoměru v kotelně zámku související s výhledem rekonstrukce kotelny zámku před začátkem zimního období a požadavkem na temperování objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
24	Nová položka		Koleno svorné GEBO 63 x 63 včetně montáže	ks	2,00	2 345,20	4 690,40
			Úprava polohy hlavního vodoměru v kotelně zámku související s výhledem rekonstrukce kotelny zámku před začátkem zimního období a požadavkem na temperování objektu zámku nad rámec smluvního soupisu stavebních prací				
		Celkem za	723 Přemístění vodoměru v kotelně				11 243,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.2 - Vytápění	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	19 488,20	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	19 488,20	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	19 488,20	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	19 488,20	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno : Pavel Čermák
Datum :	23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		19 488,20 Kč
DPH	15,0 %		2 923,23 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 411,43 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	ÚPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.2 - Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	1 829,20	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	19 488,20	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,0	19 488,20	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,0	19 488,20	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,0	19 488,20	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,0	19 488,20	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,0	19 488,20	0,00
Provoz investora	0,00	0,0	19 488,20	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,0	19 488,20	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,0	19 488,20	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.2 - Vytápění

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		713	Izolace tepelné				
1	Nová položka	713419166R00	Izolace potrubí vč. montáže, pěnový polyetylen 20mm - 6/4' lepením Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1 NP budovy zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	m	26,00	126,00	3 276,00
2	Nová položka	713419167T00	Izolace potrubí vč. montáže, pěnový polyetylen 20mm - 2' Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1 NP budovy zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	m	5,00	142,00	710,00
		Celkem za	713 Izolace tepelné				3 986,00
Díl:		733	Rozvod potrubí				
3	Nová položka	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1 NP budovy zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	m	31,00	48,00	1 488,00
4	Nová položka	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1 NP budovy zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	m	26,00	368,50	9 581,00
5	Nová položka	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1 NP budovy zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	m	5,00	438,00	2 190,00
6	Nová položka	733194911R00	Propojení se stávajícím potrubím 3/8' Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1 NP budovy zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	kus	2,00	114,00	228,00
7	Nová položka	733194913R00	Propojení se stávajícím potrubím 2' Dodatečně zřízené rozvody ÚT v prostoru sociálního zázemí pro personál v části 1 NP budovy zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	kus	1,00	186,00	186,00
		Celkem za	733 Rozvod potrubí				13 673,00
Díl:		734	Armatury				
8	Nová položka		Trojcestný směšovací ventil závitový DN20 vč. montáže 1 Doplnění armatur do systému vnitřních rozvodů vytápění v místnosti 1-34 v objektu zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	ks	1,00 1,00	1 035,00	1 035,00
9	Nová položka		Ventil odvzdušňovací závitový G3/8" vč. montáže 8 Doplnění armatur do systému vnitřních rozvodů vytápění v místnosti 1-34 v objektu zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	ks	8,00 8,00	20,00	160,00
10	Nová položka		Šroubení topenářské přímé 6/4" vč. montáže 2 Doplnění armatur do systému vnitřních rozvodů vytápění v místnosti 1-34 v objektu zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	ks	2,00 2,00	297,00	594,00
11	Nová položka		Návarky s trubkovým závitem G 3/8" vč. montáže 6 Doplnění armatur do systému vnitřních rozvodů vytápění v místnosti 1-34 v objektu zámku nad ramec smluvního soupisu stavebních prací	ks	6,00 6,00	6,70	40,20
		Celkem za	734 Armatury				1 829,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám 48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	119 650,90	VRN	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	119 650,90		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	119 650,90	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	119 650,90	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum :	23.9.2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		119 650,90 Kč
DPH	15,0 %		17 947,64 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			137 598,54 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	119 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	119 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	0,0	119 650,90	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		M21	Elektromontáže				
1	Nová položka		Skříň plastová prázdná, typ REM, provedení pilíř, výrobce ESTA - dodávka; montáž je obsažena ve smluvním soupisu, položka č. 23	ks	1,00	9 900,00	9 900,00
			1		1,00		
			Dodatečně instalována venkovní skříň umožňující vyvedení a uložení elektrotechnických rozvodů a rezervních chráničů v prostoru vjezdu do areálu ústavu				
2	Nová položka		Elektroměrový rozvaděč REM, kapacitní vybavení do 250 A - dodávka; montáž je obsažena ve smluvním soupisu, položka č. 23	ks	1,00	18 900,00	18 900,00
			1		1,00		
			Dodatečně instalována venkovní elektroměrová rozvodnice u příslušného sloupu NN na pozemku s parcelním číslem 93/1				
3	Nová položka		Přesun stávajícího ELM a hlavního jističe do pojistkové skříně	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
			1		1,00		
			Premístění stávajícího elektroměrového výstroje z RH v objektu zámku do skříně REM u sloupu NN				
4	Nová položka		Pojistka nožová 250 A - dodávka + montáž	ks	3,00	190,00	570,00
			3		3,00		
			Zprovoznění pojistkové skříně na přeloženém sloupě NN na pozemku s parcelním číslem 93/1				
5	Nová položka		Úprava půdorysného umístění ELM rozvaděče REM z položky č. 2	hod	6,00	219,00	1 314,00
			6		6,00		
			Úprava půdorysného umístění rozvaděče na zadoš zastupce NPU v Brně odborné pracovníčt v Telci				
6	Nová položka		Rozvodnice venkovní vestavná RE 112 nerez, 500x500 mm - dodávka; montáž je obsažena ve smluvním soupisu, položka č. 23+261	ks	2,00	4 520,00	9 040,00
			2		2,00		
			Dodatečně instalována venkovní skříň umožňující vyvedení a uložení elektrotechnických rozvodů a rezervních chráničů na fasádě provozní budovy a samostatného objektu pro bydlení				
7	Nová položka		Rozvodnice vnitřní vestavná RE 1D RAL 9002, 500x500 mm - dodávka; montáž je obsažena ve smluvním soupisu, položka č. 23+261	ks	1,00	3 510,00	3 510,00
			1		1,00		
			Dodatečně instalována vnitřní skříň umožňující vyvedení a uložení elektrotechnických rozvodů a rezervních chráničů v objektu zámku v místnosti č. 1.13				
8	Nová položka		Dodatečně instalované nástěnné svítidlo PROLINE WDI HWD760WR - dodávka + montáž	ks	2,00	3 986,00	7 972,00
			2		2,00		
			Záměna původně navržených svítidel nevhodných do prostoru kuchynské linky bez hranic skříně v místnosti 1.15				
9	Nová položka		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 25 mm ²	m	65,00	242,00	15 730,00
			65		65,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				
10	Nová položka		Kabel CYKY 750 V 5 x 25 mm ² uložený do chráničky	m	65,00	17,00	1 105,00
			65		65,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				
11	Nová položka		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm ²	m	50,00	144,00	7 200,00
			50		50,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				
12	Nová položka		Kabel CYKY 750 V 4 x 16 mm ² uložený do chráničky	m	50,00	15,00	750,00
			50		50,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	Nová položka		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x 2,5 mm2	m	95,00	25,00	2 375,00
			95		95,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				
14	Nová položka		Kabel CYKY 750 V 4B x 2,5 mm2 uložený do chráničky	m	95,00	11,00	1 045,00
			95		95,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				
15	Nová položka		Kabel silový s Cu jádrem CXKE-R 5 x 16 mm2	m	100,00	254,00	25 400,00
			100		100,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				
16	Nová položka		Kabel CXKE-R 5 x 16 mm2 uložený do chráničky	m	100,00	15,00	1 500,00
			100		100,00		
			Rozšíření rozsahu kabelových vedení v areálu ústavu nad rámec smluvního soupisu stavebních prací - viz Dokumentace skutečného provedení				
17	Nová položka		Drát CYKY 1 x 1,5 mm2 uložený do chráničky, včetně	m	85,00	5,50	467,50
			dodávky				
			85		85,00		
			Příprava pro budoucí instalaci slaboproudých rozvodů v budově zámku				
18	Nová položka		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063, pr. 63 mm, montáž je obsažena ve smluvním soupisu, položka č 213	m	15,00	22,40	336,00
			15		15,00		
			Příprava pro budoucí instalaci slaboproudých rozvodů v budově zámku				
19	Nová položka		Příchytka plastová, průměr 25 mm, dodávka + montáž	ks	24,00	8,60	206,40
			24		24,00		
			Příprava pro budoucí instalaci slaboproudých rozvodů v budově zámku				
20	Nová položka		Montážní cement Lampocem MAPEI, dodávka + zpracování	kg	19,00	35,00	665,00
			19		19,00		
			Náhrada u části rozvodu za původně navrženou stavební sadru				
21	Nová položka		Povrchová úprava a montáž litinových prstenců sloupů VO	ks	7,00	65,00	455,00
			7		7,00		
			Dodatečně instalované litinové doplnky sloupů areálového VO na žádost zastupce NPÚ v Brně				
22	Nová položka		Dodávka litinových prstenců sloupů VO - HONOR spol. s r.o., Brno	ks	7,00	1 280,00	8 960,00
			7		7,00		
			Dodatečně instalované litinové doplnky sloupů areálového VO na žádost zastupce NPÚ v Brně				
		Celkem za	M21 Elektromontáže				119 650,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.5 - Elektronické komunikace	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMireko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	901,00	VRN	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	901,00		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	901,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	901,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno : Pavel Čermák
Datum :	23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		901,00 Kč
DPH	15,0 %		135,15 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 036,15 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.5 - Elektronické komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	0,0	901,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.5 - Elektronické komunikace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				
1	Nová položka		Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45, b černá	ks	3,00	22,00	66,00
			3		3,00		
			Náhrada za původní položku č 21 - Masky nosné s 2 otvory pro 2 zásuvky RJ45 - b černá				
2	Nová položka		Zásuvka telefonní/datová jednoduchá	ks	1,00	43,00	43,00
			1		1,00		
			Náhrada za původní položku č 25 - Zásuvka telefonní/datová dvojitá				
3	Nová položka		Parapetní kanál 140x70 mm - dodávka	m	2,00	257,00	514,00
			2		2,00		
			Pro povrchové rozvody v místnosti č 1.04				
4	Nová položka		Parapetní kanál 140x70 mm - montáž	m	2,00	139,00	278,00
			2		2,00		
			Pro povrchové rozvody v místnosti č 1.04				
		Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				901,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1 - Stavebně technické řešení	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 04	Drobné stavební objekty	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	52 642,80	VRN	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	52 642,80		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	52 642,80	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	52 642,80	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno : Pavel Čermák
Datum :	23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		52 642,80 Kč
DPH	15,0 %		7 896,42 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			60 539,22 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 04 Drobné stavební objekty - D.1.1 - Stavebně technické řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesuny hmot a sutí	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	52 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	0,0	52 642,80	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 04 Drobné stavební objekty - D.1.1 - Stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		8	Trubní vedení				
1	Nová položka		Osazení prefabrikovaných stropních desek pomocí autojeřábu, 1x DN 2400 mm, 1x 3100 x 3100 mm, tl. 200 mm	ks	2,00	1 450,00	2 900,00
			2		2,00		
			Na základě statického posouzení stropní konstrukce čtvercové a kruhové studny byla doporučena instalace atypických prefabrikovaných stropních prvků místo původně uvažovaných monolitických zřízených na staveništi				
2	Nová položka		Deska zákrytová železobetonová prefabrikovaná, DN 2400mm, tl. 200 mm	ks	1,00	17 450,00	17 450,00
			1		1,00		
			Na základě statického posouzení stropní konstrukce čtvercové a kruhové studny byla doporučena instalace atypických prefabrikovaných stropních prvků místo původně uvažovaných monolitických zřízených na staveništi				
3	Nová položka		Deska zákrytová železobetonová prefabrikovaná, rozměr 3100 x 3100 mm, tl. 200 mm	ks	1,00	31 850,00	31 850,00
			1		1,00		
			Na základě statického posouzení stropní konstrukce čtvercové a kruhové studny byla doporučena instalace atypických prefabrikovaných stropních prvků místo původně uvažovaných monolitických zřízených na staveništi				
		Celkem za	8 Trubní vedení				52 200,00
Díl:	D	99	Přesuny hmot a sutí				
4	Nová položka	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro odvoz na mezískládku	t	2,40	184,50	442,80
			Vybourání části původního pažení kruhové studny 2,4		2,40		
			Nanrazení části původního děleného železobetonového pažení kruhové studny P1 v havarijním stavu atypickými železobetonovými skružemi				
		Celkem za	99 Přesuny hmot a sutí				442,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1 - Stavebně technické řešení			
		SKP		
Objekt SO 05	Zpevněné plochy	Měrná jednotka		
		Počet jednotek		
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří			
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33			
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	231 551,03	VRN	0,00
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	231 551,03		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	231 551,03	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	231 551,03	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák		Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno : Pavel Čermák	
Datum : 23.9.2016		Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %	231 551,03 Kč	
DPH		15,0 %	34 732,65 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			266 283,68 Kč	

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 05 Zpevněné plochy - D.1.1 - Stavebně technické řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	65 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	13 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	1 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	149 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesuny hmot a sutí	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	231 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0,00	0,0	231 551,03	0,00
CELKEM VRN				0,00

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :		UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří					
Objekt :		SO 05 Zpevněné plochy - D.1.1 - Stavebně technické řešení					
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		1	Zemní práce				
1	Nová položka	113201113U00	Vytrhání obrub kamenných stojatých včetně betonového lože	m	14,13	61,00	861,93
			Polovina kruhu uprostřed zpevněné plochy: 2*3,14*4,5/2		14,13		
			Vynucená výsková úprava osazených obrubníků po úvodu části zatrávňovaného ostrůvku uprostřed nádvoří související s dodatečnou úpravou spádu navazující zpevněné plochy				
2	Nová položka	113106124R00	Rozebrání dlažeb z kamenné dlažby tl. 10 cm	m2	35,00	45,00	1 575,00
			spádů zpevněných ploch: 14*2,5		35,00		
			Vynucená demontáž části kamenné dlažby navazující na obrubník, zatrávňovaného ostrůvku uprostřed nádvoří související s dodatečnou úpravou spádu navazující zpevněné plochy				
3	Nová položka	113106124U00	Rozebrání zámkové dlažby uložené do betonu	m2	83,26	82,50	6 868,95
			Zámková betonová dlažba, tloušťka do 60 mm		83,26		
			Zrušení části původních zpevněných ploch pro pěší před samostatným objektem pro bydlení v areálu ústavu				
4	Nová položka	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	111,66	32,50	3 628,95
			Podél zpevněných ploch pro pěší		106,66		
			Obrubníky pro zpětnou montáž		5,00		
			Zrušení části původních zpevněných ploch pro pěší před samostatným objektem pro bydlení v areálu ústavu				
5	Nová položka	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,00	360,50	721,00
			Venkovní vodovod, podzemní kabelové rozvody NN 2.0		2,00		
			Zrušení části původních zpevněných ploch pro pěší před samostatným objektem pro bydlení v areálu ústavu				
6	Nová položka	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	92,53	18,10	1 674,79
			Zámková betonová dlažba, tloušťka do 60 mm		83,26		
			Betonová dlažba, tloušťka do 35 mm, určená ke zpětné pokládce		9,27		
			4,62*4,65				
			Úprava části původních zrušených zpevněných ploch pro pěší před samostatným objektem pro bydlení v areálu ústavu				
7	Nová položka	59691020.A	Zemina pro sadové úpravy	t	198,00	254,00	50 292,00
			Pořízení a zajištění zeminy pro terénní úpravy		198 t		
			Rozšíření objemu terénních úprav v souvislosti s prováděním dodatečných stavebních prací před ramec stávajícího soupisu stavebních prací				
		Celkem za	1 Zemní práce				65 622,62
Díl:		2	Základy a zvláštní zakládání				
8	Nová položka	274272130RT2	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 25 cm, výplň tváric betonem C 12/15, včetně svislé výztuže	m2	3,13	998,00	3 118,75
			Základové patky pod sloupy přesahu střechy provozní budovy (0,5*0,625)*10		3,13		
			Zřízení chybějících základových patek pod sloupy přesahu střechy provozní budovy				
9	Nová položka	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	0,37	1 787,00	656,72
			Podklad pro základové patky pod sloupy přesahu střechy provozní budovy (0,5*0,7*0,1*1,05)*10		0,37		
			Zřízení chybějících základových patek pod sloupy přesahu střechy provozní budovy				
10	Nová položka	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	3,24	6,50	21,06
			0,8*4,05		3,24		
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ústavu v havarijním stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
11	Nová položka	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	1,90	2 115,00	4 025,90
			0,4*1,0*4,05		1,62		
			0,7*0,1*4,05		0,28		
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ústavu v havarijním stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
12	Nová položka	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,91	383,50	3 416,99
			4,05*1,0*2		8,10		
			4,05*0,1*2		0,81		
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ústavu v havarijním stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
13	Nová položka	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,91	77,90	694,09

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 05 Zpevněné plochy - D.1.1 - Stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			4.05*1.0*2		8.10		
			4.05*0.1*2		0.81		
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ústavu v havarijním stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
14	Nová položka		Příplatek za bednění hrany	m	8.10	45.00	364.50
			4.05*2		8.10		
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ústavu v havarijním stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
15	Nová položka	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí drát 6,0 oka 100/100	l	0.05	17 280.00	922.87
			4.05*1.0*2*4.44*1.1/1000		0.04		
			4.05*0.7*4.44*1.1/1000		0.01		
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ústavu v havarijním stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				13 220,87
Díl:	D	4	Vodorovné konstrukce				
16	Nová položka	465921135R00	Kladení dlažby betonové stávající (zpětné zadláždění překopu chodníku)	m2	9.27	194.50	1 803.02
			Betonová dlažba, tloušťka do 35 mm, určená ke zpětné pokládce 4.62+4.65		9.27		
			Úprava části původních zrušených zpevněných ploch pro pěši před samostatným objektem pro bydlení v areálu ústavu dočasně navazujících na nově zřízenou komunikaci pro pěši podél nové areálové vozovky				
		Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 803,02
Díl:	D	5	Komunikace				
17	Nová položka	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného frakce 0-63 mm, vyspádování nezpevněné komunikace a napojení na zpevněné plochy, včetně hutnění po vrstvách	m3	141.54	622.50	88 108.96
			Dosypání terénu před rozšířením zpevněné plochy za kanalizační šachtu RŠS/2 ((5.575*1.215)*(0.95-0.65))*1.3		2.64		
			Rozšíření plochy - Přístřešek I ((2.87*1.095)*(0.75-0.65))*1.3		0.41		
			Dodatečné úpravy konfigurace terénu navazujícího na zpevněné plochy a areálovou komunikaci 236.13*0.51*1.15		138.49		
			Rozšíření objemu zemních prací při konfiguraci navazujících terénních úprav souvisejících s odlišnou zkolonou stávající revizní šachty na kanalizačním řádu oproti dokumentaci skutečného provedení a vynuceným souvisejícím rozšířením zpevněné plochy u Přístřešku I				
18	Nová položka		Úprava podkladní vrstvy u předlážděné části	m2	35.00	54.00	1 890.00
			Úprava podkladu pod kamennou dlažbu navazující na ostrůvek - úprava spádů zpevněných ploch 14*2.5		35.00		
			Vynucena zpětná pokládka části kamenné dlažby navazující na betonový zatravněný ostrůvek (prostrádk nádvoří) související s dodatečnou úpravou spádů navazující zpevněné plochy				
19	Nová položka		Nestmelená ochranná vrstva ze šterkopísku ŠPA, frakce 0 – 8 mm, tloušťka zhuťné vrstvy 100 mm, požadovaný modul přetvárnosti na povrchu ochranné vrstvy Edef,2 60 Mpa	m2	1 580.30	37.50	59 261.25
			Prohloubení výkopů pro novou skladbu zpevněných ploch z důvodu nevyhovujících výsledků zatěžovacích zkoušek na původní projektované výškové úrovni výkopů 1580,3		1 580.30		
			Doplnění vrstva v upravené skladbě zpevněných ploch z důvodu nevyhovujících výsledků zatěžovacích zkoušek na původní projektované výškové úrovni výkopů				
		Celkem za	5 Komunikace				149 260,21
Díl:	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
20	Nová položka		Úprava obrubníků - řezání	ks	4.00	162.00	648.00
			Dodatečná úprava instalovaných kamenných obrubníků - diagonální zkosení strojním řezáním. 4		4.00		
			Dodatečně požadované diagonální zkosení obrubníku strojním řezáním na rozhraní obrubníku s nastěnou výškou jejich horní hrany				
		Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				648,00
Díl:	D	91	Doplňující práce na komunikaci				
21	Nová položka	916531111RT4	Osazení záhonových obrubníků do lože z betonu B 12,5 bez opěry	m	5.00	117.40	587.00
			Původní obrubníky pro zpětnou montáž: 2.5*2		5.00		

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 05 Zpevněné plochy - D.1.1 - Stavebně technické řešení

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			Uprava casti puvodnich zrusenych zpevněných ploch pro pěší před samostatným objektem pro lyčení v areálu ustavu dočasné navazujících na nově zřízenou komunikaci pro pěší podél nové areálové vozovky				
22	Nová položka	919732200U00	Řezání podkladu živického hl 10 cm	m	5,40	70,00	378,00
			0,7+4,05+0,7		5,45		
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ustavu v navazujícím stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
		Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				965,00
Díl:	D	99	Přesuny hmot a sutí				
23	Nová položka	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	2,84	8,50	24,18
			Polovina kruhu uprostřed zpevněné plochy (betonové lože obrubníků)		1,95		
			(2*3,14*4,5/2)*0,3*0,2*2300/1000				
			Chodba v prádelně - dodatečné zřízení vnitřní rampy (beton)		0,66		
			(1,8*1,6*0,1)*2300/1000				
			Chodba v prádelně - dodatečné zřízení vnitřní rampy (teracová dlažba) (1,8*1,6)*0,035*2300/1000		0,23		
			Vynucená výšková úprava osazených obrubníků po obvodu casti zpevněných ploch u vjezdu do areálu ustavu srovnávající s dodatečnou úpravou spádu navazující zpevněné plochy				
			Dodatečné zřízení vnitřní komunikační rampy zajišťující bezbarierový přístup do provozu prádelny na základě zjištění drobné výškové odchylky zpevněné plochy v návaznosti na chodbu v provozní budově				
24	Nová položka	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	0,84	8,50	7,13
			Nahrazení původního betonového prahu v místě ukončení nových zpevněných ploch u vjezdu do areálu ustavu v navazujícím stavu včetně provedení souvisejících stavebních úprav				
		Celkem za	99 Přesuny hmot a sutí				31,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.3 - Vnitřní plynovod		
		SKP	
Objekt IO 03	Kotelna - objekt zámku	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01		
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	2 274,04	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	2 274,04	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	2 274,04	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	2 274,04	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum :	23.9.2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		2 274,04 Kč
DPH	15,0 %		341,11 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 615,15 Kč

Poznámka :

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.3 - Vnitřní plynovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0,00	2 274,04	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	2 274,04	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	2 274,04	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	2 274,04	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	2 274,04	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	2 274,04	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	2 274,04	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	2 274,04	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	2 274,04	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	2 274,04	0,00
CELKEM VRN				0

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.3 - Vnitřní plynovod

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		723	Vnitřní plynovod				
1	Číslo položky z Dodatku č.1 37	723221211U00	Ventil vzorkovací přímý G1/2" včetně montáže PL -6	kus	1,00	180,00	180,00
2	Číslo položky z Dodatku č.1 38	723231162U00	Kulový kohot závitový přímý G1/2 včetně montáže PL - 007	kus	2,00	230,00	460,00
3	Číslo položky z Dodatku č.1 42	734421130R00	Tlakový měřič radiální plynový 0 - 10kPa včetně montáže PL - 009	kus	1,00	1 608,19	1 608,19
4	Číslo položky z Dodatku č.1 43	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	22,46	1,15	25,85
		Celkem za	723 Vnitřní plynovod				2 274,04

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.9.2016

Stavba : **UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří**

Příloha k Dodatku č.5
Méněpráce

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám.48
674 01 Třebíč

IČO : 28359216
DIČ : CZ28359216

Za zhotovitele : Ing. Tomáš Kliner
Jednatel společnosti

Za objednatele : Pavel Čermák
Odbor majetkový KÚ Kraje Vysočina



Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216 DIČ: CZ28359216

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		-15 415,74
DPH	15 %		-2 312,36
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			-17 728,10

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Zámek a provozní budova	-17 307,50	-15 050,00	0,00	-2 257,50	97,6
IO 03	Kotelna - objekt zámku	-420,60	-365,74	0,00	-54,86	2,4
Celkem za stavbu		-17 728,10	-15 415,74	0,00	-2 312,36	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku	-5 301,50	-4 610,00	0,00	-691,50	
SO 01	D.1.4.5 - Elektronické komunikace	-12 006,00	-10 440,00	0,00	-1 566,00	
IO 03	D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace	-420,60	-365,74	0,00	-54,86	
Celkem za stavbu		-17 728,10	-15 415,74	0,00	-2 312,36	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	ÚPS Nové Syrovíce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám 48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-4 610,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-4 610,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-4 610,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-4 610,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum :	23.9.2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,00 %		-4 610,00 Kč
DPH	15,00 %		-691,50 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-5 301,50 Kč

Poznámka :

Méněpráce

Stavba :	Stavba UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	0,00	-4 610,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	-4 610,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-4 610,00	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	-4 610,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-4 610,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-4 610,00	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	-4 610,00	0,00
Provoz investora	0	0,0	-4 610,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-4 610,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-4 610,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovce, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.1a - Odvlhčení objektu zámku

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		8	Trubní vedení				
1	Položka z Dodatku č.1 SO 01 D 1.1a 17		Šachta drenáž - DN 400 mm, dl šach roury 1,0 m přítok odtok, litinový poklop	kus	-1,00	4 610,00	-4 610,00
			1		-1,00		
		Celkem za	8 Trubní vedení				-4 610,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.5 - Elektronické komunikace	JKSO	
		SKP	
Objekt SO 01	Zámek a provozní budova	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMIreko, Karlovo nám.48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-10 440,00	0,00	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	-10 440,00		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-10 440,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-10 440,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno : Pavel Čermák
Datum :	23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %		-10 440,00 Kč	
DPH 15,0 %		-1 566,00 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč	
DPH 0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-12 006,00 Kč

Poznámka :

Méněpráce

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.5 - Elektronické komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	SO 01 Zámek a provozní budova - D.1.4.5 - Elektronické komunikace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				
1	Číslo položky z SOD SO01 D.1.4.5. 87	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110, pr 110mm	m	-180,00	36,00	-6 480,00
2	Číslo položky z SOD SO01 D.1.4.5. 88	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	-180,00	22,00	-3 960,00
		Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				-10 440,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace	JKSO	
		SKP	
Objekt IO 03	Kotelna - objekt zámku	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
Stavba	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč		
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33		
Dodavatel	TOMireko, Karlovo nám 48, Třebíč 674 01	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-365,74	0,00	0,00
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	-365,74		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-365,74	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-365,74	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Josef Dvořák	Jméno : Ing. Tomáš Kliner	Jméno :	Pavel Čermák
Datum : 23.9.2016	Datum : 23.9.2016	Datum :	23.9.2016
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		-365,74 Kč
DPH	15,0 %		-54,86 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-420,60 Kč

Poznámka :

Měněpráce

Stavba :	ÚPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
210 Specifikace	-365,74	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-365,74	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba :	UPS Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří
Objekt :	IO 03 Kotelna - objekt zámku - D.1.4.4 - MaR a elektroinstalace

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		210	Specifikace				
1	Položka z Dodatku č 1 IO 03 D 1 4 4. 99	333030221T00	Páčkový spínač APN 32/1	ks	-2,00	182,87	-365,74
		Celkem za	210 Specifikace				-365,74