



MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

OBJEDNÁVKA

Dodavatel: Stavby Hlavín, s.r.o. Třebnice 1 264 01 Sedlčany IČ:27590682 DIČ:CZ27590682	Objednávka č. 53/2026 Č. j.: MÚ-S/SB/3278/2026 <i>Uvádějte ve fakturách a dodacích listech. Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.</i>
Podrobnosti platby: Způsob platby: na bankovní účet Bankovní spojení: <ul style="list-style-type: none">- MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: 27-700322684/0600- Česká spořitelna a.s. č. účtu: 27-521722359/0800 Plátce DPH	Adresa příjemce faktury: Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany Dodací lhůta:

Předmět objednávky:
Objednáváme u Vás rekonstrukci podlahy v zasedací místnosti budovy Městského úřadu č.p. 32 Sedlčany dle cenové nabídky ze dne 30.1. 2026 v celkové ceně 1 291 521,00 Kč s DPH

Zde potvrďte přijetí objednávky: <i>(datum, razítko, podpis)</i>  Digitálně podepsal Jiří Hlavín, DiS. Datum: 2026.02.19 21:34:49 +01'00'	Razítko: 
Vyřizuje: 	oválil(a): Mgr. Zdeněk Simeček místostarosta města Sedlčany  V Sedlčanech dne: 13. 2. 2026
Tel.: 	

Objednávka č. 53 / 2026

MW-S/53/3278/2026

Položkový rozpočet

Zakázka: **Město Sedlčany - podlaha zasedací místnost**

Místo: **náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany**

Objednatel: **Město Sedlčany** IČ: 00243272
náměstí T. G. Masaryka 32 DIČ: CZ00243272
26401 Sedlčany

Zhotovitel: **Stavby Hlavín, s.r.o.** IČ: 27590682
Třebnice 1 DIČ: CZ27590682
26401 Sedlčany - Třebnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 067 373,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 067 373,30 CZK
Základní DPH	21 %	224 148,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem s DPH

1 291 521,00 CZK

v _____ dne **30.01.2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
763	Dřevostavby	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Město Sedlčany - podlaha zasedací místnost
O:	náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, dřevěného obložení, lustrů	kpl	1,00000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
2	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	161,41300		
3	632411104R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 4 mm	m2	51,71500		
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
4	900000001	Provedení sond u zhlaví trámů	kus	48,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
5	940000001	Stavební výtah	den	45,00000		
6	941941031R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	72,00000		
7	941941111R00	Pronájem lešení za den, (45 dní)	m2	3 240,00000		
8	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	72,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
9	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	109,69800		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
10	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	7,13000		
11	975032241R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 3 m	m	2,80000		
12	975032271R00	Podchycení příček výztuhou do 3m,zdi 15 cm nad 5 m	m	13,10000		
13	975038271R00	Příplatek za každý další 1m výšky,zdi 15 cm nad 5m	m	26,20000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,15727		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
15	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	109,69800		
16	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	109,69800		
17	762523801	Demontáž nosné konstrukce pódia	kpl	1,00000		
18	762523802	Odřezání podlahy, (kolem nenosných příček a obložení stěn)	m	44,59000		
19	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, (podlaha + pódium)	m2	115,20800		
20	60515810R	Hranol konstrukční KVH NSi, 60 x 60 mm, (prořez 20%)	m3	1,07600		
21	60515812R	Hranol konstrukční KVH NSi, 60 x 100 mm, (prořez 20%)	m3	0,13800		
22	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,01700		
23	762524911R00	Doplnění stropních trámů příložkami 60/200 mm	m	142,65000		
24	60515818R	Hranol konstrukční KVH NSi, 60 x 200 mm, (prořez 20%)	m3	2,05400		
25	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,71200		
26	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 863,73280		
Díl:	763	Dřevostavby				
27	763613132RW6	Montáž záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 18 mm	m2	219,39600		
28	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 252,75120		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
29	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1kfídlových	kus	3,00000		

30	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000
31	766695212R00	D+M DB prahů dveří š. 15 cm, dl. 1000 mm vč. povrchové úpravy	kus	3,00000
32	766695213R00	D+M DB prahů dveří š. 15 cm, dl. 1300 mm vč. povrchové úpravy	kus	1,00000
33	765695401	Rozebrání, úprava, zpětná montáž soklu stávajícího dřevěného obložení	m	27,80000
34	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	206,98500
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové		
35	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	50,66000
36	775511800R00	Demontáž podlahy vlysové lepené	m2	109,69800
37	775101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem, podlahy vlysové, parketové	m2	57,98300
38	775541400R00	Montáž podlahy lamelové se zámkovým spojem, lepené, včetně lišt	m2	57,98300
39	61151101R	Třivrstvá podlaha 15/4x190x2400 mm, (dle investora - předběžná cena)	m2	66,68000
40	775541401	D+M čela dřevěné lamelové podlahy, v. 100 mm (pódium)	m	6,53000
41	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	2 052,46490
Díl:	776	Podlahy povlakové		
42	776511810R00	Odstranění povlakové podlahy z PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	109,69800
43	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	51,71500
44	776521100R00	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo, včetně lišt	m2	51,71500
45	28412245R	Podlahovina vinylová PVC, (dle investora - předběžná cena)	m2	59,50000
46	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	803,58310
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		
47	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,79303
48	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, (20 m)	t	21,79303
49	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	21,79303
50	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,79303
51	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (20 km)	t	21,79303
52	979011311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem, (násyp)	t	12,83400
53	979011111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP, (dřevo, koberec)	t	8,95903
54	979011121.R00	Příplatek za každé další podlaží, (dřevo, koberec)	t	8,95903
55	979990107.R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	12,83400
56	979990161.R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	8,46539
57	979990182.R00	Poplatek za uložení sutí - koberec, skupina odpadu 200307	t	0,49364
58	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000
59	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	1,00000
60	979011332R00	Pronájem násypky (za kus), (14 dní)	den	14,00000
61	979011331R00	Pronájem shozu (za metr), (14 dní - 12 m)	den	168,00000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
62	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	%	10 165,46000
63	005 12-3010.R	Mimostaveništní doprava	%	10 165,46000
64	005 12-1020.R	Provozní vlivy	%	10 165,46000

- pozn.:**
- CN neobsahuje:
 - práce výslovně neuvedené v rozpočtu
 - statické posouzení
 - případnou demontáž stávajícího obložení stěn
 - práce na elektroinstalacích, ÚT, ZTI (zajišťuje objednatel)
 - případné opravy omítek a malby
 - vyklizení místností (nábytek, kuchyňská linka, obrazy, TV, ...) - zajišťuje objednatel
 - CN je zpracována na základě předložených detailů
 - statický posudek bude proveden po odhalení nosných trámů stropu a sond u zhlaví trámů
 - na základě statického posouzení může dojít ke změně provedení a ceny zpevnění a vyrovnání stávajícího stropu
 - předpokládá se, že osová vzdálenost nosných trámů stropu je cca 950 mm (dle provedené sondy)