



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 075

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 151.1 - Definitivní dopravní značení (na hlavní trase) SO 151.2 - Definitivní dopravní značení (na přeložkách)		
Název / označení změny:	dopravní značení - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz přiložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	761 891,22 Kč
připočty celkem:			203 937,21 Kč
odpočty celkem:		-	965 828,43 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace RDS stavební deník stanovisko AD stanovisko TDS		
firma			
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-761 891,22
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-761 891,22	-159 997,16
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-921 888,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-761 891,22	-921 888,38	
ZL75	Definitivní dopravní značení - skutečnost	-761 891,22	-921 888,38	STA
SO 151.1	Definitivní dopravní značení (na hlavní trase)	-703 108,08	-850 760,78	Soupis
SO 151.2	Definitivní dopravní značení (na přeložkách)	-58 783,14	-71 127,60	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL75 - Definitivní dopravní značení - skutečnost
Soupis:
SO 151.1 - Definitivní dopravní značení (na hlavní trase)

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-703 108,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-703 108,08 0,00	21,00% 15,00%	-147 652,70 0,00
Cena s DPH			-850 760,78

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL75 - Definitivní dopravní značení - skutečnost
Soupis: **SO 151.1 - Definitivní dopravní značení (na hlavní trase)**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-703 108,08
MPR - MĚNĚPRÁCE	-756 613,08
VCP - VÍCEPRÁCE	53 505,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL75 - Definitivní dopravní značení - skutečnost
Soupis: SO 151.1 - Definitivní dopravní značení (na hlavní trase)
Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -703 108,08

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					
1	K	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS			-756 613,08
P		Poznámka k položce: pachové plešice zvěře čerpáno na pokyn investora					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 2					
W		"dle PDPS" -220					
W		"dle skutečnosti" 0					
W		Součet					
2	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS			-30 750,00
P		Poznámka k položce: plešení zvěře - modré odrazky - na nové sloupky					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 3					
W		"dle PDPS" -205					
W		"dle skutečnosti" 0					
W		Součet					
3	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			-85 263,30
P		Poznámka k položce: SDZ velikosti základní, retroreflexní fólie Tř.2, hliníkový rámeček s dvojitým ohybem					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 4					
W		"dle PDPS" -95					
W		"dle skutečnosti" 41					
W		Součet					
4	K	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS			-139 390,00
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 12					
W		"dle PDPS" -263					
W		"dle skutečnosti" 0					
W		Součet					
5	K	952411	PROSVĚTLENÉ DZ 100X150 FÓLIE TRANSLUC DOD A MONTÁŽ	KUS			-302 000,00
P		Poznámka k položce: IP22 POZOR CHODCI - doplnění o solární panel a blikající dvě světla (S7) - kompletní vč. zapojení čerpáno na pokyn investora					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 14					
W		"dle PDPS" -4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"dle skutečnosti" 0				
	W		Součet				
6	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			-78 209,78
	W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 8				
	W		"dle PDPS" -80				
	W		"dle skutečnosti"				
	W		30				
	W		14*2				
	W		Součet				
	D	VCP	VÍCEPRÁCE				53 505,00
7	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			1 955,00
	W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 1				
	W		"dle PDPS" -205				
	W		"dle skutečnosti" 210				
	W		Součet				
8	K	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			51 550,00
	P		Poznámka k položce: SDZ velikosti 100x150, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový rámeček s dvojitým ohybem				
	W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 6				
	W		"dle PDPS" -4				
	W		"dle skutečnosti" 14				
	W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt:
ZL75 - Definitivní dopravní značení - skutečnost

Soupis:
SO 151.2 - Definitivní dopravní značení (na přeložkách)

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-58 783,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-58 783,14 0,00	21,00% 15,00%	-12 344,46 0,00
Cena s DPH			-71 127,60

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL75 - Definitivní dopravní značení - skutečnost

Soupis: **SO 151.2 - Definitivní dopravní značení (na přeložkách)**

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-58 783,14

MPR - MĚNĚPRÁCE

-209 215,35

VCP - VÍCEPRÁCE

150 432,21

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL75 - Definitivní dopravní značení - skutečnost
Soupis: SO 151.2 - Definitivní dopravní značení (na přeložkách)


Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -58 783,14

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-209 215,35
1	K	911DB1	SVODIDLO BETON - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			-6 500,00
P		Poznámka k položce: betonový čtyřblok					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.2., pol.č. 1					
W		"dle PDPS" -4					
W		"dle skutečnosti" 3					
W		Součet					
2	K	91257	ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI	KUS			-11 000,00
P		Poznámka k položce: pechové plešnice zvětše čerpána na pokyn investora					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 3					
W		"dle PDPS" -20					
W		"dle skutečnosti" 0					
W		Součet					
3	K	91267	ODRAŽKY NA SVODIDLA	KUS			-13 500,00
P		Poznámka k položce: plešerň zvětše - modní odrazky - na nové sloupky					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 4					
W		"dle PDPS" -90					
W		"dle skutečnosti" 0					
W		Součet					
4	K	912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS			-9 168,00
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 5					
W		"dle PDPS" -6					
W		"dle skutečnosti" 0					
W		Součet					
5	K	914431.R	DOPRAVNÍ ZNAČKY IS9b ZMENŠENÉ OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			-10 310,00
P		Poznámka k položce: SDZ zmenšené IS9b, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový rám:ček s dvojtým chytem					
W		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 7					
W		"dle PDPS" -4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"dle skutečnosti" 2				
	WV		Součet				
6	K	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			-83 737,35
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		vč. sloupků				
	WV		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 8				
	WV		"dle PDPS" -68				
	WV		"dle skutečnosti" 15				
	WV		Součet				
7	K	952411	PROSVĚTLENÉ DZ 100X150 FÓLIE TRANSLUC DOD A MONTÁŽ	KUS			-75 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		IP22 POZOR CHODCI - doplněné o solární panel a bližející dvě světla (S7) - kompletní vč. zapojení čerpáno na pokyn investora				
	WV		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 14				
	WV		"dle PDPS" -1				
	WV		"dle skutečnosti" 0				
	WV		Součet				
	D	VCP	VÍCEPRÁCE				150 432,21
8	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			782,00
	WV		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 2				
	WV		"dle PDPS" -90				
	WV		"dle skutečnosti" 92				
	WV		Součet				
9	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			82 105,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		SDZ velikosti základní, retroreflexní fólie tř.2, hliníkový rámeček s dvojitým ohybem				
	WV		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 6				
	WV		"dle PDPS" -35				
	WV		"dle skutečnosti" 87				
	WV		Součet				
10	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			67 544,81
	WV		Položka dle SOD z objektu SO 151.1., pol.č. 9				
	WV		"dle PDPS" -40				
	WV		"dle skutečnosti"				
	WV		55				
	WV		2*2				
	WV		Součet				



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


 DENÍK: SO 151 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI
 D5, I. ETAPA SO 151 - DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POČASÍ:


ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	10,5°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	293°	75%
12:00	Polojasno	17,5°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	284°	48%
18:00	Polojasno	19,4°C	0,0 mm/h	3,8 m/s	316°	39%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
SAFEROAD s.r.o.							
	dělník	1	8		Dělník	1	8
	Vedoucí Pracovník	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO151 - Definitivní dopravní značení hlavní trasa a vedlejší trasy - prováděno osazení SDZ - výkop patek a jejich zabetonování - osazení SDZ - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	SAFEROAD s.r.o.		



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 151 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 151 - DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	9,9°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	146°	92%
12:00	Jasno	22,6°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	109°	41%
18:00	Jasno	26,3°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	60°	29%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
SAFEROAD s.r.o.							
	dělník	1	8		Dělník	1	8
	Vedoucí Pracovník	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO151 - Definitivní dopravní značení hlavní trasa a vedlejší trasy - prováděno osazení SDZ - výkop pater a jejich zabetonování - osazení SDZ - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	SAFEROAD s.r.o.		

Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 151.1 - Definitivní dopravní značení (na hlavní trase)

SO 151.2 - Definitivní dopravní značení (na přeložkách)


ZL č.: 075

Název změny: dopravní značení - skutečnost

Na základě skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Změny týkající se dopravního značení byly průběžně konzultovány a projednány s DI PČR.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 75

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 075

Název ZL: DZ SO 151.1 a 151.2 Skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno skutečné doměření jednotlivých položek.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.


Odpočítané položky: - 965 828,43 Kč

Připočítané položky: 203 937,21 Kč

Celkem ZL: -761 891,22 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213