


1.REALIZAČNÍ s.r.o.**Besední 259/2****715 00 Ostrava-Michálkovice**

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina	
	Objednáváme u Vás provedení opravy podlahy, výměnu PVC a výměnu	
	2ks dveří včetně zárubní v m.č. 108, 109 a část spoj.chodby v 1.NP	
	pavilónu A1 v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina, dle CN.	
	Smluvní cena: do 81 219,13 Kč bez DPH	
	Termín: do 15.03.2026	
	Splatnost faktury: 15 dní	
	Záruka: 24 měsíců	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti	
	dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA.	

V Ostravě dne: 17.02.2026



57-N/Ho/26 - §3613 - údržba, pol. 5171

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy, výměna PVC a výměna dveří a zárubní v pavilónu A1 v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 2. 2026

IC:

00845451

DIČ:

CZ/00845451

IC:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

81 219,13

DPH základní
snížená

Základ daně
81 219,13
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 056,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

98 275,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy, výměna PVC a výměna dveří a zárubní v pavilónu A1 v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Datum: 12. 2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 219,13
HSV - Práce a dodávky HSV	14 035,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 672,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	783,62
997 - Doprava suří a vybouraných hmot	1 579,13
PSV - Práce a dodávky PSV	64 859,57
766 - Konstrukce truhlářské	22 091,38
776 - Podlahy poviakové	31 063,04
783 - Dokončovaci práce - nátěry	619,07
784 - Dokončovaci práce - malby a tapety	11 086,08
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 324,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy, výměna PVC a výměna dveří a zárubní v pavilónu A1 v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina

Místo:

Datum: 12. 2. 2026

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 219,13	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 035,12	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 672,37	
1	K	612315205	Vápenná omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stěnách	kus	1,000	3 370,91	3 370,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612315205					
34	K	632683111	Oprava podlahy v místě původní příčky – vybourání a betonáž	soubor	1,000	5 735,52	5 735,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprava podlahy v místě původní příčky – vybourání a betonáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632683111					
21	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 5 m ² na MC	kus	2,000	1 282,97	2 565,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642942111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				783,62	
35	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ²	m3	0,100	7 836,19	783,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy do 1 m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042121					
	VV		1*0,1		0,100			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 579,13	
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,350	886,76	310,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,350	396,21	138,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,250	17,36	91,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		0,350*15		5,250			
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,350	2 968,44	1 038,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				64 859,57	
	D	766	Konstrukce truhlářské				22 091,38	
28	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 295,55	2 591,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660001					
	K	vlastní	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	5 031,26	5 031,26	
	PP		Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky					
25	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	877,96	1 755,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
22	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 1b-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 188,60	4 377,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 1b-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
27	M	MSN.0027698.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plně, D11D, kaširovací fólie, 80x197	kus	2,000	3 993,11	7 986,22	
	PP		dveře interiérové jednokřídlé plně, D11D, kaširovací fólie, 80x197					
24	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	2,000	174,84	349,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm					
	D	776	Podlahy povlakové				31 063,04	
11	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	15,300	89,30	1 366,29	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušením podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111116					
12	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311	m2	15,300	23,02	352,21	CS ÚRS 2026 01
13	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121112	m2	15,300	60,00	918,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141122	m2	15,300	433,95	6 639,44	CS ÚRS 2026 01
8	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776201811	m2	45,900	97,35	4 468,37	CS ÚRS 2026 01
15	K	776221111	Lepení pasů z PVC standardním lepidlem PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776221111	m2	15,300	255,34	3 906,70	CS ÚRS 2026 01
16	M	28411108	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl s1, nášlapná vrstva 0,7mm tl 2mm PP VV 15,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	16,830	690,00	11 612,70	CS ÚRS 2026 01
18	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776991121	m2	15,300	66,04	1 010,41	CS ÚRS 2026 01
19	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776101	m	16,000	41,26	660,16	CS ÚRS 2026 01
17	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776101	t	0,163	789,91	128,76	CS ÚRS 2026 01
30	K	783301311	Dokončovací práce nátěry Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301311	m2	1,240	104,65	129,77	CS ÚRS 2026 01
29	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401	m2	1,240	8,44	10,47	CS ÚRS 2026 01
31	K	783314101	Základní jednónásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314101	m2	1,240	194,96	241,75	CS ÚRS 2026 01
32	K	783317101	Krycí jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101	m2	1,240	191,19	237,08	CS ÚRS 2026 01
2	K	784111001	Dokončovací práce malby a tapety Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001	m2	48,000	9,21	442,08	CS ÚRS 2026 01
4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001	m2	48,000	56,85	2 728,80	CS ÚRS 2026 01
5	K	784181101	Základní akrylátová jednónásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181101	m2	48,000	30,31	1 454,88	CS ÚRS 2026 01
6	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101	m2	48,000	134,59	6 460,32	CS ÚRS 2026 01
33	K	HZS	Hodinové zúčtovací sazby Drobné stavební práce - začistění po zatečení PP Drobné stavební práce - začistění chodby po zatečení	hod	4,000	581,11	2 324,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Oprava podlahy, výměna PVC a výměna dveří a zárubni v pavilónu A1 v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 2. 2026

IC:

00845451

DIČ:

CZ00845451

IC:

29396271

DIČ:

CZ29396271

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

81 219,13

DPH základní
snižená

Základ daně
81 219,13
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 056,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

98 275,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy, výměna PVC a výměna dveří a zárubní v pavilónu A1 v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina

Místo:

Datum: 12. 2. 2026

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih

Projektant:

Zhotovitel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 219,13

HSV - Práce a dodávky HSV

14 035,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 672,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

783,62

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 579,13

PSV - Práce a dodávky PSV

64 859,57

766 Konstrukce truhlářské

22 091,38

776 Podlahy povlakové

31 063,04

783 - Dokončovací práce - nátěry

619,07

784 Dokončovací práce malby a tapety

11 086,08

HŽS - Hodinové zúčtovací sazby

2 324,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlahy, výměna PVC a výměna dveří a zárubní v pavilónu A1 v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina

Místo: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih Datum: 12. 2. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 219,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 035,12	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 672,37	
1	K	612315205	Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000	3 370,91	3 370,91	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612315205					
34	K	632683111	Oprava podlahy v místě původní příčky – vybourání a betonáž	soubor	1,000	5 735,52	5 735,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprava podlahy v místě původní příčky – vybourání a betonáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632683111					
21	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2 5 m2 na MC	kus	2,000	1 282,97	2 565,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642942111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				783,62	
35	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,100	7 836,19	783,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042121					
	VV		1*0,1		0,100			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 579,13	
36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,350	886,76	310,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,350	396,21	138,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,250	17,36	91,14	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítaný 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
			0,350*15		5,250			
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 04 04	t	0,350	2 968,44	1 038,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 04 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 859,57	
D	766		Konstrukce truhlářské				22 091,38	
28	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 295,55	2 591,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660001					
7	K	vlastní	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	5 031,26	5 031,26	
	PP		Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky					
25	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	877,96	1 755,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
22	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdiřní tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 188,60	4 377,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdiřní tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
27	M	MSN.0027698.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, kaširovací fólie, 80x197	kus	2,000	3 993,11	7 986,22	
	PP		dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, kaširovací fólie, 80x197					
24	M	54924013	zámek radlařací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	2,000	174,84	349,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		zámek radlařací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm					
D	776		Podlahy povlakové				31 063,04	
11	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	15,300	89,30	1 366,29	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111116					
12	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	15,300	23,02	352,21	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311					
13	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	15,300	60,00	918,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121112					
14	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	15,300	433,95	6 639,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141122					
8	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	45,900	97,35	4 468,37	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776201811					
	VV		3 vrstvy PVC					
	VV		3*15,3		45,900			
15	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	15,300	255,34	3 906,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásu					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776221111					
16	M	28411108	podlahovina vinylová heterogenní zátězová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,7mm	m2	16,830	690,00	11 612,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		podlahovina vinylová heterogenní zátězová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,7mm					
	VV		15,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		16,830			
18	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	15,300	66,04	1 010,41	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ostatní práce udržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776991121					
19	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	16,000	41,26	660,16	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					
17	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,163	789,91	128,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				619,07	
30	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,240	104,65	129,77	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301311					
	VV		0,62*2		1,240			
29	K	783301401	Omelení zámečnických konstrukcí	m2	1,240	8,44	10,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru omelení					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401					
31	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,240	194,96	241,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314101					
32	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,240	191,19	237,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 086,08	
2	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000	9,21	442,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001					
4	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000	56,85	2 728,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001					
5	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000	30,31	1 454,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181101					
6	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	48,000	134,59	6 460,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC:		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101					
	D	HZS	Hodinové zučtovací sazby				2 324,44	
33	K	HZS	Drobné stavební práce - zčištění po zatečení	hod	4,000	581,11	2 324,44	
	PP		Drobné stavební práce - zčištění chodby po zatečení					