



FW: Cenová nabídka na úpravu hlavního rozvaděče a obchodního měření v objektu Z3 Pohořelice.

[Redacted]

23. února 2026 v 11:51


[Redacted]

[Redacted]

Dobrý den,

akceptujeme cenovou nabídku a připomínám domluvený termín realizace 11. 5. 2026

S pozdravem



Dodavatel:

ENERGPRO s.r.o.
Na Výhoně 475
664 52 Sokolnice

IČ: 29362776
 DIČ: CZ29362776

Odběratel: IČ: 65268687
 DIČ: CZ65268687

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, p.í
Dlouhá 35
691 23 Pohořelice

Tel :

Nabídka č.: **26NA0007**
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum zápisu: 03.02.2026
 Platno do: 03.03.2026

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na úpravu hlavního rozvaděče dle nových připojovacích podmínek EG.D z důvodu navýšení hl. jističe na odběrném místě ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35, Pohořelice.

Označení dodávky	Množství
Jistič výkonový MX 3 -400 A	1 ks
Jistič výkonový 3VA1220-200 A, ověřený pro EG.D	1 ks
Jistič výkonový 3VA1180 - 80 A, ověřený pro EG.D	1 ks
Připojovací sada pro MX 3	1 ks
Kryt svorek pro MX3- dlouhý	1 kg
Plombovatelné kryty	1 celek
Vodič NSGAFOEU 1x70mm2 včetně kabelových ok	1 celek
Vodiče a svorky- úprava elektroměrové části	1 celek
OPV14/3 + pojistky PV14-63 A,gG	1 celek
Vypínací cívka 230 VAC pro jistič MX3	1 celek
Montážní práce	1 celek
Doprava	1 celek
Revize	1 celek
Zajištění vypnutí odběrného místa a zajištění součinnosti technika měření EG.D	1 celek

Součet položek	82 668,00	0,00	82 668,00
CELKEM K ÚHRADĚ			82 668,00

Plánovaná doba vypnutí objektu školy od napájení el. energií je cca 8hodin.
 Práce musí být prováděny v pracovní den v čase od 7:00 do max 15 hodin.
 Technik speciálního měření EG.D, který celou akci zakončí montáží nového elektroměru nesmí pracovat mimo tuto dobu.
 To stejné platí i o pracovnících služby EG.D, kteří zajišťují vypnutí a následně zapnutí el. energie do objektu školy.

Dílo bude realizováno na základě potvrzení závazné objednávky a nebo po podepsání SoD.
 Realizace díla může být nejdříve od 23.2.2026.

Záruky:
 - 24 měsíců na montážní materiál
 - 60 měsíců na montážní práce