

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S947/2025/042 (SML-00051-2025-163) ze dne 26.6.2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Kozel-stavby s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 128/130, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 048 64 662

DIČ: CZ04864662

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254853

zastoupená Tomášem Kozlem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit bank

číslo účtu: 1038471005/2700

datová schránka: SAJPVCY

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/042 (SML-00051-2025-163) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Výstavba Správního objektu se služebním bydlením LS Lanškroun, k.ú. Studené**“ (dále jen „dílo“).
- Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 19. 5. 2025. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 7. 7. 2025, tj. o 49 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posunul termín dokončení díla nejpozději do 18. 6. 2026.
- Dne 24. 7. 2025 byly zápisem ve stavebním deníku zastaveny stavební práce z důvodu nutnosti dopřesnění a ujasnění jednotlivých detailů v rámci zpracované realizační dokumentace. Stavební práce byly zastaveny do 4. 8. 2025 včetně, tj. na 12 dní. Na základě této skutečnosti se termín dokončení díla posunul na 30. 6. 2026.
- Při provádění stavebních prací byly zjištěny nutnosti drobných změn, které vyplynuly ze zpracované realizační dokumentace. Jedná se o zpřesnění položek daných prováděcí dokumentací a položkovým rozpočtem vůči detailnímu zpracování realizační dokumentace. Drobné změny a dopřesnění se týkají základových konstrukcí hlavního objektu i garáže, stropních konstrukcí, vnitřních příček a hydroizolací, dlažeb, omítek, drenážní šachty apod. Změny spadají do § 222, odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce byly řešeny zápisy ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupci objednatele, zhotovitele a autorského dozoru.

## II.

### Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Výstavba Správního objektu se služebním bydlením LS Lanškroun, k.ú. Studené	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	11 039 960,37 Kč bez DPH	683 534 Kč bez DPH	638 220,13 Kč bez DPH	11 085 274,24 Kč bez DPH

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 085 274,24 Kč (slovy: jedenáct milionů osmdesát pět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“))], vznikne-li k její úhradě povinnost.***

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*

*Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).*

*Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. “*

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby  
Příloha č. 2 – Položkové rozpočty změn

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] OR východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Tomáš Kozel**  
jednatel  
KOZEL-STAVBY s.r.o.

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 1</b>	
		<b>Datum změny: 27.1. 2026</b>	
<b>Název veř. zakázky:</b> Výstavba Správního objektu se služebním bydlením LS Lanškroun, k. ú. Studené evidenční číslo zakázky: <b>S947/2025/042</b>			
<b>Zhotovitel:</b> <b>Kozel-stavby s.r.o.</b> se sídlem Sokolovská 128/130, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 048 64 662 DIČ: CZ04864662			
<b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.,</b> IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Výstavba Správního objektu se služebním bydlením LS Lanškroun, k. ú. Studené	<b>Charakter akce:</b>  investice	<b>Čísla objektů:</b> SO-01, SO-02,	<b>Stavební díly:</b> HSV
<b>Popis změny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Změna základových konstrukcí SO - 01</li> <li>b) Změna základových konstrukcí SO - 02</li> <li>c) Změna stropní konstrukce SO – 02</li> <li>d) Střešní konstrukce – garáže</li> <li>e) Změna SDK příček</li> <li>f) Změna hydroizolace – Asfaltový pás</li> <li>g) Drenáž SO 01</li> <li>h) Doplnění základů pod schodištěm a odskoky</li> <li>i) Doplnění KVH hranolu</li> <li>j) Doplnění podkladního profilu</li> <li>k) Změna agresivity prostředí betonové desky před vchodem</li> <li>l) Odpočet profilu</li> <li>m) Změna kompozitů</li> <li>n) Doplnění parozábrany do obvodových stěn</li> <li>o) Změna dlažby na sokl SO 02</li> <li>p) Omítka ostění</li> <li>q) Změna EPS za XPS – SO 02</li> <li>r) Doplnění drenážní šachty – SO 02</li> <li>s) Doplnění kačírkové lišty</li> <li>t) Doplnění zemního pásu</li> </ul>			

**Důvod změny:**

- a) Změna základových konstrukcí SO – 01 Správní objekt – změna zahrnuje změnu třídy betonu u základové desky, základového pasu a základové zdi tl. přes 250 do 300 mm z C20/25 na třídu C25/35, změnu výztuže základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) a změnu v přesunech hmot. Důvodem je zajištění zpřesnění textové části projektové dokumentace, výkresů, statického posouzení a položkového rozpočtu stavby s realizační fází.
- b) Změna základových konstrukcí SO – 02 – Garáž - změna zahrnuje změnu třídy betonu u základové desky, základového pasu a základové zdi tl. přes 250 do 300 mm z C20/25 na třídu C25/35, změnu výztuže základových pasů nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (R). Doplnění výplně dilatačních spár a provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou. Změna v přesunech hmot. Důvodem je zajištění zpřesnění textové části projektové dokumentace, výkresů, statického posouzení a položkového rozpočtu stavby s realizační fází.
- c) Změna stropní konstrukce SO – 02 – Garáž - důvodem je zpřesnění technického řešení a optimalizace proveditelnosti navrženého řešení.
- d) Střešní konstrukce – garáže – viz výše
- e) Změna SDK příček – realizační fáze upřesňuje použití konkrétního typu desek do SDK příček.
- f) Změna hydroizolace – Asfaltový pás - realizační fáze upřesňuje použití konkrétního typu hydroizolačních materiálů.
- g) Drenáž SO 01 – Správní objekt - realizační fáze upřesňuje použití konkrétního typu výrobku.
- h) Doplnění základů pod schodištěm a odskoky - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- i) Doplnění KVH hranolu - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- j) Doplnění podkladního profilu - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- k) Změna agresivity prostředí betonové desky před vchodem - Změna expozice vychází z upřesnění architektonického řešení vstupního prostoru, zejména povrchových úprav a skladby vrstev.
- l) Odpočet profilu - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- m) Změna kompozitů - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- n) Doplnění parozábrany do obvodových stěn - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- o) Změna dlažby na sokl SO 02 – realizační fáze zpřesňuje, že vzhledem k vystavení soklové části zvýšené vlhkosti a klimatickým vlivům bylo zvoleno materiálové řešení s vyšší odolností proti mrazu a vodě.
- p) Omítka ostění - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- q) Změna EPS za XPS – SO 02- Změna tepelné izolace z EPS na XPS vyplývá z upřesnění podmínek prostředí v dané konstrukci, zejména zvýšeného působení vlhkosti a mechanického namáhání. Zvolený materiál lépe odpovídá provozním podmínkám a požadavku na dlouhodobou životnost konstrukce.
- r) Doplnění drenážní šachty – SO 02- Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.

- s) Doplnění kačírkové lišty - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.
- t) Doplnění zemničního pásu - Změna rozpočtu stavby vyplývá z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi.

Změny rozpočtu stavby vyplývají z detailnějšího rozpracování projektového řešení v návaznosti na realizační fázi, koordinaci dotčených profesí a technicko-ekonomické optimalizace navržených konstrukcí a technologií. Na základě těchto upřesnění došlo ke zpřesnění výkazu výměr a tím i k úpravě rozpočtových nákladů.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted] Datum: 28.1.2026 Podpis: [redacted]

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 30. 6. 2026
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 638 220,13 N: 0	Bilance:  + 45 313,87 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 683 534,00 N:	
Konečná celková cena akce po změně		11 085 274,24 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		11 085 274,24 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: Tomáš Kozel, jednatel Datum: 13.1.2026 Podpis: [redacted]

Zástupce objednatele - jméno: [redacted] Datum: 10.2.2026 Podpis: [redacted]

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

- LČR přepočít ZL01-05 - Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun + ceny dle SoD
- LČR přepočít ZL06-19 - Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun + ceny dle SoD
- LČR přepočít ZL20 - Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun + ceny dle SoD

Poznámka:

Změna č. 1 datum změny 27.1. 2026				
Název objektu		více práce	méněpráce	bilance
a/	Změna základových konstrukcí SO – 01 Správní objekt	151 604,28	138 478,94	13 125,34
b/	Změna základových konstrukcí SO – 02	80 713,91	191 802,03	-111 088,12
c/	Změna stropní konstrukce SO – 02	8 213,31	7 647,84	565,47
d/	Střešní konstrukce	16 587,73	18 325,42	-1 737,69
e/	Změna SDK příček	279 723,57	163 181,34	116 542,23
f/	Změna hydroizolace	28 128,39	20 591,99	7 536,40
g/	Drenáž SO 01	3 813,15	0,00	3 813,15
h/	Doplnění základů pod schodištěm a odskoky	6 090,75	0,00	6 090,75
i/	Doplnění KVH hranolu	1 078,70	0,00	1 078,70
j/	Doplnění podkladního profilu	285,50	0,00	285,50
k/	Změna agresivity prostředí betonové desky před vchodem	30 352,75	28 474,47	1 878,28
l/	Odpočet profilu	0,00	6 978,97	-6 978,97
m/	Změna kompozitů	28 059,60	47 319,50	-19 259,90
n/	Doplnění parozábrany do obvodových stěn	27 458,50	0,00	27 458,50
o/	Změna dlažby na sokl SO 02	3 512,53	3 938,08	-425,55
p/	Omítka ostění	2 595,35	0,00	2 595,35
Q/	Změna EPS za XPS – SO 02	5 253,91	11 481,55	-6 227,64
r/	Doplnění drenážní šachty	1 366,45	0,00	1 366,45
s/	Doplnění kačírkové lišty	3 087,62	0,00	3 087,62
t/	Doplnění zemnicího pásku	5 608,00	0,00	5 608,00
	<b>Suma</b>	<b>683 534,00</b>	<b>638 220,13</b>	<b>45 313,87</b>
	<b>Kontrola</b>		<b>45 313,87</b>	

kontrola	
změna 1 až 5	17 407,24
změna 6 až 19	22 298,63
změna 20	5 608,00
	45 313,87
cena podle sml	11 039 960,37
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>	<b>11 085 274,24</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24052024

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun

KSO:  
Místo: p.č. 323/20, k.ú. StudenéCC-CZ:  
Datum: 26. 9. 2024Zadavatel:  
Lesy České republiky s.p.IC: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
DIČ: Cj

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního poleletí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-27 276,34
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -27 276,34	Výše daně -5 728,03
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-33 004,37

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24052024

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	
Náklady stavby celkem		-27 276,34	-33 004,37		
ZL	Změnový list	-27 276,34	-33 004,37	STA	17 407,24
ZL1	Změna základových konstrukcí SO 01	15 462,91	18 710,12	Soupis	13 125,34
ZL2	Změna základových konstrukcí SO 02	-135 647,03	-164 132,91	Soupis	-111 088,12
ZL3	Změna stropní konstrukce SO 02	441,57	534,30	Soupis	565,47
ZL4	Střešní konstrukce - garáže	-12,45	-15,06	Soupis	-1 737,68
ZL5	Změna SDK příček	92 478,66	111 899,18	Soupis	116 542,23

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL1 - Změna základových konstrukcí SO 01

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 15 462,91**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	15 462,91	21,00%	3 247,21
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 18 710,12**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL1 - Změna základových konstrukcí SO 01

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 15 462,91**

HSV - Práce a dodávky HSV 15 462,91

2 - Zakládání 15 462,46

998 - Přesun hmot 0,45

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL1 - Změna základových konstrukcí SO 01

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 15 462,91**

**13 125,34**

D HSV Práce a dodávky HSV 15 462,91

zhotovitel dle SoD

D 2 Zakládání 15 462,46

j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem

1	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-13,568	4 190,00	-56 849,92	CS ÚRS 2024 01	3490,63	-47360,87
PP Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411</a>										
2	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	13,568	4 370,00	59 292,16	CS ÚRS 2024 01	3591,6	48730,83
PP Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511</a>										
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými síllemi Kari	t	-0,529	37 400,00	-19 784,60	CS ÚRS 2024 01	31980	-16917,42
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sílí z drátu typu KARI <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021</a>										
	VV		"KARI síť 6/100/100 = 4,44kg/m2"							
	VV		-(7,835*11,545)*4,44*1,25*2/1000			-1,004				
	VV		Mezisoučet			-1,004				
	VV		"Skutečnost - statika"							
	VV		"KARI síť 5/150/150 = 2,1kg/m2"							
	VV		(7,835*11,545)*2,1*1,25*2/1000			0,475				
	VV		Mezisoučet			0,475				
	VV		Součet			-0,529				
4	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-14,008	4 160,00	-58 273,28	CS ÚRS 2024 01	3490,63	-48896,75
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711</a>							
5	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	14,008	4 370,00	61 214,96	CS ÚRS 2024 01	3 720,81	52121,11
			PP Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321511</a>							
6	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,555	55 200,00	30 636,00	CS ÚRS 2024 01	46494	25804,17
			PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821</a>							
			VV "Podélná výztuž 8xR12 = 0,888kg/m"							
			VV ((1,845*3+3,31*2+(3,025-0,15)*2)*8*0,888/1000		0,340					
			VV (3,31+3,025-0,15)*8*0,888/1000		0,044					
			VV Mezisoučet		0,384					
			VV "Třínky R6 = 0,222kg/m"							
			VV ((1,845*3+3,31*2+(3,025-0,15)*2)/0,25)*(1,8*0,222*2)/1000		0,153					
			VV ((3,31+3,025-0,15)/0,25)*(1,8*0,222*2)/1000		0,018					
			VV Mezisoučet		0,171					
			VV Součet		0,555					
7	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,634	4 340,00	2 751,56	CS ÚRS 2024 01	3 686,83	2337,45
			PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811</a>							
8	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,634	4 190,00	-2 656,46	CS ÚRS 2024 01	3490,63	-2213,06
			PP Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321411</a>							
9	K	279113144	Základová zeď II přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-13,308	1 920,00	-25 551,36	CS ÚRS 2024 01	1641,18	-21840,82
			PP Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113144</a>							
10	K	279113154	Základová zeď II přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	13,308	1 950,00	25 950,60	CS ÚRS 2024 01	1 699,00	22610,29
			PP Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113154</a>							
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,024	52 800,00	-1 267,20	CS ÚRS 2024 01	52084,47	-1250,03
			PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821</a>							
			VV "Předpoklad 50kg/m3"							
			VV -13,308*0,3*50/1000		-0,200					
			VV Mezisoučet		-0,200					
			VV "Skutečnost - statika"							
			VV "Svisle 2xR10 = 0,617kg/m po 250mm" ((7,835*2+11,545-0,3*2)*4*0,5*0,617/1000		0,033					
			VV "Vodorovně 2xR8 = 0,222kg/m" ((7,835*2+11,545-0,3*2)*2*0,222/1000		0,012					
			VV Mezisoučet		0,045					
			VV "Proklotvovací výztuž R10 = 0,617kg/m" ((7,835*2+11,545-0,3*2)/0,25)*(2,0*0,617)/1000		0,131					
			VV Mezisoučet		0,131					
			VV Součet		-0,024					
	D	998	Přesun hmot				0,45			
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,001	447,00	0,45	CS ÚRS 2024 01	436,54	0,44
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopraví vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m							
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002</a>							

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL2 - Změna základových konstrukcí SO 02

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -135 647,03**

DPH základní snížená	Základ daně -135 647,03	Sazba daně 21,00%	Výše daně -28 485,88
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -164 132,91**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL2 - Změna základových konstrukcí SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -135 647,03**

HSV - Práce a dodávky HSV	-140 458,13
2 - Zakládání	-81 860,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-50 907,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-6 526,27
998 - Přesun hmot	-1 163,63
PSV - Práce a dodávky PSV	4 811,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 811,10

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL2 - Změna základových konstrukcí SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -135 647,03**

**-111 088,12**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	zhotovitel dle SoD
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-140 458,13		
D	2		Zakládání				-81 860,64		
1	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	5,561	4 340,00	24 134,74	CS ÚRS 2024 01	j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem 3 714,17 20654,50
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313811</a>						
2	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-5,561	4 366,82	-24 283,89	CS ÚRS 2024 01	3591,6 -19972,89
	PP		Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511</a>						
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými síťemi Kari	t	-0,150	37 380,79	-5 607,12	CS ÚRS 2024 01	31980 -4797,00
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI						
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021</a>						
	VV		"Předpoklad KARI 6/100/100 = 4,44kg/m2"			-0,296			
	VV		-8,3*6,7*4,44*1,2/1000			-0,296			
	VV		Mezisoučet						
	VV		"Skutečnost"						
	VV		"KARI síť 5/150/150 = 2,1kg/m2"						
	VV		(8,3*6,7)*2,1*1,25/1000		0,146				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	VV		Mezisoučet			0,146				
	VV		Součet			-0,150				
4	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	14,157	4 340,00	61 441,38	CS ÚRS 2024 01	3 714,17	52581,50
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313811</a>							
5	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-14,157	4 191,72	-59 342,18	CS ÚRS 2024 01	3444	-48756,71
	PP		Základy z betonu železového (bez výtluže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411</a>							
6	K	274361821	Výtluž základových pasů betonářskou oceří 10 505 (R)	t	-1,416	55 228,51	-78 203,57	CS ÚRS 2024 01	46494	-65835,50
	PP		Výtluž základů pasů z betonářské oceří 10 505 (R) nebo BSt 500							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821</a>							
	VV		"Předpoklad 100kg/m3"							
	VV		-14,157*100/1000			-1,416				
	VV		Mezisoučet			-1,416				
	VV		Součet			-1,416				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-50 907,59			
7	K	311361821	Výtluž nosných zdí betonářskou oceří 10 505	t	-0,937	54 330,41	-50 907,59	CS ÚRS 2024 01	45756	-42873,37
	PP		Výtluž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceří 10 505 (R) nebo BSt 500							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821</a>							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-6 526,27			
8	K	631362021	Výtluž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,267	37 380,79	-9 980,67	CS ÚRS 2024 01	31980	-8538,66
	PP		Výtluž mazanin ze svařovaných sítí z drátu typu KARI							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021</a>							
	VV		"Předpoklad 2x KARI síť 6/100/100 = 4,44kg/m2"							
	VV		-(7,6*6,0*4,44*1,25*2/1000)			-0,506				
	VV		Mezisoučet			-0,506				
	VV		"Skutečnost - statika"							
	VV		"5/150/150 = 2,1kg/m2"							
	VV		(7,6*6,0*2,1*1,25*2/1000)			0,239				
	VV		Mezisoučet			0,239				
	VV		Součet			-0,267				
9	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	27,200	127,00	3 454,40	CS ÚRS 2024 01	109,73	2984,66
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634662111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634662111</a>							
	VV		"Zatmělení dilatace PUR tmelem"							
	VV		(7,6*6,0)*2			27,200				
	VV		Součet			27,200				
	D	998	Přesun hmot				-1 163,63			
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-2,922	398,23	-1 163,63	CS ÚRS 2024 01	351,78	-1027,90
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001</a>							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 811,10			
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 811,10			
11	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	91,200	16,80	1 532,16	CS ÚRS 2024 01	16,36	1492,03
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131101</a>							
	VV		"Separační vrstva"							
	VV		7,6*6,0*2			91,200				
	VV		Součet			91,200				
12	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	106,294	30,10	3 199,45	CS ÚRS 2024 01	26,41	2807,22
	PP		asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A							
	VV		91,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"			106,294				
13	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	47,316	1,68	79,49	CS ÚRS 2024 01	4,1	194,00
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711201</a>							

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
Objekt: ZL - Změnový list  
Soupis: ZL3 - Změna stropní konstrukce SO 02

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024  
IC: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IC:  
DIČ:  
IC: 72878916  
DIČ: CZ  
IC:  
DIČ:

Cena bez DPH				441,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	441,57	21,00%	92,73	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		534,30

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
Objekt: ZL - Změnový list  
Soupis: ZL3 - Změna stropní konstrukce SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>441,57</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	441,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-4 248,34
4 - Vodorovné konstrukce	4 803,01
998 - Přesun hmot	-113,10

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
Objekt: ZL - Změnový list  
Soupis: ZL3 - Změna stropní konstrukce SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>441,57</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				441,57	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 248,34	
1	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	-0,473	8 981,70	-4 248,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001</a>					
VV			"Předpoklad"					
VV			"Dobetonávka stropní konstrukce"					
VV			-0,7*6,3*0,25		-1,103			
VV			Mezisoučet		-1,103			
VV			"Skutečnost"					
VV			6,3*0,08*0,25*5		0,630			
VV			Mezisoučet		0,630			
VV			Součet		-0,473			
D		4	Vodorovné konstrukce				4 803,01	
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových II přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-4,410	585,94	-2 584,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011</a>					
VV			"Předpoklad"					
VV			"Dobetonávka stropní konstrukce"					
VV			-0,7*6,3		-4,410			
VV			Mezisoučet		-4,410			

zhotovitel dle SoD  
j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem  
7535,8 -3564,43

501,02 -2209,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
	VV		Součet			-4,410					
3	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2		-4,410	142,30	-627,54	CS ÚRS 2024 01	125,46	-553,28
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012</a>								
4	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2		-4,410	216,41	-954,37	CS ÚRS 2024 01	186,96	-824,49
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, klebeb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313</a>								
5	K	411354314	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2		-4,410	66,07	-291,37	CS ÚRS 2024 01	58,22	-256,75
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, klebeb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314</a>								
6	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 20/25	m3		0,598	4 566,49	2 730,76	CS ÚRS 2024 01	3796,6	2270,37
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výtluže) tl. C 20/25								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414</a>								
	VV		"Předpoklad"								
	VV		"Věnc v úrovni panelů"								
	VV		$-(8,3+6,0)*2*0,15*0,25$			-1,073					
	VV		"Věnc pod panely"								
	VV		$-(8,3+6,0)*2*0,3*0,2$			-1,716					
	VV		"Překlad nad oknem"								
	VV		$-1,9*0,3*0,25$			-0,143					
	VV		Mezisoučet			-2,932					
	VV		"Skutečnost dle statiky"								
	VV		"Šlitový věnc"								
	VV		$(6,7*2-(0,25+3,52+0,25))*0,3*0,25+(6,7*2-(0,25+3,52+0,25))*0,3*0,2$			1,266					
	VV		Mezisoučet			1,266					
	VV		"Věnc"								
	VV		$(7,6*2-(0,15+1,6+0,15))*0,15*0,25+(7,6*2-(0,15+1,6+0,15))*0,3*0,2$			1,297					
	VV		Mezisoučet			1,297					
	VV		"Nadpraží okna"								
	VV		$(0,15+1,6+0,15)*0,15*0,25+(0,15+1,6+0,15)*0,3*0,45$			0,328					
	VV		Mezisoučet			0,328					
	VV		"Nadpraží vrat"								
	VV		$(0,25+3,52+0,25)*0,3*0,53$			0,639					
	VV		Mezisoučet			0,639					
	VV		Součet			0,598					
7	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2		7,793	719,46	5 606,75	CS ÚRS 2024 01	637,14	4965,23
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115</a>								
	VV		"Předpoklad"								
	VV		"Věnc v úrovni panelů"								
	VV		$-(8,3+6,0)*2*0,25$			-7,150					
	VV		"Věnc pod panely"								
	VV		$-(8,3+6,0)*2*0,2*2$			-11,440					
	VV		"Překlad nad oknem"								
	VV		$-1,9*0,25*2$			-0,950					
	VV		Mezisoučet			-19,540					
	VV		"Skutečnost dle statiky"								
	VV		"Šlitový věnc"								
	VV		$(6,7*2-(0,25+3,52+0,25))*0,25*2+(6,7*2-(0,25+3,52+0,25))*0,2*2$			8,442					
	VV		Mezisoučet			8,442					
	VV		"Věnc"								
	VV		$(7,6*2-(0,15+1,6+0,15))*0,25*2+(7,6*2-(0,15+1,6+0,15))*0,2*2$			11,970					
	VV		Mezisoučet			11,970					
	VV		"Nadpraží okna"								
	VV		$(0,15+1,6+0,15)*0,25*2+(0,15+1,6+0,15)*0,45*2$			2,660					
	VV		Mezisoučet			2,660					
	VV		"Nadpraží vrat"								
	VV		$(0,25+3,52+0,25)*0,53*2$			4,261					
	VV		Mezisoučet			4,261					
	VV		Součet			7,793					
8	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2		7,793	139,61	1 087,98	CS ÚRS 2024 01	125,46	977,71
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116</a>								
9	K	417361821	Výtluž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t		-0,003	55 066,14	-165,20	CS ÚRS 2024 01	46494	-139,48
	PP		Výtluž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821</a>								
	VV		"Předpoklad 70 kg/m3"								
	VV		$-2,932*70/1000$			-0,205					
	VV		Mezisoučet			-0,205					
	VV		"Skutečnost dle statiky"								
	VV		"Šlitový věnc"								
	VV		$((6,7*2-(0,25+3,52+0,25))*0,617*(2+2+3)+(6,7*2-(0,25+3,52+0,25))*5*(0,2+0,3)*2*0,222+(6,7*2-(0,25+3,52+0,25))*5*(0,2+0,45)*2*0,222)/1000$			0,064					
	VV		Mezisoučet			0,064					
	VV		"Věnc"								
	VV		$((7,6*2-(0,15+1,6+0,15))*0,617*(2+2+3)+(7,6*2-(0,15+1,6+0,15))*5*(0,2+0,3)*2*0,222+(7,6*2-(0,15+1,6+0,15))*5*(0,15+0,45)*2*0,222)/1000$			0,090					
	VV		Mezisoučet			0,090					
	VV		"Nadpraží okna"								
	VV		$((0,15+1,6+0,15)*0,617*(2+2+3)+(0,15+1,6+0,15)*6,6*(0,3+0,45)*2*0,222+(0,15+1,6+0,15)*5*(0,15+0,7)*2*0,222)/1000$			0,018					
	VV		Mezisoučet			0,018					
	VV		"Nadpraží vrat"								
	VV		$((0,25+3,52+0,25)*0,617*(2+2+4)+(0,25+3,52+0,25)*6,6*(0,3+0,53)*2*0,222)/1000$			0,030					
	VV		Mezisoučet			0,030					
	VV		Součet			-0,003					
D	998		Přesun hmot					-113,10			
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t		-0,284	398,23	-113,10	CS ÚRS 2024 01	351,78	-99,91
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m								
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001</a>								

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL4 - Střešní konstrukce - garáže

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-12,45	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-12,45	21,00%	-2,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-15,06

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL4 - Střešní konstrukce - garáže

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-12,45
HSV - Práce a dodávky HSV	-21 386,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-17 922,34
998 - Přesun hmot	-3 464,20
712 - Povlakové krytiny	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	21 374,09
713 - Izolace tepelné	21 374,09

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL4 - Střešní konstrukce - garáže

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-12,45		-1 737,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-21 386,54		zhotovitel dle SoD
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-17 922,34		j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem
1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-3,477	5 154,54	-17 922,34	CS ÚRS 2024 01	4390,36 -15265,28
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25						
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125</a>						
		VV	"Spádový beton na střeše 2%"						
		VV	"Spádové klíny"						
		VV	-7,7*6,45*(0,01+0,13)/2		-3,477				
		VV	Součet		-3,477				
D		998	Přesun hmot				-3 464,20		
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-8,699	398,23	-3 464,20	CS ÚRS 2024 01	351,78 -3060,13
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m						
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 374,09	
D	713		Izolace tepelné				21 374,09	
8	K	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	50,310	92,90	4 673,80	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311</a>					
9	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	5,786	2 840,00	16 432,24	CS ÚRS 2024 01
			PP klín izolační spád do 5% EPS 100 VV 50,31*(0,05+0,18)/2 Součet			5,786 5,786		
10	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	211,060	1,27	268,05	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201</a>					

85,85	4319,11
-------	---------

2 042,70	11819,06
----------	----------

2,13	449,56
------	--------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL5 - Změna SDK příček

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 92 478,66**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	92 478,66	21,00%	19 420,52
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 111 899,18**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL5 - Změna SDK příček

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Datum: 26. 9. 2024

Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 92 478,66**

PSV - Práce a dodávky PSV 92 478,66

763 - Konstrukce suché výstavby 92 478,66

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: ZL - Změnový list  
 Soupis: ZL5 - Změna SDK příček

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Datum: 26. 9. 2024

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 92 478,66**

**116 542,23**

D PSV Práce a dodávky PSV 92 478,66

D 763 Konstrukce suché výstavby 92 478,66

1	K	763111314	SDK příčka II 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	42,562	1 042,80	44 383,65	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

zhotovitel dle SoD		
j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem
	1 090,00	46392,58

PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A II 12,5 mm, příčka II 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/763111314](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111314)

VV "2.NP"  
 (4,4+1,1+0,1+5,43-2,6+3,258+0,9+1,6+2,82)\*2,7-(0,8\*2,1\*2) 42,562  
 Mezisoučet 42,562  
 Součet 42,562

2	K	763111316	SDK příčka II 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	6,591	1 055,62	6 957,59	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

1 110,00	7316,01
----------	---------

PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A II 12,5 mm, příčka II 150 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/763111316](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111316)

VV "2.NP"  
 (0,1+0,95+0,285+0,1+2,095)\*2,7-(0,7\*2,1\*2) 6,591  
 Součet 6,591

3	K	763111326	SDK příčka II 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	20,622	1 140,00	23 509,08	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

1 210,00	24952,62
----------	----------

PP Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou proložární DF II 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka II 125 mm, profil 100, Rw do 51 dB

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/763111326](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111326)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" (2,565+1,6+5,075)*2,8-(0,9*2,1*2+0,7*2,1)			20,622		
	VV		Součet			20,622		
4	K	763111338	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	62,325	1 670,00	104 082,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 51 dB					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111338">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111338</a>					
	VV		"1.NP" (5,077+2,6+2,013+1,825+0,2+1,515+0,422+0,4)*2,8-(0,8*2,1+0,7*2,1*2)			34,726		
	VV		Mezisoučet			34,726		
	VV		"2.NP" (1,3+0,15+1,327+0,075+0,91+1,05+0,285+0,845+0,505+0,92+2+0,95)*2,7-(0,8*2,1)			20,781		
	VV		Mezisoučet			6,818		
	VV		Mezisoučet			27,599		
	VV		Součet			62,325		
5	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	-40,015	1 220,00	-48 818,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111343">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111343</a>					
6	K	763111346	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDFH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	-82,803	1 270,00	-105 159,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 51 dB					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111346">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111346</a>					
7	K	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	89,534	158,00	14 146,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 12,5 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111621">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111621</a>					
	P		Popisní tabulka k položce: včetně ští a komparačních desek					
	VV		"2.NP" (3,775+0,125+3,283+5,4+0,125+5,505+3,283+0,125+1,25+0,1+1,327+0,1+0,91+2,588+0,125+2,082+0,1+1,235+0,1+0,9+0,1+1,6+0,1+2,1)*2,95			107,197		
	VV		Mezisoučet			107,197		
	VV		-			-17,663		
	VV		(1,74*1,34+1,12*1,34+1,74*1,395+1,74*1,34*3+2,12*1,34+1,12*0,7*2)			-17,663		
	VV		Mezisoučet			-17,663		
	VV		Součet			89,534		
8	M	59030550	deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 12,5mm	m2	188,021	221,00	41 552,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 12,5mm					
	VV		89,538095238095*2,1 *Přepočtené koeficientem množství			188,021		
9	K	763111624	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka oboustranně	m2	19,494	357,00	6 959,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111624">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111624</a>					
10	M	59030550	deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 12,5mm	m2	81,875	221,00	18 094,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 12,5mm					
	VV		19,494*4,2 *Přepočtené koeficientem množství			81,875		
11	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	28,776	72,40	2 083,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111717">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111717</a>					
	VV		42,562			42,562		
	VV		6,591			6,591		
	VV		20,622			20,622		
	VV		62,325			62,325		
	VV		-40,015			-40,015		
	VV		-82,803			-82,803		
	VV		19,494			19,494		
	VV		Součet			28,776		
12	K	763111752	Příplatek ze SDK příčky za zakřivení do plynulého oblouku	m2	1,021	470,00	479,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení příčky (plynulý oblouk)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111752">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763111752</a>					
	VV		"R=650mm"			1,021		
	VV		(2*3,14*0,65)/4			1,021		
	VV		Součet			1,021		
13	K	763121477	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	6,544	1 450,00	9 488,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostní protipožární impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 19 dB, stěna tl. 125 mm, profil 100					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121477">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121477</a>					
	VV		"1.NP" (1,515+0,422+0,4)*2,8			6,544		
	VV		Součet			6,544		
15	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	-17,676	94,30	-1 666,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska SDK A tl 12,5mm					
	VV		-16,8342857142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			-17,676		
16	M	59030550	deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 12,5mm	m2	17,676	221,00	3 906,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 12,5mm					
	VV		16,8342857142857*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			17,676		
17	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	6,544	36,20	236,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121714">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121714</a>					
18	K	763211269	Montáž desek tl 2 x 12,5 mm sádrováknitá příčka oboustranně dvojitě opláštěná	m2	-19,494	418,00	-8 148,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrováknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763211269">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763211269</a>					
19	M	59030914	deska sádrováknitá univerzální tl 12,5mm	m2	-81,875	287,00	-23 498,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska sádrováknitá univerzální tl 12,5mm					
	VV		-19,494*4,2 *Přepočtené koeficientem množství			-81,875		
20	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	885,896	4,39	3 889,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998763201">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998763201</a>					

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24052024  
 Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun

KSO:  
 Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ:  
 Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:  
 Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			39 074,64
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	39 074,64	8 205,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			47 280,31

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24052024  
 Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	počet položek, které	
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>39 074,64</b>	<b>47 280,31</b>			
D2	Dodatek č. 2	39 074,64	47 280,31	STA	22 298,63	
ZL6	Záměna hydroizolace - Asfaltový pás	7 114,08	8 608,04	Soupis	7 536,40	0
ZL7	Drenáž SO 01	4 049,29	4 899,64	Soupis	3 813,15	4
ZL8	Doplnění základů pod schodištěm a odskoky	7 044,02	8 523,26	Soupis	6 090,75	1
ZL9	Doplnění KVH hranolu	1 087,59	1 315,98	Soupis	1 078,70	0
ZL10	Doplnění podkladního profilu	281,37	340,46	Soupis	285,50	0
ZL11	Změna agresivity prostředí betonové desky před vchodem	2 134,04	2 582,19	Soupis	1 878,28	3
ZL12	Odpočet profilu	-8 244,22	-9 975,51	Soupis	-6 978,97	0
ZL13	Změna kompozitů	-5 571,14	-6 741,08	Soupis	-19 259,90	3
ZL14	Doplnění parozábrany do obvodových stěn	31 613,59	38 252,44	Soupis	27 458,50	2
ZL15	Změna dlažby na sokl SO 02	-707,67	-856,28	Soupis	-425,55	1
ZL16	Omítka ostění	3 149,53	3 810,93	Soupis	2 595,35	0
ZL17	Změna EPS za XPS - SO 02	-7 801,27	-9 439,54	Soupis	-6 227,65	1
ZL18	Doplnění drenážní šachty - SO 02	1 411,23	1 707,59	Soupis	1 366,45	3
ZL19	Doplnění kačírkové lišty	3 514,20	4 252,18	Soupis	3 087,62	2

22 298,63



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
6	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3.5mm	m2	64,813	271,00	17 564,32	CS ÚRS 2025 01	225,77	14632,63
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3.5mm		64,813					
	VV		55,61*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství							
7	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,000	160,07	1 440,63	CS ÚRS 2025 01	133,29	1199,61
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559</a>							
8	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3.5mm	m2	10,989	271,00	2 978,02	CS ÚRS 2025 01	225,77	2480,99
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3.5mm		10,989					
	VV		9*1,221 *Přepočtené koeficientem množství							
9	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	-55,610	164,98	-9 174,54	CS ÚRS 2025 01	135,3	-7524,03
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V jednovrstvá na betonu							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711191101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711191101</a>							
10	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	-62,561	130,00	-8 132,93	CS ÚRS 2025 01	106,6	-6669,00
	PP		stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby		-62,561					
	VV		-55,61*1,125 *Přepočtené koeficientem množství							
11	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2	-9,000	222,26	-2 000,34	CS ÚRS 2025 01	182,04	-1638,36
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711192101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711192101</a>							
12	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	-10,125	130,00	-1 316,25	CS ÚRS 2025 01	106,6	-1079,33
	PP		stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby		-10,125					
	VV		-9*1,125 *Přepočtené koeficientem množství							
13	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	-30,000	77,20	-2 316,00	CS ÚRS 2025 01	63,3	-1899,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spoje							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199101</a>							
14	M	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační s do 100mm	m	-31,500	69,00	-2 173,50	CS ÚRS 2025 01	56,58	-1762,27
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační s do 100mm		-31,500					
	VV		-30*1,05 *Přepočtené koeficientem množství							
15	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	69,965	1,68	117,54	CS ÚRS 2025 01	4,1	286,86
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výškov do 6 m							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201</a>							

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebními bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL7 - Drenáž SO 01

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 049,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 049,29	21,00%	850,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 4 899,64

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebními bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL7 - Drenáž SO 01

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 049,29
HSV - Práce a dodávky HSV	4 049,29
2 - Zakládání	993,62
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 818,14
998 - Přesun hmot	237,53

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebními bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL7 - Drenáž SO 01

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 049,29</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 049,29	
D	2		Zakládání				993,62	
1	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,235	4 228,17	993,62	CS ÚRS 2025 01
		PP	Lože pro trativody z betonu prostého					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212312111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212312111</a>					
		WW	0,35*0,05*13,4		0,235			
		WW	Součet		0,235			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				2 818,14	
2	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	2,000	1 208,61	2 417,22	CS ÚRS 2025 01
		PP	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 a lapačem písku užité výšky 350 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270001</a>					
3	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	2,000	200,46	400,92	CS ÚRS 2025 01
		PP	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270031</a>					
D	998		Přesun hmot				237,53	
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,551	431,08	237,53	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002</a>					

3 813,15

zhotovitel dle SoD		
j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem
	3 591,63	844,08
	1 170,18	2340,36
	194,09	388,18
	436,54	240,53

3591,830415  
1170,176202  
194,065372  
dle SoD

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL8 - Doplnění základů pod schodištěm a odskoky

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451  
 Zhotovitel: IČ: DIČ:  
 Projektant: IČ: 72878916 DIČ: CZ  
 Zpracovatel: IČ: DIČ:  
 Poznámka:

Cena bez DPH 7 044,02

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 044,02	21,00%	1 479,24
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 8 523,26

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL8 - Doplnění základů pod schodištěm a odskoky

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 044,02
HSV - Práce a dodávky HSV	7 044,02
2 - Zakládání	6 031,41
998 - Přesun hmot	1 012,61

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL8 - Doplnění základů pod schodištěm a odskoky

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 044,02

6 090,75

d HSV Práce a dodávky HSV 7 044,02

zhotovitel dle SoD

j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem
3720,81		3438,03

d 2 Zakládání 6 031,41

1	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,924	4 380,00	4 047,12	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Základy z betonu železobetonu (bez výtluhu) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CZ\\_URS\\_2025\\_01/274321511](https://podminky.urs.cz/item/CZ_URS_2025_01/274321511)  
 VV "+ 10% nadspolfeba za betonáž přímo do výkopu"  
 W 0,6\*0,5\*0,4\*5\*1,1 0,660  
 W 1,2\*0,5\*0,4\*1,1 0,264  
 W Součet 0,924

2	K	274361621	Výtluh základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,035	56 693,88	1 984,29	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

46494

1627,29

PP Výtluh základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CZ\\_URS\\_2025\\_01/274361621](https://podminky.urs.cz/item/CZ_URS_2025_01/274361621)  
 VV "Podélná výtluh 8xR12 = 0,888kg/m"  
 W 3,2\*8\*0,888/1000 0,023  
 W Mezisoučet 0,023  
 VV "Třímkový R6 = 0,222kg/m"  
 W ((2,0)/0,25)\*(2,2\*0,222\*2)/1000 0,008  
 W ((1,2)/0,25)\*(1,8\*0,222\*2)/1000 0,004  
 W Mezisoučet 0,012  
 W Součet 0,035

d 998 Přesun hmot 1 012,61

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,349	431,06	1 012,61	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

436,54

1025,43

dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nesnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdáleností do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m  
 Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CZ\\_URS\\_2025\\_01/998011002](https://podminky.urs.cz/item/CZ_URS_2025_01/998011002)

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL9 - Doplnění KVH hranolu

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 1 087,59**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 087,59	21,00%	228,39
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 315,98**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL9 - Doplnění KVH hranolu

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 1 087,59**

PSV - Práce a dodávky PSV 1 087,59

762 - Konstrukce tesařské 1 087,59

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL9 - Doplnění KVH hranolu

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 087,59</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 087,59	
D	762		Konstrukce tesařské				1 087,59	
1	K	762125210	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z lepených hranolů průřezové pl do 100 cm2	m	2,700	220,62	595,67	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyzružením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezová plocha do 100 cm2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762125210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762125210</a>								
2	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,028	15 900,00	445,20	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový 2,7*0,06*0,16 0,026*1,07 *Přepočtené koeficientem množství								
3	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,028	511,63	14,33	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762195000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762195000</a>								
4	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,552	3,07	32,39	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762202</a>								

**1 078,70**

zhotovitel dle SoD

j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem

192,5 519,75

15900 445,20

746 20,89

8,8 92,86

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL10 - Doplnění podkladního profilu

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 281,37**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	281,37	21,00%	59,09
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 340,46**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL10 - Doplnění podkladního profilu

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Datum: 26. 9. 2024

Zhotovitel:

Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 281,37**

PSV - Práce a dodávky PSV 281,37

713 - Izolace tepelné 281,37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL10 - Doplnění podkladního profilu

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Datum: 26. 9. 2024

Zhotovitel:

Projektant:  
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 281,37**

**285,50**

D PSV Práce a dodávky PSV 281,37

zhotovitel dle SoD

D 713 Izolace tepelné 281,37

j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem

1	K	713191522	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 200 mm	m	0,320	183,23	58,63	CS ÚRS 2025 01	302,41	96,77
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191522">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191522</a>							
	VV		0,16*2		0,320					
	VV		Součet		0,320					
2	M	28376282	profil podkladový sendvičový s vložkou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 120mm	m	0,320	684,00	218,88	CS ÚRS 2025 01	569,83	182,35
	PP		profil podkladový sendvičový s vložkou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 120mm							
	P		Poznámka k položce: např. purenit, myšlena jako homogenní materiál, ne sendvič. Ten by byl měkký a nevhodný na založení dřevostavby (to byvá deska purenit + deska PIR + deska purenit)							
	VV		0,16*2		0,320					
	VV		Součet		0,320					
3	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,775	1,39	3,86	CS ÚRS 2025 01	2,3	6,38
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/598213202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/598213202</a>					

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL11 - Změna agresivity prostředí betonové desky před vchodem

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: IC: 42196451  
 Lesy České republiky s.p. DIČ: CZ42196451  
 Zhotovitel: IC:  
 DIČ:  
 Projektant: IC: 72878916  
 DIČ: CZ  
 Zpracovatel: IC:  
 DIČ:  
 Poznámka:

Cena bez DPH				2 134,04
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	2 134,04	21,00%	448,15	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>2 582,19</b>

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL11 - Změna agresivity prostředí betonové desky před vchodem

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>2 134,04</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 134,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 134,04
998 - Přesun hmot	0,00

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL11 - Změna agresivity prostředí betonové desky před vchodem

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 134,04</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 134,04	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 134,04	
1	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	-3,453	5 302,83	-18 310,67	CS ÚRS 2025 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136</a>					
2	K	631311235	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 30/37	m3	3,453	5 714,83	19 733,31	CS ÚRS 2025 01
PP			Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 30/37					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311235</a>					
3	M	58933328	beton C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	-3,557	4 440,00	-15 793,06	CS ÚRS 2024 01
PP			beton C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 kamenivo frakce 0/8					
4	M	58933331	beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/8	m3	3,557	4 640,00	16 504,48	CS ÚRS 2025 01
PP			beton C 30/37 XF2-4 kamenivo frakce 0/8					

1 878,28

zhotovitel dle SoD

j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem
4415,35		-15246,20

4 786,74	16528,61	4786,741608
3 718,94	-13228,27	3718,944
3 886,46	13824,14	3886,464

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL12 - Odpočet profilu

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -8 244,22**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-8 244,22	21,00%	-1 731,29
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -9 975,51**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL12 - Odpočet profilu

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -8 244,22**

PSV - Práce a dodávky PSV -8 244,22

767 - Konstrukce zámečnické -8 244,22

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL12 - Odpočet profilu

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -8 244,22**

**-6 978,97**

D PSV Práce a dodávky PSV -8 244,22

zhotovitel dle SoD

D 767 Konstrukce zámečnické -8 244,22

j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem

1	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-100,947	44,04	-4 445,71	CS ÚRS 2025 01	36,66	-3700,72
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------	-------	----------

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/767995117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117)

P Poznámka k položce:

vč povrchové úpravy - žárové zinkování + RAL 7012

WV -3,99\*25,3 -100,947

WV Součet -100,947

2	M	13010826	Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200	t	-0,111	33 500,00	-3 718,50	CS ÚRS 2025 01	27908,35	-3097,83
---	---	----------	--	---	--------	-----------	-----------	----------------	----------	----------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200

P Poznámka k položce:

vč povrchové úpravy - žárové zinkování + RAL 7012

WV -3,99\*25,3/1000 -0,101

WV Součet -0,101

WV -0,101\*1,1 \*Přepočtené koeficientem množství -0,111

3	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	-81,642	0,98	-80,01	CS ÚRS 2025 01	2,21	-180,43
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------	------	---------

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998767202](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202)

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL13 - Změna kompozitů

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. IC: 42196451 DIČ: CZ42196451  
 Zhotovitel: IC: DIČ:  
 Projektant: IC: 72878916 DIČ: C:  
 Zpracovatel: IC: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-5 571,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-5 571,14	21,00%	-1 169,94	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-6 741,08</b>

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL13 - Změna kompozitů

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-5 571,14
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 571,14
767 - Konstrukce zámečnické	-5 571,14

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL13 - Změna kompozitů

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 571,14</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 571,14	
D	767		Konstrukce zámečnické				-5 571,14	
1	K	767991002	Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hm přes 1 do 2,5 kg/m	m	-2,255	415,47	-936,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výrobku z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilu hmotnosti přes 1 do 2,5 kg/m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991002</a>					
	VV		"SOD"					
	VV		"Viz výkres ozn D.1.1.20 Ostatní výrobky"					
	VV		"Ozn. OV10" -(0,5*45+45*0,5+10*0,2+35*0,72)		-72,200			
	VV		Mezisoučet		-72,200			
	VV		"Skutečnost"					
	VV		"Deska kompozitní 527x10" 41*0,527		21,607			
	VV		"deska kompozitní 592x10" 4*0,592		2,368			
	VV		"Deska kompozitní 150x10" 35*0,75		23,250			
	VV		"Profil kompozitní L 76x76/9mm" 35*0,42+10*0,502		19,720			
	VV		Mezisoučet		69,945			
	VV		Součet		-2,255			
2	M	63126122R	deska kompozitní 500x10mm	m	-10,890	1 515,00	-16 498,35	
	PP		deska kompozitní 500x10mm					
	VV		"Viz výkres ozn D.1.1.20 Ostatní výrobky"					
	VV		"Ozn. OV10" -45*0,22		-9,900			
	VV		Součet		-9,900			
	VV		-9,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-10,890			
3	M	63126123R	deska kompozitní 527x10mm	m	9,922	1 596,81	15 843,55	
	PP		deska kompozitní 527x10mm					
	VV		"Skutečnost"					
	VV		"Deska kompozitní 527x10" 41*0,22		9,020			
	VV		Mezisoučet		9,020			
	VV		Součet		9,020			
	VV		9,02*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,922			
4	M	63126124R	deska kompozitní 592x10mm	m	0,810	1 793,76	1 452,95	
	PP		deska kompozitní 592x10mm					
	VV		"Skutečnost"					
	VV		"deska kompozitní 592x10" 4*0,184		0,736			
	VV		Mezisoučet		0,736			
	VV		Součet		0,736			
	VV		0,736*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,810			

-19 259,90

zhotovitel dle SoD  
 j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem  
 345,73 -779,62

1152,15 -12546,91

1 498,77 14870,80 1498,76866

1 683,62 1363,73 1683,623136

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	631261245R	deska kompozitní 150x10mm	m	27,720	454,50	12 598,74	
	PP		deska kompozitní 150x10mm					
	VV		"Skutečnost"					
	VV		"Deska kompozitní 150x10" 35°0,72		25,200			
	VV		Mezisoučet		25,200			
	VV		Součet		25,200			
	VV		25,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		27,720			
6	M	63126110R	profil kompozitní L 76x76/9mm	m	-5,258	240,00	-1 261,92	
	PP		profil kompozitní L 76x76/9mm					
	VV		"SOD"					
	VV		"viz výkres ozn D.1.1.20 Ostatní výrobky"					
	VV		"Ozn. OV10" -(45°0,5+10°0,2)		-24,500			
	VV		Mezisoučet		-24,500			
	VV		"Profil kompozitní L 76x76/9mm" 35°0,42+10°0,502		19,720			
	VV		Mezisoučet		19,720			
	VV		Součet		-4,780			
	VV		-4,78*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-5,258			
7	M	63126105R	profil kompozitní U 152x43/10mm	m	-27,720	603,00	-16 715,16	
	PP		profil kompozitní U 152x43/10mm					
	VV		"viz výkres ozn D.1.1.20 Ostatní výrobky"					
	VV		"Ozn. OV10" -35°0,72		-25,200			
	VV		Součet		-25,200			
	VV		-25,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-27,720			
8	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes. 6 do 12 m	%	-55,171	0,98	-54,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnická konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vedrovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202</a>					

426,59	11825,07	426,5937
--------	----------	----------

345,73	-1817,85
--------	----------

1156,32	-32053,19
---------	-----------

2,21	-121,93
------	---------

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL14 - Doplnění parozábrany do obvodových stěn

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 613,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 613,59	21,00%	6 638,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 38 252,44

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL14 - Doplnění parozábrany do obvodových stěn

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 613,59

PSV - Práce a dodávky PSV 31 613,59

713 - Izolace tepelné 31 613,59

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL14 - Doplnění parozábrany do obvodových stěn

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 613,59

27 458,50

D PSV Práce a dodávky PSV 31 613,59

D 713 Izolace tepelné 31 613,59

1	K	713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přeplepením spojem	m2	195,591	57,95	11 334,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

zhotovitel dle SoD

j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem	
	49,70	9720,87	49,703715

PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přeplepením spoju

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/713191233](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191233)

VV "Plocha" 36,8\*(3,25+0,65)\*21,7\*3,5 219,470

VV "Odpočet otvorů" -37,93 -37,930

VV "Ostění" 14,051 14,051

VV Součet 195,591

2 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací

PP fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací

VV 195,591\*1,221 \*Přepočtené koeficientem množství 238,817

3 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m s užitím mechanizace v objektech větší síle 6 do 12 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998713202](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713202)

	71,27	17020,49	71,27487
--	-------	----------	----------

2.3		717,14	
-----	--	--------	--

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL15 - Změna dlažby na sokl SO 02

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-707,67
DPH základní snížená	Základ daně -707,67 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -148,61 0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK -856,28</b>

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL15 - Změna dlažby na sokl SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-707,67
PSV - Práce a dodávky PSV	-707,67
781 - Dokončovací práce - obklady	-707,67

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL15 - Změna dlažby na sokl SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-707,67</b>	<b>-425,55</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-707,67	
D		781	Dokončovací práce - obklady				-707,67	
1	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	-7,185	664,00	-4 770,84	CS ÚRS 2025 01
		PP	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
2	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	7,185	567,00	4 073,90	CS ÚRS 2025 01
		PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
3	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-6,969	1,54	-10,73	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškov do 6 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998781201">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998781201</a>					

j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem
544,48		-3912,09
	488,87	3512,53
3,73		-25,99
		488,6674

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL16 - Omítka ostění

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: C

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 149,53</b>
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	3 149,53	21,00%	661,40	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>3 810,93</b>

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL16 - Omítka ostění

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>3 149,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 149,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 136,66
998 - Přesun hmot	12,87

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL16 - Omítka ostění

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 149,53</b>		<b>2 595,35</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 149,53		zhotovitel dle SoD
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 136,66		j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,955	60,83	240,58	CS ÚRS 2025 01	49,86 197,20
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn						
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622131121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622131121</a>						
		VV	"Ostění + nadpraží"						
		VV	"Vrata" (2,35*2+3,5)*0,35		2,870				
		VV	"Okno" (0,75*2+1,6)*0,35		1,085				
		VV	Součet		3,955				
2	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	3,955	281,23	1 112,26	CS ÚRS 2025 01	234,1 925,87
		PP	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn						
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622142001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622142001</a>						
3	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších paslovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,745	60,92	228,15	CS ÚRS 2025 01	49,94 187,03
		PP	Penetrační nátěr vnějších paslovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn						
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622151011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/622151011</a>						
		VV	3,955-0,21		3,745				
		VV	Součet		3,745				
4	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	0,210	59,48	12,49	CS ÚRS 2025 01	48,79 10,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omílek mozaikových akrylátový stěn <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511021</a>							
	Online PSC									
	VV		"Sokl u vrat"		0,210					
	VV		0,3*0,35*2		0,210					
	VV		Součet							
5	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	0,210	709,14	148,92	CS ÚRS 2025 01	581,38	122,09
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112</a>							
6	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3,745	372,30	1 394,26	CS ÚRS 2025 01	305,04	1142,37
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná 1), zrnitost 1,5 mm stěn							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521012</a>							
	D	998	Přesun hmot				12,87			
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,030	428,98	12,87	CS ÚRS 2025 01	351,78	10,55
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m							
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001</a>							

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL17 - Změna EPS za XPS - SO 02

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 801,27

DPH základní snížená	Základ daně -7 801,27	Sazba daně 21,00%	Výše daně -1 638,27
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -9 439,54

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL17 - Změna EPS za XPS - SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -7 801,27

HSV - Práce a dodávky HSV -12 557,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 503,82

998 - Přesun hmot -53,62

PSV - Práce a dodávky PSV 4 756,17

713 - Izolace tepelné 4 756,17

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL17 - Změna EPS za XPS - SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -7 801,27

-6 227,65

D HSV Práce a dodávky HSV -12 557,44

zhotovitel dle SoD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 503,82

j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem

1	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva II do 40 mm	m2	-14,000	817,32	-11 442,46	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

669,94 -9379,16

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěry, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenoískových, tloušťky desek do 40 mm  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/622211001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211001)

2	M	28375932	deska EPS 70 fasádní A=0,039 II 40mm	m2	-14,700	72,20	-1 061,34	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

59,2 -670,24

PP deska EPS 70 fasádní A=0,039 II 40mm  
 VV -14\*1,05\*Přepočtené koeficientem množství -14,700

D 998 Přesun hmot -53,62

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,125	428,98	-53,62	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	----------------

351,78 -43,97

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vnitřní konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodovodná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998011001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001)

D PSV Práce a dodávky PSV 4 756,17

D 713 Izolace tepelné 4 756,17

4	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,000	240,18	3 362,52	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

196,8 2755,20

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/713131141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141)

5	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 II 30mm	m2	23,000	121,00	2 783,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

104,29 2398,67

104,2899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm					
6	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm	m2	-9,000	161,00	-1 449,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm					
7	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	46,965	1,27	59,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vedrovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výškv do 6 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/998713201">https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/998713201</a>					

132,02 -1188,18

2,13 100,04

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL18 - Doplnění drenážní šachty - SO 02

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 IČ: 42196451  
 DIČ: CZ42196451  
 Zhotovitel:  
 IČ:  
 DIČ:  
 Projektant:  
 IČ: 72878916  
 DIČ: C:  
 Zpracovatel:  
 IČ:  
 DIČ:  
 Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 411,23</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 411,23	21,00%	296,36	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 707,59</b>

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL18 - Doplnění drenážní šachty - SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 411,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 411,23
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 409,07
998 - Přesun hmot	2,16

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL18 - Doplnění drenážní šachty - SO 02

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené  
 Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Projektant: Ing. arch. Jiří Matyáš  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 411,23</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 411,23	
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				1 409,07	
1	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitého výšky 350 mm	kus	1,000	1 208,61	1 208,61	CS ÚRS 2025 01
		PP	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitého výšky 350 mm					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270001</a>					
2	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	1,000	200,46	200,46	CS ÚRS 2025 01
		PP	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895270031</a>					
D		998	Přesun hmot				2,16	
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,005	431,08	2,16	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodotěsná doprava vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002</a>					

1 366,45

zhotovitel dle SoD

j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem	
	1 170,18	1170,18	1170,176202
	194,09	194,09	194,085372
	436,54	2,18	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL19 - Doplnění kačírkové lišty

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 3 514,20**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 514,20	21,00%	737,98
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 252,18**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL19 - Doplnění kačírkové lišty

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 3 514,20**

PSV - Práce a dodávky PSV 3 514,20

712 - Povlakové krytiny 3 514,20

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL19 - Doplnění kačírkové lišty

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 3 514,20**

**3 087,62**

D PSV Práce a dodávky PSV 3 514,20

zhotovitel dle SoD

D 712 Povlakové krytiny 3 514,20

j.cena SoD j.cena není v SoD cena celkem

1	K	712771613	Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	7,700	55,97	430,97	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

			47,82	368,21	47,820768
--	--	--	-------	--------	-----------

PP Provedení ochranných pásů vegetační stíšky osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/712771613](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771613)

2	M	69334020	lišta kačírková Al výška 40-50mm	m	7,854	386,00	3 031,64	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

			329,80	2590,25	329,7964
--	--	--	--------	---------	----------

PP lišta kačírková Al výška 40-50mm

3	K	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	34,626	1,49	51,59	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

			3,73	129,15	
--	--	--	------	--------	--

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/998712201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712201)

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 24052024  
 Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun

KSO:  
 Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

CC-CZ:  
 Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:  
 Lesy České republiky s.p.

IC: 42196451  
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IC:  
 DIČ:

Projektant:

IC: 72878916  
 DIČ: CZ

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 515,64</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 515,64	Výše daně 1 158,28
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>6 673,92</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 24052024

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	počet položek
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 515,64</b>	<b>6 673,92</b>		
D2	Dodatek č. 2	5 515,64	6 673,92	STA	5 608,00
ZL20	Doplnění zemního pásku	5 515,64	6 673,92	Soupis	5 608,00 0

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL20 - Doplnění zemnicího pásku

KSO: Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451  
 Zhotovitel: IČ: DIČ:  
 Projektant: IČ: 72878916 DIČ: CZ  
 Zpracovatel: IČ: DIČ:  
 Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 515,64</b>
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	5 515,64	21,00%	1 158,28	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>6 673,92</b>		

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL20 - Doplnění zemnicího pásku

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:   
 Zhotovitel: Zpracovatel:   
 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>5 515,64</b>
D1 - Elektromontáže	5 515,64

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt Lesů ČR se služebním bydlením LS Lanškroun  
 Objekt: D2 - Dodatek č. 2  
 Soupis: ZL20 - Doplnění zemnicího pásku

Místo: p.č. 323/20, k.ú. Studené Datum: 26. 9. 2024  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:   
 Zhotovitel: Zpracovatel:   
 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>5 515,64</b>
<b>D1 Elektromontáže</b>								<b>5 515,64</b>
1	K	Pol58	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevné	m	3,000	281,73	845,19	
	PP		Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevné					
2	K	Pol59	Pásek 30x4 pásek 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	31,000	126,93	3 934,83	
	PP		Pásek 30x4 pásek 30x4 (0,95 kg/m), volně					
3	K	Pol64	SR 3b svorka páska-drát	ks	1,000	149,18	149,18	
	PP		SR 3b svorka páska-drát					
4	K	Pol65	SP přípojovací	ks	3,000	195,48	586,44	
	PP		SP přípojovací					

5 608,00

zhotovitel dle SoD

j.cena SoD	j.cena není v SoD	cena celkem
296		888,00
132		4092,00
157		157,00
157		471,00