



**Smlouva o dílo – stavební práce
"II/605 Holoubkov průtah, 2.část"**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500010722

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000437 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba
objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**II/605 Holoubkov průtah, 2.část**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy silnice II/605 v obci Holoubkov v celkové délce 0,520 km. Stavba je společnou akcí SÚSPK a obce Holoubkov. Bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, provedena lokální oprava trhlin a spar, pokládka nové ložné a obrusné vrstvy. Odvodnění vozovky a ostatních ploch je navrženo do nových uličních vpustí. Součástí stavby je úprava sjezdů a rozjezdů, zřízení vjezdové brány a zpevnění krajnic. Další součástí zakázky financovanou obcí Holoubkov je výstavba chodníku podél silnice II/605, zřízení bezbarierového místa pro přecházení a nové veřejné osvětlení. Oprava komunikace a výstavba chodníků bude prováděna za částečné uzavírky.

Stavební objekty:

SO 101 Komunikace – sil. II/605

SO VRN Vedlejší rozpočtové náklady

- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Zítek – IP projekt s.r.o., IČO: 29083036, zpracované v 10/2018, se sídlem Částkova 55, 326 00 Plzeň, č. zakázky 32-14 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j.: MeRo/12798/OD/18 Ant. ze dne 30.1.2019 s prodloužením platnosti spis.zn. MeRo/3021/OD/21 Ehr ze dne 2.11.2021 a spis zn. MeRo/24315/OD/23 EHR. ze dne 22.1.2024.

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou.
- b) Základní prostorová situace (ZPS)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI)
Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace a geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky.
- d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

- e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
 - f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
 - g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
 - h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - j) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objížděné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelově odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelově, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelově.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelově předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.

- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

5 164 051,49 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,70 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.
- 3.17. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 o.z.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 04/2026.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

Ing. Radek Kozák

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání

- dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do pěti měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatel zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatel.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické verzi zhotoviteli.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
- b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
- c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
- d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
- e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti

- g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinností dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok. Případné prodlení objednatele s oznámením vady nemá za důsledek ani zánik práva objednatele z vadného plnění ani nemožnost jeho přiznání soudem, objednatel je však povinen uhradit zhotoviteli případnou škodu vzniklou tímto prodlením (tj. zejm. náklady, které by jinak zhotovitel nevynaložil, pokud by objednatel nebyl v prodlení s oznámením vady).

10.5. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.

- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatel písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatel (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
 - zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
 - není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neproloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
- 12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.
- 12.7. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákoně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
 - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.
- 12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:
- 1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
 - 2. Výzva beneficianta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
 - 3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinností uvedených v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinností uvedených v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinností uvedených v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.

- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

h) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (konečný termín pro provedení díla) podle čl. IV odst. 4.2. o více než 30 dní.

- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 - Podmínky DTM

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky



Za administrativní správnost: _____

Stavba: "II/605 Holoubkov průtah, 2. část

Část financovaná SÚS PK	cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
SO 10: Komunikace-sil. II/605	5 087 704,99	6 156 123,04
SO VR Vedlejší rozpočtové náklady (50%)	76 346,50	92 379,27
Celkem za SÚS PK	5 164 051,49	6 248 502,30

Část financovaná obcí Holoubkov	cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
SO102 Místní komunikace, chodníky	4 365 801,06	5 282 619,28
SO 40: Veřejné osvětlení	948 734,08	1 147 968,24
SO VR Vedlejší rozpočtové náklady (50%)	76 346,50	92 379,27
Celkem za obec Holoubkov	5 390 881,64	6 522 966,78

Celkové náklady za stavbu	10 554 933,13	12 771 469,09
----------------------------------	----------------------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Holubkov-2
Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SÚSPK+Obec Holoubkov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IC:
DIČ:

IC:
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			10 554 933,13
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 554 933,13	Výše daně 2 216 535,96
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		12 771 469,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Holubkov-2

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa

Místo: Datum: 15. 5. 2025

Zadavatel: SÚSPK+Obec Holoubkov Projektant:

Účastník: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 554 933,13	12 771 469,09	
101	KOMUNIKACE - siln. II/605	5 087 704,99	6 156 123,04	STA
102	MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY	4 365 801,06	5 282 619,28	STA
401	Veřejné osvětlení	948 734,08	1 147 968,24	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	152 693,00	184 758,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa
Objekt:
101 - KOMUNIKACE - siln. II/605

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SÚSPK

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 5 087 704,99

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 087 704,99	21,00%	1 068 418,05
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 6 156 123,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa

Objekt: 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605

Místo:
Zadavatel: SÚSPK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5 087 704,99
HSV - Práce a dodávky HSV	5 087 704,99
1 - Zemní práce	619 518,52
2 - Zakládání	6 937,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	233 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	34 016,97
5 - Komunikace pozemní	2 703 492,05
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	341 699,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	996 893,03
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	40 707,19
998 - Přesun hmot	110 639,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa

Objekt: 101 - KOMUNIKACE - siln. II/605

Místo:
Zadavatel: SÚSPK
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 087 704,99

D HSV Práce a dodávky HSV 5 087 704,99

D 1 Zemní práce 619 518,52

1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142 Poznámka k položce: - nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, po frézování	m2	10,000	236,00	2 360,00
	PP						
	Online PSC						
	P						

2	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107344 Poznámka k položce: - dělici ostrůvky 33+45	m2	78,000	212,00	16 536,00
	PP						
	Online PSC						
	P						
	VV				78,000		

3	K	113154538	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154538 Poznámka k položce: - plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odprodána zhotoviteli, část použita na zpevnění krajnic dofrézování okrajů stáv. vozovky mimo navrženou opravu 2*(4421-3696)	m2	1 450,000	32,50	47 125,00
	PP						
	Online PSC						
	P						
	VV						
	VV				1 450,000		

4	K	113154558	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 10000 m2 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154558 Poznámka k položce: - plocha určena graficky v AutoCadu - frézovaná drť odprodána zhotoviteli, část použita na zpevnění krajnic celkový rozsah frézování stáv. vozovky 4421 Součet	m2	4 421,000	32,50	143 682,50
	PP						
	Online PSC						
	P						
	VV						
	VV				4 421,000		
	VV				4 421,000		

5	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek Příplatek za každých dalších 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154590 frézování tl. 120 mm v rozsahu opravy vozovky 2*4421	m2	8 842,000	3,20	28 294,40
	PP						
	Online PSC						
	VV						
	VV				8 842,000		

6	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 kamen. krajník 15+207,5+178+135 beton. obr. 5+17 Součet	m	557,500	103,00	57 422,50
	PP						
	Online PSC						
	VV						
	VV				535,500		
	VV						
	VV				22,000		
	VV				557,500		

7	K	113203111	Výtrhání obrub z dlažebních kostek Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111 5+17	m	22,000	104,00	2 288,00
	PP						
	Online PSC						
	VV				22,000		

8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203 ostrůvek 0,2*11,2 rozšíření vozovky 0,5*(9+99) Součet	m3	56,240	285,00	16 028,40
	PP						
	Online PSC						
	VV						
	VV				2,240		
	VV						
	VV				54,000		
	VV				56,240		

9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101 Poznámka k položce: - propustek-beton. patka 2*0,6*0,8*1,1	m3	1,056	1 120,00	1 182,72
	PP						
	Online PSC						
	P						
	VV				1,056		

10	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251251 propustek (1,1+1,1)*2,1*2,2 gabion 21*1,8*0,9 vsakovací rýha 1*2*0,5 Součet	m3	45,184	665,00	30 047,36
	PP						
	Online PSC						
	VV						
	VV				10,164		
	VV						
	VV				34,020		
	VV						
	VV				1,000		
	VV				45,184		

11	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203 uliční vpustě 15*0,9*0,9*1,7 přípojky UV 0,9*(15,5+2,5+5,5+2+2+1,5+2+2,5+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*1,6 Součet	m3	93,375	665,00	62 094,38
	PP						
	Online PSC						
	VV						
	VV				20,655		
	VV						
	VV				72,720		
	VV				93,375		

12	K	151811131	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131 (15,5+2,5+5,5+2+2+1,5+2+2,5+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*1,6	m2	80,800	19,00	1 535,20
	PP						
	Online PSC						
	VV				80,800		

13	K	151811231	Odstranění pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	80,800	8,00	646,40
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,540	79,00	3 992,66
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
	VV		0,5*(39,2+61,88)		50,540		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	145,320	98,00	14 241,36
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	VV		56,24+1,06+45,18+93,38-39,2*0,5-61,88*0,5		145,320		
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	726,600	0,30	217,98
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	VV		5*145,32		726,600		
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	50,540	22,90	1 157,37
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101				
	VV		0,5*(39,2+61,88)		50,540		
18	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	39,200	555,10	21 759,92
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101				
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	247,044	21,60	5 336,15
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	VV		1,7*145,32		247,044		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,540	19,00	960,26
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
	VV		0,5*(39,2+61,88)		50,540		
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	61,878	582,50	36 043,94
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		uliční vpustě				
	VV		15*0,9*0,9*1,7-15*3,14*0,28*0,28*1,5		15,116		
	VV		přípojky UV				
	VV		0,9*(15,5+2,5+5,5+2+2+1,5+2+2,5+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*1,6-20,453-4,545-0,96		46,762		
	VV		Součet		61,878		
22	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	23,280	606,00	14 107,68
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151103				
	VV		propustek				
	VV		(1,1+1,1)*2,1*2,2-(1,1+1,1)*1,1*1,2		7,260		
	VV		gabion				
	VV		21*1,8*0,9-20*1,0*0,9		16,020		
	VV		Součet		23,280		
23	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	172,827	114,00	19 702,28
	PP		šterkodrt frakce 0/63				
	VV		gabion, propustek				
	VV		1,85*23,28		43,068		
	VV		přípojky UV - 50%				
	VV		1,85*61,88*0,5		57,239		
	VV		násyp - 50%				
	VV		1,85*39,2		72,520		
	VV		Součet		172,827		
24	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,000	888,50	888,50
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101				
	P		Poznámka k položce:[]				
	VV		vsakovací rýha				
	VV		1*2*0,5		1,000		
25	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	1,850	1 809,00	3 346,65
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63				
	VV		1,000*1,85		1,850		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,453	705,00	14 419,37
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		přípojky UV				
	VV		0,9*(15,5+2,5+5,5+2+2+1,5+2+2,5+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5)*0,45		20,453		
	VV		Součet		20,453		
27	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	37,838	197,00	7 454,09
	PP		šterkopisek frakce 0/22				
	VV		20,453*1,85		37,838		
28	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	59,000	51,50	3 038,50
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121				
	P		Poznámka k položce:[]				
	VV		dělicí ostrůvky				
	VV		26,4+32,6		59,000		
29	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	149,100	55,50	8 275,05
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305				
	VV		vozovka (viz ŠD tl.150 mm)				
	VV		117,6		117,600		
	VV		gabion				
	VV		21*1,5		31,500		
	VV		Součet		149,100		
30	K	181311103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovinně nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	59,000	227,00	13 393,00
	PP		Rozprostření a urovnání omnice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103				
	P		Poznámka k položce:[]				
	VV		dělicí ostrůvky				
31	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	46,410	155,00	7 193,55
	PP		zemina pro terénní úpravy - omnice				
	VV		(59*0,2+155*0,1)*1,7		46,410		
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	59,000	28,90	1 705,10
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovinně nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: : dělicí ostrůvky				
33	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	155,000	28,90	4 479,50
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411132				
34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,350	205,00	1 096,75
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		0,025*(59+155)		5,350		
35	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	155,000	73,20	11 346,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101				
36	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	155,000	104,00	16 120,00
	PP		Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351023				
	D	2	Zakládání				6 937,92
37	K	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	1,056	6 570,00	6 937,92
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311124				
	VV		2*0,6*0,8*1,1		1,056		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				233 800,00
38	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná sít' s povrchovou úpravou galvan vyplněná lomovým kamenem	m3	40,000	5 845,00	233 800,00
	PP		Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327215141				
	VV		20*2*1		40,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				34 016,97
39	K	451319779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu	m2	13,200	10,60	139,92
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451319779				
40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,545	1 490,00	6 772,05
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		připojky UV				
	VV		0,9*(15,5+2,5+5,5+2+2+1,5+2+2,5+2+2,5+2,5+2,5+2,5)*0,1		4,545		
	VV		Součet		4,545		
41	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	15,000	945,00	14 175,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
42	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	15,000	398,00	5 970,00
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm				
43	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,960	7 250,00	6 960,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131				
	VV		uliční vpustě				
	VV		15*0,8*0,8*0,1		0,960		
	VV		Součet		0,960		
	D	5	Komunikace pozemní				2 703 492,05
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	6,600	243,25	1 605,45
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
	VV		ostrůvek				
	VV		6,6		6,600		
	VV		Součet		6,600		
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	342,000	171,00	58 482,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111				
	VV		rozšíření vozovky				
	VV		2*(9+99+42*1,5)		342,000		
	VV		Součet		342,000		
46	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	108,000	558,80	60 350,40
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565166102				
	P		Poznámka k položce: : podkladní vrstva ACP 22 S PMB 25/55-60 90 mm ČSN 73 6121				
	VV		9+99		108,000		
47	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	11,200	599,00	6 708,80
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567132115				
	P		Poznámka k položce: : pojižděný ostrůvek, plocha určena graficky v AutoCadu				
48	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	232,000	89,50	20 764,00
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569931132				
49	K	572141112	Výrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	75,000	481,90	36 142,50
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572141112				
	P		Poznámka k položce: : po odfrézování a očištění povrchu, odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním opravám - vyrovnání povrchu (odhad)				
	VV		oprava propadlých okrajů vozovky předpoklad				
	VV		75		75,000		
50	K	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm	m	100,000	64,00	6 400,00
	PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky přes 20 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572531122				
	P		Poznámka k položce: : po odfrézování a očištění povrchu, odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k lokálním opravám - oprava trhlin a spár podle TP 115 (odhad)				
51	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	7 392,000	9,90	73 180,80
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107				
	VV		2*3696,000		7 392,000		
52	K	576143221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 696,000	374,40	1 383 782,40
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/576143221				
	P		Poznámka k položce: : plocha určena graficky v AutoCadu				
	P		obrusná vrstva SMA 11 S PMB 45/80-65 50 mm ČSN 73 6121				
53	K	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 696,000	269,90	997 550,40
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577166141				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: : plocha určena graficky v AutoCadu : Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti - VMT 22 TSA 20/30 - 70 mm :</i>				
54	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	11,200	945,00	10 584,00
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111				
55	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	11,424	829,00	9 470,50
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
VV			11,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	11,424			
56	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	13,200	1 680,00	22 176,00
PP			Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594511113				
VV			3*1,5+3*1,5+3*1,2+2*0,3	13,200			
57	M	58380750	kámen lomový regulační	t	4,062	1 450,00	5 889,90
PP			kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)				
VV			13,2*0,2/0,65	4,062			
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,600	585,00	3 861,00
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110				
59	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	4,242	403,00	1 709,53
PP			dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní				
VV			1,01*(6.600-2,4)	4,242			
60	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,424	682,00	1 653,17
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
VV			1,01*2,4	2,424			
61	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	13,200	241,00	3 181,20
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599632111				
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				
							341 699,48
62	K	817310R	Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty	kus	7,000	4 347,00	30 429,00
PP			Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty				
63	M	2861123R	Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150	kus	7,000	1 349,00	9 443,00
PP			Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150				
64	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	50,500	482,00	24 341,00
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121				
VV			15,5+2,5+5,5+2+2+1,5+2+2,5+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	50,500			
65	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	52,015	232,00	12 067,48
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8				
VV			50,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	52,015			
66	K	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	30,000	805,00	24 150,00
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315211				
VV			2*15	30,000			
67	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	30,000	160,00	4 800,00
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x30°				
68	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	15,000	2 809,00	42 135,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302				
69	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	15,000	706,00	10 590,00
PP			dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm				
70	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	15,000	859,00	12 885,00
PP			skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm				
71	M	59223859R	skruž betonová pro uliční vpust' se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z	kus	15,000	1 512,00	22 680,00
PP			skruž betonová pro uliční vpust' se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z				
72	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	15,000	1 870,00	28 050,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941314				
73	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	15,000	1 940,00	29 100,00
PP			Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941332				
74	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	9,000	471,00	4 239,00
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899201211				
75	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	3 341,00	50 115,00
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112				
76	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	15,000	1 860,00	27 900,00
PP			mříž vtoková litinová plochá 500x500mm				
77	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	15,000	585,00	8 775,00
PP			koš kalový pod kruhovou mříž - těžký				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							996 893,03
78	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	m	68,000	1 740,00	118 320,00
PP			Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911331111				
79	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	6,000	339,00	2 034,00
PP			Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912221111				
80	M	40445165	sloupek směrový silniční ocelový	kus	6,000	321,00	1 926,00
PP			sloupek směrový silniční ocelový				
81	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,000	2 284,00	34 260,00
PP			Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111				
P			<i>Poznámka k položce: : budou použité stáv. DZ - IP10b, 2xIP6, 2xIZ4</i>				
82	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	1 308,00	2 616,00
PP			značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm				
83	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	4,000	1 308,00	5 232,00
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm				
84	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	4,000	1 308,00	5 232,00
PP			informativní značky směrové Z4 250x1000mm				
85	K	914111121	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 471,00	1 471,00
PP			Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	M	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus	1,000	2 760,00	2 760,00
	PP		informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm				
87	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	12,000	1 080,00	12 960,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112				
88	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	12,000	895,00	10 740,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
89	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 399,000	13,75	19 236,25
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111112				
90	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	89,000	13,75	1 223,75
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111122				
91	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodicí čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	200,000	27,50	5 500,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodicí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915121122				
92	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	22,900	185,00	4 236,50
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112				
	VV		24,8/2+10,5		22,900		
93	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	1 399,000	27,50	38 472,50
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211112				
94	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	89,000	27,50	2 447,50
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915211122				
95	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodicí čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	200,000	55,00	11 000,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodicí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915221122				
96	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	22,900	250,00	5 725,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112				
	VV		24,8/2+10,5		22,900		
97	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 688,000	2,10	3 544,80
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111				
	VV		1399+200+89		1 688,000		
98	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,900	39,80	911,42
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111				
	VV		24,8/2+10,5		22,900		
99	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	706,500	231,00	163 201,50
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123				
	VV		přídlažba				
	VV		175+206+16+139+50,5+50		636,500		
	VV		oprava přídlažby po odfrézování - 50%				
	VV		0,5*140		70,000		
	VV		Součet		706,500		
100	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	70,650	325,00	22 961,25
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
	VV		přídlažba				
	VV		0,1*706,5		70,650		
	VV		Součet		70,650		
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	597,000	389,00	232 233,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213				
	VV		beton. obr 250				
	VV		175+206+16+139+1+6		543,000		
	VV		beton. obr 300				
	PP		35		35,000		
	VV		kamen. krajník				
	VV		2*9,5		19,000		
	VV		Součet		597,000		
102	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	306,000	141,00	43 146,00
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	VV		300*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		306,000		
103	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	99,000	139,00	13 761,00
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		16+5+6+3+5+5+6+8+7+3+3+10+3+10+3+3+3		99,000		
104	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	30,000	441,00	13 230,00
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm				
105	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	29,000	289,00	8 381,00
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm				
106	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	6,000	387,00	2 322,00
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm				
107	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	50,000	728,00	36 400,00
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916133112				
108	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	47,940	976,67	46 821,40
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm				
	VV		47*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		47,940		
109	M	59217052	obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm	m	3,060	1 496,67	4 579,80
	PP		obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm				
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,060		
110	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	4,350	2 780,00	12 093,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919521140				
	VV		1,85+2,5		4,350		
111	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	5,000	3 662,80	18 314,00
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600				
	P		Poznámka k položce: 2ks TZH-Q 600/2500				
112	K	919521R	seřiznutí konce ŽB trouby v předpsaném sklonu	kus	2,000	6 450,00	12 900,00
	PP		seřiznutí konce ŽB trouby v předpsaném sklonu				
113	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	1,958	7 370,00	14 430,46
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919535555				
	VV		0,45*(1,85+2,5)		1,958		
114	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	16,000	145,00	2 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122				
	VV		7+9		16,000		
115	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	16,000	29,00	464,00
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem				
	Online PSC		vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211				
116	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez profezání	m	520,000	18,00	9 360,00
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem				
	Online PSC		vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez profezání spáry				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221				
117	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	60,000	157,10	9 426,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do				
			předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečistených nebo				
	Online PSC		zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111				
118	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	3 696,000	0,40	1 478,40
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411				
119	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 696,000	3,20	11 827,20
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní				
	Online PSC		prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311				
120	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	100,000	130,80	13 080,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na				
	Online PSC		vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
			200*0,5		100,000		
121	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	8,000	559,00	4 472,00
	PP		Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní				
	Online PSC		prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132				
122	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	171,00	1 539,00
	PP		Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní				
	Online PSC		prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211				
123	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	2,000	3 670,00	7 340,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní				
	Online PSC		prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008113				
124	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	19,000	50,70	963,30
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na				
	Online PSC		skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443				
			2*9,5		19,000		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				40 707,19
125	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	202,272	59,00	11 934,05
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551				
	VV		krajnice - odfrézované živičná drt, převoz v rámci stavby				
	VV		0,256*232		59,392		
	VV		vybouraná živice				
	VV		2,2+17,2		19,400		
	VV		materiál z čištění vozovky a stržení stáv. krajnic				
	VV		36,96+73,92+12,6		123,480		
	VV		Součet		202,272		
126	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 000,320	1,30	2 600,42
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569				
	VV		14*(19,4+123,48)		2 000,320		
127	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	117,045	159,00	18 610,16
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571				
	VV		vybourané obrubníky (kamen. krajníky)+dlažební kostky				
	VV		114,3+2,53		116,830		
	VV		použité krajníky				
	VV		-114,3/557,5*19		-3,895		
	VV		bourání propustku				
	VV		4,11		4,110		
	VV		Součet		117,045		
128	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 525,695	1,30	1 983,40
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další				
	Online PSC		započatý 1 km přes 1 km				
	P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579				
	VV		Poznámka k položce: -				
	VV		odvoz na středisko SÚSPK Kačez				
	VV		odvoz na skládku SÚSPK, středisko Kačez		1 468,155		
	VV		13*112,935				
	VV		odvoz na recyklační skládku		57,540		
	VV		14*4,11		1 525,695		
	VV		Součet				
129	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	59,392	29,00	1 722,37
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611				
130	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	4,110	162,00	665,82
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem				
	Online PSC		17 01 01				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862				
131	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	123,480	21,60	2 667,17
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17				
	Online PSC		05 04				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873				
	VV		materiál z čištění vozovky a stržení stáv. krajnic				
	VV		36,96+73,92+12,6		123,480		
132	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu	t	19,400	27,00	523,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů				
	Online PSC		pod kódem 17 03 02				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
	D	998	Přesun hmot				110 639,83
133	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	695,848	159,00	110 639,83
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky				
	Online PSC		objektu				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa
Objekt:
102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Holoubkov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 4 365 801,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 365 801,06	21,00%	916 818,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 282 619,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa
Objekt: 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY

Místo:
Zadavatel: Obec Holoubkov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		4 365 801,06
HSV - Práce a dodávky HSV		4 365 801,06
1 - Zemní práce		710 674,76
2 - Zakládání		48 084,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		212 582,28
4 - Vodorovné konstrukce		84 356,55
5 - Komunikace pozemní		2 064 954,01
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		259 780,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		746 840,69
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		74 097,72
998 - Přesun hmot		164 430,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa

Objekt: 102 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY

Místo:
Zadavatel: Obec Holoubkov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 365 801,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 365 801,06
D	1	Zemní práce	710 674,76

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	104,00	312,00
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121				
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	111,00	222,00
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123				
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	45,000	141,00	6 345,00
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171				
	VV		42+3		45,000		
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	5,800	774,00	4 489,20
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107131				
	VV		4.2+1,6		5,800		
5	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1 874,000	56,30	105 506,20
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182				
	VV		prodejna-zásobování				
	VV		138		138,000		
	VV		vozovka dům služeb				
	VV		135		135,000		
	VV		vjezd parkoviště				
	VV		23		23,000		
	VV		chodníky				
	VV		41+278+69+10+4		402,000		
	VV		chodníky podél II/605				
	VV		419+275+482		1 176,000		
	VV		Součet		1 874,000		
6	K	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	600,000	32,50	19 500,00
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154548				
	P		Poznámka k položce:□				
	VV		plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		493+45+62		600,000		
7	K	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	192,000	103,00	19 776,00
	PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111				
	VV		MK				
	VV		112+35		147,000		
	VV		dům služeb				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		192,000		
8	K	113203111	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	m	113,000	104,00	11 752,00
	PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111				
	VV		105+8		113,000		
9	K	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	315,000	103,00	32 445,00
	PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111				
	VV		88+61+128+38		315,000		
10	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	691,871	85,00	58 809,04
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203				
	VV		vozovka MK				
	VV		0,4*415		166,000		
	VV		vozovka dl.				
	VV		0,4*(176+91)		106,800		
	VV		parkoviště				
	VV		0,8*119+34*0,4		108,800		
	VV		park. pruh				
	VV		0,35*(119,5+42)		56,525		
	VV		vjezdy				
	VV		0,22*(20+24,3+15,8+13,4+19,2+26,6+22,8+19,7)		35,596		
	VV		chodn. přejezdy				
	VV		0,4*(27,8+11+11+15,2)		26,000		
	VV		chodníky				
	VV		0,15*(332+384+283+248+34)		192,150		
	VV		Součet		691,871		
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,700	665,00	7 780,50
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101				
	VV		1*0,5*23,4		11,700		
12	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	30,582	665,00	20 337,03
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203				
	VV		uliční vpustě				
	VV		6*0,9*0,9*1,7		8,262		
	VV		připojky UV				
	VV		0,9*(1+2,5+2+8+1+1)*1,6		22,320		
	VV		Součet		30,582		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	24,800	19,00	471,20
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811131				
	VV		(1+2,5+2+8+1+1)*1,6		24,800		
14	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	24,800	8,00	198,40
	PP		Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151811231				
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	734,153	98,00	71 946,99
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117				
	VV		691,871+11,7+30,582		734,153		
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 670,765	0,30	1 101,23
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119				
	VV		5*734,153		3 670,765		
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 248,060	21,60	26 958,10
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231				
	VV		1,7*734,153		1 248,060		
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,693	582,50	12 053,67
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		uliční vpustě				
	VV		6*0,9*0,9*1,7-6*3,14*0,28*0,28*1,5		6,046		
	VV		přípojky UV				
	VV		0,9*(1+2,5+2+8+1+1)*1,6-1,395-6,278		14,647		
	VV		Součet		20,693		
19	M	58344197	šterkodrtí frakce 0/63	t	38,282	114,00	4 364,15
	PP		šterkodrtí frakce 0/63				
	VV		1,85*20,693		38,282		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,278	705,00	4 425,99
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		přípojky UV				
	VV		0,9*(1+2,5+2+8+1+1)*0,45		6,278		
21	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	11,614	197,00	2 287,96
	PP		šterkopísek frakce 0/22				
	VV		6,278*1,85		11,614		
22	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 090,000	51,50	56 135,00
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice sousvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121				
	P		Poznámka k polože::				
	VV		dělicí ostrůvky				
			261+330+283+216		1 090,000		
23	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	2 611,700	55,50	144 949,35
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181252305				
	VV		vozovka MK				
	VV		415+106*0,3		446,800		
	VV		vozovka dlážděná				
	VV		176+91+105*0,3		298,500		
	VV		chodník přejezdy				
	VV		27,8+11+11+15,2+20*0,3		71,000		
	VV		vjezdy				
	VV		20+24,3+15,8+13,4+19,2+26,6+22,8+19,7		161,800		
	VV		chodníky				
	VV		332+384+283+248+34		1 281,000		
	VV		parkoviště+park. pruhy				
	VV		119+119,5+42+0,3*142		323,100		
	VV		separ. odpad				
	VV		29,5		29,500		
	VV		Součet		2 611,700		
24	K	181311103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 090,000	44,00	47 960,00
	PP		Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při sousvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103				
	P		Poznámka k polože::				
			dělicí ostrůvky				
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	185,300	155,00	28 721,50
	PP		zemina pro terénní úpravy - omnice				
	VV		1090*0,1*1,7		185,300		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 090,000	14,90	16 241,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	P		Poznámka k polože::				
			dělicí ostrůvky				
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	27,250	205,00	5 586,25
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		1090*0,025		27,250		
	D	2	Zakládání				48 084,00
28	K	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	9,360	4 570,00	42 775,20
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311124				
	VV		0,8*0,5*23,4		9,360		
29	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,096	55 300,00	5 308,80
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361116				
	VV		1*12*9*0,89/1000		0,096		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				212 582,28
30	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	17,000	440,00	7 480,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123				
	P		Poznámka k polože::				
			oprava stávajícího plotu				
31	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	15,000	208,00	3 120,00
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm				
32	M	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	4,000	302,00	1 208,00
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm				
33	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	2,000	181,00	362,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm				
34	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	1,000	3 765,00	3 765,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921131				
35	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	22,500	62,90	1 415,25
	PP		palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní		22,500		
	VV		9*2,5 *Přepočtené koeficientem množství				
36	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	24,000	1 249,00	29 976,00
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132				
37	M	59228312	palisáda kruhová odlehčená D 20/60 175x200mm v 800mm šedá	kus	137,143	396,00	54 308,63
	PP		palisáda kruhová odlehčená D 20/60 175x200mm v 800mm šedá		137,143		
	VV		24,000/0,175				
38	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	16,000	604,00	9 664,00
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221				
39	M	59232548	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	15,000	458,00	6 870,00
	PP		držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek				
40	M	592325R	PODHRABOVÁ DESKA 2500X300X50 MM	kus	16,000	792,00	12 672,00
	PP		PODHRABOVÁ DESKA 2500X300X50 MM				
41	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	2,000	108,00	216,00
	PP		držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek				
42	K	348272163	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných barevných na MC včetně spárování	m2	14,040	1 710,00	24 008,40
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272163				
	VV		3*7,8*0,6		14,040		
43	K	348272523	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	3,600	775,00	2 790,00
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348272523				
	VV		9*0,4		3,600		
44	K	348273232	Plotový sloupek 400x300 mm z tvarovek štípaných čtyřstranně barevných vč spárování a výplně betonem	m	10,800	1 850,00	19 980,00
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže se štípaným povrchem, rozměru 400 x 300 mm z tvarovek štípaných ze 4 stran (280 x 190 x 400 mm) barevných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348273232				
	VV		9*1,2		10,800		
45	K	348273903	Držák plotových polí průběžný dl 400 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	16,000	192,00	3 072,00
	PP		Ploty z tvárnice betonových doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových polí průběžný, pro sloupek délky 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348273903				
	VV		2*8		16,000		
46	K	348273905	Držák plotových polí rohový vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	4,000	306,00	1 224,00
	PP		Ploty z tvárnice betonových doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových polí rohový, pro sloupek jakékoliv délky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348273905				
47	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	40,000	123,00	4 920,00
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130				
	P		Poznámka k položce: □ oprava stávajícího plotu				
48	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	40,000	85,90	3 436,00
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm				
49	K	348501111	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 1 m	m	19,800	524,00	10 375,20
	PP		Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky do 1 m z prken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501111				
	VV		9*2,2		19,800		
50	M	61231021	plotovka dřevěná rovná tl 18 mm š 110mm	m2	15,300	766,00	11 719,80
	PP		plotovka dřevěná rovná tl 18 mm š 110mm		15,300		
	VV		9*1,7				
D 4			Vodorovné konstrukce				84 356,55
51	K	434313111	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 12/15	m	10,000	2 270,00	22 700,00
	PP		Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434313111				
	VV		4*1,5+4*1,0		10,000		
52	M	59373004	prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 370 v 160 dl 300mm přírodní	kus	36,000	176,00	6 336,00
	PP		prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 370 v 160 dl 300mm přírodní		36,000		
	VV		4*5+4*4				
53	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,395	1 490,00	2 078,55
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		přípojky UV		1,395		
	VV		0,9*(1+2,5+2+8+1+1)*0,1				
54	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	6,000	945,00	5 670,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112				
55	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	6,000	398,00	2 388,00
	PP		prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm				
56	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,384	7 250,00	2 784,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131				
	VV		6*0,8*0,8*0,1		0,384		
57	K	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC	m2	8,000	5 300,00	42 400,00
	PP		Schody z lomového žulového kamene upraveného do betonového lože s vyplněním spár MC lože z betonu C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465210141				
	P		Poznámka k položce: □ oprava stávajících schodů a posun mimo navržené svodidlo				
D 5			Komunikace pozemní				2 064 954,01
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 661,100	123,25	327 980,58
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
	VV		chodníky		1 281,000		
	VV		332+384+283+248+34				
	VV		parkoviště+park. pruhy		603,600		
	VV		2*(119+119,5+42)+0,3*142				
	VV		vozovka MK		415,000		
	VV		415				
	VV		vozovka dlážděná		267,000		
	VV		176+91				
	VV		chodník přejezdy		65,000		
	VV		27,8+11+11+15,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		separ. odpad				
	VV		29,5		29,500		
	VV		Součet		2 661,100		
59	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	978,100	171,00	167 255,10
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111				
	VV		vozovka MK				
	VV		415+106*0,3		446,800		
	VV		vozovka dlážděná				
	VV		176+91+105*0,3		298,500		
	VV		chodník přejezdy				
	VV		27,8+11+11+15,2+20*0,3		71,000		
	VV		vjezdy				
	VV		20+24,3+15,8+13,4+19,2+26,6+22,8+19,7		161,800		
	VV		Součet		978,100		
60	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	502,000	9,90	4 969,80
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107				
	VV		22+57+415+8		502,000		
61	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	502,000	279,70	140 409,40
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121				
	P		Poznámka k položce: :)				
	VV		plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		22+57+415+8		502,000		
62	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	502,000	287,80	144 475,60
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577176121				
	P		Poznámka k položce: :)				
	VV		plocha určena graficky v AutoCadu				
	VV		22+57+415+8		502,000		
63	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1 310,500	365,00	478 332,50
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110				
	VV		chodníky				
	VV		332+384+283+248+34		1 281,000		
	VV		separ. odpad				
	VV		29,5		29,500		
	VV		Součet		1 310,500		
64	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	1 291,285	199,00	256 965,72
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní				
	VV		1,01*(1310,5-32)		1 291,285		
65	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	32,320	482,00	15 578,24
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
	VV		1,01*32		32,320		
66	K	596212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	774,300	387,00	299 654,10
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212233				
	VV		vozovka dlážděná				
	VV		176+91		267,000		
	VV		chodník přejezdy				
	VV		27,8+11+11+15,2		65,000		
	VV		vjezdy				
	VV		20+24,3+15,8+13,4+19,2+26,6+22,8+19,7		161,800		
	VV		parkoviště+park. pruhy				
	VV		119+119,5+42		280,500		
	VV		Součet		774,300		
67	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	470,963	240,70	113 360,79
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní				
	VV		barevné tvarovky:				
	VV		pásky pro nevidomé				
	VV		-1*(8,8+2,8+2,8+2,3+2+2,4+2+1,7+2,4+3,2+2,8+2,4)		-35,600		
	VV		parkovací místa				
	VV		-119,5-119-42+7*2*0,15+8*5*0,15		-272,400		
	VV		774,3		774,300		
	VV		Mezisoučet		466,300		
	VV		1,01*466,3		470,963		
68	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná	m2	275,124	330,10	90 818,43
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná				
	VV		1,01*(119,5+119+42-7*2*0,15-8*5*0,15)		275,124		
69	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	35,956	587,00	21 106,17
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná				
	VV		1,01*(8,8+2,8+2,8+2,3+2+2,4+2+1,7+2,4+3,2+2,8+2,4)		35,956		
70	K	596412111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl do 25 m2	m2	4,200	493,00	2 070,60
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy do 25 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412111				
71	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	4,326	457,00	1 976,98
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní				
	VV		4,2*1,03 Přepočtené koeficientem množství		4,326		
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				259 780,40
72	K	817310R	Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty	kus	4,000	4 347,00	17 388,00
	PP		Vývrt pro dodatečné napojení přípojky DN150 do betonové trouby nebo šachty				
73	M	2861123R	Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150	kus	4,000	1 349,00	5 396,00
	PP		Průchodka pro dodatečné napojení na kanalizační potrubí s integrovaným výkyvným kloubem - DN150				
74	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	15,500	482,00	7 471,00
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plostěnného tuhost SN 8 DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121				
	VV		přípojky UV				
	VV		1+2,5+2+8+1+1		15,500		
75	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	15,500	232,00	3 596,00
	PP		trubka kanalizační PVC-U plostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8				
76	K	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plostěnných DN 150	kus	12,000	805,00	9 660,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315211				
	VV		6*2		12,000		
77	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	12,000	160,00	1 920,00
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x30°				
78	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,560	3 240,00	8 294,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání šachet a jámk strojné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302				
	VV		stávající kanalizační šachty - komplet včetně propojení stáv. potrubí				
	VV		2*2*0,8*0,8		2,560		
79	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	6,000	2 809,00	16 854,00
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302				
80	M	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	706,00	4 236,00
	PP		dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm				
81	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	6,000	859,00	5 154,00
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm				
82	M	59223859R	skruž betonová pro uliční vpust se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z	kus	6,000	1 512,00	9 072,00
	PP		skruž betonová pro uliční vpust se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z				
83	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	6,000	1 870,00	11 220,00
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941314				
84	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	1 940,00	11 640,00
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941332				
85	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	15,000	2 970,00	44 550,00
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132121				
86	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	5,000	3 200,00	16 000,00
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899132122				
87	M	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	20,000	2 560,00	51 200,00
	PP		poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125				
88	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	471,00	1 413,00
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899201211				
89	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	3 341,00	20 046,00
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112				
90	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	1 860,00	11 160,00
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm				
91	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	6,000	585,00	3 510,00
	PP		koš kalový pod kruhovou mříž - těžký				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				746 840,69
92	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	2 284,00	15 988,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111				
	P		Poznámka k položce: " budou použité stáv. DZ - IS24c, IZ5b				
93	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	808,00	808,00
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm				
	VV		0,4*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		1,000		
94	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000	807,00	3 228,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
	VV		1,6*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		4,000		
95	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	6,000	1 080,00	6 480,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112				
96	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	895,00	5 370,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m				
97	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	0,500	250,00	125,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915231112				
98	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,500	39,80	19,90
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111				
99	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,000	231,00	25 641,00
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123				
	VV		83+19+6+3		111,000		
100	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	11,100	325,00	3 607,50
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
	VV		0,1*111		11,100		
101	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	520,000	389,00	202 280,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213				
	VV		sil. obrubník				
	VV		23+96+44+105+11+85		364,000		
	VV		beton. obr. místo předlažby				
	VV		54+13,5+19+3,5		90,000		
	VV		beton. obr. chodníkové přejezdy				
	VV		15,5+7+13+5,5+25		66,000		
	VV		Součet		520,000		
102	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	278,000	91,00	25 298,00
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	VV		520-58-28-90-66		278,000		
103	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	58,000	146,00	8 468,00
	PP		obrubník silniční betonový 500x150x250mm				
	VV		28+7,5+7,5+7,5+7,5		58,000		
104	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	28,250	337,00	9 520,25
	PP		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm				
	VV		poloměr R=1				
	VV		15,7+1,57+4,7+1,57+1,57		25,110		
	VV		poloměr R=2				
	VV		3,14		3,140		
	VV		Součet		28,250		
105	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	882,000	374,00	329 868,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112				
	VV		21+20+6+6+8+63+28+216+96+31+93+8+45+32+209		882,000		
106	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	1 038,000	57,70	59 892,60
	PP		obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní				
	VV		beton. obr. místo předlažby				
	VV		54+13,5+19+3,5		90,000		
	VV		beton. obr. chodníkové přejezdy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		15,5+7+13+5,5+25		66,000		
	VV		zahradní obr.				
	VV		882		882,000		
	VV		Součet		1 038,000		
107	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	24,400	145,00	3 538,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122				
	VV		6+5,7+5,7+7		24,400		
108	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	24,400	29,00	707,60
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem				
	Online PSC		vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211				
	VV		6+5,7+5,7+7		24,400		
109	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	87,000	0,40	34,80
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďeného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411				
	VV		22+57+8		87,000		
110	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	87,000	3,20	278,40
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311				
	VV		22+57+8		87,000		
111	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	14,928	1 130,00	16 868,64
	PP		Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961041211				
	VV		odstranění beton. zidky				
	VV		(24+24,5+7)*0,4*0,6		13,320		
	VV		odstranění beton. schodů dům služeb				
	VV		1,8*0,2+1,1*0,36+0,55*0,53		1,048		
	VV		odstranění beton. schodů MŠ				
	VV		1,4*0,4		0,560		
	VV		Součet		14,928		
112	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,000	888,00	5 328,00
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005111				
	VV		4+2*1		6,000		
113	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	559,00	559,00
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132				
114	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	171,00	513,00
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211				
115	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	1,000	1 970,00	1 970,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008112				
	P		Poznámka k položce:[] odstranění čela a nadzemních částí vyústění bývalého propustku				
116	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	16,000	373,00	5 968,00
	PP		Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966049831				
117	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	0,060	5 850,00	351,00
	PP		Bourání palisád betonových osazených v řadě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966051111				
	VV		1,000*0,15*0,4		0,060		
118	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	17,000	394,00	6 698,00
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711				
119	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	40,000	185,80	7 432,00
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				74 097,72
120	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	412,280	59,00	24 324,52
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561				
	VV		vybouraná živice				
	VV		412,28		412,280		
121	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 771,920	1,30	7 503,50
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569				
	VV		14*412,28		5 771,920		
122	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	109,180	159,00	17 359,62
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571				
	VV		vybourané obrubníky, beton. desky a tvarovky, beton				
	VV		0,765+1,89+39,36+13+12,6+4,51		72,125		
	VV		vybouraná beton. zidka				
	VV		32,84		32,840		
	VV		oplocení				
	VV		2,805+1,41		4,215		
	VV		Součet		109,180		
123	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 528,520	1,30	1 987,08
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579				
	VV		14*109,18		1 528,520		
124	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	109,180	108,00	11 791,44
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861				
125	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	412,280	27,00	11 131,56
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875				
D	998		Přesun hmot				164 430,65
126	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1 034,155	159,00	164 430,65
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa
Objekt:
401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 15
Místo: Holoubkov
CZ-CPV: 45316110-9

CC-CZ: 22249
Datum: 15. 5. 2025
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Obec Holoubkov

IČ: 00258717
DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 29083036
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 11414987
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			948 734,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	948 734,08	21,00%	199 234,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 147 968,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa
Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo: Holoubkov
Zadavatel: Obec Holoubkov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	948 734,08
M - Práce a dodávky M	924 734,08
21-M - Elektromontáže	517 933,19
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	406 800,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa
Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

Místo: Holoubkov
Zadavatel: Obec Holoubkov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							948 734,08
D M Práce a dodávky M							924 734,08
D 21-M Elektromontáže							517 933,19
1	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000	78,70	629,60
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100003				
2	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	72,000	34,10	2 455,20
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100096				
3	K	210100097	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2	kus	12,000	37,80	453,60
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100097				
4	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	48,000	84,90	4 075,20
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100101				
5	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	3,000	8,70	26,10
PP			Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210120102				
6	M	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	174,00	522,00
PP			pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG				
7	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	14,000	1 609,00	22 526,00
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210203901				
P			Poznámka k položce: svítidla dodá obec Holoubkov				
8	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	915,00	915,00
PP			Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204002				
9	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	1,000	8 550,00	8 550,00
PP			stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m				
10	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	13,000	3 260,00	42 380,00
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011				
11	M	31674107-R	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	9,000	15 200,00	136 800,00
PP			stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m				
P			Poznámka k položce: stožár uliční 10-metrový s pro rovný výložník, např. JBUĐ 10 159/108/89				
12	M	31674068-R	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 7,0m	kus	4,000	8 100,00	32 400,00
PP			stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 7,0m				
P			Poznámka k položce: stožár pro přechody 6-metrový a rovný výložník, např. STP 6-B 133/108/89				
13	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	13,000	1 380,00	17 940,00
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103				
14	M	31674004	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm	kus	13,000	1 830,00	23 790,00
PP			výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2500mm				
P			Poznámka k položce: 9ks pro uliční stožáry, např. UD1/89-2500- 4ks pro přechodvé stožáry, např. UD1-2500/B				
15	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	14,000	744,00	10 416,00
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201				
16	M	31674134	výzbroj stožárová SV 9.16.4	kus	14,000	623,00	8 722,00
PP			výzbroj stožárová SV 9.16.4				
17	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	496,000	54,00	26 784,00
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220022				
VV			477*19*1	496,000			
18	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	353,648	35,30	12 483,77
PP			drát D 10mm FeZn				
VV			496*1.15*0.62	353,648			
19	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	19,000	137,00	2 603,00
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220301				
20	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	19,000	18,30	347,70
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí				
21	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	21 400,00	21 400,00
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280003				
22	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	76,000	29,70	2 257,20
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812011				
VV			20+11+13+16+8*2	76,000			
23	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	87,400	46,10	4 029,14
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2				
VV			76*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	87,400			
24	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	159,000	29,70	4 722,30
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812011				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		9*13+4*9+1*6		159,000		
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	182,850	16,50	3 017,03
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		159*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		182,850		
26	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	27,000	33,60	907,20
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812033				
27	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	31,050	131,00	4 067,55
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2				
	VV		27*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		31,050		
28	K	210812035	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	516,000	37,50	19 350,00
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812035				
	VV		40+44+48+45+46+54+30+47+45+31+17+21+24*2		516,000		
29	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	593,400	139,00	82 482,60
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
	VV		516*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		593,400		
30	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	6,000	350,00	2 100,00
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218202013				
31	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204011				
32	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	6,000	830,00	4 980,00
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204103				
33	K	218204124	Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových	kus	5,000	275,00	1 375,00
	PP		Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204124				
34	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	446,00	2 676,00
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204201				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				406 800,89
35	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,477	1 870,00	891,99
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010024				
36	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	14,121	1 240,00	17 510,04
	PP		Hloubení jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460131113				
	VV		0.9*0.9*1.3*13+0.6*0.6*1.2*1		14,121		
37	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	275,000	116,38	32 003,13
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161142				
38	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	154,000	186,20	28 674,80
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161172				
39	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	48,000	399,00	19 152,00
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161312				
40	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	88,112	21,60	1 903,22
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460361121				
	VV		(429*0.2*0.35+48*0.2*0.5+14.121)*1.8		88,112		
41	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	275,000	62,00	17 050,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431152				
42	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	154,000	98,70	15 199,80
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431182				
43	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	48,000	212,00	10 176,00
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431332				
44	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	14,121	3 780,00	53 377,38
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641113				
45	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	416,000	215,00	89 440,00
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512				
46	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	416,000	33,60	13 977,60
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742111				
47	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	87,000	19,60	1 705,20
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm				
48	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	624,000	24,30	15 163,20
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm				
49	K	460742131	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	61,000	279,00	17 019,00
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460742131				
50	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	61,000	86,70	5 288,70
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	460871151	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm	m2	24,000	154,00	3 696,00
PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871151					
VV		48*0,5				24,000	
52	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	5,120	4 220,00	21 606,40
PP		Bourání základu betonového					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468051121					
VV		5*0,8*0,8*1,6				5,120	
53	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,264	162,00	1 824,77
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973120					
VV		5.12*2.2				11,264	
54	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	99,376	289,00	28 719,66
PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
VV		88.112*11.264				99,376	
55	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	993,760	12,50	12 422,00
PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981211					
VV		99.376*10				993,760	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				24 000,00
56	K	092103000	Náklady na zkušební provoz	hod	16,000	1 500,00	24 000,00
PP		Náklady na zkušební provoz					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/092103000					
P		Poznámka k položce:;) součinnost s provozovatelem VO, zajištění provizorního napájení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SÚSPK+Obec Holoubkov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 152 693,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 693,00	21,00%	32 065,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 184 758,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: SÚSPK+Obec Holoubkov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	152 693,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	152 693,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	94 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 093,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Holoubkov – II/605 průtah – 2.etapa

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: SÚSPK+Obec Holoubkov
Zadavatel: Účastník: Vypíň údaj

Datum: 15. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 152 693,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 152 693,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 94 400,00

1	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	Kč	1,000	23 400,00	23 400,00
PP			Přípravné zeměměřičské práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000				
P			Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí - včetně obnovy vyjádření správců, platí pro celou stavbu pro všechny stavební objekty.				

2	K	012344000	Vytyčovací práce	Kč	1,000	28 700,00	28 700,00
PP			Vytyčovací práce				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012344000				
P			Poznámka k položce: GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY.				

3	K	012414000	Geometrický plán	Kč	1,000	22 100,00	22 100,00
PP			Geometrický plán				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000				

4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	16 200,00	16 200,00
PP			Geodetické měření skutečného provedení stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000				
P			Poznámka k položce: GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PŘÍPRAVY, OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD.				

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000				
P			Poznámka k položce: Komplet pro všechny objekty stavby, dle ZD				

6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00
PP			Pasportizace objektu před započítáním prací				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000				
P			Poznámka k položce: pasportizace stáv. objektů podél celé stavby				

7	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
PP			Ostatní dokumentace stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000				
P			Poznámka k položce: "Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedení výstupů (digitální a tištěná forma dle SOD)"				

D VRN3 Zařízení staveniště 12 600,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 800,00	2 800,00
PP			Zařízení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000				
P			Poznámka k položce: Komplet pro celou stavbu, zahrnuje: - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch, mobilní oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivací plochy po odstranění zařízení staveniště				

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	2,000	4 900,00	9 800,00
PP			Informační tabule na staveništi				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034503000				
P			Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD				

D VRN4 Inženýrská činnost 10 093,00

10	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	7,000	599,00	4 193,00
PP			Zkoušky hutnicí				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043154000				
P			Poznámka k položce: Zkoušky únosnosti zemní pláňe, komplet pro celou stavbu pro všechny stavební objekty (statická zatěžovací zkouška deskou)				

11	K	043194000	Zkoušky ostatní	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00
PP			Zkoušky ostatní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000				
P			Poznámka k položce: Ostatní zkoušky - dle KZP				

12	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	1 700,00	1 700,00
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000				
P			Poznámka k položce: Náklady spojené s informovaností veřejnosti, IZS, provozovatelé BUS, apod. o omezeném přístupu v souvislosti s realizací stavby.				

D VRN7 Provozní vlivy 35 600,00

13	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00
PP			Silniční provoz				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072002000				
P			Poznámka k položce: Náklady spojené s prováděním stavby za provozu veřejné dopravy				

14	K	07210300R	DIO - komplet všechny etapy, včetně mobilních SSZ dle návrhu	Kč	1,000	33 200,00	33 200,00
PP			DIO - komplet všechny etapy, včetně mobilních SSZ dle návrhu				
			Poznámka k položce: v rozsahu dle PDPS kompletní DIO, všechny etapy, po celou dobu stavby.				
			položka zahrnuje:				
P			-osazení přechodného dopravního značení vč. použití SSZ dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky				
			-montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO				
			-zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO				

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/605 Holoubkov průtah, 2.část
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Obec Holoubkov
IČO:	00258717
Dodavatel:	
Název:	ROBSTAV k.s.
IČO:	27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	SQZ, s.r.o.
Sídlo:	U místní dráhy 939/5, 77900 Olomouc
IČO:	25743554
Část VZ, již má plnit:	laboratoř
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	126 658 Kč
poddodavatel č.2	
Název:	Geoing Plzeň, spol. s r.o.
Sídlo:	Sousedská 846/5, 312 00 Plzeň 4-Lobzy
IČO:	45358460
Část VZ, již má plnit:	geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	189 989 Kč
poddodavatel č. 3	
Název:	ROBSTAV stavby s.r.o.
Sídlo:	Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:	22594949
Část VZ, již má plnit:	zemní práce, pokládka asphaltů, frézování
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	5 324 142 Kč
poddodavatel č. 4	
Název:	BVB s.r.o.
Sídlo:	Havířská 1343, 330 23 Nýřany
IČO:	14364131
Část VZ, již má plnit:	DZ, VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	321 867 Kč
poddodavatel č. 5	
Název:	SUNNYMONT s.r.o.
Sídlo:	Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice pod Brdy
IČO:	29008841
Část VZ, již má plnit:	Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	595 978 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	10.10.2025
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	 ROBSTAV k.s. Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

Podmínky pro data DTM

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky a „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.

Součástí „Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného podání.

Zjištění stavu zpracování GAD

Identifikace podání

ID podání *
PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Odeslat

Informace o stavu podání č. PGAD-9F7547C7-AED9-44F3-AC82-9313D77EB0A0

Kraj
Plzeňský kraj

Stav podání
Zpracováno

Výsledek
GAD zpracovatelná



Report
Protokol_o_prijeti_podkladu_pro_zapis_zmeny_v_dig
italni_techicke_mape_11070.pdf



2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu **JVF DTM** dle uvedené vyhlášky.

Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI (SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.

Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené prostorové situace.

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění <https://www.e-sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text>.

Další zdroje informací:

<https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx>

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start>

<https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php>

<https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovník-dtm/>

